GOVERNMENT OF INDIA


DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

CALL No. 891.05/B.E.F.E.O. 32059


D.G.A. 79.







(60)




### BULLETIN

DE

## L'ÉCOLE FRANÇAISE

D'EXTRÊME-ORIENT







### BULLETIN

DE

# l'École Française

D'EXTRÊME-ORIENT



TOME XXVI. - 1926

32059

891.05 B.E.F.E.O





HANOL

1927

LIBRARY NEW DELHI.

No. 32 0 59

1014 No. 891. 05 / D.E.F.E.O

#### A LA MÉMOIRE

DE

## CHARLES B. MAYBON

Ancien Membre de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.





## NOTES SUR L'ARCHITECTURE DE NĂK PĂN

Par HENRI MARCHAL

Conservateur du Groupe d'Ankor.

Le dégagement récent du curieux monument connu sous le nom de Nak Pan a permis de le mieux connaître et révélé un nouvel aspect du culte de Lokeçvara si répandu dans le groupe d'Ankor. M. L. de Lajonquière a décrit Nak Pan dans son *Inventaire* (1) et MM. Finot et Goloubew en ont fait l'objet d'une étude spéciale qui a paru dans le tome XXIII du Bulletin (2).

Je me placerai ici au seul point de vue architectural pour mettre en lumière certaines caractéristiques qui font de cet ensemble un monument tout à fait à part et qui n'est semblable, à ma connaissance, à aucun autre du Cambodge.

Il semble à peu près établi aujourd'hui qu'il soit permis de diviser l'architecture d'Ankor dite classique, par opposition à la période de l'art khmèr primitif qui l'a précédée, en quatre périodes:

to Une période de début qu'on peut rattacher au grand roi Jayavarman II (début du IX" siècle) et dont le Bayon reste le type le plus connu. L'architecture y cède le pas à la sculpture qui y déploie une exubérance et une virtuo-sité sans égales.

2º Une période presque contemporaine de la précédente, mais où des souvenirs de l'art khmèr primitif se mélent à des formes classiques d'une très grande richesse. M. Parmentier a étudié cet art, auquel il donne le nom d'art d'Indravarman, dans le premier fascicule du tome XIX du Bulletin.

3º Une période comprenant les X et XI siècles, dont le Baphuon, Takeo et les Khlān d'Ankor Thom fournissent les exemples les plus typiques. Cette période se distingue par une sobriété dans le décor et une grande harmonie dans les proportions architecturales.

4º Une période comprenant le XIIº siècle et les siècles suivants, où l'architecture prend toute son ampleur et tout son développement, reléguant le sculpteur au rôle subalterne de décorateur des surfaces. Ankor Vat est le type magistral de cette période.

(1) Inventaire descriptif des monuments du Cambodge, III, p. 163, nº 527.

<sup>(2)</sup> Le Symbolisme de Nak Pan, BEFEO, XXIII, 401-405. — On trouvera également des renseignements sur l'iconographie de ce monument dans les Etudes Aziatiques : Lokeçvara en Indochine par M. Finot, p. 247 et ss.

C'est à la première période qu'appartient sans conteste Nåk Pån. Certains auteurs, non sans apparence de raison, voient dans ce monument une dépendance du grand monument voisin, Práh Khan. Nåk Pån occupe en effet le centre d'un vaste quadrilatère (VãI-Rãċ-Dàk), comme le Mébon occupe le centre du Barai oriental, qui pourrait bien être une dépendance directe du Palais Royal d'Ankor Thom puisqu'il se trouve sur le prolongement de son axe principal passant par la Porte de la Victoire.

On pourrait encore rapprocher comme analogie de situation le lac du Sraḥ Sran dans l'axe de Bantāy Kdēi, mais ici l'îlot central semble dépourvu de

toute importance.


Quoi qu'il en soit, Nāk Pān est constitué par une série de bassins groupés autour d'un sanctuaire central; ceux du centre sont maçonnés et accompagnés de petits édifices, ceux de la périphérie ne semblent pas avoir été maçonnés et leurs contours sont actuellement très indistincts. Le tout est entouré par un mur d'enceinte massif en latérite avec gradins sur l'extérieur. Ce mur de deux mètres de hauteur forme un carré d'environ 350 mètres de côté et la partie supérieure constitue une sorte de chemin de ronde d'environ douze mètres de largeur auquel on accède dans les axes par des perrons encadrés de deux socles d'échiffres également en latérite. Aux angles et sur les dits socles d'échiffres devaient se dresser des motifs décoratifs en grès sculpté : on a retrouvé un éléphant, du genre de ceux du Phimānàkàs, encore in situ sur l'angle N.-O. Les autres motifs sculptés ont disparu, mais leur présence est attestée par des socles moulurés en grès qui subsistent encore (pl. I).

A ce propos on peut se demander ce que sont devenus tous les motifs de ce genre, statues de dvarapalas, lions, éléphants, etc., qui ornaient les abords des temples khmèrs et qui ont disparu. Je crois que les moines bouddhistes ont dû en disperser beaucoup en les transportant parfois très loin de leur lieu d'origine pour les utiliser comme ornements dans leurs pagodes. Le fait est confirmé par les nombreux débris sculptés anciens dont la présence dans certaines bonzeries ne peut s'expliquer par le voisinage d'un temple.

Pour en revenir à Nak Pan, le plan des cinq bassins centraux avec les allées dallées qui contournent chacun de ces bassins peut seul être relevé avec précision (pl. II). Quant aux bassins non maçonnés de la périphérie, ils se laissent seulement plus ou moins deviner par un ensemble de dépressions et de monticules assez ravinés.


Pourtant on retrouve çà et là, dans ces parties non construites, soit des fragments de perrons, soit des assises encore en place, ou des fragments de dallages grossiers, près desquels gisent parfois des piédestaux avec cuve à ablutions et des débris sculptés. Mais tous ces vestiges, clairsemés au hasard, sont trop vagues pour pouvoir être identifiés.


La planche I donne l'aspect général actuel de ces mouvements de terrain. La reconstitution proposée par M. Lajonquière (IK, III, p. 164, fig. 54) se rapproche suffisamment de ce qui existe pour pouvoir être acceptée comme possible.



NAK-PAN. - PLAN D'ENSEMBLE.







En ajoutant quatre bassins, que cet auteur paraît avoir oubliés, aux angles du grand bassin central, on arrive à un total de dix-sept bassins : huit à la périphérie et neuf dans la partie centrale; sur ces neuf derniers, cinq seulement sont maçonnés et nettement délimités. Il est curieux de constater que sur ces dix-sept bassins qui se remplissent plus ou moins à la fin de la saison des pluies, un seul garde de l'eau pendant presque toute la saison sèche : c'est le bassin central Ouest de la périphérie.

On a beaucoup discuté sur la façon dont pouvait arriver l'eau dans le bassin central qui n'est plus rempli aujourd'hui que pendant deux mois de l'année: octobre et novembre. Je me rallie sur ce point à l'hypothèse de M. Groslier (AAK, tome II, fasc. I, p. 118 et ss.) qui suppose que tous les fossés et bassins du groupe d'Ankor étaient alimentés autrefois par la rivière de Siemrap. Le plan d'eau de cette rivière a de nos jours considérablement baissé, (la preuve a pu en être établie par l'ancien niveau, donné par le radier du pont khmer à l'Est d'Ankor Thom, compare au niveau actuel du lit de la rivière qui a détourné son cours à cet endroit; la différence est d'environ quatre mètres).

Cette rivière coulant à 500 mètres au Sud de Nãk Pan, la perméabilité du sous-sol sablonneux permet d'expliquer par des infiltrations souterraines le

maintien de l'eau dans les divers bassins.

En tout cas, j'avoue ne pas partager l'opinion de certaines personnes qui supposent à cet endroit une source qui aurait tari depuis : rien dans l'état actuel des lieux ne vient confirmer cette hypothèse et il serait très étonnant qu'une source n'ait pas donné l'occasion d'un motif sculptural décoratif à l'endroit où elle aurait jailli de terre.

Au point de vue architectural, la partie la plus intéressante de Nak Pan est la partie centrale où s'élève le sanctuaire dont le soubassement en forme de perron circulaire constitue une île : c'est évidemment là qu'était le but, la dernière étape pourrait-on dire, des pèlerins qui venaient demander aux eaux bienfaisantes la guérison. Mais il est curieux de constater que le plan d'ensemble ne permet pas (si l'on suppose tous les bassins remplis d'eau) un accès direct, non seulement au sanctuaire, isolé sur son lle, mais même au pourtour du bassin central et aux quatre chapelles servant de liaison avec les bassins latéraux. L'arrivée en venant de l'extérieur ne pouvait se faire que par un des quatre perrons situés dans les axes du mur d'enceinte ; mais ces perrons aboutissaient aux premiers bassins de la périphérie qu'il fallait contourner pour atteindre les suivants autour du bassin central. Je ne serais pas éloigné de croire que ces détours imposés aux visiteurs et pèlerins étaient voulus pour retarder l'arrivée au sanctuaire et permettre des stations aux différents bassins intermédiaires.

l'attire l'attention sur les escaliers grossiers en latérite situés à la droite des bassins latéraux en regardant le bassin central, alors que du côté opposé, placés sur des éminences mais sans aucune symétrie, on voit des édicules allongés, en latérite, maçonnés de façon très rudimentaire et sans soin : la destination de ces perrons et de ces édicules est assez difficile à deviner. Peutêtre des constructions en matériaux légers, disparues depuis, étaient-elles desservies par ces perrons ou accompagnaient-elles ces pavillons énigmatiques en leur donnant une raison d'être.

Les pavillons en latérite sont à demi enterrés et ne présentent qu'une seule ouverture très étroite orientée à l'Est: l'absence de tout décor, la masse presque informe de la maçonnerie semblent indiquer un côté utilitaire, mais d'autre part l'orientation des ouvertures et les trouvailles, qui furent faites à l'intérieur, de statues (sans doute de Lokeçvara, pl. III, A) et de piédestaux obligent à leur attribuer un caractère religieux. Le sol en contrebas et l'étroitesse de l'unique ouverture ont pu suggérer que c'étaient des dépôts où l'on conservait dans des récipients l'eau sacrée destinée à asperger les malades (pl. III, B).

Pour ce qui est du massif formé par l'îlot central et le sanctuaire, il a complètement perdu son aspect primitif, du fait de la disparition de la partie haute de la tour, démolie et renversée par un ficus énorme qui prend toute l'importance et annihile totalement l'architecture. Ce pràsat devait avoir une silhouette élancée et gracieuse: il est actuellement enfermé dans les racines du ficus et alourdi par le feuillage et les branches qui le surmontent. Il n'est donc pas inutile de s'arrêter un peu à décrire la forme qu'il présentait autrefois: cette description ainsi que le dessin de la planche IV, qui est un essai de reconstitution du pràsat, sont presque uniquement basés sur la seule partie qui reste apparente de la façade extérieure dans l'angle N.-E. Le soubassement de ce sanctuaire présente une particularité que je n'ai pas encore rencontrée ailleurs dans l'architecture khmère : au lieu du profil habituel de moulures se retournant symétriques par rapport à un axe horizontal médian, ce soubassement est sculpté en forme de pétales de lotus incurvés en plan et dont l'ensemble forme comme un calice de fleur. Au-dessus, la tour affecte la forme courante des pràsat carrés à redans avec les étages extérieurs décorés de fausses fenètres surmontées de frontons; de nombreuses pièces d'accent en forme d'acrotères ornaient les saillies des étages, comme en témoignent les nombreux vestiges retrouvés dans les déblais. Les angles du rez-de-chaussée étaient garnis de trois têtes d'éléphant se détachant du mur, analogues à celles qui décorent les portes d'Ankor Thom.

Le couronnement de la tour au-dessus des trois étages sur plan carré était certainement rond, comme on peut le déduire de la pierre correspondant à ce niveau, tombée près de l'angle N.-E. et taillée en saillies formant bourrelets avec rappel de pétales de lotus à la partie inférieure.


La partie supérieure qui figure au-dessus, dans mon dessin (pl. IV), est supposée, car aucun débris n'a pu en être retrouvé: les deux couronnes de lotus et la pierre ovoïde de terminaison que j'ai indiquées pour compléter l'ensemble sont un motif tellement fréquent dans le groupe d'Ankor qu'il est permis de croire que je n'ai pas trop altéré la vérité.




A. NÃR PÃN. — STATUE TROUVÉE DANS LES ÉDIFICES EN LATÉRITE (p. 4 et 7).



B. NÃK PÃN. — EDIFICE EN LATÉRITE DE L'ANGLE N.-E. (p. 4).









La chambre intérieure où devait se dresser l'idole est constituée en réalité par deux étroits couloirs se croisant à angle droit (pl. V); le dallage est en grès, assez soigné et à joints concentriques. L'intérieur du sanctuaire laisse voir très nettement quatre portes dont trois furent rebouchées avec des pierres en réemploi qui furent sculptées à l'extérieur de bas-reliefs. Ces quatre portes devaient être fermées par des vantaux mobiles, comme l'indiquent les cavités encore visibles de chaque côté de la muraille au-dessus des ouvertures et qui servaient à loger la poutrelle maintenant les vantaux.

Le sanctuaire est érigé au milieu d'une plateforme ronde, dallée en grès, à laquelle on accède tout autour par des gradins également en grès : la marche supérieure est à profil mouluré et l'avant dernière, sculptée en forme de pétales de lotus. A la base s'enroulent les corps de deux nàgas dont les têtes se redressent de chaque côté de la façade Est et dont les queues s'enroulent verticalement sur la façade Ouest. Il est regrettable que la forme des têtes du nàga, ce motif si fréquent et si caractéristique de l'art khmèr, soit ici d'une facture molle et très lourde sans l'élégance et la cambrure qui en font la beauté partout ailleurs.

A Bàkon, à une vingtaine de kilomètres à l'Est d'Ankor, les nâgas de l'entrée rappellent la silhouette massive de ceux de Nāk Pān. Trois gradins en latérite servaient de fondation à l'îlot central : il est à remarquer que le fond des bassins n'était pas dallé. En saillie sur les quatre faces cet îlot projetait une plateforme rectangulaire très légèrement surélevée qui devait servir de base à un grand motif de sculpture. Ces plateformes dallées forment des massifs plus au moins distincts qui sont apparus au dégagement : près d'elles on a retrouvé des quantités de blocs, probablement sculptés jadis, mais ayant perdu toute forme, arrondis et corrodés qu'ils étaient par un séjour prolongé dans l'eau.

Dans l'axe Sud, la plateforme débute près du perron central par des pierres rectangulaires portant des séries de petits cylindres, serrés les uns contre les autres et dans lesquels on a vu des lingas. Les indigènes appellent ces cylindres les deux mille montagnes (phnom pir pān).

Dans l'axe Ouest, on a retrouvé, très corrodée, une statue de personnage couché, mais l'imprécision des formes ne permet pas de deviner quel était ce personnage.

Dans l'axe Nord, on n'a retrouvé aucun motif important, mais en revanche des débris sculptés, impossibles à identifier, gisaient sur le sol en assez grand nombre.

Enfin dans l'axe Est, devant l'entrée du sanctuaire, on a pu reconstituer partiellement avec les morceaux trouvés dans les fouilles le fameux groupe du cheval Balāha avec sa grappe humaine cramponnée à lui.

Le morceau de base qui mesure 2<sup>m</sup>90 sur 0<sup>m</sup>90 se trouvait au Nord de la petite chaussée qui prolonge la plateforme de ce côté et relie l'îlot central aux gradins du bassin. Après un premier essai de restitution de ce groupe où il a fallu remplacer la partie médiane du corps par des moellons de grès, il a paru qu'un motif aussi important ne pouvait être désaxé et que son emplacement primitif devait être au centre sur la plateforme dallée, dont un vestige subsistait encore de ce côté.


On a donc démonté toutes les pierres pour les remonter dans l'axe même et se rapprocher le plus possible de l'ancien aspect présumé (pl. VI). En même temps un autre groupe de quatre personnages accrochés à un morceau, dont la forme était restée longtemps un mystère, put être identifié comme faisant partie de l'ensemble du cheval: le morceau qui avait dérouté les recherches pouvant s'interpréter comme la queue du cheval, ce groupe fut remis à sa place probable derrière la croupe de l'animal cabré (pl. VII).

On peut supposer avec assez de vraisemblance trois autres groupes de sculptures analogues se dressant sur les plateformes Sud, Ouest et Nord.


Les quatre bassins carrés entourant le bassin central communiquent avec ce dernier par un pavillon à destination évidemment religieuse qui interrompait la circulation de l'allée dallée pourtournante dans chaque axe. Ces chapelles présentaient cette particularité d'être fermées du côté du bassin central, et de s'ouvrir sur les bassins latéraux, le niveau de leur sol dallé en grès étant sensiblement le même que celui du fond de ces derniers bassins. La voûte formée par le système à encorbellement habituel était soigneusement taillée en berceau à l'intérieur et décorée de rosaces à très faible relief : elle se terminait à chaque extrémité par un pignon décoré d'un fronton et commencait extérieurement au ras du dallage de l'allée pourtournante, ce qui fait qu'en réalité ces pavillons ne montrent qu'une seule façade ouverte sur le bassin latéral ; les trois autres murs étaient pris dans le massif de maçonnerie des gradins. La voûte était garnie latéralement de trois frontons, celui du centre, plus grand, étant double, et tous étaient décorés du même motif ayant le bodhisattva comme personnage principal au milieu d'adorateurs; le cadre était formé par l'arcature de corps du nâga. Au centre de la voûte s'élève une borne carrée portant encore sur les quatre faces l'image de Lokeçvara debout. Si l'on pénètre à l'intérieur de ces chapelles, on voit que le mur du fond est traversé par une canalisation qui vient déboucher vers le milieu de l'édicule et dont l'orifice de sortie est sculpté en motif de gargouille différent suivant l'orientation. A l'Est c'est une tête humaine (pl. VIII, p), au Sud une tête de lion (pl. VIII, B), à l'Ouest une tête de cheval (pl. VIII, C) et au Nord une tête d'éléphant (pl. VIII, A). Le départ de la canalisation se fait au niveau du neuvième degré du grand bassin central par un motif ornemental représentant un buste de femme émergeant d'une couronne de lotus. Son niveau d'évacuation correspond à peu près à celui du gradin au-dessus du corps du naga qui entoure le massif central et qui devait correspondre au niveau supérieur des plus hautes eaux.


Sur le massif de pierre que traverse la canalisation à l'intérieur des chapelles se trouvait un piédestal (snānadroṇī).

Tout près des chapelles Est et Ouest on a trouvé dans les déblais une dalle plate décorée sur la tranche de pétales de lotus et sur le dessus de deux empreintes de pieds.





NÃK PÃN. — RECONSTITUTION DU CHEVAL BALÂHA (VUE générale) (p. 6).






NAR PAN. - RECONSTITUTION DU CHEVAL BALAHA (vue de profil) (p. 6).





Nak Pan. - Têtes formant gargouilles (p. 6).



Etait-ce sur cette dalle que venait se placer le malade devant l'orifice de sortie pour se faire asperger ?

Les dégagements ont encore restitué des statues de bodhisattvas assis, à quatre bras; une pierre cubique avec entailles pour venir encastrer des lingas du type que l'on rencontre très fréquemment à Ankor, avec cette particularité que l'entaille médiane est non carrée, mais triangulaire; des statues plus ou moins fragmentaires de ces lokeçvaras (pl. III, A) à coiffure bizarre et les deux mains appuyées sur le ventre en tenant un flacon renversé et un cube avec rosace de lotus sur le dessus.

Mais tout autour du sanctuaire central des morceaux d'animaux d'un modèle assez réduit furent retrouvés en grande quantité: parmi ceux qui sont aisément reconnaissables on peut noter un nâga dont le repli du corps portait un personnage assis, ce dernier presque entièrement disparu; une tortue avec une cavité sur le dos; et le petit éléphant qu'avaient signalé Moura et M. Aymouier: on a retrouvé le corps du petit personnage qui le surmontait. Les autres débris d'animaux très rongés par l'humidité ne sont plus identifiables.

Il est assez difficile de se rendre compte de la place primitivement occupée par ces sculptures animales dans l'ensemble. Les unes ont été retrouvées sur le dallage autour de la base du sanctuaire central, les autres à la base du perron circulaire; mais comme aucune n'est plus in situ, rien ne peut nous guider sur

leur emplacement véritable.

En dégageant le mur d'enceinte extérieur qui entoure les bassins, j'ai fait une constatation assez curieuse : la maçonnerie de ce mur sur les côtés Est et Ouest est en bon état de conversation, alors que sur les côtés Nord et Sud les gradins sont plus ou moins démolis, les pierres dispersées et le mur parfois réduit à quelques moellons de latérite épars. De plus, tout près des angles, mais uniquement sur les faces Nord et Sud, deux brèches bien nettes interrompent ce mur et correspon dent à un ravinement du massif de terre qui longe ce mur. Ces brèches proviennent visiblement d'un écroulement accidentel du mur à cet endroit, mais leur symétrie est telle que M. de Lajonquière les a indiquées, dans son plan restitué, comme de véritables ouvertures.

Rapprochant la situation de ces brèches de l'état de démolition où se trouvent les faces Nord et Sud du mur d'enceinte, je propose l'explication suivante : à une époque qu'on ne peut déterminer, une crue de la rivière ou une inondation a amené un torrent d'eau qui a ravagé cette région. Dans le premier cas, ce torrent d'eau venant du Sud a traversé Nāk Pān en se dirigeant vers le Nord ; dans le second, le plan du nivellement du terrain du groupe d'Ankor montrant une pente générale descendant du Nord vers le Sud, c'est dans ce sens qu'aurait eu lieu le mouvement des eaux. Dans les deux cas on comprend que ce soient les murs Nord et Sud qui, supportant le choc, aient le plus souffert alors que les murs Est et Ouest auraient été préservés. Cette inondation pourrait également rendre compte de l'état d'érosion que présentent les morceaux de sculptures retrouvés.

Je terminerai par quelques mots au sujet des travaux de dégagement qui ont permis de saisir la vue d'ensemble et la disposition de ce monument. Une remarque s'impose d'abord au sujet de la brousse qui avait tout envahi et qui recouvrait les diverses constructions. Cette brousse consistait presque entièrement en arbustes, lianes, plantes à croissance rapide. (Les arbres importants et àgés y étaient rares et le dégagement des bassins n'a donné lieu à l'abatage d'aucun arbre important). Il semble donc que l'emplacement de Nåk Pan ait été utilisé à des dates assez récentes pour des travaux de culture qui en certains endroits apparaissaient encore assez visibles. Les allées dallées autour des bassins centraux et leurs gradins étaient recouverts d'humus et de petite brousse, mais le fond même des bassins était très peu colmaté et il n'a pas été nécessaire de les recreuser pour leur rendre leur aspect ancien. Le fait est à noter, car beaucoup d'anciens bassins abandonnés notamment dans l'intérieur de la ville d'Ankor Thom sont complètement remblayés : l'exemple le plus typique est le grand bassin au Nord du Phimānakas dans le Palais Royal, complètement rempli de terres malgré sa profondeur (près de 8 mètresi.

Le massif central n'a pas nécessité un dégagement très important: on a simplement mis à nu le dallage en grès autour du sanctuaire et encore il a fallu respecter les énormes tentacules que forment les racines du ficus qui étreignent le monument, pour ne pas compromettre la solidité de l'arbre qui est fonction de celle de la construction.

Ce ficus s'est substitué à toute la partie haute du sanctuaire, mais comme cette partie a disparu, enlever l'arbre cût été ne laisser qu'un tronçon de monument qui, sans reprendre sa silhouette primitive, aurait perdu le pittoresque dont il bénéficie actuellement (pl. IX, A et B). Toutefois quelques racines ont été coupées pour démasquer les beaux bas-reliefs des fausses portes que l'on pouvait à peine voir (pl. X, A et B).


Le plus gros travail a été celui du dégagement des perrons en latérite à forme irrégulière, plus ou moins incurvée à la base, qui partent des bassins latéraux sans aboutir à aucun ouvrage de maçonnerie et surtout par celui de la remise en état des chapelles dans les axes du bassin central. L'extrados des voûtes de ces chapelles plus ou moins complètement démolies était enseveli sous une couche de terre qui constituait un monticule informe à cet endroit (pl. XI, a et B).

Heureusement on a pu retrouver dans les déblais le plus grand nombre des pierres de ces voûtes et des frontons qui les flanquent: ces pierres remises en place ont pu redonner l'aspect primitif de ces chapelles. Mais avant de les replacer, il a fallu redresser, reprendre et consolider, parfois avec des étais, la partie des murs encore debout (pl. XII, a et B).


L'ouverture des tympans de frontons au-dessus des entrées, ouverture dont le profil n'est d'ailleurs pas très net (on voit qu'ils appartiennent à une époque où les constructeurs khmèrs n'étaient pas encore sûrs d'eux-mêmes),



A. NÃK PÃN. - BASSIN GENTRAL, AU MOIS DE NOVEMBRE, VU DE L'ANGLE S.-O. (p. 8).




B. Nak Pan. — Bassin central, en saison sèche, vu de l'angle N.-E. (p. 8).






A. NÄK PÄN. — FAÇADE BASSE NORD DU SANCTUAIRE (P. 8).

B. NÄR PÄN. -- BAS-RELIEF BOUGHANT LA PORTE OUEST DU SANCTUATRE (p.8).







A. NÃK PÃN. — CHAPELLE OUEST AVANT LES TRAVAUX DE DÉGAGEMENT (p. 8).



B. NÃK PÂN. — CHAPELLE OUEST PENDANT LES TRAVAUX DE DÉGAGEMENT (p. 8).







A.  $N_{KR}^{\alpha}$  PÅn. — Chapelle Quest pendant la reprise de la voûte (p. 8).

B. NÄR. PÄN, — CHAPELLE QUEST APRÈS LA REMISE EN ÉTAT DE LA VOÛTE (p.8).

a été soutenue par des linteaux et potelets en béton armé, génants pour la vue

mais indispensables.

Enfin le travail s'est terminé par un essai de reconstitution du groupe du cheval, devant la façade Est, dont malheureusement beaucoup d'éléments ont disparu ou se présentent dans un état trop détérioré pour pouvoir être remis en place.

# TABLE DES ILLUSTRATIONS

		Aprè	s la	page
Pl	I. I. — Plan d'ensemble	Valley		2
-	- II. — Plan des cinq bassins centraux			2
	III. — A) Statue trouvée dans les édifices en latérite. — B) Ed latérite de l'angle NE	ere .		4
×	- IV. — Reconstitution du massif central			14
-	V. — Plan du sanctuaire central			A
-	VI Reconstitution du cheval Balâha (vue générale)			6
-	VII Reconstitution du cheval Balâha (vue de profil)			6
-	VIII. — Têtes formant gargouille			6
	IX. — A) Bassin central, au mois de novembre, vu de l'angle S B) Bassin central, en saison sèche, vu de l'angle NF	-		
=	X. — A) Bas-relief bouchant la porte Ouest du sanctuaire. — B) basse Nord du sanctuaire	125		0.20
	Ouest pendant les travaux de dégagement. — B) C	hape	lle	8
_	XII. — A) Chapelle Ouest pendant la reprise de la voûte. — B) C Ouest après la remise en état de la voûte	1 E	22	8

# DICTIONNAIRE FRANÇAIS-MÁN


PRÉCÉDÉ D'UNE

## NOTE SUR LES MAN KIM-ĐI-MUN ET LEUR LANGUE

PAR

F. M. SAVINA

de la Société dez Missions Élrangères de Paris.



### NOTE

SUR LES

## MÁN KIM-ÐI-MUN ET LEUR LANGUE.

Les représentants au Tonkin du grand groupe mán, venus de Chine à une époque relativement basse, se divisent en plusieurs tribus qui toutes prétendent remonter au chien P'an-hou, l'ancêtre des barbares mán selon la légende

indigene.

Dans son Ethnographie du Tonkin septentrional (p. 210 et ss.), M. Lunet de Lajonquière dit que ces tribus mán du Tonkin sont connues sous des noms d'origines diverses, les uns annamites, les autres chinois ou thai. Certaines de ces tribus venant du Kouang-tong et immigrées au Tonkin depuis une centaine d'années sont fixées dans le le territoire militaire (Håi-ninh). Elles sont appelées Mán Xanh-y « Mán aux vètements bleus » par les Annamites; Pan-yi par les Chinois et les Thai; elles se désignent elles-mêmes sous la dénomination de Kim-di-mun » les hommes qui habitent au pied des montagnes », voulant ainsi se distinguer des autres tribus qui vivent à des altitudes supérieures.

C'est la langue de ces Mán Kim-di qui est étudiée dans le dictionnaire que

nous publions ci-après.

Les Mán Kim-đi, outre les régions qu'ils occupent dans le territoire de Hái-ninh (Bình-lièu, Tiên-yên, Định-lập), se rencontrent encore dans la province de Quảng-yên (1). De même dans les provinces chinoises du Kouangtong et du Kouang-si, où ils vivent dans la région dite des « Cent mille monts », sur la rive droite du Si-kiang, depuis la frontière du Tonkin jusqu'à une centaine de kilomètres vers l'Est. Enfin il y a des Kim-đi-mun dans l'île de Hai-nan.

Les Kim-đi-mun immigrent de plus en plus de Chine au Tonkin et dans la

direction Ouest - Sud-Ouest.

Les Kim-di-mun étant voisins depuis plusieurs siècles des Chinois du Sud. leur langue a fait de larges emprunts aux divers dialectes parlés par ces derniers.

<sup>(1)</sup> Cf. Lunet de Lajonquière, Ethnographic du Tonkin septentrional, p. 264-265. La variété des Mán de même nom qui habitent la région de Lang-son semble un peu différente.

Il suffira de parcourir rapidement le dictionnaire pour constater que la bonne moitié des mots qu'il renferme dérivent de la langue cantonaise. Toutefois les mots cantonais se sont sensiblement modifiés en passant dans le langage kim-di-mun.

D'autre part, le dialecte kim-di-mun est naturellement apparenté d'une manière étroite à la langue de la principale tribu mán, celle des Mán Côc, qui sont considérés comme les frères aînés des autres Mán. Mais, là encore, le kim-di-mun garde une certaine originalité et ses caractéristiques phonétiques particulières; elles apparaîtront à l'examen des listes données ci-dessous, où figurent cinq cents mots mán kim-di-mun et mán côc (ou mán tài-pán) de même sens.

Le système employé ici pour la figuration des sons et des tons est une adaptation aussi rigoureuse que possible de la transcription dite quôc-ngữ, usitée pour écrire la langue annamite.

FRANÇAIS	KIM-DI VA (MUN VA)	TÀI-PÀN VÀ (MIẾN VÀ)
Moi	giã	già
Toi	měy	muổy
Lui	năn	nin
Homme	mun ton	miển chàng
Femme	mun áu	mién xia
Enfants	mun sièy	cung å
Garçon	mun béao	ton xeng
Fille	mun sã	ton xia
Avoir	nài	mài
Pouvoir	tũ	tu
Froid .	sóng	chưồng
Chaud	kióm	chiom
Très froid	sông giống	chưồng hếy
Très chaud	kióm gióng	chiom hey
Être malade	sang gộm	pút pèng
Avoir la fièvre	phốt bố sóng	pút chưởng
Il n'y a pas	má nài	mêy mài
II y a beaucoup	nài đuồng	mài txám
Quelle heure?	sá tèm chóng?	
Ici	giảm nêy	chía tèm txông?
Dessus; sur	giảm cả chệy	giêm náy; û náy
Dessous; sous	giảm vá đi, cá đi	giêm vúa ngai
En amont	giảm và mịn	giểm kia địa
En aval	giảm vá đi	giêm kla ha
Tête	nom pièy	giêm địa ha
Ventre	nóm nhiâu	mò góng
Habit	p'iện gủy	kia xia; n'hiàu
Pantalon	p'iện khoà	tếy lửi tếy hấu

S'asseoir Se lever

Aller se coucher

Champ Rizière

Faire des rizières

Bon

Paire de souliers Un cheveu

Nez Œil Souffrir Voir Regarder Aujourd'hui Hier

Demain Pas convenable

Toile Frapper Dur Mou Pas encore Parfumé Puant

Oui; c'est cela Faire du bruit Se souvenir Oublier Écrire Vieillard

Jeune homme Cuire du riz Chauffer de l'eau Dedans

Dehors Savoir Argent Donner Craindre Pleurer Parler Rire

Se chauffer Allumer le feu V124-181

êt tàu que ning phey ghiang ghing ay ghing gong. gheng xlū xlen piey bà chóng nom mêv mun pheat mang ni noi côm nổi xlung nói má sang búi bãp : bö ngheng độp mêy mà cheng dang xlèv chév búi sáng

kiá đặng mun có mun gắn châu nàng pủ wâm giảm cá ghếa giảm cá đing pêy

nhiàu khō

nhàn phùn còm tgià nhim còng kiết đảo tấu pù tấu chuốy xâu quýa mìng puốy téầng ling txấu lìng

txáu lìng lỏng tối hị pụa pièy dùi xong mụt txing mùn poặt màng

poặt màng lị n'hoi àm n'hoi deāng n'hoi mèy txã diả bỏ nghêng

mau mèy kéng đang chưảy txểy

b'ui chiảng lặc khủ và tzung miền có miền lụn

txầu n'háng pủa vôm giêm củ nhúa giêm kia nhia hiểu; hếy

nhân pun câm hía nhiễm công khủ kiất

zảo tấu pủa tấu

	47	-	
Bois de chauffage	xlang	txàng	
Cou	clang	kiang	
Il y a peu	nài xlo	mài txụ	
Un	a	yét	
Deux	ī	1	
Trois	pő	půa	
Quatre	piéy	pièy	
Cinq	pėã	pêa	
Six	kið	chū	
Sept	nhî	xia	
Huit	giêt	hiệt	
Neuf	dú	dua	
Dix	såp	chiệp .	
Premier	yet	yět .	
Deuxième	nhệy	nhếy	
Troisième	xlåm	pham	
Quatriême	xlêv	phey	
Cinquième	ngắu	hữ	
Sixième	gu '	lua	
Septième	kiët	x'iēt	
Huitième	pēt	pît	
Neuvième	chú	chů	
Dixième	şãp	chiệp	
Acheter	mài	mái	
Vendre	mai	mài	
Que vendez-vous ?	mêy mại nhên thấu ?	muốy mài giuảng ngai ?	
Pipe	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW		
Demander	gin đong	in râu thó	
Bouteille	nổm chắn	nóm hầu	
Porte	nom keng		
Entrer dans la maison		tau kèng	
Allumer la lampe	gja pêảu pù tổng	pia pêáu	
Avoir faim	nhiệu să	pủa tăng n'hiàu xia	
Dix kilos	sãp sắn		
Aller devant		chiệp chán	
Marcher derrière	ning dang	ming dáng	
Loin	ning đáng cổ	ming cần gang củ	
Près	xlåt	TOTAL .	
Long	đảo	phật	
Court		đáo	
Aller avec moi	ning	ning	
Elevé	quản giả ning	thing già ming	
B <sub>3</sub> s	ghêâng hà	n'hàng	
Montagne		ây	
Fleuve	kim; kêm; kiểm; chệy	klm; xong	
	nóm váng	tom song	

Arroyo
Côte (pente)
Dire la vérité
Mentir
Langue
Pierre
Chemin boueux
Enrhumé
Se reposer

Coucher du soleil Monter Descendre Clair de lune

Lever du soleil

Arbre Racine Feuille Écorce Branche Cime de l'arbre Couper un arbre Chemin glissant

Natte
Couverture
Épais
Mince
Ouvrir la porte
Fermer la porte
Couvrir une maison

Toit

Frapper le tambour

Apporter
Poisson
Mourir
Grand
Petit
Buffle
Faire une maison

Faire une m Neuf Vieux Combien ? Frères Père Mère Mari váng kiến chùi; lọi cóng siến cóng chá biệt nổm ghiầu tiu kiấu nài pạm lũc hu

hĩt khôn bố nổi xláo bố nổi gia xláo gia là goáng ghiảng đường ghiảng đường ghiảng đốp ghiảng đếng cói ghiảng kiáu gốt phủn si

phùn xlòng hù phạ khối keng cổn keng họm péáu péáu tùm bỗ tgiù chỗ tại

tau béàu tạy lũ kiển tau ngong ây péáu sang lỗ

lỗ bỏ lài ? giâu pê phả tgi công dụ ton
chủi
công chiên
công chả
biệt
lạp piễy
kiáo đồng
pút ha; n'hỗp
hit khổn
bặn n'họi xắo

bặn n'họi già xáo; pháo già

n'há nhụt guềảng diảng

diáng con diáng nom diáng dòp diáng xa diáng tuêy cói diáng kiáo béàng p'án xi p'án xóng húa pla khoi kèng

hủa pla khỏi kêng cuôn kêng côm peảo peảo tổng bỏ tzũ

páu tai ; lò tai ; tò tai tau béáu

táy h'lua ton tau ngong txấu péảo xeằng lũ bủa chia?

mủa tọi ông cõ; ông tía ông nham

gū

Épouse

Cert

Tigre Tirer un coup de fusil S'habiller Tomber Se battre Terre Midi Ciel Nuit Déjeuner Dîner Souper Frotter une allumette Tuer une poule Tuer un porc Repiquer le riz Couper le riz Porter à la palanche Porter à la main Porter à deux Lourd Léger Salé Fade Fruit Vache Oiseau Aveugle Temps de pluie Où ? Ici Là-bas Se lever tot Fleur Marcher vite Marcher lentement Le chien mord Le chien aboie Manger du riz Avertir

Fumée

Légume

Aller et revenir

āu tau côm tgiay tau ghian phon tsong chũ gủy khỏa gling ti bãp nī: têy đầm nòi gung, guông giām ; tgiom ; mún nhin bố đóm nhin đảm nòi nhịn bố tgiọm khết tấu táy cháy táy tổng tsep blau quản blau đảm néng chéng ni siau đài xlám pêàu tau ngong vang sã no mêy blau gung bung lu giam lai tí ? giam nev giảm vá quẻ ghêàu phang giang can man man ning tau clò tặp tau clò chuồng nhịn nàng bú táu sáu ning giậu lào ghêây

åu tao giày tao điu mào pòn tsúng chữ lúi hầu dop pông chả nia: đau luông án luong m'hoáng; múa nhận lướng đom nhận lưởng ản nhận lướng m'hoảng thek tau hop táy cháy táy tuống txung bêàu cặt béàu dam n'hing keng n'hia hing tzái txám pêàu tao viang ngong nom no txing meng; txing p'úa luống tùy bêủng giêm hải đạo ? giêm nái giêm vúa quya xin tgiàu peang ming xiôp; ming hin màn màn ming tao clú ngat tao clú giuông nhận n'háng bůa tấu xéấu ming giáu tzuán lay

Cuit; mür Cru Fumer Assez Pas assez Boîte d'allumettes Passer l'eau

Balayer la maison Trou

Creuser la terra S'entuir

Porter sur le dos

Cendre Chaux

Bonheur; chance Répondre

Avoir la gale Lèpre Vent

Coudre des habits

Paresseux Noir

Pas avoir le temps

Enflé
Bouche
Etroit
Large
Flairer
Fils aîné
Neveu
Bru
Souffler
Qui arrive ?
Aimer
Cracher

Ongles des mains Couper les ongles

Chercher Heurter Suer Plein

Tasse fendue Tasse ébréchée Se laver la figure Se laver les mains sụ
nhiệm
hõp gầu
cầu
mà cầu
tầu hom
quái wằm
tgiàu phầu
nổm khốt
wết nĩ
thiu ning

thiu ning nhá ning táu sại ghéàu húi

nai pū, pō tắu sang khlụ

ma pông tgiáo

xlù gủy khỏa lêv

kiā má tử hên óm nóm tgiết ghẽp quảng hòm; nháo tón cổ tau xiện

hòng pèòni mán tai ? lọng ; hèng giữ tgian

pò đô váy quần pô đô váy lò

thī siēt hạn pông vẫn bêng nóm vẫn gỗ đảo min đảo pù chữa nhiễm họp in cấu mêy cấu

tấu hộp quýa vôm p'ót đau nóm khút viết nìa peấu ming nhĩa mìng tấu sái

lạp piêy hui mài phụ tau pút khlũ pút puông tgiảo

lùn lui hầu luêy

kia mèy tu khuống

ồm
tzùy péng
cặp; hịp
quyảng
n'hům
tổm ton
tau phũn
tau buổng
pêóm
hái tao tai?

nai tao tai ? n'hằm thuy vôm tzủy pùa độ nghoảy phiệt pùa độ nghoảy

ló d'hị suật hàn puồng

nóm viên mbheng nóm viên góa tzảo m'hiên tzảo pùa

nái puồng

Ce côté-ci L'autre côté Main droite Main gauche Verser l'eau Buffle Bufflesse Punir Voler (oiseau) Voler (dérober) Maigre Gras Carré Rond Mouillé Sec Rouge Blanc Vert Jaune Une fois Sang Couteau Puiser de l'eau Manger de la viande Avoir faim Avoir soif Poitrine Dos Ours Plants de riz Maintenant Ajouter Quel prix ? Marier sa fille Cog Poule Or Défendre Trépied Marmite Colonne Souris, rat Parapluie Bâton

nêy lẽp vá lẽp béao pu queng pù khuông wâm tau ngong chu tau ngong nhiệy bãt dày nim kiay cun xley pháng clùn độn gåi xlî pę meng vàng a hey sam chung tgiu goày wâm nhin à nhiấu sã nhiàu gặt ca lap ca dang tau kiop blau giáng nèy cheng thém bô lài chả? mai sā cháy cóng chảy nhiềy 5âm câm tseng ngheng nóm mú pêau ton tau đũ péng tán pêa bêa

vúa puống pua beao pua txai tů vôm tao ngong cầu tao ngong nhiềy tat d'hây nim kiáv k'iùn piêy puòng clun don g'ai xi pe meng viang giễt luận; giết tzuẩn h'iam txuông tzu đẩm vôm nhân ó hnhiàu sla k àng n'khát loc khút tị tắn tao kiop bêau giang li chá thim bộ chía chá? pling xia cháy công cháy nhiệy chièm kév txùng kia nom māu pêáu điều tao náo péng phản

bêa pêa

Droit Courbe Changer d'habits Laver les habits Habit déchiré Riz gluant Se baigner Bambou

Pousse de bambou

Chat Canard Oie Maïs Bracelet

Pendants d'oreilles

Collier Une piastre Queue Genou Menton Joue Lèvre Barbe Bouton Clef

Tomber à terre Un kilo et demi

Une piastre cinquante cents

Rentrer chez soi Feuille de papier Déjà arrivé Emporter Brûler Excrément Aller à la selle Fougère Courir Bananier Chant du coq Au milieu Ficelle Les gens

Village

Coller du papier

Un mois

cha ngau vận gủy khỏa đó gủy khỏa guy hu blau blat chéu đảo xiến lau lau béay tau méo sā āp să ngà pêau nóm sam bû vên

nóm cláng khuyển

nóm nhan xlên têy xlau kióng tgiết néng åm di tgiệt đốp xlóm gûy něp kiá chéy

tui gia ni a sắn phân

a nóm phan mù pêáu ghèm chèy thàu tgiù chō ning tau sa đáy

é đảy khôm bảy thlu xliu

chây cai bóng táng xlên láng toi

gheang měk chèy a lay nha

txa ngâu

viễn lui hầu tzů lui háu lui hù bêàu bêut giảo xin l'hau Thau beay tao mò lom

nom ap nóm nhla

nóm chiếm nom tgiùn nom chiếm văn nóm khoái

tuey xeng bo hão pa căm pui tzùy mey siam lac khau phò txểy

thót giả đau giệt chân piễn giệt khoải hữ tzunn péáo khoáy chêy

thau leu to minu táu chia gay

pung gay txuong bay pêão

xliu chảy gải cò đóng tiu hlang nin bùa; nua

lang nét txèy giệt nóm hlá

Un an Couteau aiguisé Bâiller Chanter Os Veine Difficile à faire Ronger Cercueil Faire un nœud Les reins Corne de buffle Mandarin Singe Avoir sommeil Empan L'eau coule Peche Injurier les gens Sucre Idiot Rouler Sourd Enterrer Ficelle rompue Presser Gémir Anneau, bague Les enfants tétent Riz décortiqué Fer Mamelle Attendre Etuile Entortillé Pieds engourdis Patate douce Encre Déchirer Arracher l'herbe Serré Espacé Nid Paire de chaussettes Caresser

a nhiàng chúng tgiu ghiay cò hảo áy giuông xlung sam kiáu hậu ảy kèn cún đại xlåv nhỏi clái ngong kiông quan tau bing mêv ghêom a mán wâm ghéau péàu clào ma toi tong pe mun ong cling ning bô nom đường mõc mun tav lång siet nén nèv pò độ khuyển mun sièy hop nú mêy ghla nom nú chú xling tau döt xlau bi đi độn māc tsě peng ma nung xlā no ghêấu gheng måt lup; p'lan

giệt nóm n'hiáng tzu lày khảo luếy tá zuông bung chan phêy a txau tziu dau pin nhiặt niàu kiái ngong chiong quyen tao bing mudy gom gièt nâm vòm lểu pêàu kéào hiệm nua pe tong mién ngóng guiảng mìng mộ nom duông guyn mien tày hlang tang nān ghiần pùa độ tzeng cung a hộp nhỏ mhèy hliet nom nhỏ chúa hey n'hung xau bia phăn đòi mat tse peng, nhịa mia ma no lâu tổi mặt p'eum ; beut

Céder le pas Enfanter Se saouler Farine de riz Nom Nombril Bord du fleuve Tâtonner Tombeau Déplumer Moustiquaire Nord Sud Est Ouest Houe Racloir Faire l'herbe Avaler Eau freide Inviter Nuage Ombre Echelle Bâtonnets Auge à porcs Fover Meule Lancer une pierre Démanger Se gratter Clou Sarpent Sauter Si fler Uriner Poudre Manger un peu Eventail Solide: résistant Curer les dents Péter S'asseoir sur un banc Percé

Nœud de bambou

p'ien kiảu nai sièy; gia sièy höp tiu ben mêy bôn bú nhiàu đột váng siên máo máo nóm xlàu tsut piev phun sang pũ pháng nam phang tông pháng xle pháng chúng khoặc chung siet ghiao ma nā wâm năm thing bốn bù clối; gloàm tau they xluong chậu tổng phật ca đò nóm ma tep ghiau sēt nhài ting tau nang deng beai tgiáo ê và xléu ohin a ti péng béat thang quáy nha é phoât ēt tāng plong khột lau nhối

xim kiảo tu ton; gie ton hộp têu guyn m'hé bươn bůa ke xia nút song hin hlua hlua nom txau ıstin piev nom mung tang pa pung nam pung tông pung phay pung tao p'ong txuong khuit n'hiap mia na vôm nắm bůa màu tổng nin; tgiảm tao thêy xuống txâu tuong cho tôm tző nóm mó tộp lạp piêv xiet nhái ting tiu nang thiu v'hia giáo pung vla phiu nhân têy péng béap chien tzim nha pung pot chuổy tắng pêot khút l'hau nhất

Coller contre la main Apprendre le mán Homme Mains sales Barque Front Aller à cheval Toile d'araignée Obstruer l'eau Grand poisson Labourer les rizières Chemin plat Sable Pain de riz Eplucher Cuir Changer Se changer S'insulter Aller ensemble Manche d'habit Faire un pas La poule pond Aller seul Gendre Cœur Morve Fer rouillé Arroser les légumes Lécher Profond Pas profond Eau trouble Eau claire Compter Se tromper de chemin Respirer Grenouille Rotin Crapaud Furoncle Table Intestin Chandelle

Mèche de lampe

blā pù ho mun va mun pù ca lô sā dang pièy nha chêy mà kéng nhào màng xlac wam tau bêàu lũ ghiay ghing kiáu peng ghiau xlái mệy tgiú p'iêy độp văn ti vän ti tgiéng ti đoi ning guy long áy a ba cháy é kiáo a lan ning tau lang xlém blūt ghiā siēt ding gheam ghiby clim đổ gheang wâm glo wam dang xlun long kiau thông si tau cheng ca dang tau chăm châu siev đôm mêy clang lāp sū tổng xiểm

nét pùa hụ miển và mién pùa lày hlòp nóm mzháng nóm ngiát pêòng kiéy mà co nhọ bảong phe vôm tau bêàu hlu lay ling kiao bien lap piev phải bêàu giúa me dop vien phi viển phi zeng zòm zòi ming lui muoy txåu giệt bía chảy đàu kiáo đụ cần mìng tao làng n'hiểu bêut hliet suat phing liem, tzun lay bia đú leang vôm tgiụ vôm tzhang phůn tong kiao txáu khia tau kéng dang vêàng tau txầm txàu chuéy txung tia kiang lap tua tăng phim

PRANÇAIS

KIM-DI

TAI-PAN

Mesurer le riz Emprunter Bouchon Chemin herbeux Mettre les souliers Planter un arbre Combien de jours ? Monter sur l'arbre Dieu Malade Amer Acide Homme de bien Frère ainé Sœur aînée Ainsi Cette année L'année dernière L'année prochaine

Animal

Maison large

Maison elevée

gáo mêy cá nóm chấn chất kiau plap tặp xlû song ghiang sá nói ? lêk ghiảng Thên chữy sang gộm ém ; im xlůi mun đền ta lu à tũ nang nev ní nhiảng pên, pó nhiãng dom nhiàng chữc xléng pêau quang pêáu ghêáng

hláo m'hêy nóm hấu txút kiao xia ta hi chuồng điảng chia n'hoi ? phio diáng Thiên xêy put peng im xůi miển xôn tóm có tôm tỏ hâng nài li n'hiảng put n'hiang gang n'hiáng xus xeng péáo quéáng péáo hlang

#### L. DES TONS

Le dialecte kim-di-mun comporte en gros six tons, y compris le ton égal :

Je ne retiens que ces six tons en raison des nécessités typographiques et parce qu'ils représentent les six catégories essentielles d'intonations du kim-di-mun. Ils peuvent suffire pratiquement. Mais il faut noter que quelques uns d'entre eux, et particulièrement le 1°r, le 2° et le 5°, comportent en fait des différences de hauteur comme les tons du cantonais et que, par exemple, le 5° ton (interrogatif grave du kim-di-mun) peut se subdiviser en réalité en

trois tons qui correspondent assez bien aux trois tons rentrants (supérieur 上入, moyen 中入, et inférieur 下入) de la quatrième série du cantonais. Il arrivera donc que des mots marqués dans le dictionnaire d'un même accent pourront se prononcer d'une manière légèrement différente. En voici quelques exemples :

- -- xlaú, pied (pr. au ton supérieur) xlaú, saccadé (pr. au ton inférieur)
- mún, cacher (pr. au ton inférieur)
   mún, douleur (pr au ton supérieur)
- giang kiâu, marcher (pr. au ton supérieur)
   khôm tông giang, tubercule de salsepareille (pr. au ton inférieur)

xley, vaincu (pr. au ton supérieur)
 xley, sas (pr. au ton inférieur)

- tau kiả xlầu, ressort d'un cadenas (pr. au ton supérieur)
   chêy xlầu, livre (pr. au ton inférieur)
- deng, ressortir, saillant (pr. au ton inférieur)
   deng, sens de la largeur (pr. au ton supérieur)
- xléy, soie (pr. au ton inférieur)
   xléy, cadavre (pr. au ton supérieur)
- xlèn, rissoler (pr. au ton supérieur)
   xlèn, argent (pr. au ton inférieur)
- xlâu, livre (pr. su ton inférieur)
   xlâu, revenu (pr. su ton supérieur)
- cá nhan, emprun'er de l'argent (pr. au ton inférieur)
   cá nan, éprouver des revers (pr. au ton supérieur)
- côi ghiảng, couper un arbre (pr au ton inférieur)
   côi, changer (pr. au ton supérieur)
- lái ngong, tirer un buffle (pr. au ton inférieur)
   ca lái, remercier (pr. au ton supérieur)
- pông, plein (pr. au ton supérieur)
   pông, rencontrer (pr. au ton inférieur)
- tep ghidu, lancer une pierre (pr. au ton supérieur)
   tep chun, bâtir en briques (pr. au ton moyen)
   nôm tep, assiette (pr. au ton inférieur)
- quái, beau (pr. au ton supérieur)
   quái, signe du passé (pr. au ton inférieur)
- tắng, banc (pr. au ton supérieur)
  tắng, rang (pr. au ton inférieur)
- pen, devenir (pr. au ton supérieur)
   pen, planche (pr. au ton inférieur)
- tầu xiên, jouer à l'argent (pr. au ton supérieur) tầu ghếy, politesse (pr. au ton inférieur)
- xlên, corps (pr. au ton inférieur)
   xlên, qualificatif des objets longs (pr. au ton supérieur)
- công chá, mentir (pr. au ton inférieur) tông cô chá, treille (pr. au ton supérieur) chá, prix (pr. au ton supérieur)

- xlên, argent (pr. au ton înlérieur)
   long xlên, fil télégraphique (pr. au ton supérieur)
- néng, porter à la main (pr. au ton supérieur)
   clài néng, hanche (pr. au ton inférieur)
- -- xling tâu, étoile (pr. au ton supérieur) meng xling, renommée (pr. au ton inférieur)
- böng, bru (pr. au ton supérieur)
   böng guy (pr. au ton inférieur)
- nim, voler, dérober (pr. au ton inférieur)
   nim, en cachette (pr. au ton inférieur)
   nim chlng, prier (pr. au ton supérieur)
- tên phân, région troublée (pr. au ton inférieur)
   a phân, la moitié (pr. au ton supérieur)
- tàu ghêy, politesse (pr. au ton supérieur)
   tàu tgiáo, coup de vent (pr. au ton inférieur)
- xlī, rouge (pr. au ton inférieur)
   kla xlī, ustensile (pr. au ton supérieur)
- sā, tresser (pr. au ton supérieur) sā dang, barque (pr. au ton supérieur) mun sā, fille (pr. au ton inférieur) tau sā, véhicule (pr. au ton inférieur) nhiàu sā, faim (pr. au ton inférieur)
- phoắt, phốt, voir (pr. au ton intérieur)
   é phoắt, phốt, péter (pr. au ton supérieur)
- sā dang táy, sentine de bateau (pr. au ton supérieur)
   táy tay, tuer (pr. au on inférieur)
- xlêm đẳng, sérénité du cœur (pr. au ton supérieus)
  méy đẳng, parfum (pr. au ton inférieur)
- wam bey, bouillir (pr. au ton superieur) top bey, soja (pr. au ton inférieur)
- éng goung, ray in de lumière (pr. au ton inférieur)
   éng mun song, soulager les pauvres (pr. au ton supérieur)
- à gán, chair vive (pr. au ton inférieur)
   mun gán, jeune homme (pr. au ton supérieur)
   gán chèy, feuille de papier (pr. au ton inférieur)
- duòng, beaucoup (pr. au ton supérieur)
   duòng, épiglotte (pr. au ton inférieur)

Les tons sont d'ailleurs souvent variables ou incertains et les Kim-di-mun eux-mêmes ne sont pas toujours d'accord sur l'intonation à donner à certains mots. De plus, le ton d'un mot change assez fréquemment selon la place occupée par ce mot dans la phrase.

Il est difficile de rendre exactement l'intonation des mots terminés par une finale sourde gutturale (c), bilabiable (p) ou dentilabiale (l). Le ton qui s'en approche le plus est assez près du ton interrogatif grave marqué par le tilde (~), et c'est ainsi que je l'ai noté, mais il ne peut être question de les confondre.

Le ton interrogatif aigu (?) n'affecte jamais les mots à voyelle finale. Quelques mots homophones et homotones ont des sens différents.

#### 2. Système de figuration.

Les Mán n'ont aucune écriture originale. Nous avons cru devoir adopter pour reproduire leur langue l'alphabet usité depuis près de trois siècles pour la transcription de la langue annamite; nous n'y avons apporté que de très légers changements.

Il n'y a en kim-di-mun aucun son qui puisse être représenté par r.

La consonne initiale g devant i se prononce presque toujours comme tg. Ex.: tgi pour gi « mère »; tgiù pour giù « fini »; mais ce n'est pas une règle absolue et plusieurs individus prononcent gi et giù. C'est pourquoi j'ai écrit tantôt gì, giù, tantôt tgì et tgiù.

O, u, i représentent des sons toujours plus brefs que les sons correspondants de la langue annamite, dans in, im, on, om, un, um. Il n'a pas été possible de marquer dans le corps du dictionnaire les lettres o, u, i, du signe de la brève en combinaison avec les signes des tons, sauf dans  $\tilde{u}$  qui seul existe dans les fontes.

Les sons  $\dot{o}$  et u se confondent parfois; par exemple dans  $ph\bar{o}t=ph\bar{u}t$  " devenir »;  $d\bar{o}=d\bar{u}$  " profond, rat »;  $p\bar{o}=p\bar{u}$  " trois »;  $m\bar{o}=m\dot{u}$  " marmite ». De même a et  $\dot{o}$  dans  $c\dot{a}$  ding =  $c\bar{o}$  ding " extérieur »;  $c\dot{a}$   $l\bar{o}=c\bar{o}$   $l\bar{o}$  " sale »;  $c\dot{a}$   $d\bar{o}=c\bar{o}$   $d\bar{o}$  " foyer »;  $c\dot{a}$   $ghi\dot{a}=c\bar{o}$   $ghi\dot{a}$  " intérieur »;  $c\dot{a}$   $l\bar{o}=c\bar{o}$   $l\bar{o}$  " autrefois », etc. De même, assez fréquemment,  $\ddot{a}$  et  $\ddot{o}$ ; ex.:  $b\bar{o}$   $tgi\dot{q}m=b\bar{o}$   $tgi\ddot{q}m$  " nuit »;  $pho\ddot{a}t=ph\ddot{a}t$  " voir »;  $ph\dot{o}n=phu\dot{a}n$  " tirer un coup de fusil », et en général dans presque toutes les finales  $\ddot{o}m$  et  $\ddot{a}m$ .

Bò, bú et bó s'emploient indifféremment dans bó nòi = bò nòi « soleil, jour »; bò nom = bó nom « oreille »; bò chỏng = bó chỏng « nez »; bò clỏi = bú clỏi = bó clỏi « ombre »; bò vên = bú vên = bó vên « pendants d'oreilles »; bò đồm = bó đồm « matin »; bò tgiọm = bó tgiọm « nuit ».

J'ai noté par ng la prono iciation mán du mot qui signifie « encore »; c'est la notation la plus approchée que j'ai pu trouver pour ce phonème difficile à transcrire.

#### 3. DE L'ADJECTIF.

L'épithète se place avant le substantif qualifié, comme en chinois.

Le comparatif est marqué par le mot quái. Ex.: mêy cô quái giã « vous êtes plus àgé que moi »; giã má ghè ang nang mêy ou giã hà quái mêy « je suis moins grand que vous »; xlên làng đáo quái « la ficelle est plus longue ».

Le mot quái, qui marque le passé, sert également à rendre le sens de « plus » et de « trop ». Ex. : Năn ning quái « il est déjà parti » ; má cheng tai quái « pas encore arrivé » ; xlên lâng ning quái « la ficelle est trop courte ».

Pour exprimer le superlatif, on se sert du terme giong qui signifie « très ». Ex : quái giong « très beau » ; gong giong « très bon ».

#### 4. NUMERATION.

La numération est décimale. Pour les nombres cardinaux et ordinaux, voir la liste comparative des mots kim-di et tài-pan, ci-dessus page 16.

A partir de 10, la numération ordinale s'ajoute à la numération carainale, et ainsi de suite indéfiniment.

11: sàp giết; 25: nhị sắp ngắu; 12: sàp nhệy; 36: xlắm sắp gụ... 13: sắp xlắm ....

On se sert des nombres ordinaux pour désigner les mois de l'année : nhệy nhất = 20 mois; xlâm nhất = 30 mois; les jours du mois : tsâu yết, tsâu nhệy, 100 et 20 jour; les jours de la semaine : chím tây xlèv, mercredi ; chím tây ngâu, jeudi.

Les nombres cardinaux sont employés pour désigner les heures : kiô têm,

6 h .; nhi têm . 7 h .

#### 5. PRONOMINAUN.

Les pronominaux ou particules numérales sont nombreux et variés. Voici les principaux:

tau pour les hommes, les animaux en général et pour certains objets : hache, clel, etc, nôm (ou nằm, nó, ná) (¹) pour les objets inanimés en général. xlén pour les ficelles, cordes, lianes et objets longs. chúng pour les couteaux, ciseaux. phân pour les couvertures, nattes. thung pour les cloisons, barrières, murailles. chéy pour les arbres.

gun
ghêm pour les feuilles de papier et objets minces.
chêy pour les livres, volumes.
siên pour les habitations.
p'iên pour les vêtements.
xluông pour les paires de bâtonnets.
gheng pour les paires de souliers.
péng pour les éventails:
ghim pour les ailes.
khu pour les aiguilles.
sã pour les oiseaux, les barques.
táu pour les averses, orages.

<sup>(1)</sup> l'our plus de clarte, j'ai tonjours écrit nom.

på pour les bâtons.
på pour les bouquets.
khôm pour les herbes, légumes, plantes, fleurs.
bò pour le nez, la matinée, la soirée, les boucles d'oreilles.
côn pour les tiges.
ca pour les rivages, le rotin, la cuisine, la poitrine, le dos.
têng pour les carreaux, les tuiles, les briques.
giğm pour les couches.
tiu pour les chemins.
p'êt pour les pièces de toile, les tissus.
lèp pour les morceaux, etc.,..

#### 6. QUELQUES PRÉPOSITIONS ET ADVERBES.

Beaucoup: dubng.

Peu: xlo. Loin: cō. Près: xlåt

Dans, dedans: cá ghêà.

Dehors: cá đing. Sur, dessus: cá chệy. Sous, dessous: đi, cá đi.

Maintenant: ney cheng; ney gien.

Autrefois: lu nòi; có lò nòi. Souvent: đuồng hệy.

Lent:ment: man. Vite: cân.

Quelquefois: nai hev; nai di.

Non, pas: må. Oui: chêv.

Avec: quan; ti doi.

Ensemble: ti doi

Encore: ng.
Ainsi: nang nèy.
Avant, devant: dang.
Arrière, derrière: dang.

lei: giảm nèy. Là, là-bas: giảm vá. En amont: giảm vá mịn. En aval: giảm vá đi

Tôt: ghêáu. Assez: cáu. Longtemps: lau.

Bientot : á ti thêm ; a cheng thêm.

Déjà: quái; tgiù.

Davantage: đường quái.

Tant : bà nêy.

#### 7. CONSTRUCTION DE LA PHRASE.

Elle suit les mêmes règles qu'en chinois. Voir aussi ce qu'en dit M. Lunet de Lajonquière dans son Ethnographie du Tonkin septentrional, p. 248-249.

## DICTIONNAIRE FRANÇAIS-MÁN

A

 Ne savoir ni — ni b, má sã đạng; đạng blầu.

À. Je partirai — trois heures, pũ têm chông giả ning. Il est — la maison, năn giám péáu. Ce livre est — moi, nêy chêy xláu giả nháng. Arriver — temps, thàu lòp; thàu cắp. Il est — son repas, năn tóng đi nhịn nàng. Vis-à-vis, min tói min. Rester — ne rien faire, giám khuông.

ABAISSER, ấn giả; ẩn kà; chổ giạ tai hạ. — les paupières, giếp mệy. — le prix, giạ chá.

ABAJOUE. — de singe, nóm bing ti.

ABANDONNER, pông quêng; má lọng.

Enfant abandonné, mun sêy má nai
mun lì. Maison abandonnée, pêáu
khuông. — ses parents, quêng
igì phá. — (céder à) aux autres,
nhiạng phún tọi. —, négliger ses
affaires, quêng đi kí còm pấu.

ABAQUE, nóm xlún bun. Se servir de l'-, đểt xlún bun.

ABASOURDIR, hao đũt đũt; đắn bó nom; nhiệng bó nom.

ABÂTARDIR (S'), aý hụ đi kí; pên hụ.

ABAT-JOUR, — de lampe, nom tong ghéop.

Asartoir, táy tổng pẻáu.

ABATTRE. — un arbre, cói ghiáng. un bæuf, táy ngong vang. Le vent s'abat, ting tgiáo. S'abattre, gling. Abattu (au moral), xlém xlám; má nai xlém kí. Abattu (au physique), má nai k'iā tgió.

ABCÈS.—(petit), nồm pắ.—(grand), nồm séy. Un — qui a du pus, pắ, séy sang nộng. Percer un —, thểu pắ, séy. Un — se forme, phốt, sang pắ, séy. L'— est mùr, pắ, séy sự nộng.

ABDIQUER, thời quản; tgiuôy quản. ABDOMEN, nồm nhiậu.

ABÉCÉDAIRE, chèy xlau lòy.

ABEILLE, nom mey. Miel d'abeilles, mey tong. Essaim d'abeilles, mey peau. Reine d'abeilles, nom mey huong.

ABERRATION. Avoir une -, tuôm są.

ABÈTI, mun ông; mun pặn.

Авновиев. náu; hặn; náu hặn. Je l'abhorre, giả náu năn.

ABine, nóm khôt đổ. Tomber dans un -, tui gia khôt đổ ning.

ABIMER, áy, bó, cheng, bắp hụ. S'-, hụ ning, hụ quéng.

ABJURER. — le paganisme, deu man quéng. Anois. Réduit aux —, song giống xiếy pháng má nai kiấu.

Abolin. —, détruire, tsan quéng. —, prohiber, câm.

ABOMINABLE, pẻ chầu hặn; cú quái.
ABONDANCE, Année d'—, pỏng sự nhiàng. Parler d'—, nang cán cóng.

Abonder, nai đuồng; nai tài pá. —

dans le sens d'autrut, lụi tọi
cóng.

Abonner. S'— à un journal, mài ting a nhiàng xlan màn chèy.

ABONNIR. — une terre, cheng ni góng. ABORD. Les abords de la mer, khọi

sièn. D'un — facile (personne), giông gi phoắt mín. D'—; tout d'—, tấu tàu; khoi pháng.

Anondage. —, choc de deux navires. ĭ sā dang ti xlam.

Aborder. — au rivage, p'iến giả cổ siên. —, accoster quelqu'un, ning thàu tọi. S'—, ti đoi thàu.

Aborigène, phón tệy mun.

ABORNER, phốn đi cái.

ABOUCHER (S'), tối min sang goạng ; tí đoi công cầu.

ABOUTER, ti tau.

ABOUTIR. —, arriver, thàu. —, réussir, tú phēp; tsíng tsũ. N — à rien, má sang nhên thàu. Ce chemin aboutit au village, nêy tiu kiáu ning thàu ghiàng.

Aboyen. Les chiens aboient, tau clò chuồng. — sans mordre, chuồng khuổng má tập.

Aboyeur Chien -, tau clò hạng chuồng.

ABRACADABRANT, ghị quấy.

ABRAZIN, tổng giàu ghiảng

Abréger. — un discours, cong ning. Les jours s'abrègent, noi ning. ABREUVER. — les bestiaux, phùn ngong hop wâm. S'-, hop wâm.

Abreuvoir, tên nhà ngong hỗp wầm.

Conduire les bestiaux à l' -,
khển ngong mìng họp wầm.

ABRÉVIATION, kía níng; cóng níng.

ABAL. — contre la pluie, tên nhá mém bụng. — contre le soleil, tên nhá mém bô nòi. Sans —, má nai pêáu tên giầm.

Abriter. — contre le soleil, tắng kiổm. — contre la pluie, tắng bụng. S'— contre la pluie, thiu bụng; mém bụng.

Abroger. — une loi, tgiuôy lất. —, annuler un contrat, tgiuôy ghêm phéy quéng.

ABROUTI. Arbustes abroutis, ghiáng ngắn công.

ABRUPT, Chemin —, kiáu chùi gióng,
ABRUTI, — par Γορίμπ, phỗt tín vệy gín p'èn.

Absence. — d'esprit, xlèm má tịng; xlèm lụn.

Absent. Étre — de chez soi, má giảm pêáu.

Absexter (S'), ning i ngạn. — de chez soi, giảm pêấu sẽt ning.

ABSINTHE, khôm ngọi.

AB OLU, má tối. La puissance absolue de Dieu. Thiên Chưới điện măn.

Absolument, pīt ting; sāp phân. — nécessaire, sāp phân giâu căn.

Absolution, sé xlôi chíng. Recevoir l'—, tũ sé xlôi tgiố. Donner l'—, phún sé xlòi.

Absorbant, Travail —, côm pâu ti giệt giâu căn.

Absorber — beaucoup d'eau, hôp wâm đuông, Le coton absorbe l'eau, búi, xlong min xlàm wâm. Ètre absorbé dans la pensée de, giang di nâm. Absoudre. — un pénitent, sé, cháy xlòi phún. — un accusé, xlạm mun má nai xlòi.

Absoute. Réciter les prières de l'-, nim ching xlong chong.

ABSTÈME, mun má höp tíu.

Abstenia (S'). — de viande, chây á; ghị á. — de vin, chây tíu. — de parler, chây, ghị mã công vạ.

Abstinence. — de viande, chây, ghị má nhịn ă. Jour d'—, nòi chây; nòi ghi.

Abstraction. Faire — de, má xlûn. Abstraire, tgiuby set.

Abstrait. Discours -, châu vạ nan hịu.

Abstrus. Livre -, chey xlau do nan hiu.

Absurde, má hỗp ghéy. Faire une chose —, áy côm pấu má nai ghêy.

ABUS, lun long ; lun áy. — ; excès, áy quái piêy.

Abusen. — du vin, hỗp tíu có tù. — de l'opium, hỗp gin p'en có tù. — d'une fille, ning bèu, ning hào mun sắ. S'—, nắm są.

Abusif, có tů.

ACABIT, p'l hi.

Acadia, khôm có bảo; có bảo ghiáng. Acadiatre, phân quất. Femme —, mun áu giệt đuồng.

Acarus. - de la gale, c'lu kêng.

Accablant, ní giống; nị đuồng. Chaleur accablante, kiốm giống má thẹng tũ. Poids —, đảm nị.

ACCABLER. — de travail, èu áy côm pâu đuồng. — d'impôts, èu nāp sui ni giống. — les gens de misère, áy cho hậu phủn tọi.

Accalmie. La maladie est dans une période d'—, kém gộm; gộm xlông. — après un coup de vent, kém tgiáo; tịng tgiáo. Accaparen, mài giù; chố giù; hạ giù; tgiếng glu.

Accapareur, mun tham clang, tham xlem.

Accéder. -, arriver, thau. -, consentir, đôy êy ; đôy xlêm.

Accélération. — d'une affaire, can can ay.

Accélérer. — le pas, giang can. le travail, áy can.

Accent. Bon — (prononciation), cóng siến. Mauvais —, cóng má siến. — grêle, xling ghiay.

Accentuer. — ses mots en parlant, cong sang chau sang chau.

ACCEPTABLE, táy tũ; thọng tũ; chố tũ; lọng tũ; hỗp xiểm êy.

Accepten, sáu gia; long. — de l'argent, ghing nhân. —, agréer, hặng. — la mort, nhụn tạy. — des présents, ghing lày.

Acception. —, sens d'un mot, dang èy; a châu êy. Faire — de personnes, xlêm xlång.

Accès. kiáu giệt. Avoir — dans la maison du mandarin, sẽt giạ quản keng tũ. Ce chemin donne — au village, nêy tiu kiáu giạ ghiàng. — de fièvre, phốt a hệy bồ sóng. — de colère, phốt náu a hệy. Endroit sans —, tệp nhá má nai kiáu giạ.

Accessible, ning từ thầu. Personne—, mun giống gị phoắt min. — à la pitié, mun nai xlém xlắng tọi; mun nai xlém mún tọi.

Accessoire, má giầu căn. Principal et —, giầu căn giầu má giầu căn.

ACCIDENT. — malheureux, cá nan. — heureux, sối sử góng. Sans —, má nai đay. — de cheval (tomber de cheval), tuí mã. Accidenté. Terrain —, nī má peng; nī nai ghiảng nai hà. Voyage —, ning kiáu nai đạy đường.

ACCIDENTEL, má xlêm, má êy; êy, nhêv má thong.

Accidentellement. Rencontrer -, gi póng; gi phoãt.

Acctamen. - quelqu'un, cung ho

Acclimater, Acclimaté, sự wẫm; sự xiếy pháng. Pas encore acclimaté, má cheng sự wằm; má cheng sự xiếy pháng.

Acclimatation. Jardin d'-, ghiom néu giun.

Accointance. Avoir des accointances avec quelqu'un, quên mun; quan su mun.

Accolade. Donner I'-, tom min;

ACCOLER, la clang tom min.

Accommodant. Individu -, mun tsong mun; mun thèng mun,

ACCOMMODEMENT, hop tong.

Accommoder. — un mets, bện nhến nhịn. — une maison, cheng pêáu; bện peáu. — du poisson, ẽp beàu. S' — de tout, dần đong

ACCOMPAGNER, tong ning; quản ning.

— un mandarin. lụi, quản quản ning. — un convoi funèbre, xlúng cún đại. — quelqu'un jusqu'à sa maison, xlúng mun ning thàu pêáu.

Accomput. —, complet, são chốc. Un an —, cấu a nhiàng; a nhiàng cấu. Temps —, cấu ghi; mùn ghi.

Accomplie. — un ouvrage, áy côm pấu giủ.

Accord. Être d'—, vo mõc; a xlêm a êy; tong xlêm. Ils sont d'—, năn ti đoi tong êy.

Accordantes, nai bong; nai lang.

Accordée (fille), mun sã chá ning giù.

Accordion, nóm tgiáo ghéom.

Accorder. — deux personnes, bú l tao hu góng giổ. — la permission de partir, chắn phép ning.

Accoster. — au rivage, chỗ đạng tậu côy cá siên ning. — quelqu'un, ning xlắt mun; ning quắn mun cóng.

Accorer (S'). - contre la cloison, tgiúy gọng.

Accouchée, mun áu giám là.

Accouchement. Douleurs de l'-, nhiậu mún nai siêy.

Accoucher, nai siêy; giạ siêy (trivial). — d'une fille, nai mun să siêy.

Accouder (S'). — sur la table, tghêoc dôm mêy.

Accouper, nom chóm ghèom tghèoc. Accouper (S'). — (animaux), gặm.

Accouncin, áy phủn níng. S'—, xlõ.

Accouncin, tại cần; thìu tại thầu. Tout
le monde accourt, xlóng tại thầu.

— au secours, thìu ning pắng.

Accoutumée, quên su. À l'accoutumée, chíu beng tgiang.

Accoutumes, áy phủn năn quên. —
les enfants au travail, họ siêy áy
còm pấu. S' —, đi kí quên sụ.

Accréditer. — quelqu'un, áy phủn tọi mun mùng. — un envové, phủn chèy bang xlấu.

Accroc. Avoir un — à son habit, p'iện gủy beài. Avoir un — à sa réputation, hụ meng xling.

ACCROCHER, quáy. — les vêtements, quáy gúy khoà. S'— aux épines, tgím khuặn.

Accrotre. Faire - aux gens, kià toi.

ACCROISSEMENT. — des plantes, chiéy ghiang siang lũ ghiáng. — d'une famille, thêm đuông mun giấm pêáu. — de fortune, thêm kía đai.

Accroirre, them, siang lū ghiáng. ses connaissances, them thong

meng.

ACCROUPIR (S'), et com com.

ACCRUE, ni phuân.

Acqueillir. — des étrangers, xlép tsé. — une supplique, xlép păn; xlép chuộng; nhụn păn, chuộng.

Acculer. Acculé, giù kiáu; má nai

kiáu ning giù.

Accumuler. —, mettre en tas, ån siang dúi; clon. — les péchés, thém xlòi duòng.

Accusateur. — et accusé, mun câu dang giậu mun câu đẳng.

Accuser. Être accusé pour dettes, siòm chái tọi cầu. S'— de ses péchés, cầu xlòi.

ACÉPHALE, má nai pièy.

Acerbe. Thê —, cha nhùng; cha êm.

Fruit —, pêau êm; xlúi, Dire des
paroles acerbes, công êm; công
xlúi; công va ni.

Acéne. —, affilé, ghiay. Lame de couteau acérée, tgiu men ghiay

giong.

Aceres. — un couleau, tchien tgiu.

Achalander. Boutique bien achalandée, p'au nai duông tse mại
nhên.

Acharné. Travailleur —, mun đặn k'iả áy côm pấu. — au jeu, mun đặn xiếm tâu xiến.

ACHARNER. - des chiens, tsui clò.

ACHAT. — et vente, mài mại. Prix d'—, chá mài. Faire un bon —, mài xlạn; mài peng. Faire des achats, mài nhên. ACHEMINER (S'), ning kiáu.

Acheter, mài. — bon marché, mài xlan. — cher, mài siái; sái. — à crédit, mài cá. — au comptant, mài giện xlén. — du riz, mài mệy.

ACHETEUR. — et vendeur, mun mài mun mại. Il n'y a pas d' —, má nai mun mài.

Achever. — un ouvrage, áy côm pầu giủ; áy công giủ.

ACHOPPER, xláu thì.

Acide, xlúi, Fruit —, péần xlúi. Vin —, tíu xlúi.

ACIDULÉ. Vin —, tíu nai mi xlůi; tíu nai si xlůi.

Acien, công, Tremper l' —, pú ghiả xli chắm wắm.

ACIÉRER, lin ghiā siang công.

Acompte, cláo a phon chái.

Acoquiner (S'). — au jeu, hèng tầu xiến; ủy tầu xiến.

Acquéreur, mun mài.

Acquénta, tû; mài tũ. — des terres, mài ghing tệy. — la vie éternelle, tũ tghiang xléng. — de la fortune, tũ nhên phật sài.

Acquiescen, tsùy gi; tsùy èy. aux désirs de ses parents, mùng tgì phá èv.

Acquis, tũ giù. Bien mal —, nhên nim. Avoir de l'—, pêy giù; quên sụ giù.

Acquisition. Faire des acquisitions, mài nhên; bện nhên.

Acquir, chêy pậu cláo xiến. Faire par manière d', má nai xiếm kĩ áy.

Acquitter. — une dette, cláo chái; cláo cáu chái giù. — un accusé, xlam mun má nai xlòi. S'— de ses devoirs, siáu pún phuần đi kí.

ÂCRE. Vin —, tíu xlúi. Paroles àcres, châu va kêk mun. ACROBATE, mun ning; giang lång.

Acte. —, certificat, băng kí. d'achat, de vente, chêy khảy mài, chêy khảy mại. — de foi, xlắn ching.

ACTEUR, ACTRICE, mun áy tgiuồng tsuồng hì; pón hì mun.

Actif. Homme —, mun pù cắn; mun bại ấy côm pấu. Remède —, mạ góng; mạ siên.

Action. Bonne —, dên công. Mauvaise —, giông công. —, part dans un capital social, phuặn vội xiên.

ACTIONNER. Il m'a actionné en justice, năn cầu giã.

Activer. — le feu en soufflant, pèóm tầu. — le travail, ều áy cần.

ACTUEL, nêy chêng; ná chèng. Péché

—, phón xlòi.

ACTUELLEMENT. Il mange -, ney cheng nan tong di nhin nang.

ADAM. — et Éve, Átông công giậu Ámāt bù.

Adapten, áy phủn năn hỗp. — un manche à une pioche, áy khoắc péng phủn năn hỗp; cheng khoắc péng. Qui peut s'—, ngám; má lũ má kiến.

Addition, xlún phép; cá phép; clón phép.

Additionner, xlún; cáy; clón. —

pour veir combien il y a d'argent
en tout, clón mang k'iom bô lài
nhàn.

ADEPTE, băng giậu vội.

Adéquat, ti nạng; sắp chốc; chốc lọng; nang cấu.

Adhéren, blā tgiạ; mēk tgiạ. — aux mains, blā tgiạ pù. Riz qui adhère à la marmite. nàng blā mú.

ADIANTE, k'iau veng.

ADIEU. Dire —, giết lậu beng ổn.
Faire ses adieux, phon ghéy. Dire
— à celui qui reste, méy mạn giầm.
Dire — au monde, phon ghéy sáy cần.

Adipeux, nai méy đuồng; nai tgiàu đuồng.

Adjacentes, i sien peau ti xlat.

Adjoindre, ca; thêm; ca phún. une autre personne, ca thêm a tao mun.

Adjoint. — au maire, phú li. — au chef de canton, phú tổng.

ADJUDANT, phủ quần.

Adjuger, phủn phủn. — une récompense, phủn phuận xláo. — une rizière, phủn ghing.

ADJURER, khảu. Je vous adjure de dire la vérité, khảu mèy cóng siên.

AD LIBITUM, đồy êy; nhặm êy.

Admettre. — dans une société, phûn tgia vội. Je n'admets pas, tgiã má chắn. — à l'examen, ning hảo tũ.

Administrateur. — Résident, cong xlúr quan.

Administré. Les administrés, le veuple, pe xling.

ADMINISTRER. — le peuple, cûm pe xling. — un médicament, phun ma hōp. — un malade, lui donner l'Extrême-Onction, cha sing tgiâu phun gộm mun. S'— quelque chose, chō áy đi kí nhằng.

Admirer, mạng lạ; mạng quái; chan mì; kéng bọng.

Admissible, ấy tũ; chặn tũ; giống gi siên tũ.

Admission. — dans une société, phun tgia vôi.

ADMONESTER, quái chek; ma.

Adolescent, hấu xleng mun; mun tổng đi hấu xleng.

Adonné. — à l'opium, tgièn gin p'èn; hèng gin p'èn. — au jeu, hèng tàu xlin. — au travail, siên xlèm áy côm pắu.

Adopter. — un enfant, giuông ấy siễy. — un gendre, chỗ lang giạ pêáu; chỗ lang xláo keng.

ADOPTIF. Enfant -, sièv giuong.

Adorer. — Dieu, kéng bọng Thiên Chứy. — les idoles, kéng bọng mạn.

Adosser (S'). — au mur, tgiúy giạ ching.

ADOUCIR. — la douleur, kem mun. ADOUCISSANT, Remède —, ting ma.

Adressse. Écrire une —, kiá xlắn đong; kiá xlắn pêy. —, habileté, nai pún bặn; kheo.

Adresser. — une lettre, chuôy xlắn; tặp xlắn. — la parole à quelqu'un, quần tọi công cầu. S' — aux gens, nai tọi.

Adroit. Ouvrier —, xli phá nai pún băn.

ADROITEMENT, cóng kheo; cóng ghèong; cóng ghiay.

Aduler. - quelqu'un, than mun góng.

ADULTERE. Homme —, mun ton tham vå. Femme —, mun au tham vå. Peche d' —, tham vå xloi.

Adultéren, tsòng chá hù; tsòng chá nhên. — le vin, tsòng chá tíu.

Adulterin. Enfant —, dap sóng sièy. Aduste. Teint —, min gào.

Adversaire, mun tôi piêy; mun naî tgiau. Deux adversaires, i tau ti nău; i tau ti tgiêng.

Adversité, cá nan; băn nan. Adynamie, đết k'iā; xlái k'iã. AÉRER. — une maison, khổi tgiáo giạ pêáu. —, exposer à l'air, phải tgiáo.

AÉRIEN, giảm đám gung. AÉROLITHE, gung ghiầu.

AÉROMANCIEN, phông sụi xlín xléng.

AÉRONAUTE, mun ning đạng đây.

AÉROPLANE, sã đạng đầy.

Affable, đện măn mun; mun nai ghéy.

Affadi. Vin -, tíu quêy si.

Affaiblin, kêm k'iā. S'— d'année en année, a nhiàng a nhiàng kêm k'iā. Affaibli, má nai k'iā giù.

AFFAIRE. Affaires de famille, pèau day. Traiter une —, ban day. — non encore réglée, day kiau ma cheng giù. Susciter des affaires, sièt day. Ce n'est pas mon —, ma quén giá day. C'est votre —, chéy mêy day. Se tirer d' —, dût xlin. Faire de bonnes affaires, xleng êy huộng; xleng êy vong.

Affairé, má tũ hiện; nai đạy đường; nai côm pấu đường.

Affaissement. — de terrain, nī tsūp. — de route, kiáu tsūp.

Affaisser (S'). La maison s'affaisse, péau tsūp. La montagne s'affaisse, kiem. chey tsūp.

Affamé, nhiệu sã giống. — de richesses, thẩm xlin xlái. Donner à manger aux affamés, phủn tọi nhiệu sã nhịn. Le peuple est —, pệ xlíng nhiệu sã.

Affamer, má phủn nhịn; má chắn nhịn.
Affecter. Bonté affeciée, simulée,
chả gi ấy đện. —, destiner, tịng
lọng. Affecté de la mort de ses
parents, giấu xiau vệy tgì phá tạy.

Affectionner, hèng lọng giống; úy giống. — l'étude, hèng họ; úy họ. Affectueux, nai tsèng. Affermen, phún xlau. — des rizières, phún ghing xlau.

Affermir, áy phủn thạng; áy phủn vẫn chần. — son courage, tịng tám. Sa santé s'est affermie, năn sang gộm góng tí giù.

AFFICHE, chiu thip.

AFFICHER, mêk chíu thĩp. S'-, áy phún tọi pêy giã.

Affidé, tong xlém mun; mun ning thàm

Affilé. Couteau bien —, chẳng tgịu ghiay giống. Avoir la langue affilée, mun nai tgiết đuồng.

Affiler. — un couteau, tgiâu tgiụ phùn năn ghiay.

Affilié. — à une société, mun tgia vôi giù.

Affilier (S'). - à, tgia vội.

Affiner. — For, Pargent, lin sam, lin nhan.

AFFINITÉ, tsin chá.

Affinoir. - pour le chanvre, le lin, ki hi tat do.

Affirmer, cóng chếy. L'un affirme, l'autre nie, a tao cóng chếy a tao cóng má chếy.

AFFLEURER, áy phủn peng.

Affligé. — d'un mal, nai gộm; sang gộm. —, triste, giâu xlau; giâu xlèm.

Affliger. — les gens, áy phủn tọi giàu; áy phủn tọi kẽk; áy phủn tọi sông xiễm.

Affluence. — de monde, mun duông. — de marchandises, nhên duông.

AFFLUENT, váng cắp.

AFFLUER. — à la mer, ghiậu gia khọi. —, venir en grand nombre, nai mun đuồng thàu.

Affolés, côm già hon gai. Les buffles sont affolés, tau ugong nhậc thìu ning. Affouille R. L'eau affouille les berges du fleuve, wam thui goat vang sien.

Affranchir. —, exempter d'impôt, min sùi. — une lettre, mek xlån tám.

Affres. Dans les - de l'agonie, si ning.

Affréter. — un baleau, p'ai să đạng.

Affreux. Visage —, très laid, min hụ. Temps —, gung hụ. Crime —, xlòi lũ.

Affront. Subir un —, đều chá; chụ nhấy; min p'lãt.

AFFRONTER. — la mort, p'ûn meng ning; má cáy sang tạy.

Afrût. Être à l'—, et mém. Être à l'— des nouvelles, thàm đạy; thàm xlắn mặn.

Affûter. - une scie, dan tgiau.

Afin. Travailler — de gagner de l'argent, áy côm pau hặn tũ xiên.

AGAGER, cáo. Il m'agace, năn cáo giã. Dents agacées, nha giên.

Âge. Quel — avez-vous? mêy nai sá nhiàng? Deux individus du même —, i tau tong nhiàng. Encore en bas —, nin ki ng gún. Grand —, đạu tũ cô. Mourir dans le jeune —, tạy xlàu,

Âgé. Il est déjà —, năn cô giù. Pas encore bien —, má cheng cô bô lài. — de douze ans, tũ sãp nhèy nhiàng. Très —, cô giông.

Agence, goc hang công xli.

AGENCER. áy phún ngắm; ón bai; sau sắp; bện.

AGENDA, chêy pấu. Inscrire sur l'—, xláo pấu.

AGENOUILLER (S'). — pour prier, quêy gia nim ching.

AGENOUILLOIR, quey tang.

- 39 -- AILÉ

AGENT, tå li mun.

AGGLOMÉRER, tîp, clón sang đúi.

AGGLUTINER (S'), tỉ hỗp; tỉ xlắng; tỉ blã.

AGGRAVER. La maladie s'aggrave, sang gộm tũ cáu quần. Il aggrave ses torts, năn thêm, cả xlời phún năn.

AGILE, xláu cần; pù cần.

AGILITÉ. Courir avec -, thiu can.

Agir, áy. — en cachette, nim áy. avec négligence, áy còm pàu lì lạ. Bien —, áy đện. Mal —, áy hụ; áy híu; áy giống.

AGITÉ. Sommeil -, phey má ting. AGITÉR. - une bouteille, xlong chắn.

-. secouer un arbre, ngao ghiáng.

secouer les habits, bòng gủy.
 une clochette, ngao ghing.

Agneau, tau mên giuông kiến.

Agneter, tau mèn giuông gia sièy.

Agonie. Être à l'-, po lam chong. Réciter les prières de l'-, nim lam chong ching.

AGRAFE, nóm ngáu kiển.

AGRAFER. - les habits, nep guy.

AGRANDIR, áy lu quái. — une maison. áy péáu quáng quái. — un trou, việt khốt lũ.

Agréable. — à voir, khuôy mạng. — à entendre, khuôy mùng. — à manger, khuôy nhịn; nhịn khụ. Visage —, min quái.

Agreer, hun hệy; hỗp êy; chăn; hỗp xlêm; ngắm xlêm.

AGRÉGER. — à une société, nhụn, phủn gia với.

AGRÉMENT, chăn ; hop ey. Objet d'-, nhên ây đạo.

AGRESSEUR, mun khối pù đạng.

AGRESTE, grossier, rustre, mun păn sõt; mum má nai táu ghểy. Site —, han nī; tện nhá han.

AGRICULTEUR, áy ghing, áy ghéáng mun.

AGRIFFER (S'). Le chat s'agriffe, tau méo nhāp giảm, nhāp pọ.

AGUERRI, khuôy lọng sự pủ. — contre la douleur, mun quên đạu hậu má côm già.

Aguers. Étre aux -, mem gia; nim leo.

AHEURTER (S'). — à son opinion, mun téng cláng; mun cláng nghọng.

Anuni, xlem lun; má nai xlem kī.

AIDER, pång; xlang. — de son argent, pång xlin. — ses parents, xlang tgl phå.

Aleut. — paternel, maternel, phá

Aleule, tgi co.

Aīeux, xlóng xlu mun.

Aigre, xlui xlui. Vin -, tíu xlui.

Aigre-Doux, câm xlùi câm xlùi.

Aigrefin, láu cá sièy.

Aigrette. Oiseau à -, sa no nai gon.

Algreun. Avoir des aigreurs, tgiet ém; tgiet xlèy.

Aigrir. Le vin aigrit, tíu phốt xlúi.

Aigu, xlêm xlêm. Voix aiguē, xling ghiay. Douleur aiguē, mun báy báy.

AIGUILLE, khu xlim. Trou de l'-, xlim bluy. Enfiler une -, sún xlim. Pointe d'une -, xlim déng.
AIGUILLON. - d'abeille, may thân.

AIGUILLONNER, stimuler, exciter, èu áy cân.

Alguiser. - un conteau, igián igin.

An., thun piey. Une gousse d'-, a nom thun piey.

An.e. ghim đất. — d'oiseau. sã nọ đất. L'oiseau ouvre ses ailes pour s'envoler. nọ khối đất đây ning.

Anté. Insecte -, nóm kéng nai dat.

AILLEURS, pit tên; pit đọi. Aller demeurer -, ning pīt đọi giảm. Venir d'-, giảm pit đọi tại.

AIMABLE. Vous êtes trop -, ban dong mév gô.

AIMANT, hộp ghiả ghéau.

Atmen, úy; long; hèng. Deux personnes qui s'aiment, i tao ti long. - ses parents, úy tgi phá. - le prochain comme soi-même, long toi nang đi ki. - beaucoup, hùng giong.

AINE, xláu chui tgiāp.

Aîné. Fils -, ton cô. Frère -, ta lū. Sœur aînée, o lū. Vous êtes mon-. méy cò quái giã.

Ainsi. Parler -, cong nang ney. Faire -, ay nang ney. Ne faites pas -, má áy nang nêy.

Air. -- (vent) chaud, tgiáo kióm. -frais, tgiáo xlíng. Faire sécher à l'-, phải tgiáo. Aller prendre l'-, ning áy đạo xlíng. Il a l'air malade, mang kiáng phoặt năn sang gôm.

AIRAIN, tong vang.

AIRE, keng con. Balayer l'-, tgiau keng con. Sur I'-, giảm cá đing keng con.

Ars, ghêm pên.

AISANCE. Étre dans l'-, cáu nhin cáu long. Lieux d'aisances, nom dáy gu.

Aise, xlem on lo. Etre mal à l'-, má khuòy giảm. Mal à l' - dans ses souliers, xlú má hóp xláu. Travailler à son -, đôy xlêm áy ; đôy êy áy; màn màn áy.

Atsé. Travail -, còm pàu giùng gi áv. - à dire, giúng gi cóng. Habit -, p'iện gủy chữ hỗp, ngắm.

AISÉMENT. Très -, giúng gi giông. AISSELLE, cá tgiãp di. Porter sous l' -. tgiāp ning; gāp ning.

AJOURNER, - un travail, xláu giau còm pàu đầm min hặn áy.

AJOUTER, thêm; cã. - un peu, thêm a ti. - beaucoup, them duong. foi, sien; mung.

AJUSTER, cheng ngam, hop. - , viser, gūt.

ALAMBIC, nom tíu xláng.

Alambiquée, Affaire alambiquée, compliquée, đay kiáu nàn công.

ALANGUIR (S'), đết k'iã.

Alarme. Donner I-, êu tghiau meng. Frapper le tambour d'-, bổ tgiù tiu mun táng xla.

Alarmé, côm tgià tam peau.

ALBATRE. - gypseux, chi cau.

Albinos, mun đụn độp; mun pe.

ALBUM. - photographique, chièv xlau an xlong.

ALBUMINE, kêáu tgiay.

ALCOOL, tiu cheng, Boire de l'-, hop

ALCOOLIQUE, mun hop tíu quên : mun heng tiu, ngọ tiu.

ALCÔVE, nổm buồng phêy.

ALÉATOIRE, má pêy tũ chắn chí.

ALÊNE, nom nhuv. Percer avec l'-. chỗ nhủy nhúy khỗt.

ALENTOURS. Les - du village, ghi xlat ghiang; xley phang ghiang.

ALERTE, agile, pù cần.

ALERTE. Donner I -, èu mun táng xla. ALEVIN, tau beau kien; beau nhim: beau sóng.

ALGUE, lam xley. Algues marines, khoi lam xley.

ALIÉNABLE, mai tū.

ALIÉNÉ, fou, mun phốt tin, phốt lòng, phốt bốt. Asile d'aliénés, mun phốt tin peáu.

ALIÉNER. — un terrain, mai nī; mai têy. S'- les gens, áy tũ xlòi tọi.

ALIGNER, an sang hang; tep sang hang.

ALIMENT, nhên nhịn.

ALIMENTAIRE. Substance -. nhéa nhịn tũ.

ALIMENTER, phun nhin; giuong.

ALITÉ, mun sang gộm phêy má quẻ tũ. ALITER (S'), sang gộm ning phêy.

ALLAITER. — un enfant, phun sièy hop nu.

ALLANT. Les allants et les venants, tau ning tau lau,

ALLÉCHER giận tại.

Alléger, kém siáu; áy phún năn siáu.

— les impôts, kém súi.

Allégorique. Langage —, cong va pêy nang.

Allègrement. Marcher -, hun hệy ning cần.

ALLER. ning. Où allez-vous? mey ning lài tí? Il n'y est jamais allé, năn má cheng từ ning hệy xlằng. J'y suis déjà allé, giả từ ning quái giù. — ensemble, ti đoi ning. — à pied. ning xláu. — à cheval, chèy mà ning. — en barque, ning đạng. — à la selle, ning e day. — uriner, ning e và. — en avant, ning đạng. — vite, ning cắn. — lentement, màn màn ning. — se coucher, ning phêy. loin, ning cò. — près, ning xlắt. — se promener, ning áy đạo.

Alliage. - d'argent et de cuivre. tong nhan.

Alliance. Contracter -, parenté, cãp tsên châ,

ALLIÉ. Deux individus alliés par un serment, i tao pái giàu pê. Deux nations alliées, i nom cuốc pái pắng pủ.

ALLIER. — (des choses), mélanger, lau ti đặp; clon ti đặp. — (des personnes), cáo băng giậu; cặp băng giậu. Allocation. Accorder une -, phun nhan long.

ALLONGER, áy phủn đạo. — les habits. áy phủn gủy đảo; cả gủy đảo. les jambes, xluông xláu. — le cou pour voir, động clắng nóm. S'allonger pour dormir, phêy đồng chạ.

ALLOUER. — 100 piastres pour frais de route, phun a pê nhan ning kidu long.

ALLUMER. — la lampe, pú tổng. le feu, cúi tấu; cấp tấu; cheng tấu.

ALLUMETTE. Une —, a xlem tau pea.

Une boite d'allumettes, a hom tau.

Boite d'allumettes vide, tau hom
khuông. Frotter une —, khēt
tau.

Allusion. Faire — aux autres en parlant, công pêy tọi.

Alluvion. Terrain d' -, nī phón. Rizières d' -, ghing phón.

ALMANACH, tong xlau.

Aloi. Argent de bon —, sién nhan.

Marchandises de mauvais —,

nhên chá; sòng nhên.

Alors, tóng di; dang si. — vous étiez encore enfant, lú méy ng kiến. — . n'en parlons plus, nạng nêy má cóng.

ALOURDIN (S'), siet ni.

ALPHABET, chêy xlâu lôy.

Altercation. Avoir une - avec quelqu'un, ii tgieng.

ALTÉRÉ, avoir soif, nhiệu gắt. Monnaies altérées, nhan chá.

ALTÉRER. — les monnaies, ây nhan chá. S' —, bụ giù. — la santé, ây hụ xiên. — la vérité, công đày va.

ALTERNATIVE. Pénible - , i lep lû nan, na nan.

ALTERNATIVEMENT, ti văn; lăn mun.

ALTERNER. — les couleurs, văn xlắc.

— les cultures, văn sóng.

ALTIER, kiu ngấu.

ALTITUDE. — de 1000 mètres, ghéang a thèn si.

ALUN, khui ban.

ALVÉOLE, méy béāt khot. -, cavité d'une dent, nha khot.

Amadou, táu lang.

AMADOUER. - les enfants, giau siêy.

Amaigri, sì xlêy. Amaigri, xlêy giù.

AMALGAMER, clon; láu.

Amant, mun hèng mun sã. Amante, mun sã hèng mun béao.

AMARANTE, chây gồn phang.

Amarre. - d'un bateau, páng dạng lắng; xlấy đạng lắng.

AMARRER. — un bateau, páng đạng; xlấy đạng.

Amas, a dúi. — de pierres, a dúi ghiàu. Amasser, clon áy a dúi. — de l'argent, thom nhan xlin. S'— autour de quelqu'un, tai mang mun.

Amateur. — de chevaux, mun hèng mà giống.

AMAZONE, mun sã chóng mun tón.

Ambages. Parler sans -, cha cha cong.

Ambigu, i nó êy; má xlám má xlí. Ambitieux, mun thám min đồp.

Ambitionner. — le gain, thâm ghệy.
Ambulance. — militaire, giốc dai pêeg.

Ambulant. Marchand —, mun gia ghèàng mại nhên.

Ame, leng văn. L'— et le corps, leng văn giậu á xlên. Rendre l'—, sì sẽt; tạy. Sauver son —, tgiàu leng văn. Perdre son —, má tũ leng văn.

Amétiorer, áy góng quái lú nòi. S' -, pên góng. Sa santé s'est améliorée, năn sang gộm góng tí giù. Aménager. — une maison, sau sãp pêáu.

Amende. Infliger une -, bat nhan. Faire - honorable, nhim sa.

Amender, cheng phủn năn góng quái.

— une terre, ẩn phón phủn nĩ góng. S'—, đi ki coi quái.

Amener, chỗ làu thàu —, tirer à soi, đần làu. — (par la main), khến pù làu. Quel motif vous amène? mèy vệy nhên thàu làu? — à la maison, ghiếy làu peấu.

Amer, îm; êm. Potion amère, ma êm. Très —, êm giông. Un peu —, êm a ti. Reproches amers, ma ni; ma dôc. L'— et le doux, êm giậu câm.

AMERTUME, ém méy. —, chagrin, xlém giảu; xlém xlàu.

AMEUBLEMENT, pêáu ghêà nhên.

AMEUTER (S'), áy lụn; áy phán.

Ami, bằng giậu. Deux amis, i lan bằng giậu. Deux amis du même âge, i lan bằng giậu tong nhiàng. Avoir des amis nombreux, nai đuồng bằng giậu.

AMIABLE. S'entendre à l'-, vò quái. AMICAL. Conseils amicaux, ti doi bang

giậu giông gị bú.

Amidon, mệy wắm; sử wắm. Sc servir de l'— pour les habits, amidonner, quái sữ wắm.

Amincia, áy phủn năn phạ. — en raclant, khuyết phún năn pha.

Amitié. Se lier d'-, cáo băng giậu. Ammonite, nổm khọi quây.

Amnistier. — un criminel, xlé mun xlòi. — un prisonnier, phùn mun giầm cầm làu.

AMOINDRIR, kểm xlọ. S'-, pên xlọ. AMOILIR, áy phún não đồp mệy. S'-,

pèn đồp mệy.

Amonceler, clon sang đủi. — du bois de chauffage, đồn xlang đủi.

AMONT. Aller en -, ning ngạc kiấu. Aller en aval, ning biện kiấu.

Amorcer. — un hameçon, ngoão dung náng. — une cartouche, chom kēp. — les gens, giau toi.

AMORTIR. — une dette, mặn mặn clào chái. — le feu, túi tấu. — la fièvre, kem bố sóng.

Amour. — des enfants pour leurs parents, hao kéng tgl phá; kéng bọng tgl phá. — de la patrie, xlém lọng nhàu xlí pháng. — de soi, đi ki căn lọng đi kí.

Amouracher. S' — d'une fille, heng long mun sà.

AMOUREUX. Homme —, mun tôn phốt hào. Fille amoureuse, mun sã phốt hào.

Amovible. Mandarin —, quần vặn tũ. Amphibie, chốc xleng giảm wấm giậu giảm ghi gái.

Амрнівосодіє, chàu va nai giảm đuồng. Амрнове. — pour le thé, cha peng. — pour le vin, tíu peng.

AMPLE, Habit —, guy quang. Maison —, péáu quang.

Amplement. — suffisant, cáu giống. Amplifier. — en causant, cóng thêm đường.

Ampoule, han. Avoir des ampoules, han siet. — pour ventouse, nom kiong.

Ampoulé. Discours —, công đềy vạ. Amputer. — un bras, quần pù. — une jambe, quần xlấu.

Amulette. Porter des amulettes. ghiev pau.

Amusant. Récit -, công cầu khuy kiết.

Amuser. — les gens, phún tọi kiết. –
les enfants, áy phún mun siễy kiết.
S' —, áy đạo; pên; bu beậu.
S' — des autres, kiết tọi; kia tọi.

AMYGDALES, am ói van.

An. Un —, a nhiằng. Une fois par —, a nhiằng a hèy. Célébrer le nouvel —, nhịn nhiằng. Tous les ans, nhiằng nhiằng.

Anachorète, tán sén.

ANALOGUE, ti nang.

Ananas, nóm đầu phầu.

Anarchie. Le pays est dans l' -, cubc lun.

Anarchiste, mun áy lun.

ANATOMIE. pôc xley phép.

ANCÈTRES, xlong xlu ; lú nòi mun.

ANCHE, nóm hè tẻ biết.

Anchois, tau beau chây nhuy.

Ancien, lū. Maison ancienne, lú pėáu.

Temps anciens, lú nòi. Ecriture
ancienne, lú nòi đạng. — maire.
lũ ly kiong.

Ancienneté. S'asseoir par rang d' —, bai mun län nhiằng ēt.

ANCRE, nom tgiņi; đạng tgiņi. Jeter Γ —, pông tgiņi; gia tgiņi. Lever Γ —, lái tgiņi.

Andouille, tổng clang cún.

ANE, phất lo; tau lo.

Anéantir, áy phún năn mit quéng-L'àme n'est pas anéantie, leng văn má mit. Famille anéantie, peâu xlût xlông.

Anémie, má nai sam.

Anfractueux. Chemin — , tiu kidu ngau.

Ange, thiên sắn. — gardien, thiên sắn pấu giậu.

Angélique. La salutation -; angélus, xlám chóng ching.

Angine, đúng mun.

Angle, nom kiổng. Les 4 coins (angles) de la maison, piếy nóm pêấu kiổng. — de l'æil, mệy kiổng.

Angorsse, thai giang cho hậu.

Anguille, tau bêàu náng; tau bêàu tsá xiểm.

ANGULEUX, nai đuồng kiổng.

Anil, indigotier, khôm gam.

ANILINE. - rouge, phan hông.

Animal, chốc xleng. — domestique, chốc xleng giuồng giảm pêáu. sauvage, chốc xleng giảm kim.

Animation. Parler avec — , si can cong

Animé, sang. — contre quelqu'un, náu tau mán.

Animer. —, douer de vie, áy phún năn sang. — un enfant paresseux, póng sự mun siêy lệy. Son visage s'anime, năn min xlĩ phốt sị.

Animosité, náu hặn.

Anis. - étoilé, bắc các ghèáng. -, fenouil, pá hom.

ANKYLOSE, hing xlung ngheng.

Annales, xlú kĩ xlấu, xlú đại xlấu. Annamite. Un —, đầu kẻo. Langue —,

đầu kéo vạ.

Anneau. — du bras, bracelet, nom săm. — de cou, collier, nom clâng khuỳn. —, bague, pô đô khuỳn. — aux naseaux des buffles, ngông bluy.

Année. Une —, a nhiâng. Souhaiter la bonne —, cúng họ nhiâng. Bonne —, nhiâng tũ mạu.

Annexer. -- un pays, tgiêm cuốc.

Annthilen, tgiuy quéng. — un contrat, tgiuy chêy khây.

Anniversaire. Jour — de la naissance, xieng nhat. Célébrer ce jour, nhin xieng nhat.

Annoncer, bù phủn năn pếy; cóng, péng phủn năn pếy. —, prévenir, prédire, bù đạng. — la mort, ning bù tạy.

Annoter. — un livre, thêm đạng giạ xlâu. Annuellement, giang nin; nhiàng nhiàng nai.

Annulaire, pú đồ xlí.

Annuler. — un contrat, tgiuy chêy khây.

Anoblir, xláo bú.

Anodin. Remède —, kém mún ma. Paroles anodines, cóng xlám va.

Anonner, to á tắt.

Anonyme, má nai bů. Écrit —, xláu má nai bů.

Anormal, má chíu khoay kĩ

Anse. - de panier, nom kiu béao. Antagoniste, tói piêv.

Antécédent, Antécédemment, lú nòi.

Antenne. — d'insecte, nom nhủy kông xlóm.

Antérieurement, lú nòi.

ANTHRACITE, ghiau than.

Anthropophage, mun nhịn mun á. Antichambre, tàu buông. Faire —, attendre, chú lau.

Anticipen, áy đạng; cóng đạng; chỗ đạng; lọng đạng. — d'un jour, áy đạng a nòi.

Antidartreux. Pommade antidartreuse, c'lu ma.

ANTIDOTE, ma cháy.

ANTIFÉBRILE, bò sóng ma.

ANTIMIGRAINE, piêy mun ma.

Antipathie, tgièm; má tói; má hỗp xiếm sụi.

Antiquailles, lú nói nhên.

Antiquité, lú nòi; cô lo nòi.

ANTRE, ghêầu khốt; ghéầu ngam.

Anus, ca đáy khôt.

Anxiété. Attendre avec —, chú chéng. Aorte. Artère —, sam kiáu; sam công.

Aoûr. Le mois d'-, pet nhut lau phân. Apaiser. - la colère, má náu giù. la faim, má nhiệu sạ giù. – la douleur, áy phún kém mún. Le vent s'est apaisé, ting tgiáo giù.

APATHIQUE, má nai xlíng tsèng mun; mun má nai xlém.

APERCEVOIR, phoāt; mạng phoāt. Je n'aperçois rien, má phoặt nhên thàu. S'- de son erreur, năn pêy năn sa.

APERÇU. Au premier -, phoat a hey. APÉRITIF. Prendre un -, hop tíu phun nhiàu sã.

A PEU PRÈS, giang má bô lài.

APHONE, đúng ám; đúng c'lép.

APHORISME, lú va.

APICULTEUR, mun giuong méy.

APITOYER (S'). - sur les malheureux. hàu lin cho hàu mun.

APLANIR, áy phún peng. - un terrain, áy nĩ phủn năn peng; sạn nĩ peng.

APLATIR, áy phún năn pén. - en pesant, en pressant, gặm, dap phún pen. Ventre aplati, nhiau pen; nhiâu mip.

APLOMB. D'-, chạ chạ. Avoir de l'-, tám lũ; tám ghiện.

APOCRYPHE. Livre -, chả xlàu.

APODE, má nai xláu.

Apogée, Arriver à son -, lû cáu vêy giù.

APOLOGIE. Faire l'- de quelqu'un, công páng meng xling.

Apologue, récit, công pèy nang. Apoplexie. Attaque d' -, phot tgiang

xlā.

APOSTASIER, p'ui cáo.

Aposter. — quelqu'un, an mun mém. Apostuler. - un écrit, kiá gia xlau cá sièn.

APOSTOLAT. Exercer l'-, tgiun kiáo. Apostropher. — quelqu'un. cóng gia toi min.

APOTHICAIRE, mun mai ma.

APÔTRE. Les douze apôtres, são nhèv vêy chong Thù. Le symbole des apôtres, xlan ching.

APPARAÎTRE, hên siêt.

APPAREIL, kí hi.

APPAREILLER, p'úi hop; tối hop; đấp nhen. Le navire appareille, dang tse liem ning.

APPARENCE, min xlac. Homme de belle -, mun góng min xlåc. Sauver les apparences, mai min dop.

APPARENT. Qui a des qualités apparentes, non réelles, mun tu ca ding.

APPARENTÉ, tong xling.

APPARIER. - des bâtonnets, p'úi hôp xluòng châu.

APPARITION. - de la Ste Vierge, sing Mū hin siet.

APPARTEMENT, nóm buông. - des femmes, mum áu buông. - des hommes, mum ton buong. - des étrangers, ben tse buong.

APPARTENIR. Ce livre m'appartient, chêy xlau giã nháng. A qui appartient cette rizière? tên nhá ghing man nhang?

APPAT. - pour les oiseaux; appeau, nóm méy phún nọ nhịn.

APPATER. - le tigre, an mév ghian. APPAUVRIR. - sa famille, pai pêau; pai sai. S'--, văn song.

APPELER, eu. Alle; l'-, mey ning eu năn làu. Comment vous appelezvous? mey nhên thâu bu? Comment appelez-vous ceci ? mèv êu nêy xlí nhên? ning thịng áy ma xlin xleng. S'- mutuellement, ti đoi èu.

APPENDICE. - à la fin d'un livre, thèm đuồng i sí châu.

APPENTIS, péán xla; péán cům.

APPESANTIR. La pluie appesantit les vêtements, bung lū gủy đón nị.

APPÉTISSANT. Mets -. nhên nhin khu. Riz -, nång cåm; nång khu.

APPÉTIT. Avoir de l'-, nhiậu sã. N'avoir pas d'-, nhiâu má sã.

APPLAUDIR, bê pù kiết.

APPLIQUER. - un emplatre, mek cau giöc. - une échelle, chá thèy. un cachet, bap gien. S'- à faire ... long xlem áy ....

APPOINT. Faire I'-, them xlen phun cáu.

APPOINTEMENT, a lày nhà, a nhiằng tũ bô lai nhan.

APPONTEMENT, nom đạng chấp. APPORT, nhan phón; nhan cón.

APPORTER. - à la maison, ghiệy làu thầu pêấu. Apportez-moi un couteau, chô chúng tgiụ phủn giã. Apportez-moi du thé, chỗ cha phủn

APPOSER. - sa signature, sáng bú. - un cachet, bap gien. - l'index. têm chêy; tgiãp chêy.

APPRÉCIABLE. Bé réfice -, tû ghệy mā phū.

APPRÉCIER, ting chá. -, faire cas de, kéng bong.

Apprésender, craindre, côm tgià. Craindre, - les coups, com tgià chu bāp. -, saisir un voleur, chấp xla.

APPRENDRE. - ; - à lire, họ; họ dang. - aux autres, enseigner, bu toi ; tgiáo toi.

APPRENTI, mun xleng pù; mun má cheng su pù.

Apprêter. - un repas, châu nàng; bên nhên nhin; ban nhin. - le cuir, cheng đóp su.

APPRIVOISER. Oiseau apprivoisé, sã no quên sụ giù.

APPROCHANT, Il est 9 heures approchant, nêy chèng đu têm má sạ bồ

APPROCHER, tai xlat. Approchez, méy tai xlat. - la lampe, tgièy tổng tai xlat. La nuit approche, khai giảm giù.

APPROFONDIR. - un trou, vet nom khốt phủn năn dữ quái. -, étudier à fond, tham cha meng pe.

APPROPRIER. - la maison, tgiàu pêáu phun dang. S'-le bien d'autrui, chỗ tọi nháng tai áy đi kí nháng.

APPROUVER, chăn; hạng; chồng v. APPROVISIONNEMENT, goang nhin;

nhên nhin.

APPROVISIONNER, bên nhên, chỗ nhên tai duong.

APPROXIMATIVEMENT, giang má già.

APPUI. -. support, nom ton tseng. Mettre un - à un arbre, tsèng gheang. Prêter -, pang xlang.

APPUYER. S' - contre la cloison, tgiúy gọng.

APRE. Vin -, tíu xlúi. Chemin -, kiáu hậu giang. - au jeu, hèng tàu xlìn. - au gain, thâm ghệy.

Après. L'un - l'autre, a tao dang a tao đáng. - la mort, tay giù. huit jours ; huit jours - , quái giêt noi. Venir -, thau đảng. - le repas, nhịn nàng giù. Courir quelqu'un, thiu ning lui đẳng.

APRÈS-DEMAIN, nhiàu nòi.

Après-midi, đẩm nói thau bố giặm.

APRÈS-SOUPER, nhin bố giặm giù.

APTITUDE, nang can; áy tũ.

AQUARIUM, nóm glang giưồng beàu.

AQUATIQUE. Oiseaux aquatiques, sã no beau. Herbes aquatiques, ma giảm wâm.

Aqueduc, tau wam chiên.

AQUEUX. Fruit —, nom peau nai wâm đường.

AQUILIN. Nez -. bó chẳng ngàu.

ARABLE. Terre -. nī ghiay tû.

ARACHIDE, nóm đi đạu.

Araignée, nóm kéng nháo. Toile d'-, nóm kéng nháo màng.

ARATOIRE. Instruments aratoires, áy ghing nhên; kí hi áy ghing.

ARBALÈTE, chung na.

Arbitraire, đuy pin; đuy ềy; đuy xlêm.

ARBITRE, chống mun.

Arborster, đi kĩ ghiáng.

Arborer. — le drapeau, lái chêy chèy xláo.

Arbre, chêy ghiáng. Racines de l'—, ghiáng đuống. Tronc de l'—, ghiáng cón. Branches de l'—, ghiáng qua. Cime de l'—, ghiáng đeng. Feuilles de l'—, ghiáng nom. Ecorce de l'—, ghiáng đồp. Planter un —, sóng ghiáng. Couper un —, kói ghiáng. Monter sur un —, lêk ghiáng.

Arbrisseau, Arbuste, ghiáng giáng. Arc, chúng nạ. Tirer đe l'-, phuẩn na.

Arcen-ciel, cung cáng.

ARCHET. — de violon, ngông nghên pèá.

ARCHITECTE, xli phá áy pêáu.

ARCHIVES, lú nòi chèy.

Ardent. Le soleil est —, bố nổi kiốm giống. Charbon —, tấu than xlī. Caractère —, sì cắn. Amour —, hèng giống. Feu –, tấu kiốm. Soif ardente, nhiệu gất giống.

Andeun. Travailler avec —, hèng áy; áy cần; úy ây; lọng xiểm áy.

Annu. Route ardue, kiáu chùi. Travail —, côm phu hậu áy. AREC. Noix d'-, pắn long peầu.

ARENE, nom áy đạo tông.

Aréole. — de la lune ; halo, là dóng ghéôp.

ARÉQUIER, pan long ghiang.

Arêre. — de poisson, bêàu xlúng; bêàu tgím. — dans la gorge, bêàu tgím tgíng cláng.

Argent, nhan; xlin. — faux, nhan chá. Lingot d'—, nhan khúi. Avoir beaucoup d'—, nai nhan duông. Emprunter de l'—, cá xlin. Prêter de l'—, phún cá xlin.

ARGENTER, ghia nhan.

ARGENTIN. Son -, bui nạng nhan.

ARGUE, nī chlu.

ARGUMENT, băng kí; băng guy.

Angus, sã nọ cong clọn.

ARIDE. Terrain - , nī gầu ; nī gắi.

ARITHMÉTIQUE, xlún phép.

ARME, péng tsòng.

Armé. - d'un fusil, nhá tsòng.

Armée. Une -, a bong peng.

Armer. — un fusil, lái mã tsong.

ARMISTICE, ting chóng.

ARNOIRE, nom goay. Tiroir de l'-., nom thó thúng.

Armoise, khôm ngọi.

ARMURIER, xli phá cheng tsòng.

Aromate, xlåc liu.

Aromatique. Huile -, giau dang.

AROME, máy đáng.

ARPENT. Un - de rizière, a mâu ghing,

ARPENTER. — un terrain, gåo ni. — les rizières, gåo ghing.

ARQUER, wắt cong cong; áo cong cong.

ARRACHE-PIED. Travailler d'—, áy côm pầu má hīt; đặn k'iã áy.

Arracher. — les herbes, pat ma. un arbre, pat ghiáng. — une dent, péng nha; áo nha. — un clou, péng ting. Arranger, on bai; sau sap. — une affaire, ban day. Cela m'arrange, hop giā xlem ey.

Arrêt. Maison d' -- , cám buông. -- du ciel, thiên chứy ón bai.

Arrêter. — un voleur, chắp xla. un cheval, chắp mạ. S' —, ning kiáu xlau. La montre s'est arrêtée, nóm chóng 1ay. —, fixer un jour, han nòi.

Arrhes. Donner des -, phun xlln ting tau.

Arrière. En —, giảm cả đảng.

Regarder en —, mạng cá, có đảng.

Marcher en —, reculer, thời cá
đảng. Suivre en —, par derrière,
lụi cá đảng.

Arriere. Enfant —, mun siêy nhiệu mông. Peuple —, pe xlíng nhiệu mông. — d'une dette, chái khọi ghi hạn.

Arrière-neveu, lạn xlun.

Arrière-pensée, giết cóng má tối xlêm, má êy xlêm.

Arrière-saison. Fruit d' —, pèau plau.

Arrière-train. L'avant et l' - , ton pièy ton cá đáy.

ARRIMER, chếp nhên giạ đạng.

Arrivé, thầu; tai; lầu. Pas encore arrivé, má cheng thầu. Đéjà arrivé, thầu glu. — à temps, thầu cấp; thầu lỗp — en foule, tai sang goặn, sang dủi. Je n'arrive pas à me rappeler, giả sáng má tũ. — à la fortune, tũ phỗt sải. — à la vieillesse, tũ giảm cò.

ARROGANT, mun mêy kiống gheàng; mun ấy tài chí.

Arroger (S'), man ghéang chỗ áy đi kí nhên.

Arronder, áy phủn năn clòn; chéng clòn. — entre les doigts, entre les mains, nên clòn; kiấu clòn. — sa fortune, thêm xlìn; thêm nhên; phỗt sài. S' —, pên clòn.

Arroser. — les légumes, ghêom ghêáy. — avec la bouche, bon wầm — en aspergeant, xlà wầm.

Arrosom, ghèom ghèay thọng.

ARROW-ROOT, khôm ngắo.

Arroyo, váng kiến.

Artère, sam kiáu; mão kiáu. Trachée--, duóng hu ghêo.

ARTÉRIEL. Sang -, mão sam.

ARTICLE. —, objet, nhên. A l'— de la mort, khại tạy.

ARTICULATION. - des os, xlung táu.

ARTICULER. Bien —, cóng tsíng sű; cóng meng pe; cóng sién; cóng chăn.

ARTIFICE, kí màu cáy cáo. Feu d'-, tầu đong.

ARTIFICIEL. Fleurs artificielles, chá phang.

ARTIFICIEUX, quây quât mun.

ARTILLERIE, tsòng lû.

ARTISAN, xli phá. — habile, xli phá pù kheo.

ARTISON, nom sau blau.

Artiste. Main —, pù kheo ; pù sáu sáy.

Anum, khôm hau miu-

Aruspice, áy quá xlín xléng. (— qui) consulte les pattes des poules, mang chây xláu.

ASCENDANTS. xlong xlú; xlín mun; tgì cô, phá cô.

Ascension. La fête de l'-, giè xlu xláu gung chím làv.

ASCÈTE, xláu đạu mun.

Asie, Asiatique, tổng phán; tổng phán mun.

Asile. — de vieillards, mun cô giun. — pour les aveugles, mun mêy blâu giun. — pour les lépreux, ma pông mun péau.

Aspect, heng kiáng. D'un bel -, khuy mang; khuy khiom.

ASPERGE, phán beảy.

Asperger, xlà wâm. - d'eau bénite, xlà sing sūi.

Aspérité. Avoir des aspérités, má peng; ngấu xláo, ngấu giạ-

Aspayxié. Mourir - , côc sì tạy.

Aspic. k'iết thòn nắng.

Aspirer. — et respirer, thông siệt thông gia. — difficilement, hậu thông; nan thông. —, désirer, thâm.

Assaultir. — quelqu'un, chòm quây tọi ning bập.

Assainir. — la maison, áy phủn péáu đang.

Assaisonnement, xlac liu; mey do. Mets sans —, pe nhin.

Assaisonnen, ån mey do. - de bons mots, them a châu khuy kiết.

Assassin, mun táy mun tạy.

Assassiner, táy mun.

Assaut. Donner l'- d'une place, deng gia dun, gia tan.

Assécher. — une rizière, áy phún ghing gái; khôi phún ghing gái.

Assemblée, nom voi. Entrer dans une -, gia voi.

Assembler. — tous les hommes, hop song mun ton. S' —, hop song. —, joindre, sap gia.

Asséner. - un coup de poing, bắp a đết pù nhóm.

Assentiment. Donner son —, hang; ging seng; chan. Donner son — par un signe de tête, cap pièy. Refuser son — par un signe de tête, ban pièy.

Asseoir (S'), et. S' — sur un banc, et tâng. Inviter à s' — , thịng et. S' — au-dessus, à la place d'honneur, et cá chệy. S' — à la dernière place, au-dessous, et cá đi. S' — par terre, et gia nī.

Asservir, ep toi boc. — quelqu'un, le prendre comme esclave, nhun áy sắu ha.

Assez, cán. Il y a déjà —, nai cáu giu. Il n'y a pas encore —, má cheng cáu. Plus qu' —, cáu giống; cáu đuồng. Avoir — de quoi manger, nai cáu nhịn. N'avoir jamais —, má cáu hệy xlàng. — bien, má hu; má phủ; áu man.

Assinc. — à l'étude, bại họ; khắn lêk họ. — au travail, bại áy còm pắu. — à la prière, khắn cắn nim ching.

Assiéger. — une place, wéy tần ; wéy dun.

Assiette, nom tip. — plate, nom tip ghiång. — creuse, nom tip dü. en argent, nom nhan tip. Petite —, nom tip kien. Grande —, nom tip lü.

Assigner, siêt p'êu. — un jour, tịng nồi. — les tours de rôle, lăn hệy; lăn sụy; phốn hệy. — une portion, phốn a phuặn.

Assimiler, áy tũ nạng.

Assises. — en briques, chún táy; chûn xláu.

Assistant. Tous les assistants, tous ceux ici présents, bô nếy mun nai min giảm nèy, pọ nèy.

Assisten. — à la messe, mạng mì xiất; mạng khối lạy. —, accompagner, quần ning; cần ning. — un malade, mạng gộm mun; lẹ gộm mun.

Association, nom voi. Former une | —, ti doi áy voi.

Associé, mun giạ vội. — pour le commerce, thông tsủy xleng êy. Associer, cảo băng giậu; hỗp vội;

phủn gia vội.

Assolen, văn sóng

Assombain. Le ciel s assombrit, gung óm; gung hāc. Visaga assombri, min giấu; min xlau. La miroir s'assombrit, nóm tổng chính má goáng glu.

Assommen. —; tuer en frappant, bāp tay. —; importuner, cáo giống; phán giống.

Assomption. Fête de l'-, sing Mű xláo gung chím lày.

Assoatt, tỉ đoi tỉ tối. Magasin bien assorti, nổ n p'àu nai hủ cấu. Époux bien assortis, l cổ 1g bủ tỉ chụ.

Assortiment. Un—de boutons, a p'àu guy nep ti nang.

Assortir, pai phon bit. S' -, ti hop; ti toc.

Assouri, Mây ghảom.

Assouplir, ấy phủa đỗp mệy. S'—, pên đỗp mệy.

Assourdin, đẳn bó nom; nhiệng bó nom.

Assouvia. — sa soif, cháy nhiệu gặt; họp wằm cáu. — sa faim, cháy nhiệu sã; nhịn nhợp pêu.

Assojettir. — le peuple, at bôc pe xling. S'—, di ki ep di ki.

Assumen. J'assume toute la responsabilité, nai nhên thàu đạy giảm giã

Assurance, mingày hèm; má giồng gim. —, hardiesse, tam lũ. —, certitude, chí sắt; chắn chỉ.

Assuré, vẫn chẳn; giết tịng. Assurément, pēt tịng. Assurer, affirmer, công sắt vạ. S'—

de l'exactitude, de la certitude
d'un fait, ning tím sựi siễn má siễn;
tcha meng pẹ. —, rendre solide,
áy phủn năn sén.

ASTHME, sì nềng; sì cắn.

ASTIQUER, xlot phun năn đang.

ASTRE, étoile, xling táu; \*xling xloc.

ASTREINDRE. — à travailler, ep áy côm pắu. S'—, ep đi kí.

ASTRINGENT. Remède -, ting é ma.

Astrologue, Astronome, thiên man xlin xlêng.

Astucieux, mun quây mã; mun quây quất.

ATELIER, pêáu áy côm pắu ; kí hi pêáu.

ATERMOYER, khọi nòi khọi ghi.

Атнéв, mun má sièn Thiên Chúry.

ATHLÈTE, mun leng kheng.

ATLAS, gung nī tau.

Athmosphère, đám gung. Dans l'-, giảm đám gung.

ATONIQUE, má nai k'iä.

Arours, mun áu tông chạng chồng xiến.

ATRE. no n co do.

ATROCE. Douleur —, mun gióng; mun quái piêy. Temps —, gung hụ giống. Crime —, xlòi lū.

Atrophié. Main atrophiée, pù quą. Attabler (S'), et dom méy nhịn nàng.

ATTACHEMENT, xlêm xlâng; xlêm úv.

ATTACHER, xlây. — un buffle, xlây tau ngong. S'— aux mains, blâ gia pù.

ATTAQUER, què chóng; bāp chóng. —, commencer un ouvrage, khổi cóng; què cóng; què pièy áy.

ATTARDER (S), ning lau; giam lau.

Atteindre. — le but en tirant, phuẩn chụ; phuẩn sáng. Ne pou-voir —, lồm má thàu; chỗ má thầu. Il a atteint sa to année, năn thầu sắp nhiằng giu. Atteint de maladie, chụ gồm.

Atteler. — un buffle, chong ngong. — un cheval, chong mà. S'— à un ouvrage, khỏi pù áy; gia pù áy.

ATTENANT, tgiê tgiên.

ATTENDRE, chú; sậu. — longtemps, chú lau. Attendez moi, mêy chú giá. Qui attendez-vous? mêy chú mắn? — un moment de plus, chú a chèng thêm. — toute la journée, chú sang nòi; lăn nòi chú; chú qu y nòi. Je m'y attendais, giã pêy đạng.

Attendara, áy phún năn độp mệy. —

les gens, les émouvoir, tũ xlêm

tọi. S' —, hậu lin.

ATTENDU. - que, chev vev.

ATTENTAT, xlòi lũ. — à la vie, hèng táy tọi xlòi.

ATTENTE, chú; sậu. Salle d' -, buồng chú; buồng sậu.

Attenter. — à la vie de quelqu'un, hèng táy tọi. — à la pudeur, hèng gặm mun sã.

ATTENTIF, long xlem; ting xlem.

ATTENTION. Faire -, xlfu xlem; long xlem.

ATTENTIVEMENT. Écouter -, ghiàu xlèm mông.

ATTÉNUER, kém kiến; kém xlo.

ATTERBER, wåt gia nî.

Atternir. — au rivage, gia cá sièn. L'aéroplane atterrit, dang dày gia ni.

ATTESTER, áy bang kí; áy sáng; áy chông.

Attiédir, áy phủn năn nắm. S'-, pên nắm.

ATTIFER (S'), chồng xiến; chồng quái. ATTIFAIL. — de guerre, kí hi pếng.

ATTIRER, đấn làu; khến làu. S'— la mort, chụ tạy.

ATTISER. — le feu, cap tau; qui tau. ATTITUDE, kiáng xlí.

ATTOUCHEMENT. lom thau. Mauvais -. lom ca lo. - mutuel, ti doi lom.

ATTRAIRE, giậu làu.

ATTRAPE, náu cáy.

Attraper. — des oiseaux au piège, xli no chap tu. —, tromper les gens, kià toi. — un voleur, chap xla. une maladie, chu gôm.

ATTRIBUER, phủn; quống phủn. — un prix, phủn xláo, S'—, đi kí chỗ.

ATTRISTER. — les gens, áy phủn tọi giảu; áy phủn tọi xlau.

ATTRITION, già tắng thông phùi.

ATTROUPEMENT, a đủi mun; a goặn mun.

ATTROUPER (S'), mun thàu a đủi.

Au. — Tonkin, giảm Tổng-kêng. Avoir mal aux yeux, mún i nổm mệy. Jouer aux cartes, tâu chêy bai.

AUBAINE, veng đại. Bonne -, si hì gống.

Aube -, gung goáng bụ bụ. Partir à l'-du jour, gung goáng bụ bụ ning.

Auberge, cha tím p'àu. Coucher à l' -, phêy cha tím p'àu. Manger à l'--, nhịn năng cha tím p'àu.

Aubergine, cá đẳng péầu.

Aubengiste, cha tím p'àu chấu.

Aubien, ghiáng kihu. Enlever l' — , đéo ghiáng kihu.

Ausin, mà ning má gien.

Aucun. — individu, má nai mán; má nai lan; má nai a tao. Il n y en a en — lieu, má nai đòi xlàng nai. Je n'en ai vu —, má phoặt tro xlàng. Augunement, xlong má chếy; siên má chếy.

AUDACE, man bi tâm lũ. Individu qui a de l' - , mun man bi.

AUDACIEUX, mun tám siết piếy; mun xiếm siết piếy.

Au deçà, nêy lêp.

Au dedans, giảm có ghèà.

Au denors, giảm cá đing.

Au DELA, và lep.

Au-dessous. —, en dessous, giám cá di. —, en aval, giám vá di.

Au-DESSUS. — , sur, giảm cá chệy. — , en amont, giảm vá mịn.

Au DEVANT, giảm đạng. Aller au devant de quelqu'un, ning xlip mun.

Audience. Demander une ..., khảu phoảt. Accorder une ..., phủn phoảt; phủn giạ.

Auge. - à porcs, tổng phật. - pour

les chevaux, mà phật.

Augmenter, thêm; cã đuồng, — la solde, thêm công xiên. — le prix, thêm chá. Le prix du riz a augmenté, mệy xiáo chá.

Augurer, áy quá; xlún meng-

Auguste, phúng vey.

Ausourd'hus, ní nôi. Je partirai - , ní nôi giã ning.

Aumöne. Faire l' — aux pauvres, áy xlúng phủn song mun. Demander l' —, cầu và.

AUPARAVANT. —; avant tout, lú nòi; xlín. Faire comme —, áy nạng lú nòi. Quelques jours —, lú i sí nòi.

Auprès, xlåt. — de moi, giåm xlåt giå. Rester — de ses parents, må ghey tgi phå.

Auriculaire. Témoin —, mun áy chông, áy sáng nặn tũ nộm. Doigt —, pú đô đéng.

Aurifere. Terrain -, sī nai sam.

Aurore, gung goáng bụ bụ. Partir à l'-, gung goáng bụ bụ ning.

Ausculter, mong mac; ting mac. un malade, mang mac mun sang nom.

Auspice, phoãt no áy quáy.

Aussi. Jy vais —, giā giệu sụng ning. Il travaille — bien que moi, năn ây côm pâu góng nạng giã. Je suis — riche que vous, giã phát sài nạng mèy.

Ausströr. Il est parti —, năn chiéc hắc ning. — dit. — fait, giậu công

giàu áy.

Austère. Visage -, min chéng kéng.

AUTAN, nam pong.

AUTANT. Je n'en veux pas —, má hèng bồ na. — il a, — il dépense, năn nai bồ lài năn lọng bồ lài. — de pas, — de glissades, a ba a blằng a hệy. Il en a — que moi, năn tũ đuồng nạng giã. D' — plus triste qu'il est plus éloigné, gị cỗ gị giấu.

Autel, chay thời. Orner l' – de fleurs, pái chay thời phang.

AUTEUR. — d'un livre, mun kiá xláu. AUTHENTIQUE, siến sắt. —, certain, giết tịng; pít tịng.

AUTOCHTONE, phoản tệy mun.

Autographe. Lettre -, thần pù kiá xlần.

AUTOMATE, ghiáng mun.

AUTOMNE, k'iau quáy.

Autopsie. Faire l'— d'un cadavre, p'ai xléy.

AUTORISER, phún phēp. — à partir, chấn phēp ning.

Autorité, k'în pieng. Agir de sa propre —, đòy đi ki êy áy.

Autour, xlèy pháng. — de la maison, xlèy pháng peáu. Tourner —, ning quing. AUTRE. Un — individu, pît mun. Un — jour, pît nòi. Un — objet, pît nhên; pît ghìn. L'un et l'—, xlóng î lan. — part, pît tên.

AUTREFOIS, lú nòi : có lò nòi.

AUTREMENT. Faire -, áy pit hộng.

AUTRUI. Biens d', pit mun nhên.

Auvent, pêáu xla; pêáu côm. Auxiliaire, mun xlang; mun páng.

AUXILIAIRE, mun xiang; mun pang. Avachir (S'), phot long; phot but.

Avat. En —, giảm và đí. Aller en —, ning và đi.

Avaler, nā. — sans macher, nā má nhai.

Avance. D'-, lú; đạng. Savoir d'-, pêy đạng. Faire des avances en argent, phun xiến đạng.

Avancement. Avoir de l'-, tū xláo bú; tū séng bú.

Avancer, ning đạng. Le travail n'avance pas du tout, ấy còm pấu mấ
sang hệy xlằng. — la main, clú pủ.
— la tête pour regarder, clủ piêy
mạng. — de l'argent, siết nhan
đạng. — te capital, siết nhan
phoần. La montre avance, nó chồng
ning cần.

AVANIE, leng nhũc.

AVANT. Il est arrivé — vous, năn tai đạng mèy. Partir —, ning đạng. — votre arrivée, mèy má cheng thàu. Aller plus —, ning cổ giống. Bien — dans la nuit, giặm lau giù.

Avant. L'— d'une barque, đạng piễy. Avantage. giêk ghệy. Sans —, má nai giêk.

Avantager, phún đường quái.

Avantageux, nai giêk nai ghệy.

Avant-bras, sã pó xley.

AVANT-COUREUR, pù đạng ; pâu đạng,

AVANT-GARDE, xlin phung.

AVANT-HIER, nhá nòi.

AVANT-PROPOS, siu gian.

AVANT-TOIT, pêáu hom tau.

Avant-train. — d'un cheval, mà pièy tồn.

Avane, mun hen xlin. — de son temps, mun đết côm pấu; mun chố côm pấu.

AVARICE, xlòi hen xlin.

Avarié. Objet — , nhên giốt; nhên hụ. Riz — , mệy giốt, hụ.

À vau-L'eau, thủi kiệm wẫm ning.

Avec. Venez — moi, méy quân giâ ning. Mêler — de l'eau, tsòng quân wâm. Aller — les gens, quân toi ning.

Avenant. Figure avenante, chong y min.

Avénement. — du Messie. Thiên chướy kiáng xleng.

Avenir. —; à l'avenir, đầu min. —, désormais, nêy hệy ning thàu đầu min. Dans un — prochain, mấ dũt sá nòi. Craindre pour l' —, còm giả đầu min.

AVENT, chướng làm.

AVENTURE. Errer å l' —, läm lun ning. Dire la bonne —, xlun meng; áy quá.

Aventurer, läm lun ning; läm lun áy.
— sa vie, p'ùn meng.

AVENTURIER, long tong mun.

AVENU. Non -, má xlún.

Avéré. Il est - que, sién sắt chéy.

Averse, Une -, a táu bụng.

Aversion. Avoir de l' - pour, má hèng; má chồng y.

Avertin, bú; bú phún péy. — les gens, bú tọi péy.

Aveu, chụ nhịm; nhịm xlòi. De l' —

de tous, sống mun cống. Individu
sans —, siêy hụ.

AVEUGLE. Un -, mun méy bláu. Conduire un - par la main, khén mun méy blåu ning. Aller à l' -, ning má giảu nhên thàu hông. - de naissance, sáng siết xley blau.

Aveugler. - les gens, áy phún tọi blåu. Le soleil aveugle, bò nòi éng méy.

AVIATEUR, mun ning đạng đầy.

AVIDE, tham. - de richesses, tham nhan xlin. - de boire et de manger, tham nhin tham hop.

AVIDEMENT. Manger -, nhin can; con nhin. Chercher -, tham lo.

Avilla. Individu avili, mun xlan. Avili, qui a perdu de son prix, gia chá giù; kém chá. S'-, pên xlan.

Aviné, mun tíu bên.

Avion, đạng đây.

Aviron, nom đạng chạo.

Avis. Changer d'-, vặn xiêm; vặn êy. Être de l'- des autres, đuôy tọi êy. - au public, bú pẹ xlíng.

Avisė. Individu - , mun leng li; ming pe.

AVISER. -, apercevoir, leo phoat. -, donner avis, công phủn pêy; bú pèy. -, réfléchir, nằm đạng. AVIVER. - le feu, chéng tẩu ; qúi

AVOCAT, chang xlay mun.

Avoir, nai. Il y a beaucoup, nai đuồng. Il y a peu. nai xlo. - de la fortune, nai kiá đại ; nai nhan xlin; phật sài. Il y a longtemps, lau giù. Il y a des gens qui viennent, nai mun tai. Il n'y a rien, má nai nhên thàu.

Avoisiner, giam xlat; ti đọi giảm xlat; ti đoi po xlat.

Avorter, bång thai. Se faire - , tu

Avorton, siêy blêy.

Avouer, - une faute, nhim xlòi. une dette, nhim chái.

AVRIL, xlev nhũt lầu phần.

Axis, tau côm tgiay.

Axonge, tổng méy sự; tông méy

Azun. Bleu d'-, gung meng. AZYME, min péng má ân tgiú píng.

## B

BABIL, BABILLAGE, BABILLER, han va : cóng han va : cóng đuồng : giệt đường.

BABINE, giet dop. S'en lécher les babines, clim giêt.

Babiole, mun sièy áy đạo nhên ; lập đặp nhên.

BABOUCHE. Une paire de babouches, gheng xlū let.

BAC. Passer le -, ning quái đạng; ning quái wåm.

BACHELIER, xláu đại mun.

BACHER. - une voiture, seng sá bóng. BADINE, xiên pen.

BACLE, xlen tong ban keng.

Bâcler. - une porte, bạn keng. - un travail, áy khi li khốc

BADAUD, mun li la ; mun ley.

BADAUDER, giang li la ; giam khuông. BADAMIER. bắc các ghiáng.

BADIGEONNER. - au lait de chaux, xiất hui wẩm ; quái hui wẩm ; mần hui wam.

BADIN, hèng công kiết; hèng công mun sièy kiáu.

BADINER, công kiết; công mun siễy kiấu.

BAFOUER. — les gens, cóng kiết tọi ; cóng hụ tọi ; cóng ngắc tọi ; cóng p'iến tọi.

Bafouiller, công má tối; công má meng pẹ; công p'iến.

Bârren, nhịn đường quái,

BAGAGE, nhên lọng giang kiấu.

BAGARRE, lun ma lun tgieng.

BAGASSE, côm sá nghọng.

BAGATELLE, läp däp nhen; xleu day. Dire des bagatelles, cong han va.

Bague, pó đó khuỳn. Porter des bagues, tắng pó đó khuỳn. — en or, sắm pó đó khuỳn.

BAGUETTE, xlen pen.

Bat. Cheval —, mà xli goáng; mà xli âu.

BAIE, khọi siống.

BAIGNER. — les enfants, dáo mun sièy. — les chevaux, dáo tau mà. Aller se —, ning dáo xlin. — dans l'eau, xlèy wâm.

BAIGNOIRE, nổm thọng đáo xlin; nồm phát đáo xlin.

Bail, chêy p'ấy ; chêy xiấu. Prendre une rizière à -, p'ấy, xiấu ghing.

BAILLER, có hảo. La porte bàille, thộng keng má ban siên.

BAILLEUR. — de fonds, mun siet nhan phoan.

BAILLONNER, chất giết; gốn giết.

BAIN. — de mer, đáo khọi wầm. — de pieds, đào xláu.

Baiser. — la figure, dût min; tôm min.

Baissen. — le prix, gia châ. La piastre baisse, nhan gia châ. — les yeux, mang gia. — la tête, côm piêy gia. L'eau baisse, wâm gia. Se —, côm gia. Le jour baisse, bô nòi gia.

BALAFRE, nom han.

Balat, bó tgiầu. — de plumes, bó tgiầu piếy.

BALANCE. — à deux plateaux, tau thin beng ngiàng. Plateaux de la —, ngiàng bun. Petite — romaine, tau tắng.

Balancer, wat; wat ning wat lau. —, hésiter, xlém má ting. — le corps en marchant, wat xlén ning. — les bras en marchant, wat pù ning. Se —, wat tong tey.

BALANCIER. — d'une horloge, chong kia wât.

BALANÇOIRE, nom tông tey. Jouer à la —, wat tông tey.

BALAYER. — la maison, tgiàu peau. — proprement, tgiàu đạng.

Balayures, ghiom. Ramasser les -, khūt ghiom.

BALBUTIER, công má siên; công khām khắc.

BALEINE, tau kéng béàu.

Ballyerne. Dire des balivernes, cong han va; cong xlam cong xli.

BALLAST, ghiàu ghiên; ghiàu kiáu.
BALLE. — de fusil, tsòng giùn. — à jouer, nôm mèy xlúng tôm. Jouer à la —, tip mèy xlúng tôm. — de colon, pêu bûi min. — de riţ, mèy bă; blau bā.

BALLON. —, aérostat, sā đạng đày. à jouer, nóm mèy xlung tôm.

BALLONNER. Ventre ballonné, nhiệu chuồng; nhiệu lũ.

Ballot. Un —, a péu; pâu bốc. Un — de marchandises, a péu hù.

BALLOTTER. Le vent ballotte le navire, tgiáo sêu đạng gắp glòng, giung giâ.

Balourd, mun ông; mun pặn. Balsamine, pò đỗ vấy phang. Balustrade. — d'un pont, bó lan xlán châu.

BAMBIN, mun siêy.

BAMBOU, khôm lau. Pousse de —, lâu bêay. Nœud de —, lau nhỏi; lau mêy. Entre-nœuds de —, lâu hìng. — épineux, lâu tgiêm. Forêt de bambous, lau kiêm. Maison en —, lau pêáu. Touffe de —, lau dùi.

BAN. Publier les bans de mariage, xlin phun cáo giệu pêy mun vấn p'ui.

Banal, peng quái. Parole banale, han va.

Banane. tông chàu. Régime de bananes, sông tông chàu.

BANANIER, khôm xliú. Fleur de —, cá đíu piêy.

BANG. — long, tau tắng đấu. — rond, tau tắng clũn. — carré, tau tắng ghêk.

Bancal, mun xláu påy; mun xláu khuc; mun xláu náu.

BANCOULIER, tổng giấu ghiảng.

Bandage. pêu mạ bó nhại. Mettre un-, pêu bó nhại.

BANDE. — de cuir, đồp lắng Une de terrain, a tếng nĩ; a tếng tệy. Une — d'animaux, a pông chức xlêng.

BANDEAU, xláu min peu méy.

BANDER. — les yeux, péu méy ; ôm méy — une jambe, péu xláu. un arc, văt nā.

BANDEROLE, chèy chéy đáo.

BANDIT, mun áy xla; siêy hụ.

BANDOULIÈRE, xlen lang nhá. Porter un sac en -, nhá tị.

BANIAN, ma lùng ghiáng.

Bannière. —, drapeau, chêy chêy. d'êglise, sing chèy.

BANNIR, tsúng quần ; tsóng cổng.

Banque, nhan péáu. Billet de —, shan chêy.

BANQUEROUTE. Faire -, địt phuẩn.

Banquer, tum ton. Donner un -, bas tum ton. Inviter à un -, thing tum ton.

BANQUETTE, tau tắng đáo.

BANQUIER, nhan pêáu chầu; mun cháo, văn nhan.

Baptême, phēp leng xláy. Recevoir le —, ghing leng xláy. Nom de —, sing mèng.

Baptisen, leng xláy. — un enfant, leng xlêy mun sièy. — un moribond, leng xlêy mun khạy tạy.

Baptismal. Eau baptismale, leng xláy wåm.

BAQUET, nom ghiáng phat.

Baragouiner, công má siến; công má chăn, má meng pẹ.

BARAQUE, nom ghêu.

BARAQUEMENT. — des troupes, nom gieng bun.

BARBARE, mun giảm kiêm; mun híu; mun giống.

BARBARISME, pe dang.

BARBE, xlén xlóm, Faire la —, thểy xlóm, — longue, xlóm đáo, — de maïs, pêâu mạu.

BARBEAU, chây nhui bêàu.

Barbeté. Fil de fer —, ghia xlèy tgiêm.

BARBET, tau clò piey đáo.

BARBIER, they piey mun.

BARBOTER. — dans l'eau, phêy wâm; pên wâm. — dans la boue, phêy pạm; pên pạm.

BARBOUILLER. — la figure, xlôt min. — la figure avec de l'encre, chô mac xlôt min.

BARBU, nai xlóm.

BARDÉ. - de fer, chữ ghia gủy khoà.

BARIL. - de vin, nom tíu thọng kiến.

Barioté, đặp xiảc; đặp phang.

BAROMÈTRE, khụ bụng tgiáo xiếm.

BAROQUE, cú quái.

Barque, sā đạng. — de pêche, sā đạng áy bêàu.

BARRAGE. Faire un - pour l'eau, xlac wam.

BARRE. — de fer, xlên ghia. — d'argent, kéng min nhan.

BARREAU. Barreaux de porte, chey keng cháo ghiáng.

BARRER. — une porte, ban keng. la route, ghéan kiấu. — l'eau, xlắc wắm.

Barricader.— une porte, téng keng. Barrière, nóm bó xlã. Faire une —, vây nóm bó xlã.

BARRIQUE. — de vin, nôm tiú thọng.
BAS, hà. Maison basse, pẻáu hà. —
peuple, pẹ xling. Parler à voix
basse, công sắp sắp. — prix, bi
nhì chá.

Bas. En —, giảm cá di. En —, en aval, giảm vá di. Voler —, đây hà. lci —, en ce monde, giảm giang cắn.

Bas. Paire de —, gheng mãt. Mettre ses —, tạp mãt. Ôter ses —, thút mãt.

Basané. Teint -, min gao.

Bascule, kí lu ngiàng. Jouer à la —, tàu ghiáng.

Base. — de colonne, ghiàu chóm. d'une montagne, kiêm xláu; kiêm sã.

BAS-FOND, wâm ghéang.

Basque. - de la robe chinoise, nom guy dang lu.

BASSE-COUR, keng cón giuồng chảy áp. BASSIN. —, cuvette nóm đảo min phát. —, pièce d'eau, nóm glang. de la balance, thin beng bun.

BASSINE, nom tseng.

Bastonnade. Donner la —, chỗ péa béāt bāp. Recevoir la —, chụ đồn. BAS-VENTRE, nhiậu sã.

Bật, mà thổ chá.

- 57 -

BATAILLE, cấp chẳng; ẽp chẳng. Perdre la — , xley chẳng. Gagner la — , híng chẳng.

BATARD, dap song.

BATEAU, sã đạng. — à vapeur, sã đạng tâu. Aller en —, ning đạng. Monter en —, giạ đạng.

BATELIER, mun chạo đạng.

BÂTER. — un cheval, ắn mà thổ chá; chóng mà thổ chá.

BATIR. — une maison, áy pêáu; tīp pêáu.

Bâtox, xlên pêa bêat. S'appuyer sur un pour marcher, bêat pêa ning.

Bâtonner. — les gens, chō pea beat bāp tọi.

Bâtonnet. Un - pour manger, xlen chậu. Une paire de bâtonnets, a xluông châu.

Battant. Porte à deux battants, xluông keng; î lẽp keng. — de cloche, chóng kéa.

BATTEMENT. — du pouls, mac thiu; mac giang.

BATTERIE. Une - d'artillerie, a lan tsong lû.

BATTEUSE, ki hi bāp blau.

Battre. — de verges, bāp pin. — le riz, bāp blau. — les gens, bāp tọi. Se — , ti bāp.

BATTU. -, vaincu, mun xley. Chemin -, kiáu viu.

BAUTUE. Aller faire une -, ning lui.
BAUGE. - de sanglier, gia tông xlún.

BAYARD, mun giết đuồng; mun hạng công.

Bave, gian wam.

BAVER, tgiù gian.

BAVETTE, nom pháng leng te gian wâm. BAYER. — aux corneilles, ngông min mạng.

BAZAR, đạp hủ p'àu.

BÉANT. Étre bouche béante, giam quà giêt mạng.

BÉATITUDE. — céleste, thiên dong vay lõc.

Beau, quái. Visage —, min quái. Belle personne, mun quái. Très —, quái giông. — temps, gung gông.

Beaucoup, đuồng. Il y a —, nai đuồng. Il n'y a pas —, má nai đuồng. — de monde, mun đuồng. — trop, đuồng quái.

BEAU-FILS, mun lang.

Beau-frère, vêy; kiá; nàu; pē; giấu.

BEAU-PÈRE, tá; công.

BEAUTÉ. Une - , mun sā quái giống.

Вéвé, mun sièу.

Bec. — d'oiseau, nôm no giêt. de lampe, tông giêt. Prise de —, ti giêng.

BÉCASSE, BÉCASSINE, sã nọ pạm.

Bec-de-Lièvre, giệt gũ.

Bēcне, chẳng sạn; chẳng bã.

Bêcher. - la terre, viêt nî.

Becquée. Donner la — (oiseaux), sã no úy siêy.

BECQUETER, ting.

BEFFROI, chóng lau.

BÉGAYER, công a tắt.

Bègue, mun công a tắt.

BEIGNET, giàu péng.

BÉLER, hao he he.

BELETTE, tau ghian mao.

Belle-fille, bru, bong.

BELLE-MÈRE, bù ; tí.

Belle-sœur, mè; hêy.

Belliqueux. Individu —, mun man bi khuôy bãp. Bénédicité, nhịn nàng chẳng. Bénédiction. — d'une maison, sing

pėáu.

Bénérice, giêk ghệy. Retirer un —, nai giêk ghệy. Sans —, má nai giêk ghệy.

BÉNÉFICIER, tũ giêk ; tũ ghệy.

BENET, mun ong.

BÉNÉVOLEMENT, câm xlêm.

Bénin, mun độn. Fièvre bénigne, phôt bố sống má nị. Ciel bénin, gung góng.

Bénir, sing. — des chapelets, sing châu. — une maison, sing pêáu. — une église, sing sing thòng.

Bénit. Eau bénite, sing súi. Chapelet —, châu sing giù.

BÉNITIER, sing súi bun.

BENJAMIN, siêy đéng.

BÉQUILLE, xiến pea beat teng ning.

Bercail, bergerie, nom min giuong gu.

BERCEAU, nóm ló.

Bercer, wat lo. — un enfant, wat mun sièy.

Berceuse (chant), lù sièy giuồng. Béret, casquette, nồm kép mạu.

Berge. - du fleuve, váng siên.

Berger, mun chủ ngong, chủ giuồng.

BERGERONNETTE, sã nọ chắm chíng.

Béribéri, gộm ám.

Berlue. Avoir la —, mung tung; bung xlong.

Berner, kiết mun; hi pậu mun; chệy mun.

BESACE, nom ti díu.

Bésicles, nom kéng.

Besogne. Avoir de la —, nai đạy; nai côm pàu. Beaucoup de —, nai đay đuồng. Accablé de —, chụ đạy đuồng.

Besogneux, mun xong giong.

Besoin, Avoir — d'argent, xong xlin.
Ètre dans le —, xong. N'avoir —
de rien, má xlo nhên thầu. J'ai
— de vous parler, giả úy cắn mèy
cóng. Faire ses besoins, ning è
đáy; ning è và; ning tsầu.

Bestiaux, Bétail, Bête, chũc xlông. Garder les —, chú chúc xlông.

BÊTA, BÊTE, tau ông.

Bétel. Macher, chiquer le -, nhin

BÉTISE. Dire des bêtises, lun công; lun ngặp. Faire des bêtises, lun áy. BÉTON, ghiầu xlái húi; hung mau nĩ.

BETTERAVE, khôm lau bắc xlī. BEUGLER, BEUGLEMENT, ngong háo.

BEURRE, ngong nú mey.

Bévue. Faire une -, aý tsa.

Biais. Couper en —, kiop ghi kiong.

Aller en —, ning ghi kiong.

Biaiser. — en parlant, công xlắm công xlí; lăm lụn công má giạ bố nom.

BIBELOT, áy đạo nhên

Biseron, nóm chắn mụn siêy hộp nú.

BIBLE. La sainte -, sing xlau.

Bibliomane, mun mau đạng; mun bại ho.

Вівшотні Que, nom xlau goay.

BICÉPHALE, nai I nom piêy.

Biceps. — du bras, pó xlêy sắn. — de la cuisse, xláu chui sắn.

BIGHE, tau chuồng nhiày.

BICOLORE, nai î nom xlac.

BICORNE, nai I nom kiong.

Bicoque, nóm ghéu; nóm pêáu kiến.

BICYCLETTE, nóm tán xẽ.

Bidon. - d'huile, tgiàu peng. -

Bien, đện; góng. Faire le —, áy đện; áy góng. Homme de —, mun góng; mun đện. Biens, kiá đay. Bien, chếy; góng. C'est —, góng gộ; chếy gộ. Ce n'est pas —, má góng; má chếy; má siang. Assez —, ma hụ; áu man. Très —, góng giống. — portant, giảm beng ón. — des fois, duồng hệy. — dire et — faire, cóng góng ây góng.

Bien-Être, hun hệy phải lõc.

BIENFAISANT. Homme —, mun hang xlúng phủn tọi. Vin —, tíu pâu k'iã. —, avantageux, nai giêk nai ghêv.

Bienfait. Accorder un —, sa pò, pû. Reconnaître un —, hậu; tíng sắu.

BIENFAITEUR, mun sa po, pu.

BIEN-FONDS, kiá đại mẫi ghìn.

BIENHEUREUX, nai pū.

Biennal, i nhiàng a hệy.

Bienséant, chíu ghệy; bai ghếy; áu man hỗp ghệy.

Bientôt, a tí thém. Ce sera — fini, a tí thém giù. Je reviendrai —, a cheng giā hặn làu.

BIENVEILLANCE, nhăn xling.

Bienvenu. Vous êtes le —, hun hệy phoẫt mêy tai.

Biffer. — un caractère, táy đạng.

BIFTECK, a téng ngong á tsao.

Bifurcation. — de deux routes, kiáu cap; kiáu tsa.

Bifurquer (SE), goi I lep.

BIGAME, mun nai i tau áu.

Bigarré, đặp xlặc.

BIGORNEAU, nom khọi quảy.

Buou, páu nhên.

BUOUTIER. Xli phá tá nhan.

BILAN. clon xlau; xlún xlau.

BILATÉRAL. Contrat -, ghêm hỗp tong.

Bille, vang tám. Vomir de la —. ò vang tám.

Bille. Jouer aux billes, áy đạo khàu. Une — de bois, a ngắn ghiáng.

BOA

Biller, gún thíp: gún chêy: chêy xlắn. — de banque, gún nhan chêy. — d'invitation, gún họp tíu thíp.

Billon. Monnaie de -, tong xlin; tong lůi.

BILLOT, nom châm tgieng.

BIMANE, nai i să pù.

Bimensuel, a lày nhạ i hệy.

BINER. — la terre, khoắc nĩ i hệy; plăn nĩ i hèy-

BINOCLE, méy kéng nhập.

Вюскарніє, tgiun xlau; tgiun tan.

Bipède, nai i sā xláu.

BIQUE, thu gluong nhiey.

BIQUET, tau giuông kiến.

Bis, i hệy.

BISANNUEL, i nhiằng a hệy.

Bisbille. En —, ti nau; ti hặn; ti giếng.

BISCORNU, mèo méo; nhàu nháu.

Biscurr, péng gầu; péng gai.

Bise, pó póng.

Biseau, Tailler en -, p'ît a lêp.

Bissac, nom ti diu.

Bisser, êu áy, cóng i hệy.

Bissextile. Année -, nhụn nhiêng.

Bissexuel, nai i hộng nhim.

Bistouri, chung giụ p'ài.

Bistournées, Jambes bistournées, sã xláu khoày.

BITUME, ghiấu giáu.

BIVALVE, nom khu 7 lep.

BIVOUAQUER, ghi chāp. — une nuit, chāp a mun.

Bizarre, cú quái.

BLAFARD. Teint —, min pe meng. Temps —, gung meng.

BLAGUE. - à tabac, nom gin ti.

BLAGUER, công chá; công mun siêy kiấu.

BLAIREAU, tau thù. Poil de —, thù piếy. BLAMER. — les gens, quái chêk tọi.

Blanc, pe. Cheveux blancs, piey pe.

Teint—, xlac pe. Viande blanche,
á pe. Passer une nuit blanche,
quây, săng mụn má phêy tũ.

— d'æuf, nom kiáu tgiay pe.
— d'Espagne, cúng bốn.

BLANCHÂTRE, bu bu.

BLANCHIR. — à la chaux, xlot hui wâm. Les cheveux blanchissent, pièy pên pe. – du linge, đổ gủy khòa.

Blanchisseur, mun đổ gủy khỏa.

Blasé, má nộm khụ, má nộm cảm, má nộm quái giù.

Blasphémer. — contre Dieu, công pàm Thiên chứy. — contre le ciel et contre la terre, giún gung giún nĩ; mạ gung mạ nĩ.

BLATTE, nom bien tu.

Bré, min quéng.

BLÈME, méng pe.

Blesser, bāp mún. Blessé, chụ můn. Pieds blessés, xláu mún. – en paroles, công můn tọi xlêm.

ВLET. Fruit -, nóm peầu sự tậu.

Bleu, méng. — de ciel, gung méng méng. Teindre en —, nhum méng.

BLEUATRE, meng meng; meng pe-

BLINDÉ. Navire -, sã đạng bĩt ghiả.
BLOC. - de pierre, nôm ghiấu piếy
lũ; nôm ghiấu béng. Acheter en

, måi tgių.
 BLOCKHAUS, tần kiến; đun kiến.

BLOCUS. Faire le - d'une ville, vày xlèng.

BLOND. Cheveux blonds, piey dap.

BLOQUER, vày.

BLOTTIR (SE), p'êt mêm.

BLOUSE, nóm goan-

BLOUSER, Étre blousé, ghéang tóng. les gens: áy phún tọi ghẽang tóng. BLUTER, xláy bốn.

Boa, tau ngũc.

Bobine. — de fil, đô kiổng xiểm. Bocage, kiểm kiển.

Bocal. - pour poissons, nom bèau peng.

BŒUF, ngong vang cầu. — sauvage, tau kiểm ngong. Viande de —, ngong å.

Boнèмe, mun ning tgiàu lò nhịn; mun ning đuồn lò nhịn.

Boire, hop. — de l'eau, hop wâm. du vin, hop tiu. — du lait, hop nú. — et manger, nhịn hop.

Bots. —, arbre, chêy gậu; chèy ghiáng. —, forêt, nóm kiêm. de chauffage, chèy xlang. — de cerf, nóm côm tgiay kiông.

Boisen, sóng ghiáng.

Boisseau, mesure pour le riz, nom mão gão mêy.

Borsson, nhên hỗp. Pris de --, tíu

Boîte, nóm hòm. — d'allumettes, nóm tấu hòm. — aux lettres, nóm xlắn thọng. Petite —, nóm hòm kiến.

BOITER, påy xláu.

Boiteux, mun pây xláu. Table boiteuse, đôm mêy gung ghing.

Boltier. - de montre, chong gái.

Bot, nổm văn. — de riz, vẫn nàng. Petit —, vấn kiến. Grand —, vấn lũ.

BOLIDE, gung ghiau.

Bombance. Faire —, nhịn hỗp đuồng quái.

Bombarder. - une ville, phuẩn tsông lũ gia xlèng ning.

Bombax, faux cotonnier, mo min ghiáng.

Bombe, nóm xlêu pêu. La — éclate, nóm xlêu pêu tọ.

Boмвé, búng tổng toất.

Bon, góng. — à manger, khu nhịn; siang nhịn. — à boire, khu hộp; siang hộp. — mets, nhên khu nhịn; nhên cám. Sentir —, đáng. Bonne mort, tạy đện. Ce n'est pas —, má góng. — au goùt, góng mì đạu. De — cœur, chồng y. — marché, bì nhì. De bonne heure, ghiầu. — à rien, má siang lọng. Avoir — cœur, nai xlêm góng.

BONASSE, mun lau såt.

Bonson, tong peng.

Bonné, plein, mun pông giù; mun đệp giu.

Bondin, déng. Le tigre bondit, tau ghian déng. Les enfants bondissent de joie, mun sièy nha. — de peur, côm tgià đéng.

BONHEUR. Le — du ciel, thiên đong pũ. Le vent du —, phông sụi. L'homme ne jouit pas du — toute sa vie et la fleur ne fleurit pas à toutes les saisons, mun má giang đi quái, phang má giang đi gòi. Par —, khụ pũ.

Bonnomie, lau sặt hạng mùng tọi.

Boxt, giết ghệy.

Bonifier. Se -, pên góng.

Bonjour. Dire —, hậu tọi bố nói góng. Bonne, domestique, tau mun sã nầu. Bonnet.—pour enfant, mun siễy mạu. Bonnetier, mài ghiốp, mài mạu mun. Bonsoir, hậu tọi bố giọm góng.

Bonté. Ayez la — de me dire, mêy công phủn giá pêy.

Bonze, mều sũ; mều đong.

Bonzerie, mếu sũ xlàu buồng.

Bonzesse, mều sũ bù.

Bord, lēp. Un —, a lēp; deux bords, i lēp. — du fleuve, váng sièn. — de la table, đòm mệy sièn. Vieillard sur le — de la tombe, mun cò khạy tạy. Plein jusqu'au —, pông mìm. BORDER. — une natte, pey phūn si. — un habit, pey gúy; plat g'iy. une tasse, bīt van.

BORDURE. — d'un habit, guy tông pèy. — d'une natte, pèy si sièn. BORGNE, tán mêy.

Borne, đi cái ghiấu. Poser une -, phân cái ghiấu.

Borné. Esprit —, mun ông; mun léng ông.

Bosquer, xlêu kiêm ; kiêm kiến.

Bosse. Se faire une — à la tête, dêm, xlam piêv óm.

Bosselen. Bassin, cuvette bosselée, nom phatméo. Se —, pên méo.

Bossu, mun clái tuồng; mun clái ngàu. Botanique. Jardin—, ghiáng mạ giun. Botte. Une — de foin, a pá mạ. Mettre en bottes, xlay pá.

BOTTINE. Une paire de bottines, gheng xlū long.

Bouc, tau giuông cầu.

Boucanée, á gầu; á lãp.

Bouche, nom giệt. Ouvrir la —, quà giết. Fermer la —, gặp giệt. Bouchée. Manger une — de viande, nhin a nom â.

BOUCHER. — un trou, tin khôt; chất khốt; mõc khôt. — une bouteille, chất chắn. — les oreilles, chất bó nom. — le nez, chất bó chong.

BOUCHER, tổng hong mài á.

BOUCHERIE, tổng hong peáu.

BOUCHON, nóm chắn chất.

Bouchonner. — un cheval, chô ba gáo sãt mà.

Boucle, nóm quán. — d'oreilles, nóm bú vén.

Boucler, quan. — les souliers, quan xlū.

Boudden, tao phāt; ghiệm phāt-Bouden, sì mã tấu. Boudin, tông clang cún.

Boue, pàm. Couvert de —, má pàm; bla pàm. Se vautrer dans la —, lèn pàm.

Bouerx. Chemin —, tiu kiáu nai pàrm. Bouffée. Une — de tabac, a giêt gln. Bouffe. Visage —, min tị; ắm ổi tị. — d'orgueil, kèu ngầu giống.

Bouffissure, om.

Bourron, mun công áy đạo; mun công kiết.

Bougeoir, lap so xláu

Bouger, tông; nhữt. Ne bougez pas, má tông; má nhữt.

Bougie, nóm lãp số; xiến lãp số.

BOUGONNER, sì blùm blùm; sì nù nù. BOUILLANT. Eau bouillante, wầm bêy. BOUILLI, á chĩp.

Bouillie, sû. — de farine de riz, sû bon.

Bouillin, bêy. Faire — de l'eau, châu wắm bêy; pủ wầm bêy; nhũt wắm bêy.

BOUILLOIRE, BOUILLOTTE, nom påo på wåm.

BOUILLON, á wắm. — de poulet, chảy á wầm.

Bouillonner. L'eau bouillonne, wam beao,

Boulanger, xli phá áy péng, mài péng. Boulangerie, xlén péáu áy péng, mài péng.

Boule. Une — de riz, a peu nàng clun clun. Jouer aux boules, tep tom ay dao.

Boulet. Un - de canon, nom tsong lū giun.

Boulette. Faire des boulettes, non clun clun.

BOULEVARD, nóm tsắu lũ.

Bouleverser, läp lun. - un pays. ay lun cuốc. Tout bouleversé, troublé, xiếm lụn bong xiống.

Boulon, nom lo xléy ting. Boulonner, tghệt lo xléy ting.

BOUQUET. Un — de fleurs, a pá phang. Faire un — de fleurs, áy a pá phang.

Bouquettn, tao gia giuông.

BOUQUINER, mạng xlau; leo xlau.

BOURBIER, nī pàm đầm.

Bourboutlle, nom han châu.

Bourdes. Dire des bourdes, cong câu má lọng; cong chá má lọng. Faire une —, áy nhên thần sạ.

Bourdon, nóm méy tổng. - , cloche, nóm chóng lũ.

Bourdonnement. — d'oreilles, bó nom búi.

Bourdonner. Les insectes bourdonnent, nom keng day bui.

Bourg, đom ghéang; nóm tsau.

Bourgeois, tsåu mun.

Bourgeon, non ghiáng nha.

Bourgeonner. Les arbres bourgeonnent, ghiang siet nha, beu nha.

Bourrasque. Unc —, a tầu tgiáo lũ-Bourre. — de fusil, tgiệm tsòng chèy. Bourreau, tạo péng táy mun.

BOURRELÉ. – de remords d'avoir tué quelqu'un, tau mun táy tọi căn mun xiếm.

Bourrer. — un fusil, tgiêm tsòng. — sa pipe, chồng gin; ân gin giạ gin đong. — une selle, chồng mà ốn. — un coussin de coton, ân bùi mìn giạ chồm tgiốm.

Bourru, mun man ghiang; mun si cán; mun si tôt.

Bourse, nom nhan ti.

Boursouflée, Figure boursouflée, min ôm.

Bousculer, nhọng, Se -, ti nhọng; ti xlạm,

Bouse. – de vache, ngong vang đáy. Bousier, nom đón đáy kếng. Boursole, nam chấm xlêm; lò kêng.

Bour. — de cigarette, gin tấu. — du
nez, bó chong đéng. — de bougie,
lap sũ tấu. — de l'année, nhiằng
đéng. L'autre — de la maison, vá
lēp peáu. A — de forces, siệt k'iā
giù. A — de ressources, song
gióng; châu hậu gióng; má nai
nhan giu. Au — de quelques jours,
tgiề i sắ nòi; quái i sắ nòi.

BOUTADE. Agir par boutades, áy li la. BOUTE-EN-TRAIN, công ghia công ghia phún tọi công.

BOUTE-FEU, nóm tầu mày.

Bouteille, nóm chắn. Úne — de vin, nóm tíu chắn. Une — vide, nóm chắn khuổng. Une — pleine, nóm chắn póng. Une — entamée, a đám chắn. Boucher une —, chắt chắn. Vider une —, hop giù a chắn. Déboucher une —, khỏi chắn.

Boutsque, nóm p'àu. Ouvrir unc -, khối sáng p'àu.

Boutiquier, p'au lau pan; p'au châu. Boutoir. — de sanglier, gia tông tgiết ểu.

Bouton. — d'habît, nôm gủy nễp. Attacher, coudre un —, blà gủy nếp; ân gủy nễp; gŏn gủy nễp. de chaleur, nôm hạn châu. — en étoffe, bùi gủy nễp.

BOUTONNER. — ses hubits, něp gůy něp.

Boutonnière, nóm gủy nếp khốt; gủy nếp nổng.

Bouture. Faire des boutures, song ghiáng qua.

Bouvier, mun chú ngong; mun le ngong.

Boxer, bāp tgiun.

Boyau, xlên clang.

Boycotter. — quelqu'un, cắm má lọng năn nhên nhâng. Bracelet, nom sam. — en or, nom såm sam. — en jade, nhūc sēk sam.

BRACONNER, nim ning đồn.

Brailler, cóng xlám xlám xlí xlí. Braire, tau lo hao.

Braise, tâu than xlì. Cuire sur la—, ò. Bramer, tau chuống hao.

Brancard. — de voiture, xá pù.

Branche, ghiáng quá. Couper une

—, khộm ghiáng qua; quần ghiáng
qua; tếu ghiáng qua. — sans
feuilles, ghiáng qua má nai nom.

— sèche, ghiáng qua khạo.

Branchies, tau bêàu xlây.

Branchu. Arbre-, chêy ghiảng nai qua đuồng.

Brandir. - un sabre, quyen tgiu.

Brandon, ba gáo tấu.

Branlant. Pont —, tau châu nén, nèo.
Branler. — la tête, bắn piếy; piếy
těk. La dent branle, nha nghết.
Le manche de la pelle branle,
chồng khoạc péng nghết.

Braquer — un fusil, gūt tsòng. — les yeux sur les gens, mang tọi.

Bras, sā pù xléy. — cassé, sā pù xléy náu. Se croiser les —, khlāp pù. Etendre les —, giom pù. Lever les — en l'air, giang pù; clú pù.

Brasser. Un —, a dúi tâu than xlī. Brassard (deuil), nom tsão.

Brasse. Une -, a giom.

Brassée. Une - de bois, a kiom xlang.

Brasser, láu. — la salade, láu ghéáy nhìm; láu ghéáy glûy.

Bravache, mun đêy vạ.

Brave, mun man bi; mun tám lū.

Braver. — la mort, p'un tay. — les gens, má côm tgià tọi.

Bresis, tau mên giuông nhiày.

Brèche. Faire une — à un couteau, áy tgiụ gỗ. Bredouille. Revenir — de la chasse, ning phuẩn nọ làu khung khuổng. Bredouilles, công a tāt; công má meng pe.

Bref. Discours -, công xlo. Bref (adv.), công a châu ning ning.

Breloque. Porter des breloques, áy quái díu khôy khiặm.

Bretelle. — de fusil, xlên tsông láng.

Breuvage, nhên hốp; wắm hốp.

Brever, xlau chiu; chiu bai-

Breveré, nai chíu bai-

BRÉVIAIRE, nim chíng xláu.

BRIBES, nhên giạng.

Bric-\lambda-brac, xlap xlui leng leng teng teng.

BRICOLE, xlên d.y.

Bricoler, áy má leng lị; áy ú tsụ.

Bride. — de cheval, nóm mà long láng. Làcher la —, púng mà láng.

BRIDER. — un cheval, ån må long. BRIÈVEMENT. Parler —, cóng xlo; cóng níng.

BRIGAND, mun áy xla.

Briguer. - une place de mandarin, úy áy quan.

Brillant. - clair de lune, la goang tong. Souliers brillants, gheng xlu goang.

BRILLER. Le soleil brille, bó nòi goáng. Étoffe qui brille, búi goáng. —, se distinguer, siết bú; siết ming xling.

Brimborion, xlêu mãt.

BRIMER, nghệk; há pá.

Brin. Un - , a těk giá. Un - de paille, a xlén ba gáo tầu. Un d'herbe, a xlén mạ.

BRINDILLE, ghiáng qua kiến.

BRIOCHE, chay kiáu peng.

BRIQUE. — cuite, nom chun su. Four à briques, nom chun hiu. Cuire des briques, pu chun. Maison en briques, nom chun peau.

BRIQUET, nóm khết tấu ghiâu. Battre le -, khết tẩu ghiâu.

BRIQUETER, tếp chún.

BRISE, tgiáo kiển.

Brisées, ån ghiáng nom gia kiáu ning; dāp ghiáng nom.

Brisement. — de cœur, sóng xlém; mún xlém.

Briser, bāp hụ; bāp béng. — en petits morceaux, bõ giu. — un bāton, aó pea. Brisé de fatigue, khon giống.

BRISE-TOUT, mun hu.

Brisures. - de riz, mêy xlúi.

Broc, cha peng nai pù.

BROCANTER, mài mại xieng êy.

BROCART, aý phang búi.

Broche. — à opium, giàu p'èn xlêm. — à viande, xlên xlóm chĩ á.

BROCHER, thểu chẩm, — un livre, ting xiấu.

BRODER, áy phang; thíu phang.

Broncher, ay phang, thiu phang mun.
Broncher. Le cheval a bronché, tao
mà thi xláu. —, se tromper, sa;
sa pů; sa xláu. Sans —, má côm

tgià; má chên. Bronchite, cláng mún; cláng óm.

Bronze, tong vang. Cœur de -, xlem ngheng.

BRONZER, quái tong xlãc.

Bronzé. Teint —, min gao; min vang.
Brosse, nóm tsät, — à dents, nóm
tsät tsät nha. — à souliers, nóm
tsät tsät xlů.

Brosser, tsät. — les habits, tsät giri.

BROUET, sũ wắm. BROUETTE, nồm pù sã.

BROUHAHA, tsáo nhì.

Brouillard, wam sl; bung đáy,

Broulle. La — est dans le ménage, pêdu ghêà má ting.

Broutler, cáo lụn. — les gens, tấu phủn tọi ti giếng. Le temps se brouille, bốn póng gung.

Broullon. Faire un — (de lettre), áy băn sắng gáo. Individu —, mun băn lăn.

Broussattles, Baousse, kièm bầu-Vivre dans la brousse, giảm ghéầng; giảm kiêm.

BROUTER, nhịn mạ, Faire — les animaux, úi mạ chúc xlêng.

BROUTILLES, xlang kien.

BROYER. ma. — avec les dents, kèn hụ. — avec un pilon, đèm. — des médicaments, láu mạ bốn.

BRU, tau bong.

BRUINE, bung bon.

Brutt, xling. Faire du —, nhạo; hào.

Entendre un —, mùng xling. Marcher sans —, xling ghèau giang. —,
rumeur, póng tau. Le — court,
tọi cóng.

Brûlant, kiốm gào. Avoir la tête brûlante, nồm piêy kiổm giống. Chaleur brûlante, kiổm gào.

Brůlé. Sentir le —, nộm xlêy gào. Riz —, nàng gào.

Brûle-Parfums, huông vẫn.

Brûler. — une maison, pú pêáu. —
des parfums, pú huông. — du café,
tsao cá-phé. Se — les mains, pú
gão. — la brousse, pú bầu. — un
cadavre, pú mun xlèy. La maison
brûle, pêáu sạ tầu. Bois à —, xlên
xlang. Le bois ne brûle pas, xlang
má sạ tầu. — d'envie, hèng giống.
Brûlure, tầu pú tóm wắm.

Brumeux. Temps —, gung bón.

BRUN, tổng ghiển xlặc.

BRUNE. Le soir, à la -, bi đạo giặm

BRUSQUE, cần cấp. BRUSQUEMENT. Attaquer - les gens, póng tọi sộng bặp. Brusquer. - les gens, cong độc dài BRUT. Poids -, ngiàng căn giun. BRUTAL, mun xlém đọc; mun xlém kiå; ghêom nếu xlêm. BRUTALISER, bão quái công. BRUTE. - , animal, chuc xleng. - , homme brutal, chūc xléng mun. BRUYANT, nhao. BRYONE, gung phan bon. BUANDERIE, đổ gủy pêáu. BUCHE, xlen xlang; chev xlang; ngan BÜCHER, a dui xlang. Mourir sur un - , pú tay. Bûcheaon, mun châm xlang; mun thu xlang. Bûcheur, mun bại áy côm pấu. BUDGET. - des recettes et des dépenses, xlin siet xlin gia. Buée, wâm si. Buffer, nom van gay. BUFFLE, tau ngong cầu. BUFFLESSE, tau agong nhiày.

Buissonnière, Faire l'école - , mun siêv ning áy đạo má ning tọ xlau. BULBE. - d'ail, thùn piêv. Bulle. - d'air, wam beau. BULLETIN, xlan man. Bure, xlêu nav. Bureau, kiá đạng đòm méy. - télégraphique, tong xley goc. BURETTE, nóm chắn kiến. Burth, công tgiụ thên đạng. Burlesque, khuôy kiết. Buse (fig.), tau mun pan. Buste, cá chèy a ngắn xiên. Bur. Attein Ire le - en tirant, phuan chụ bong tổng. Manquer le -, phuan má chụ. Se promener sans -, ning áy đạo khuống. Avoir pour - de ..., nai êy. Sans -, má nai êv. BUTER .- contre une pierre, thi ghiau. Se -, s'entêter, áu man áy. Butin, bap chóng tũ nhên. BUTINER. Les abeilles vont -, nom mey ning cho phang. BUTTE, nom báu. Butter. — un arbre, ong ghiáng. BUVABLE, hop tu. BUVARD. Papier -, chèy xlôt mạc. Buveux, mun hay hop tíu-Buisson. - épineux, tgiêm plung. Buvotter, lau lau hop tí tíu.

C

Cà ET Là, giảm nêy giảm vá. Aller se promener -, ning gian đòi quây doi. CABALE, a páng mun gióng. Former une -, áy a páng mun giông. CABALER, tong xlêm áy lụn. CABAN, phún pông pêy. CABANE, nom gheu. CABARET, nom tiú p'au.

BUFFLETIN, tau ngong kién.

Buis, ghiáng vang.

CABARETIER, tíu p'au châu. Cabine, nom dang bong. Cabinet. - d'études, nom xlau buong. - d'aisances, nom day gù. Câble, xiên đạng láng. CABRER (SE). Le cheval se cabre, tau mà cán; tau mà xlóng. Cabri, gia giuông kièn.

Cabriole. Faire la —, đếng plặn xiến.

Cache-cache. Jouer à -, mun sêy áy đạo ti mém.

CACHE-NEZ, xiến chất cláng búi.

Cacher, sau queng. — la lumière, l'intercepter, tang giam. — son nom, sau bû. — la figure avec les mains. om min. Aller se —, thiu mem; p'ien xien. — un secret, ping day.

Cachet, sceau, nóm gién. Apposer un —, thấp giên.

Cachetes. — une lettre, poug xlan dong.

Cachette. Agir en -, nim áy. Manger en -, nim nhin. Prendre en -, nim chô.

Cachot, nổm cấm buồng.

CACTUS, lòng quất ghiáng.

CADASTRE, chêy ghing tey xlâu.

CADASTRER, gắc ghing têy.

Cadavae, mun tạy xley. Enterrer un

—, móz mun tạy xley. Brüler un

—, pú mun tạy xley. Déterrer un

—, việt mun tạy xley.

Cadeau, lay måt. Offrir un —, xlúng lay. Faire — de.., phún khuổng. — de noces, phông pếu hỗp tíu.

CADENAS, tau kiá.

CADENASSER. — une porte, kia keng. CADENCE. Agir en —, aý ti tong. Marcher en —, ning ti tong.

CADET. Frère -, giấu đéng. Sœur cadette, mù đéng.

Cabran. — d'une horloge, nom chong min.

Cadre. — d'une image, nom sing xlong chá.

CADRER, ti hop; ti toi; ti ngam.

Caduc, mun cô giống má nai k'iā glu. Bâtiment —, siến péáu cô. CAFARD, cancrelat, nóm biến tụ.

CAFÉ, cá-phé. Marc de —, cá-phé nghẹng.

CAFETIÈRE, cá-phé ghiậu.

CAGE. — pour oiseaux, nôm nọ lóng. — à poulets, nôm chây lóng; nôm chây cháo; nôm chây gù.

Cagnard, mun ley giảm khuổng.

CAGNEUX. Jambes cagneuses, xláu khoe.

Canter, chêy xlâu pậu. — de notes, chêy xlâu sáng đạy.

Cahotant, Chemin -, tiu kiáu khlům.

CAROTER, sã đếng.

CAHUTE, nóm ghêu.

Callle, sã no gán đồng.

Cattle. Sang -, sam cat. Lait -, nú wam cat.

CAILLER, pen cat.

Caillot. Un — de sang, a khúi sạm cất.

Caillou. Un petit —, nom ghiau kien. Un gros —, nom ghiau lū. Jeter, lancer un —, tep ghiau.

CattLoureux. Chemin -, tiu kiáu nai ghiáu đuồng-

Cailloutis, nom ghidu kidu-

Caisse, nom kiảng. Une — de livres, nom kiảng sang xlau. Grosse —, tgiú lū.

Caissies, củn nhan xiên xiếng.

Cajoler. — un enfant, giau mun sièy. — une fille, giau mun sã.

CAKI, nóm cắt hồng pêâu.

CAL. Avoir des cals aux mains, pù sang nghọng pêy.

CALAMITÉ, páy nan gióng ; cá nan.

CALCINER, Pierre - , nom ghiau hui. CALCINER, pu sang hui; pu sang

CALCINER, pú sang húi; pú sang bốn.

CALGULER, cáy xlún. — la hauteur, cáy xlún mạng khiọm gheảng bô lai. Calebasse. Une —, nom ca lù. — de vin, nom ca lù sang tíu.

CALEÇON, p'iện tệ han khòa. — de bain, p'iện đặp xlin khoà.

Calendrier, chêy mạng nổi tấn. chrétien, chím lày tấn.

CALEPIN, chêy sáng đạy xlau.

Caler. — les pieds de la table, têm dôm mây xláu.

Calfater. — un bateau, tgiep dang.

Calfeutres. — une porte, tgiep keng khôt.

Calibre. Fusils de grand et de petit —, tsòng gún lũ gún kiến.

Calice, nom ml xlät chen. — des fleurs, phang xlem.

CALICOT, làu phán búi pe-

Califourchon. A —; s'asseoir à —, khlåm; ēt khlåm.

Câtin, mun giố tọi.

Calleux. Peau calleuse, sang ngheng pèy.

CALLIGRAPHE, mun kiá tű đạng góng.

Calmant (subst.), kém mún ma.

CALME. Eau —, wâm glong. Etre —, ting xlêm.

Calmer, pông xlêm. — les gens, ôn vay tọi xlêm. Le vent s'est calmé, tịng tgiáo. — la douleur, áy kém mún.

CALOMNIER. — les gens, công hụ tọi. — par derrière, nim công hụ tọi; lần công hụ tọi.

Calorifère, nom làu.

CALOTTE, nóm ghèóm nha mạu, nóm mạu kiến. Donner une —, tan mín; bề min.

CALQUER, tin kêk ; kiá kêk.

CALVITIE, piêy đồn.

Camarade, bang giậu. Deux camarades, i lan bang giậu. Camard, bó chồng mĩp, pen, p'ēt. Cambrer. — la taille, áo clái. Jambes cambrées, xláu khoè.

Cambrioler, nim pêáu ghểa nhên.

Caméléon, tau ấp è; tau tan; tau cá đang

Camélia, cha phang ghiáng.

CAMELOT, mun xleu xleng êy.

CAMELOTE, chá hù.

CAMOMILLE, câm cúc phang.

Camouflet. Recevoir un -, chu nhây.

CAMP, ging bun.

Campagnard, gheang sang mun.

Campagne, ghể ảng sang. Vivre à la—, giảm ghi ảng sang.

Campagnot, tau đũ têy ning; tau ghing đũ.

Campanule, điú chồng phang.

Camper, dresser un campement, chap ging bun.

CAMPHRE, chường nấu.

Camus. Nez -, bó chẳng mĩp.

CANAILLE, già tắng mun; xla mun.

Canal, wâm kiáu, Creuser un -, việt wâm kiáu,

Canapé, nóm phêy êy.

Canard, sā āp. — sauvage, wåm āp. — domestique, pēáu āp. Canards desséchés, āp ēp; āp lāp.

CANARI, sã nọ ồng ền pẹ.

Cancan. Faire des cancans, công han va lần tọi.

Cancen, nom siey giot.

CANCRE, khọi kiẩm nhấy.

CANCRELAT, nom biến tụ.

Candi. Sucre -, peng tong.

Candidat. — au mandarinat, mun hàu áy quần.

CANE. Œufs de -, āp kiáu.

CANETON, CANETTE, sã ap kiến.

Canevas, bong búi.

**—** 69 **—** 

dåm tseng tång.

CANICULE, suan gung kióm gióng-

CANIF, chủng tgiụ kiến.

CANIVEAU, tau châu công.

CANNE, xlên pêa bêát. - de pêche, xlên tíu cán. - à sucre, chiếy còm sá.

CANNELIER, chey cuby ghiáng. Ecorce de -; cannelle, cuòy đòp.

CANNIBALE, mun nhịn mun á.

Canon, tsòng lũ, Tirer du -, phuẩn tsòng lū.

CANONISER, ting vey sing nhan.

CANONNIER, phuẩn tsông lũ pêng.

CANOT, sā đạng kiến.

CANTATRICE, mun sã áy tgiuông.

Cantharide, nom kéng ghéay.

CANTIQUE, ching tgiuong.

CANTON, tông. Chef de -, chénh tong.

CANTONNEMENT, tần pêng; đùn pêng; ging bun peng.

CANTONNIER, khối kiáo mun.

CAOUTCHOUC, mey xlung. Souliers en -, mèy xlung xlu.

CAP, kiem kiong; kiem tau. De pied en -, tầng xlấu thầu piễy.

CAPABLE, nạng tũ; nai k'iã; hay áy; áy tũ. Il n'est pas - de faire, năn má áy tũ.

CAPACITÉ, pún đạy. Sans -, má nạng; má sang long.

CAPARAÇON, mà ón tệm.

CAPE. nom guy mau. Rire sous -, nim kiet.

Capillaire. Vaisseau -, xien sam xlèv.

Capilotade. Mettre en -, bop xlui á

CAPITAINE, pũ vặc quán.

CANGUE, nom tseng tang. Porter la-, | CAPITAL (adj.), giau can. Crime -, xlòi táy mun. Les sept péchés capitaux, nhi nóm xlòi cón. — (subst.), phon xlin. Perdre le -, đit phon. Avancer le -, siet phon; - et intérèt, giậu phon giậu ghệy.

CAPITALE, keng deng.

Capitaliser, sáu nhau áy phốn.

CAPITALISTE, mun nai phon, phat sài. CAPITEUX. Vin -, tiu ben xláo mín.

CAPITULER, khản ló phún mìn.

Capon, tau mun tám kiến.

CAPOTE, p'iện gủy đáo.

CAPRE. nom quá đểy.

CAPRICE, sì cần; xlêm đường. Agir selon son -, đi kí căn áy.

CAPRICIEUX, mun má nai chí èy; mun văn êy.

CAPRICORNE, nóm kéng tsēt; nóm kéng nhám.

CAPSULE. - de fusil, nom tsong kep. CAPTER. - les bonnes graces des gens, tũ tọi xlèm; lọng tọi xlèm. l'eau, chá wẩm.

CAPTIEUX. Discours -, cong toi sì phi.

CAPTIVER. - les cœurs, long toi xlèm. CAPTURER, chap.

CAPUCHON, nom peu piev mau.

CAQUETER, sā chảy cá đếk.

CAR, chếy vệy.

CARABINE, nom tsong kiến.

CARACTÈRE. - d'écriture, nom dang. - cursif, nom đạng lấu. - antique, cò lò mun dang. -, nature de l'ame, p'i hì. - vif, p'i hì can. Mauvais -, p'i hì má góng.

CARACTÉRISER, công mun giang vệy. CARAFE, CARAFON, nom chan sang wâm.

CARAMBOLIER, gộng ghịn ghiảng. CARAMEL, péng tong; tong wam.

CARAPACE. - de tortue, nom to khú.

CARAVANE, mun sang goặn giang. CABBONIFÈRE. Terrain —, nì nai thàn.

CARBONISER, pú sang thần.

Carcasse, mun tạy làu gầu. — d'un poulet, p'ẩu chấy xlúng.

CARDAMOME, khôm xluồng kiáng.

CARDER. — du coton, ngãt búi mìn;
cào búi min.

Cardinal. Les quatre points cardinaux, xlèy pháng gung.

CARÈME, pong chây.

CARÈNE. — d'un bateau, sã đạng táy.

Caresser. — un chien, lüp tau clò.

- un enfant, lüp mun sièy. — la barbe, lüp xlóm. — la figure, lüp min.

CARGAISON, hù giảm đạng.

CARGUER, pông đạng liêm.

CARICATURER, va cú quái.

Carié. Dent cariée, nom nha giôt, hụ, náu; nha chụ kếng.

CARILLONNER, bổ chống búi ti tong.

CARMEL, sing gī giun. CARMIN, đom xlī.

CARNAGE, lụn tấy mun; lụn tấy chữc xleng.

CARNASSIER. Animal -, chūc xleng nhin á-

Carnassière, nom ti sang á.

Carnet. — de notes, chèy sáng đạy xlầu.

CARNIVORE, hay nhịn á.

CAROTIDE. Artère —, xlén piêy sắn mắk.

CAROTTE, lau bắc xlī. Une — de tabac, a pá gin.

CARPE, tau bèàu ghểy.

CARQUOIS, nom xlong dong.

Carrée, xiêy pháng. Table carrée, tau đồm méy xiêy pháng. Un de toile, a pỏng búi. Carreau. —, tuile, teng chún têm peáu; têm peáu chún. — de vitre, kéng keng.

CARREFOUR, sãp đạng kiấu.

CARRELER, têm chún. - , raccommoder des souliers, bá xlū.

CARRIER, chỗ ghiảu mun; tá ghiảu mun.

Carrière, chỗ ghiấu tện. —, profession, mun pún đạy.

CARROSSABLE. Chemin -, kiấu ning tũ sã.

CARROSSIER, mun áy sã; xli phá áy sã. CARTE. — de visite, gún thip. Envoyer sm — de visite, xlúng thip. géographique, gung ni tau. Jouer aux cartes, tâu chêy bai.

CARTHAME, phang xlī.

Cartilage, xlúng gún đồp mếy.

Carton, chêy xláu pêy hủ, nghọng. Cartonner, ting xláu pêy.

CARTCUCHE, nom pêk mà đong.

Cas. —, affaire, day. — urgent, căn đạy. Faire — de, sái nị. En tout —, má lặn nai nhên thầu đạy. Au —; dans le — où, pêy nang.

CASANIER, hạng giảm peáu.

Casaque, p'iện gủy kí hậu. Tourner -, cói vặn xlêm.

CASCADE, ghiầu béng wầm.

Case, sien peau kien.

Caser. —, arranger; pái; sắu sắp. les gens, lò côm phu phủn tọi áy. Se —, tũ tện giảm; tũ còm phu áy.

CASERNE, péng buông.

Casier. — d'une caisse, nom kidng kek.

Casque. - blanc, nom mau pe.

CASQUETTE, nóm kep mau.

Cassant. — fragile, gi hụ; hệy hụ; xláo. Homme —, mun tgiết nghẹng. Casser, bap hụ; bap xlúi. — les bols, bọ vắn hụ; báy vắn hụ. — un mandarin, tgiẽ quán. Se — les bras et les jambes, pù xláu náu.

Casse-tout, maludroit, sa pù pai

Casserole, nom tseng.

Casse-tête. —, massue, nom băn tgiey. —, travail intellectuel pénible, hậu tọ.

Cassette, nóm kiảng kiểu.

Cassia, quây độp.

CASSOLETTE, huông vấn.

CASSONADE, xla tong; tong vång.

Castagnettes, cấp pên. Frapper les —, bọ pên cắp.

Caston, tau kiệm tsắt.

CASTRER, in.

Casuel, accidentel, má ting.

CATACLYSME, gung plang ni lac.

CATAFALQUE, ổn xiố chá.

CATALOGUE, xiấu tắn. — de noms, mèng tắn.

CATAPLASME, cầu giốc. Appliquer un —, mẽk cầu giốc.

CATARACTE, wầm đồn. — (yeux), mệy xiáo tấu-

CATARRHE, chụ sống; chụ tgiáo; sang ha.

CATASTROPHE, túm lãc; xlái nạn.

Catéchisme, chếy mặn tập xlấu. Apprendre le —, họ, tọ mặn tập xlấu.

CATÉCHISTE, tgiun kiáo xlīn xlêng. CATÉCHUMÈNE, mun sạng pái Thiên

chưới; sạng cáo giảu.

Catégories, côc giữong xiắc. De la même —, a hộng.

CATÉGORIQUEMENT, meng meng pe

CATHÉDRALE, chứy kiáo sing thông

CATHOLICISME, Thên chưới kiáo.

CATHOLIQUE, cáo giậu mun.

CAUCHEMAR, mệy ghêom bêy côm tgià.

Cause, căn giàu; cón phón. Pour quelle — ? vệy nhều thàu gìn cu ? À — de vous, chếy vệy mèy.

CAUSER. — de la peine aux gens, ây phủn tọi giầu xlau. —, parler, cóng. — beaucoup, cóng đường. Il ne sait pas —, năn má hay cóng. Il ne faut pas —, má hậu cóng; má hậu lần.

CAUSETTE. Faisons un brin de -, già cần mêy công công tí.

CAUSEUR, mun hay công vạ đuồng, hay công kiết.

Caustique. Parole -, công vạ mùn tọi.

Cauteleux, mun cú quái leng li-

Cautériser, long tấu pú tên mún.

CAUTION, đảm pàu; đẩm ghing.

CAUTIONNEMENT, tổng ghing; pàu ghing.

CAVALE, tau mà nhiây.

CAVALERIE, mà péng; goặn mà.

CAVALIER, mun chièy mà.

Cave. - au vin. nóm tíu buòng.

CAVE. Yeux caves, mêy khlôm; mêy khôt; mêy lông.

CAVEAU, nóm xlau.

CAVERNE, ghiàu khốt; ghiầu ngàm.

CAVERNEUX. Arbre -, ghiáng gụn.

CAVITÉ, tện khuổng; tện vã.

CE. — matin, nêy đô. Cet individu, nêy tao mun. Cette année, nêy nhiàng.

CECI, nêy nóm,

CELA, vá nóm.

Cécité, mệy blầu.

Céder. — sa place, nhiạng tên. — le chemin, nhiạng kiấu. — la parole à quelqu'un, nhiạng tọi công.

CEINDRE, vay po. Se - xlái láng.

CEINTURE, xlen khòa lång; xlen clái lång.

CEINTURON, xiến đồp láng.

Célèbre, mun siet bú; mun nai bú; mun nai ming xling.

Célébrer, louer les gens, thàn tọi; thàn mì tọi. — la messe, áy mì xlàt. — une fête, quái, khọi chiêm lày. — le nouvel an, quái nhiằng.

Célébrité, ming xling lù.

CELER, sau queng.

Célert, ghiáy bại.

Célérité. Avec -, can can.

Céleste, gung min. Bonheur -. thiên đong xlèy quây pũ. Esprits célestes, anges, thín sắn.

CÉLIBAT. Garder le —, sắu thống chíng. — des hommes, mun tổn mú chỗ áu. — des femmes, mun sã má lọng lang.

CÉLIBATAIRE, mun giẩm tán sên-

Cellule, petite chambre, nom buong kién.

Célosie, chảy gón phang.

Celui. — ci, cet homme-ci, nêy tau mun tôn. Celle-ci, cette femme-ci, nêy tau mun áu. — là, tau mun vá; vá tau mun. Ceux — ci, sá tau mun nêy. — là, sá tau mun vá.

Cendre, tâu sại. Répandre des cendres, nhỗp tâu sại. Réduire en — en brûlant, pú sạng sại. Mercredi des cendres, sing phúi chím lày.

CENDBÉ, xlắc bụ.

CENDRÉE, nóm xlã.

CENDRIER, tĩp kiến ắn gin sại.

Cénobite, mun xláu đạu piềy.

Cens, pe xlíng bú pậu.

CENSEUR, thông đạy; thông vạ.

Censurer, quái chēk. — un livre, beng xláu. Cent. Un —, a pē. — cinquante, a pē ngầu. — un, a pē leng a nôm. — dix, a pē giễt. Plus de —, đường quái a pē. Moins de —, má cáu a pē. Un — (sou), a nom lúi.

Centaine. Quelques centaines, i sá pē.

CENTENAIRE, mun nai a pē nhiang.

Centième, a pê phon sang a nóm. Centipède, tau xlāp; nai a pê xláu.

CENTRE, bung tong.

Centrifuge. Force -, ghêy xlêm k'iã.

Centripète. Force —, long xlém k'iā; hùng xlém k'iā.

CENTUPLER, că a pê phon.

CEP. - de vigne, tông co mêy côn.

Cèpe, nom siàu kiông.

CEPENDANT. -, néanmoins, thau táy. -, pendant, tóng đi; đáng si.

CÉRAT, mèy tgiếng cấu giốc.

Cerceau. Jouer au -, bố khủy áy đạo.

Cercle, nom khuyên. Tracer un -, va clün.

Cercler. — un tonneau, tá thong khủy. — une tasse, tá thong khủy.

Cercueit, p'àu cún đại. Mettre un mort dans le -, ắn xley gia củn đại.

Céréales, goang nhin.

CÉRÉMONIAL (livre), xlet hì xlau.

Cérémonteux, nai đường lày nhệy.

Cerr, tau côm tgiay. Cornes de -, côm tgiay kiổng.

CERFEUIL, vang lin ghéáy.

CERF-VOLANT, sā chêy clang. Lûcher le —, pông chêy clang.

Cerne. — de lune, la dóng ghéop. — des yeux, mêy khuyên kia.

Cernea, vây po. — les voleurs, vây xla po. — une maison, vây pêâu. CERTAIN. C'est —, giết ting chếy. Ce n'est pas —, mã giết ting; cóng má ting; cóng má chăn. Je suis — que, giá phy tũ chăn.

CERTAINEMENT, giet ting; pit ting.

CERTES, lau săt chéy.

CERTIFICAT, chêy bang kí đạng.

Certifier, bú sắt đạy; áy sáng; áy chông.

CÉRUMEN, bó nom đẩy.

Céruse, giun bon.

Cerveau, piêy lêy. Rhume de -, chu tgiáo.

CERVELAS, xlen clang cun.

Cervelle, khúi piêy lệy. — de porc, tau tông piêy lệy. Tête sans —, piêy siấu.

Cesse. Sans -, cheng chèng. Travailler sans -, cheng chèng áy.

CESSER. – le travail, p

de pleuvoir, gung xling. — de causer, p

má cóng.

Cession, cáo phún tọi; nhiệng phún tọi; min phún tọi.

CHABOT, tau bêlu nin-

CHACAL, gia clò.

Chacun, co mun; tau tau mun. —, tout le monde, chong mun; song mun; mun mun. — son tour, ti văn lan hey.

Chagrin, giầu xlau; xlêm má tgiạ. Mourir de -, giầu tạy mun.

Chagriner. — les gens, ây phủn tọi giâu. Se —, đi kí giâu xiểm.

Chaîne. — en fer, xlên ghià lắng. de montre, xlên chóng lắng. — de montagnes, xlêy đời nai bầu.

Chaînon, nom ghia láng khuyển

Chair, á. — humaine, mun á. — vive, á nhim. — morte, á tạy. La résurrection de la —, á xlín phủn sáng.

Chaire. — de prédicateur, nom táu ghéy làu.

Chaise, tau tắng. S'asseoir sur la -, et tắng. - à porteurs, nóm chịu; nóm cóng.

Chaland, Chalan, sã đạng sàng hù.

Chaland, mài sẽ mun.

Chaleur, kióm. — du soleil, bó nòi kióm. — du feu, tầu kióm. intense, kióm giống. Être en —, phốt hao.

Chaleureux. Accueil -, hun hêy xlep toi.

CHÂLIT, nóm tsấu chá.

Chaloupe. — à vapeur, sã dạng tấu kiến.

Chalumeau. — pour le feu, nóm péóm tắu đong. —, flùte champètre, nóm tgiất búi.

CHEMAILLER. Se -, ti giéng.

Chamarré. Habit —, p'iện gủy phang quái.

CHAMBELLAN, ti nhệy huồng.

Chambrante. — de porte, nóm keng chá.

Chambre. — à coucher, nom tsau buong. — des femmes, mun áu tsau buong.

Chamois, tau gie giuông. Peau de —, gie giuông đồp.

Champ. —, rizière, sã ghing. —, ray, dặm ghiảng. Travaux des champs, côm pâu áy ghing, áy ghiảng, áy kiểm. Labourer les champs, ghiày ghing ghiày bầu.

CHAMPETRE. Garde —, sån så quån.

CHAMPIGNON. — de terre, nom såu

nī. — qui pousse sur les arbres,

nom ghiáng såu. — comestible,

nom såu nhịn tū. — vénéneux, nom

såu độc.

Chance. Bonne —, khua pổ; nai pổ.

Mauvaise —, má nai pỗ; si hì má
góng.

Chanceler, xlau má wăn, má ting. Pont chancelant, tau chàu nèo. Un ivrogne qui chancelle, tau mun tíu ben ning ngoèy ngoèy tí.

Chanceux. —, incertain, má tũ tịng. —, qui a de la chance, mun si hì góng.

CHANCRE, nổm siêy giốt.

CHANDELIER, läp sũ xláu.

CHANDELLE, nom l\u00e4p s\u00fc. Allumer la —, p\u00e4 l\u00e4p s\u00fc. \u00ectelendre la —, p\u00e9\u00fcm l\u00e4p s\u00ec.

Change, ti văn. Donner le -, tromper, kià toi.

CHANGER. — de l'argent, cháo nhan. — d'avis, cói chí ý. — d'habits, vặn gủy khòa. — un mandarin, vặn quản ning pit đòi. — de nom, cói bú; cói meng.

Changeur, cháo xlin mun; vặn xlin mun.

Chanson, Chant, a hung tgiuông. Livre de chants, chêy tgiuông xlâu. Chant du coq, chây áy cái.

Chanter, áy tgiuồng. — pour endormir les enfants, ló sêy tgiuồng.

Chanterelle, så no mêy.

CHANTEUR, mun ning áy tgiuồng.

Chantier. — (de bois), siến péáu sang ghiáng. — où l'on travaille, tện áy còm páu.

Chanvre, khôm độ. Toile đe -, búi độ. Corde en -, xiến độ láng.

Снаоs, lap lun.

Chapeau, nóm mau. — en bambou tressé, en feuilles, nóm ghéöp. Mettre son —, dóng mau. Ôter son —, se découvrir, mỗt mau quéng.

CHAPELET, tsùn nim ching châu. Dire son —, nim châu.

CHAPELIER, mun áy mạu, áy ghèop. CHAPELLE, nồm sing thông kiến. Chapiteau. - d'une colonne, nom ton thoc.

Chapitre. — d'un ouvrage, a p'én xlàu.

CHAPITRER, quái chek.

CHAPON, sã chảy công im.

Chaque. — jour, mùi nòi. — jour une fois, a nòi a hệy. — année, mùi nhiàng. — fois, hệy hệy; cheng cheng.

Charancon, nhắm nhúi keng.

Charbon, thần. — de bois, ghiảng thần. — de terre, ghiầu thần. Four à —, cá đồ thần; thần hiu. Cuire le —, pú thần.

CHARBONNER, pú thần.

Charbonnier, mun ấy thân. —, vaisseau, sã đạng tâu sang thân.

CHARCUTERIE, tông hong pèáu.

CHARCUTIER, tông hong mun mại á.

CHARDONNERET, să no vang.

Charge. Une —, a dåm. Une lourde, a dám ni. Entrer en —, en fonction, siet áy quán.

CHARGÉ. Fusil —, tsòng ån nai xleu nai giun. Bateau —, să dạng nai hù. — de dettes, sòm chái đuồng. Ciel — de nuages, gung nai bồn đuồng. Arbre — de fruits, ghêáng sang pêầu đuồng. — d'enfants, naiduồng mun sã. Langue chargée, biệt pę.

Charger. — un bateau, ân hù giạ đạng. — un fusil, cùn tsòng. quelqu'un d'un travail, cáo đạy phùn tọi ấy. Je me charge de cette affaire, giá căn ôn bai giá đi kí đạy.

Снавіот, nóm sā sang hù.

CHARITABLE, mun xlem góng.

Charité. — mutuelle, ti long. Faire la —, hậu lin tọi; áy pỗ phún tọi. Demander la —, cò và. CHARIVARI, nhao.

Charlatan, xlin xleng mại mạ chá; đey vạ mun.

Charmant, Garçon -, tau mun leng li góng quái.

Charme. Jeter un — d'amour, áy kéng xléy. Le — d'une personne, tau mun quái.

CHARMER (magie), áy pāp. — la douleur, kém mūn. —, gagner les cœurs, long toi xlém.

Charnel. Plaisirs charnels, á xiến vai vũt. Désir —, xiếm xiếng ca tổ

CHARNIER, nom thong ep á.

Charnère. — de porte, nom keng cap.

CHARNU, nai á đường.

CHAROGNE, chức xlếng xley giốt.

Charpente. — de maison, nóm pêáu chá. Bois de —, ghiáng áy pêáu chá.

CHARPENTER, đến ghiảng; chéng ghiảng; phốn ghiảng; xlụ ghiảng.

CHARPENTIER, xli phá tấu ghiảng; mũc ghỏang tau ghiảng.

CHARPIE, xley nhủng búi.

Charretée, Une — de lerre, a sã nī. Charrette. — à bœufs, nổm ngong vang sã.

Charrier, khỏi sã ning. — du sable, khỏi sã chỗ nĩ xlắi.

Charron, mũc ghêạng tấu sã; xli phá tấu sã.

Charrente, tau ghiay. Aller à la —, ning ghiay. Timon de la —, ghiay pù. Soc de la —, ghiay piêy.

CHAS, nóm xlém blui.

Chasse. Aller à la — , ning đồn; ning lò phuẩn; ning lụi. Aller à la — au cerf, ning lụi còm tgiay. Manger de la —, nhịn á phuẩn. Chien de —, tau clò lụi. Chasser. — le sanglier, ning lui tau gia tông. —, éloigner, lui ning. — les mouches, lui bung ghêòm. — un domestique, lui tau náu.

Chasseur, tau mun ning lui phuan.

CHASSIE, mêy đáy.

CHASSIEUX. Yeux -, méy nai dáy.

Châssis. — de fenêtre, tsong mùn keng chá. — pour les vers à soie, nôm kéng chá.

CHASTE, leng li; đạng giống.

Char, tau méo câu. Chatte, tau méo nhiây. Chat sauvage, tau kiê mméo.

CHATAIGNIER, peau sey ghiáng.

CHATAIN. Cheveux châtains, piey bu

CHAT-HUANT, sã clang méo.

Châtier, chēk bāt. — ses enfants, chēk bāt mun sā.

CHATIÈRE, nóm méo khôt.

Châtiment, heng bât.

Chatoiement. — d'une étoffe, búi phang goang.

Chaton, tau méo kién; tau méo sièy.

Chatouiller. — les gens, set toi. Réveiller les gens en les chatouillant, set toi que.

Chatouilleux, mun sì cắn.

Chatover, goáng goáng.

CHATRER, im.

CHATTER, tau méo giạ siêy.

CHAT-TIGRE, tau pão.

Chaud, kióm. Aujourd'hui il fait —, ni nòi kióm. Très —, kióm gióng. Vêtements chauds, gứi kióm; gủy gòm. Fer —, ghiã kióm gào. Eau chaude, wầm kióm.

Chaudière, chaudron, nom tséng lū. Chaudronnier, lö tséng mun.

CHAUDRONNIER, Jö tseng mun.

Chauffage. Bois de —, xlén, nóm, chêy xlang. Aller chercher du bois de —, ning cho xlang. Chauffer. — de l'eau, pú wẩm; chầu wẩm. — le fer au rouge, pú ghiả xlī. — le four, pú hiu. Se — au feu, đáo tầu. Se — au soleil, đáo bó nòi.

CHAUFFERETTE, nom tåu long.

CHAUFOUR, hui hiu.

CHAULER, ån gia hui wåm.

Chaume, khôm ba gáo. Couvrir une maison de —, chỗ ba gáo hòm pèáu.

Chaumière, Chaumine, sien gan

pêáu; nóm ghêu.

Chaussée. — des rizières, să ghing lóng; sã ghing khắm. Réparer les chaussées, les diguettes, xlắc ghing lỏng; cheng ghing lỏng. Rez-de —, pêáu cá đi nĩ.

Chausse-pied, nóm xláu xiủ mà.

Chausser. Se --, tặp xlu; tặp mặt. - un arbre, ông ghiáng côn.

Chaussette. Paire de chaussettes, gheng mat. Une —, a sa mat. Mettre les chaussettes, tap mat.

Chaussure, mật xlũ, Sans —, blăn xlấu,

Chauve. Tête -, pièy đồn.

CHAUVE-SOURIS, sā kiáu būi.

Chaux, hui. Cuire de la—, pu hui. Éteindre la—, phot hui. Lait de—, hui wam.— vive, sang hui.

Chavirer. Le bateau a chaviré, sã đạng plặn gốp.

Chef. — de famille, péáu châu mun. — de voleurs, xla piêy mun. De —, đuôy đi kí êy.

Chef-Lieu. — de province, nôm xlèng.

Chemin, tiu kiáu. Aller en route, en
—, ning kiáu. Grand —, kiáu lű.

Demander son —, nai kiáu. Montrer, désigner le —, bú kiáu. — de

fer, tầu sã kiáu. Au milieu du —,

kiáu bông tóng. Les deux côtés du
—, i lēp kiáu.

Cheminée, nom tầu xlóng. — de bateau à vapeur, sã đạng tầu tầu

dong

CHEMINER, ning kiáu; giang kiáu.

CHEMISE, p'iện tẹ hạn gủy.

CHENAL, váng xiếm; wắm xiếm.

Chenapan, tau siêy hụ; làu cả siêy; công quản siêy.

Chènevis, nom độ pêầu.

CHENIL, nom clò ghèào.

CHENILLE, nom kéng piéy.

Chenu. Vieillard —, mun co piêy pe. Barbe chenue, xlóm pe.

Chèque, gún nhan tán; chèy nhan tán.

Cher. —, chéri, uŷ; ói giống. Vendre —, mại sải.

CHERCHER, lò. — son chemin, lò kiáu. — un emploi, de l'ouvrage, lò đạy; lò côm pau áy. — sa vie, lo cáu nhịn; áy cáu nhịn. Alier le médecin, ning xlěp by gộm xlín xlêng. Se —, ti lò.

Chère, nhên nhịn khụ. Maigre -, nhịn nàng xlám. Bonne -, nhịn

góng.

Chérir, hậu lin. Les parents chérissent leurs enfants, 1gì phá hậu lìn mun sièy, mun sã.

CHERTÉ. La — des vivres, nhên nhịn mại sái giỏng.

Chétif. Personne chétive, mun cho hậu má nai k'iã. Plante chétive, chêy ghiáng ngắn.

Chétivement. Vivre, manger -, nhin hô. Cheval, tau mà. Aller à —, ning mà.

Monter à —, chèy mà. Tomber de
—, tui mà. Descendre de —, gia
mà. — de bàt, tau mà thổ. — de
selle, tau mà chèy. — de trait,
tau mà dắn sã.

CHEVALET, nóm ghiáng chá.

CHEVAUCHER. — ensemble, quan tọi, quan ti doi ning mà.

Chevelu, nai piếy đường; nai piếy đáo.

Chevelune. — en désordre, piêy buông buổng.

Chevet, traversin, nom chóm tgióm. Cheveu. Un —, a xlén pièy. Cheveux courts, pièy ning. Cheveux longs, pièy đáo. Couper les cheveux, quan pièy. Faux cheveux, chá pièy. Cheveux blancs, pièy pe. Perdre

ses cheveux, piey don-

Cheville. — du pied, nom xláu mệy xlúng. Enfoncer une —, ting ghiáng ting giạ ning.

Chèvre, tau giuông nhiây. — sauvage, tau gia giuông.

CHEVREAU, tau ginông kiến.

CHÈVREFEUILLE, sắm nhan phang mếy.

Chevreum, tau lu.

Chevrier, tau mun chú giuông.

CHEVRON, xlên pêáu piổ.

CHEVROTANT. Voix chevrotante, xling đũt đũt.

CHEVROTIN, tau chuồng.

CHEZ. Il est — lui, năn giảm peáu.
Avoir un — soi, nai peáu giảm, nai peáu pọ. Retourner — soi, mù peáu.

Chiganer, áo. Se —, tiáo. — les gens, aó tọi. — au jeu, tầu xlin áo tọi, p<sup>†</sup>iện tọi.

CHICANEUR, CHICANIER, mun hay, hang do-

CHICHE. Individu -, mun hên xlîn.

Chicorée, ghiảy tông pán.

Сисст, nóm nha cón.

Chien, tau clò. Petit —, tau clò kiến. — enragé, tau clò bỗt. — de chasse, tau clò lụi. Le — mord, tau clò tāp. — de fusil, nộm tsòng cáy.

CHIENNE, tau clò nhiệy.

CHIENDENT, khôm biểy.

CHIER, é đáy.

Chiffon, bůi giốt. Un tas de chiffons, a đủi bůi giốt.

Chiffonner, nhui nháu. — une feuille de papier, nhui gún chếy nháu.

Chiffonnier, mun puốn búi giốt mài. Chiffre, xlau mốc.

Chiffren, écrire des chiffres, kiá xlau moc.

Chignon, nóm clang mun xlòi. Faire le –, áy clang mun xlòi.

Chimère, khung xlång khuông.

Chine, Chong cuốc. Un bàton d'encre de -, xiến mặc; ngắn mạc.

Chinois, tọng mun; đầu tsẽ mun.

Chipie. Vieille -, mun áu hay cóng đuồng, hay cóng lần chầu.

CHIQUENAUDE, Donner une – , pò đô đết a đết.

Сніquer. — du béiel, nhai låu. — du tabac, nhai gin.

CHIROMANCIE, mạng pù kiấu.

Chirungte, p'ài xlên.

Chloranthe, khôm phang châu.

Chloroforme, ma may. Donner le —, dut ma may.

Снос, ti xlam; ti pong.

Chœun. Chanter en —, ti doi áy tgiuong. Enfants de —, pâu ml xlāt xlàu siêy.

Choir, gling gia.

Сноізів, siên chō. — avec soin, lọng xiêm siên chō.

CIL

Chronometre, nóm chóng giang tu chán.

CHRYSALIDE, nom kéng hén.

CHRYSANTHÈME, khôm cũc phang.

Chuchoter, công vạ sắp; công vạ kiến.

CHUTE. Faire une — de cheval, tui
mà. — des cheveux, piey đồn. —
des feuilles, ghiáng nom bley. La
— du premier homme, xlóag xlú
xlòi. A la — du jour, khay giọm.

C1. Cette maison —, siến pháu nêy; nêy siến pháu. Cette année —, nêy nhiằng. Ce mois —, nêy lày nhạ. Cet individu —, nêy tau mun. Par — par là, nêy tện vá tện; nêy tí vá tí. De — de là, nêy lẽp vá lẽp.

CIBLE, nom pe. Tirer à la —, phuân pe.

CIBOIRE, nom sing thay chong.

CIBOULE, non thong piêy kiên. CICATRICE, nom på han.

Cicatriser (Se), á tgiay gún sang cap.

Ciel, nóm ging. —, température, gung si. —, séjour des élus, thièn dong. — serein, gung xlìng. — couvert, gung glóm. Entre — et terre, dáng gung. Monter au —, xláo thièu dong.

Cierge, xlên lập sũ. Allumer un -, pú lạp sũ.

Cigale, nom pong nghéng kéng.

Cigare, nom li xlong gin. Bout de —, nom gin con.

CIGARETTE, nóm gin xléy kién. Rouler une —, gluặn nóm gin. Allumer une —, pú nóm gin.

CIGOGNE, sã nọ pẹ hỗp. Cit, mệy giấp piếy.

Choix. Marchandises de —, tì giễt hù gồng. De premier —, tì giết gồng, quái Faites votre —, đuôy pịn mày siên.

Choléra, gộm xlái. Atteint du -, sang gộm xlái.

Chômen, ting công. Fête chômée, chím lày ting công.

Choquant. Paroles choquantes, cong va hau mung.

Choquen. — les verres, ti xlam chén. — les gens, cóag va mun tọi xlêm. Se —, ti xlam.

Chorus. Faire -, tong tọi ấy; tong tọi công.

CHOSE, nhên. Quelle —? nhên thàu?

Il y a plusieurs choses, nai nhên duồng. Toutes choses, mặt hung giu giu. Y a-t-il quelque chose de nouveau? nai nhên thàu ghing?

Posséder peu de —, nai xlo xlìn; nai xlo nhan.

Chou, khôm ghiảy pêu; ghiảy kiải. —
chinois, khôm ghiảy pẹ. — palmiste, pắn long ghiảng xlêm. —
fleur, ghiảy pêu phang. Planter
des choux, sông ghiảy pêu.

Cноискоить, ghiảy pếu, ghiảy kiái xlůi.

CHOUETTE, sã no clang méo

Choyer. — un malade, tá lì cho hậu mun; tá lì gộm mun; bọc đị gộm mun.

CHRÈME. Le saint -, sing giàu-

Chrétien, cáo giậu mun. Se faire —, gia cáo pái Thiên Chưới.

Chrétienté. Une —; un village chrétien, a ghêằng cáo giậu. La —; tous les chrétiens, gung đi giễt chông cáo giậu giú giù.

CHRIST. Jésus —, Giế xlu kí li xlí tốc. CHRISTIANISER, tgiun giế xlu cáo. CHRISTIANISME, Thiên Chưới cáo. - 79 - CIVIL

CIME. — de la montagne, nóm kiệm đéng. — de l'arbre, chèy ghiảng đéng.

CIMENT, hung mau ni.

CIMENTER, chit hung mau ni.

CIMETIÈRE. — catholique, sing kiêm, sing têy mốc mun tạy.

CINABRE, nóm ghiảu xlī.

CINÉRAIRE. Urne -, nom sam táu.

CINGLER. Le vent et la pluie cinglent le visage, tgiáo lũ bung lũ pêóm giạ min.

CINNAME, chếy quí ghiáng.

CINQ, pėã; ngắu. Les — couleurs, pèå hộng xlắc. — hommes, pèå tau mun. Vingt —, nhị sãp ngắu. Cent —, a pẹ leng ngấu. — fois, pèå hệy.

Cinquième, ti ngắu. Le — mois, ngắu nhất. Le — jour du mois, tsắu ngắu. Un —, pèá phọn lọng a

CINQUANTE, ngắu sắp. Cent - , a pẹ ngắu.

CINQUANTIÈME, ti ngấu sặp.

CINTRE. Porte cintrée, nom keng công piêy.

CIRAGE, xlū giàu.

CIRCONFÉRENCE, nóm khuyển clün.

CirconLocution, công vạ chá; công vạ ngàu.

CIRCONSCRIRE, ting di cai bai.

CIRCONSPECT, cần bai; lọng xiểm áv.

Circonstance, occasion, phong bien.

CIRCONVALLATION, vay ching.

CIRCONVENIR, — les gens, p'iện tọi; kià toi.

Circonvoisin, ghèang pèau kióm

Circuit. — de la ville, xley phang xlèng. CIRCULAIRE. Chemin —, tlu kiáu xléy phảng giang. Lettre —, chèy xlân thông sống mun pèy.

CIRCULATION, giang ning. La — du sang, sam mãc giang. — interdite, câm má phún giang.

CIRCULER, giang ning giang làu. Faire – une nouvelle, làn xlắn măn; thông xlắn măn.

Cire, läp sü. — d'abeille, mêy giếng lạp. — végétale, lãp sũ pe

CIRÉ. Papier —, lăp chêy. Toile cirée, giáu búi.

Cirer. — les souliers, ån giàu xlôt xlũ.

Craiea, mun mại lập sũ.

CIRQUE, mà hi tện Aller au -, ning mạng mà hi.

CISAILLES, nom kiop ghia tgiều.

CISEAU. — à froid, tau xlu. Ciseaux, chung tgiều.

Ciselen. —des caractères, thiu dang. — des fleurs, thiu phang.

CITADELLE, nóm ging bun ; nóm tần ; nóm tsông làu.

CITADIN, chây phang mun; tsấu mun; xleng mun.

Citer. — un auteur, ên piêy. — en justice, câu tọi; ây chạng tọi. — des noms, công tọi bú.

CITERNE, wâm vã sang wâm.

CITHARE, nom dan gueom.

CITOYEN, habitant d'un pays, phôn têy mun; phôn ghéằng mun.

Citron, má tgieng péâu.

CITROUILLE, nom tgiop hu.

CIVET, á chấu tíu.

Civerre, tau ghian mào méo.

Civière, nóm tsấu chéng mun-

Civil. Mandarin —, ban quan. Guerre civile, phón têy lụn. Civiliser. Individu non civilisé, bar- | Clarinette, nom hè te. bare, giè mun má pêy nhên. Pays civilisé, man ming cuốc.

Civilitré, tâu ghey.

CLAIE, nom p'ieng. Tresser une -. så nom p'ieng. - de lit, nom tsåu p'ieng; nom tsau tsat.

CLAIR, goang. Il ne fait pas encore -, jour, má cheng goang. - de lune, là goáng. -, clarté du jour, bó noi goang. Eau claire, wam đẳng. Bouillie claire, su clao, Prononciation claire, cong va xling dang. Bleu -, meng xio xlo. Cette affatre est claire, ney day ming pe. Tirer au -, cha ming pe.

CLAIREMENT, Parler -, cong ming pe. CLAIRET. Vin -, tíu xlám.

CLAIRE-VOIE. Barrière à -, nom bò xlá xlã.

CLAIRIÈRE, kiệm khuổng má nai ghiáng. CLAIRON, nom tgiat. Sonner du -, peom tgiat.

Clairsemé. Cheveux clairsemés, piev xlá xlá. Riz clairsemés, blau xlá xla.

CLAIRVOYANT. Individu -, mun thông meng leng lị.

CLAMEUR, cóng vạ phán gióng.

CLAN. Un -, a goặn; a póng.

CLANDESTIN. Mariage -, mun ton mun sã ti đơi nim cho.

CLANDESTINEMENT. Agir -, nim ay. CLAPIER, tau thủ ghéau; tau thủ khốt. CLAPOTER. L'eau clapote, wam ghiau búi.

CLAPPER, dap tgiet.

CLAQUE, a be ; a det. Donner une -, bap a be, a det.

CLAQUEMENT. - des dents, nha ti tap. CLAQUER. - des mains, be pu. - des doigts, đểt pô đồ búi.

CLARIFIER. - l'eau, tgie wam.

Clarté. - de l'aurore, goang bu bu. - du soleil, bò nòi goáng. Expliquer avec -, công ming pe.

Classe. Première -, qualité, ti giethong. Les hautes classes de la société, ti giết hộng mun ; ghéang táng hộng mun. Les basses classes de la société, già táng hông mun. Une - d'écoliers, nom to xlau buong. Aller en -, ning to xlau.

CLASSER. -, classifier, phon tang. - des marchandises, pái hù. des papiers, pái xláu; pái xlán. CLASSIQUE. Manuel, livre -, chev

Clause. - d'un traité, hôp tong khay.

CLAVICULE, ban tau xlúng.

CLEF, tau kiá chèy. Fermer la porte à -, kiá keng. - des caractères chinois, nóm đạng piệy.

CLÉMENT, xlem góng; xlem hậu lin

CLEPSYDRE, nóm wåm něk chóng.

CLERODENDRUM, khôm tổng long phang.

CLICHÉ, nổm tsáng pên; nồm tsáng

CLIENT, tau quên mài mun. Avoir beaucoup de clients, nai mun đuồng ti xlang mài hù.

CLIGNER. - des yeux, mang mêy veng; mạng mèy xlè. - de l'œil, faire signe, tgien mêy bû tọi, núng mêy bú tọi.

CLIGNOTER. Le soleil fait -, bó nòi ėng mėy.

CLIMAT, wam sì; nī sì. Pas habitué au -, má quên wâm.

CLIN. Finir en un - d'æil, áy á tí giù; áy a tgiốp mêy giù.

CLINIQUE, nom gôm buông.

CLINQUANT, chá xlắc.

CLIQUE, xla tong.

CLIQUETIS. — des armes, tsòng đếng tgiụ bùi.

CLOAQUE, nom đáy gù.

CLOCHE, nóm chóng. Frapper une

—, bó chóng. Sonner la —, lái
chóng.

CLOCHER, chong làu.

CLOCHER. — en marchant, ning tgiung tgiã.

CLOCHETTE, nom ghing.

CLOISON, thung gong.

CLOISONNER, sã gọng; áy gọng; vày gọng.

CLOÎTRE, xláu đậu pêáu.

CLOPIN-GLOPANT, CLOPINER, ning tgiung tgiā.

CLOPORTE, nom cap thay.

CLOQUE, tóm wam.

Clore. — un jardin, vây tgiun. les passages, vây tiù kiấu. —, achever, ấy sing su. A la nuit close, giặm giù.

CLÔTURE, barrière, nóm bồ xlã.

CLOTURER, vay.

CLOU, nom ting. Enfoncer un -, ting tong ting. Arracher un -, mot tong ting; péng tong ting.

CLOUER. — une caisse, ting kiáng. CLOUTIER, mun áy ting; mun mại ting. CLUB, vui; vụi quần.

CLYSTÈRE. Donner un —, đáo clang. Coadjuteur. Evêque —, phu chưới kiáo.

Coagule, sam cat. Sang

Coaliser. Se —, hop vui. Se — pour faire la guerre, hop vui bap xla. Coaltar, mac gién.

Coasser. La grenouille coasse, tau chèng hào-

Соваче, tau đũ pę.

Cocagne. Mât de —, nóm áy đạo tồn. Cocarde, nóm mạu bai; nóm mạu teng.

Coccyx, cá đáy vàn xlúng.

Coche. Faire une -, une entaille, p'iệy; áy kí hậu.

Cocher, tau mà phú.

Cochère. Porte—, thộng keng lã. Cochon, tau tổng. — de lait, tau tổng kiến. Viande de—, tổng á. Tuer un—, táy tổng. Elever des cochons, giuổng tổng.

Cocon. - de ver à soie, nom kéng ti.

Code, chêy lất phép xlau.

Cœur, nom xlem. Palpitations de —, xlem thìu. Savoir par —, sụ má mạng xlau. — dur, xlem nghọng. Sans —, má nai xlem. — du bois, ghiáng xlem. De bon —, com xlem.

Coffre, nóm goạy. — d'une voiture, nóm sa goạy.

Coffret, nóm kiảng kiến; goạy kiến. Cognée, chúng pâu.

Cogner. — à la porte, bō keng. Se — la tête contre..., piêy xlam; pièy đệm. — les gens, bāp toi.

Cohabiter, ti doi giám; tong giám. Cohérent, ti ghéy; hang blā.

Conéritier, ti phón kiá tàv.

Cohorte, a tùi péng.

Conue, mun đuồng cóng đụt đụt, cóng biếp biếp.

Cor. Se tenir -, giam ting.

Coiffe, nóm xláu mín.

Coiffer. — d'un chapeau, dong ghéop; dong mau. — d'un turban, chât pièy. —, arranger les cheveux, xlèy pièy.

Corffeur, they piey mun.

Coin, nóm kiống. — de l'œil, mệy kiổng. — d'un mouchoir, xláu min kiổng. — pour fendre, nồm xlang kểồm. Coïncider, ti pong.

Col. — d'un habit, nóm gủy cláng. Faux —, gửi cláng khuyên. — de montagne, nóm ê.

Coléoptère, nom kéng khû nghọng. Colère. Se mettre en —, phốt nấu. Exciter les gens à la —, tấu tọi phốt nấu.

Colin-mailland, pêu mêy áy đạo.

Colique, nhiệu mun.

COLLABORER, ti đoi áy chồng.

Collant, hạng blà. Pantalon -, p'iện khòa ghẽp.

Collatéral. Parents collatéraux, ngoại xlêng giàu pē.

Collation. Prendre une -, nhin têm xlêm.

Colle, cáo. —, latex, résine, ghiáng xiúng. — d'amidon, méy cáo.

Collecte. Faire une -, lep xlin;

Collectif. Travail -, sóng mun côm pầu.

Collectionner. — des objets, sau sap kiá xlī; sau sap hú.

Collège, nom xlau giun.

Collègue, tong liu.

Colles, měk. — une lettre, měk xlån. Collés ensemble, měk ti blä. du papier, měk chêy.

Collet, nom guy clang. Prendre au 
—, tgiàu guy clang.

COLLIER, nom clang khuyên. — de chien, clò clang khuyên.

COLLINE, kiểm kiến; bầu kiến.

Collision. — de deux bateaux, i să dang ti xlam.

Colloquer, quần tọi cóng cầu; ti đọi cóng cầu.

Collyre, mệy mun mạ.

COLOMBE, sã nọ bố củ.

Colombier, nóm bô củ gù.

Colonel, ngấu vặc quần.

Colonie, su cuốc.

Colonnade, a hangton.

Colonne. — de maison, nom peau ton. — en bois, ghiang ton. vertébrale, ca tan can xlung. Faire — ; aller en —, ning bap xla.

Coloris. — du visage, min xlac. Colosse, mun lu ghèang.

Colporter. — des nouvelles, tgiun xlan man.

Colporteur, marchand ambulant, đảm đám xleng êy mun.

Coma. Étre dans le —, mun mày. Combat. Livrer un —, combattre, bãp chóng.

Combien, bố lài. — d'hommes ? sá tau mun? — de temps ? bố lài lau? Vendre — ? mại bố lài? — de hauteur? ghêảng bố lài? — en tout? xlóng giù bố lài?

Comble - d'une maison, nom kiā.

Combler. — un trou, tên nóm khốt; mốc nóm khốt.

Combustible (subst.), ngắn xlang. Comédie. Jouer la —, pún hì. Aller voir la —, ning mạng pún hì.

Comédien, pun hi mun.

Comestible, nhịn tũ; sang nhịn.

Champignon -, siâu sang nhịn.

Comète, xling táu set têy.

Comque, khôy kiết.

Comrt, vui. Président d'un -, vui pièy.

COMMANDANT, xlêy vặc quần.

Commander. — de partir, bú ning; êu ning. — de faire, bú áy, êu áy.

Comme. — ceci, nạng nêy. — cela, nạng vá. — vous voudrez, đuôy mèy; tgiau mèy. Noir — une marmite, k'iả nạng nồm mú. Commencer, què piêy áy đạy, áy

COMMENSAL, tong nhin.

Comment. — faire? áy nạng lài? Je ne sais — faire, má pêy áy nạng lài. — allez-vous? mêy giẩm gồng má gồng?

Commenter, cái sīt; cắn giau.

COMMERÇANT, xleng êy mun.

COMMERCER, xleng ey.

Commère, mun au giêt đường.

Commettre. — un péché, pàm xlòi. Commis, hầu kí mun.

Commiseration. Avoir de la — pour les gens, mun toi.

Commissaire. — de police, loc gi

Commode. - à faire, giông gị ấy.

Commode, armoire, nom goay.

Commotion. Subir une -, tong. Commuer. - une peine, kem xloi.

Commun. Vivre en —, ti đoi giấm.

Intérêts communs, giêk ghệy sống
mun. Les hommes du —, pe
xlíng mun. Les communs, nóm

đấy gủ. Commune, a nóm tgiả.

Communiquer. Maladie qui peut se —, gom quái tù.

COMMUNICATIF, khuôy cóng vạ-

COMMUNICATION, relations, ning lau.

Communier, ghing sing thay.

Communiquer. — une nouvelle, tgiun xlau man phun tọi pey.

Compact, a goạn mun cắt.

Compagne. Prendre une --, chô áu.

Compagnie, vụi. Tenir — à quelqu'un, bùi tsē. Aller de —, ti đoi ning.

Compagnon. — de route, mun bang giậu ning kiáu. Voyager sans —, a tau mun giang kiáu. Comparaître. — devant Dieu, thàu Thiên Chưới đầu min. — devant le mandarin, thầu quần đầu min.

Comparer, ti pêy. — des écritures, ti pêv dang.

Compartiment. Maison à deux compartiments, sen péau i giom. Boîte à compartiments, kiảng kiến nai ghên.

Compassion. Avoir — des gens; compatir, mun toi.

COMPATRIOTE, tong ghéang mun; tong cuốc mun.

Compenser, pâu xláo; clao xláo. Les gains compensent les pertes, ghệy clao làu giậu đết phón.

Compétent, nai khin. Mandarin —, phón têy quần.

Compétition, ti giéng cho.

Complaire (Se). Je me comp'ais ici, giá chông y giám nêy.

Complaisant, mun khoy đôy xlèm tọi, đôy ềy tọi.

Complémentaire. Mois —, nhụn là. Complet. Un costume —, a xiên gủy khòa. Une année complète, a nhiằng cấu nổi. Guérison complète, đũt gộm.

Complètement, áy tgiu tgiô.

COMPLÉTER, thêm phủn năn cáu.

Complexe, nai đuồng êy. Affaire —, đay lãp đấp.

COMPLICATION, tấu đuồng đạy.

COMPLICE, tong xlòi mun.

COMPLIMENTER. -les gens, cúng họtọi.

Compliquer. — les affaires, ay phun day lap dap. Affaire compliquée, tiu day nan cái.

Complot, ki mau.

COMPLOTER. - une révolte, mau phân.

Comporter. Se bien —, giấm chéng kêng. Se mal —, giấm má chéng kêng lao lun. Composer. - un livre, áy xlau. L'homme se compose d'un corps et d'une ame, mun nai leng van giàu nai á xlên.

Composition. - littéraire, ban sang.

COMPOTE, tong peau.

Comprador, mại pên mun.

Comprendre, hiu tû; hiu pêy. Je ne puis -, giā má hịu tũ.

Compresse, peu ma búi; peu pā bó nhai.

Comprimer, gặm phủn năn nết. Un comprimé de quinine, a nôm bó sóng mạ.

Compris. Cent individus, compris les garçons et les filles, quan ton quan sā xlún cáu a pê. Dix piastres par mois, la nourriture non comprise, a lày nhạ sạp nồm nhan má xlún nhên nhin.

Compromettre, luy. - les gens, luy tọi. Se -, lùy đi kí.

COMPTANT. Acheter argent -, gin nhan mai. Vendre argent -, gin nhan mai.

Compre, chêy pậu. Faire le -, xlún xlau. Porter en -, xlao xlau. Ouvrir un -, khoi pậu xlàu. Examiner les comptes, tói xlau.

COMPTER, xlun. - sur les doigts, xlún pô đó.

Comptoir, xlún xlàu đôm mếy.

Compulser. - un livre, mang xlau. Concasser. - des cailloux, bap

ghéau. Riz concassé, mêy náu.

Concave, vá. Convexe, chuông. Concéder, phún; nhiang; chăn.

Concentrer, sau gia; sau tài; xlón tài. Lait concentre, ngóng nú cắt.

Conception, dau thai.

Concerner. Cette affaire ne me concerne pas, nêy tiu đạy má quin giā.

CONCERT. Agir de -, tong xlèm, tong êy áy.

Concerter. Se -, sang goang ting.

CONCEVABLE, hiu tu. Concevoir, dau thai.

Concierge, chú keng mun.

CONCILE, Chưới kiáo vụi.

Concilier, cóng hù nhị. Se - les cœurs, long xlêm tọi.

Concis. Style -, cóng kém tgia.

Concitoyen, tong gheang mun; tong cuốc mun.

Conclure. - la paix, hù day. un marché, sang chá.

Conclusion, cât têy châu vạ.

Concombre, qua vang. - amer, qua èm.

CONCORDER, hop ey. Les paroles ne concordent pas, châu vạ cóng má hop.

Concourir. - en littérature, hao măn; hảo xlâu.

Concours. Prêter son -, páng tọi.

Concusine, đẳng áu; áu kiến. Prendre une -, chō áu kiển.

Concupiscence, xláng giốc á xlên. CONCURRENT, tói piêy; tói đầu.

Concussionnaire. Mandarin quan nhịn xlin.

Condanné, xlôi mun.

CONDAMNER, ting xlòi. - à mort, ting xlòi tạy. - un malade, mun sang gôm má tgiáu tũ, má ey tũ. - une porte, cam keng.

CONDENSER, gặm phún năn nết; áy phủn năn cắt; ấy phủn năn kiến. Lait condensé, ngông nú cắt. Condenser sa pensée, châu va xlo đường nóm nhệy. Se -, pên cắt.

Condescendre, xlem đuôy tọi; đườy êv toi.

CONDIMENT, xlac liu.

Condisciple, bang giậu tọ xlâu.

Condition, pun phon. Personne de —, xli măn mun. Homme de basse —, pêy xlan mun.

Conditionné. Bien —, khụ màu kiáng. Conditionnel, má cheng pit ting.

Conducteur, tái piêy mun. — de travaux, côm páu piêy mun.

Conduire, en ning; en kiau. —, reconduire, xlông ning. — par la main, khến pù ning. — un buffle, khến tao ngòng ning. Se bien —, giang địn; giảm địn.

Conduit. — d'eau; conduite d'eau,

wåm chien.

Confectionner, áy. — un habit, xlô gủy. — une armoire, áy a goay.

Confesser, xlé xlòi. Se —, cầu cái. Se — pour la première fois, cầu cái tàu hệy.

Confessionnal, câu cái buông.

Confiance. Avoir — aux gens, mùng tọi. Avoir — en Dieu, mùng Thiên Chưới; sên Thiên Chưới.

Confidence. Faire des confidences, cóng xlêy va.

CONFIER, ghiếy phủn tọi; chưới phủn tọi.

Confiner. Cette rizière confine à la grande route, ney ghing xlat kiáu lû.

Confins. Jusqu'aux — du royaume, thâu cuốc cấp cái.

Confire. — dans du sucre, ep tong. Fruits confits, tong peau. — au vinaigre, ep xlui.

Confirmation. Recevoir le sacrement de —, ghing kin chan.

Confirmer. —, rendre ferme, aý phun thạng; áy phun siên. —, ratifier, chắn.

Confisquer. — une maison, tsão pêáu. — des rizières, tsão ghing. Confiteor, cháy xlòi ching.

CONFLUENT, nóm váng cấp.

Confordre. —, brouiller, cáo lụn. les noms, lụn bú. —, couvrir de honte, công hụ tọi; công phủn tọi nhấy.

Conforme, xley nạng; a hộng; kiang

hop; kiang tói.

Conformément. — aux règles, chíu khoay kī. — à vos paroles, chíu châu va mêy cóng.

CONFORTABLE, cáu nhịn cáu lọng.

Confortant. Remède -, ma pau.

Conforter. — le corps, giuông xlên; nhịn pâu.

Confrère, bang giậu vụi.

Confronter. — les témoins, tói mín áy sáng.

Confusément. Agir —, lun áy đạy. Voir —, má phoắt chăn.

Confusion. A ma grande —, giā dôt min dôp.

Congé, nhăn xling. Son — est terminé, póng năn nhăn xling.

Congédier, lui ning; pông ning. un prisonnier, pông cám mun.

Congeler (Se), pên cắt; chiết giạ. Congestion. — cérébrale, sạm xláo

pièy. Congénère, tong phon; tong họng.

Congratuler, cung ho.

Congrégation, Congrès, vui.

CONJOINT. Les conjoints, I lau công bù.

Conjointement. Agir —, ti đoi áy; ti đoi peng áy.

Consuré, tong phán mun.

Conjurer. —, comploter, cáy phán. —, supplier, khảu tọi; nại tọi. un malheur, buồng biện cho hậu.

Connaissable, pey tū; nhặn tũ.

Connaissance. Perdre —, má xlíng giù. Faire — avec les gens, quân tọi áy quên sụ. Connaître. — le chemin, pèy kiáu. Je ne connais personne, má pèy man. Il ne connaît rien, năn má pèy nhèn thàu hộng.

Connivence. Etre de —, tong xlem. Connu. Individu bien —, mun nai meng xling.

Conquérir, bap chỗ tũ. — les cœurs, long xiêm tọi.

Consacrer. -, bénir, sing. - une église, sing sing thong.

Conscience, goang xlem. Individu sans —, mun má nai goang xlem.

Consciencieux. Individu —, mun lau såt; mun sien xlem.

Conscrit, sang péng.

Conseil. Demander - aux gens, nai toi. Donner -, bû toi.

Conseiller, bû; bû vạ.

Consentin, hạng; nhụn; chẳn; chồng y.

Conséquence. En — de cela; par conséquent, chéy vêy vá hộng. Sans —, má song cón.

Conserve. Boîte de conserves, hòm giá nhin.

Conserver. —, garder, ghiau ån. —, protéger, páu giau. — la santé, páu phon xlén.

Considérable. Village —, ghéang lû. Ouvrage —, côm pau lû.

Considération. Agir sans—, má nai xlém, má nai êy áy. En — de, vêy nhạng.

Considéren, regarder attentivement, mang nem; mang leo.

Consigner. — dans un registre, xláo gia pâu.

Consoler, on vay. — les affligés, on vay mun giau.

Consolider. — une maison, áy phủn pêầu thạng.

Consommation, nhên nhịn; xlay lọng. Consommer, nhịn hỗp; áy giun. Consomption. Mourir de —, óm gộm tạy.

Conspirer, mau lun; mau phán; cáy phán.

Conspuer. — les gens, hí pậu tọi; hí phụ tọi.

Constantent, giang giang đi đi. Constant, ghiang xlem má cói.

Constater, cha sắt. Je l'ai constaté de mes yeux, siến mệy giả mạng phoắt.

Constellé. Ciel —, gung nai xling táu.

Consterné, xlem lun.

Constipation, é đáy má siết.

Constituer. — une société, lap vui.

Construire. — une maison, áy pêáu. — un navire, áy sã đạng tấu.

Consul, ghing đạy quản.

Consulter. Les jeunes gens consultent les vieillards, hau xlèng nai mun cô. — le devin, ning áy quá; ning tà quá. Aller — le médecin, ning lò éy gộm xlín xlêng.

Consumer, met. L'incendie a consumé la maison, tau sa peau met toiù.

Contagieux. Mal —, gộm hạng quái mun.

Conte, cú đậy; lú đạy; lú vạ; lú xlầu.

CONTEMPLER, nim mang.

Contemporain, tong đi. —, actuel, nèy chèng.

Contenir. Le baquet contient de l'eau, nom thong sang wam. — son rire, am nam má kiệt. — sa colère, am nam má nau.

CONTENT, chồng y; hun hệy.

Contenter. — tout le monde, áy phún tọi chồng y tgiù.

Contention. — d'esprit, ghiau xlém; sien xlém. Contestable, ti giếng chỗ.

CONTESTE. Sans -, pet ting ma sa.

CONTESTER, nier, má nhụn; má hạng.

Contigu, song tgiên; ti tấu.

Continence. Garder la -, sau ching.

CONTINU. Terrain —, têy ti lên; têy song tgiên. Pluie continue, bụng lu gien.

Continuellement, giang giang đi đi. Continuel. — à travailler, cun áy côm pau.

Contorsion. — de la bouche, giêt

Contour. — de la ville, xley phang xleng. — d'une rivière, váng ngầu; váng quang.

Contourner. — une montagne, p'iện chệy; p'iện kiểm.

Contracter. — une maladie, chu gôm — des dettes, sam chái.

CONTRAINDRE, ep. - à parler, ep

Contraire. Vent —, ngắc tgiáo. — à la raison, má hỗp ghểy. — au règlement, má hỗp khoay kĩ.

Contrariété, cho cac.

Contraster, má tắng ; tgiếng tũ bất cố.

Contrat, hop tong khảy. — non légalisé, pe khảy.

CONTRAVENTION, bàm lat.

Contre, ngão phán. Dresser un objet — la cloison, pọng giạ gọng ning.

Contrebande. Faire la -, xleng êy p'iện súi.

Contre-cœur, má quái xlém.

Contrefaire, ho toi ay. Bouche contrefaite, giet méo.

CONTREDIRE, ti poc.

Contre-Haut. En —, giảm cá chệy. En contre-bas, giảm cá đí. Contremander, Contre-ordre, pa; côi meng. — un ouvrage, pa côm pau.

Contrepoids. Faire le —, câ ti dong. Contre-poil. Brosser à —, xlot ngac pièy.

Contrepoison, cai độc mạ.

Contresens, má tói êy. — (en écrivant), kiá są.

Contribuer, lep xlin; páng xlin.

—, aider, song xlang.

Contrister. — les gens, áy phún toi giáu.

Contrition. Acte de -, thông phủi ching.

Contrôler, cha mạng.

Controuvé. Fait -, đạy chá.

Controverse, bin poc.

Controversé, má giết tịng.

CONTUMAX, má thầu ốn mun.

Contuston, chiu sam.

Convaincre, cóng hing; cóng thàu tâu ghếy; bịn meng pẹ.

Convalescence, gộm thời ng khọn. Convenable, hỗp. Ces paroles ne sont pas convenables, nêy châu vạ má hộp, má sang.

Convenance, bienseance, lay mau-A votre -, đuôy pin mêy.

Convents. — d'un jour, hau noi. du prix, ting chá giù. Deux personnes qui se conviennent, i lan nhụn lọng.

Convention, hop tong.

Convenu, ting tgiù tgiổ.

Converger. — vers un même endroit, tai thau a tên.

Converser, cóng cầu.

Convertir. Se — à la religion catholique, lau Thiên Chưới kiáo.

Convexe, chuông.

Conviction. Pièce à -, giết tịng bang kí.

Convier, thing. - à un festin, noce, thing hop tiu.

Convoi. — funèbre, xlong cún đai. Convoiter. — les biens d'autrui, thẩm đay tọi nháng.

Convoitise, tham xlem.

Convoler, se remarier, chỗ áu, chỗ lang i hệy,

Convoquer, êu tai hop vụi.

Convoyer. — des marchandises, xlông hù.

Convulsion, sån kiet.

Coolte, culi ; phú.

Coopérer, tong xlém áy đạy; tong mun bạn đạy; ti xlạng.

COPEAU, pạo đáy.

Copie, chey gáo.

COPIER, ay gao; kia gao.

Copieusement. Manger —, nhịn bất đường; nhịn tuôm tón.

Copieux. Repas —, ton duong; ton

Coo, sā chây công. — sauvage, sã gia chây. Partir au chant du —, chây cai ning.

Coque. — d'œuf, kiśo khū. Œuf à la —, kiśo chầu.

Coqueluche, mun sey sang ha.

Coquer, mun chông kiáng; mun áy quái.

Coquetterie, ay quái lọng tọi xlèm. Coquillage, nồm hẹn; nồm quảy; hẹn, quây khũ.

Coquin, cong quan siêy.

Cor. — aux pieds, sā xláo ngheng pêy.

CORBEAU, sā no ô a.

Corbeille, nom téo.

CORBILLARD, mun tạy sã.

CORDE, xlen lång. Tresser une -, corder, ben lång.

Cordeau. — de charpentier, mac táu láng. Cordial. Prendre un —, hop mạ pầu. Cordialité, sắt xlém; xlém đạng; hún xlém.

Cordon. — de souliers, xlū lång. ombilical, nhậu đũt clang.

CORDONNIER, xli phá áy xlū.

Coriace. Vianae -, á nghần.

Corne, nom kiông. — de cerf, côm tgiay kiông. — de buffle, ngòng kiông.

Corner. — aux oreilles, hàm đắn bố nom.

Cornet. Rouler du papier en -, áy chêy bêu.

Cornichon, quá vang.

CORNU, nai kiông.

CORPORATION. — d'ouvriers, xli phá vụi.

Corps, á xlên. — humain, mun á xlên. Le corps et l'àme, leng văn giậu á xlên.

Corpuscule, nhên kiến.

Correct, ey tâu ghếy; má sạ. Langage —, parler correctement, công sên má sạ.

Correction, cói sáng. — fraternelle, bú tọi góng.

CORRÉLATIF, ti tắng; ti tối

Correspondance, chêy xlắn ning làu.

Correspondre, ti tói; ti tång. — par lettre, tap xlån ning; chưới xlån ning. Amis qui se correspondent, bang giậu thong xlån.

Corriger. — un livre, îm xlâu. — un enfant, le châtier, bât mun siêy, Se —,cói quái. Se — de l'opium, cói gin p'èn.

CORRODER. La rouille corrode le fer, ding nhin ghêã.

Corrompre, áy hụ; áy giỗt. Se—, pên hụ. Viande corrompue, á hụ; á giỗt.

Corroyeur, xli phá xliu đốp.

Contège. Faire — à quelqu'un, lui dâng.

Corvée. Faire les corvées de route, ning ay kiau.

Cosmopolite, giàu thên già mun-

Cosse. - de haricot, top khû.

Cossu, phāt sài mun; bú quáy mun.

Costume, chóng gủy khòa. — annamite, đầu kéo chóng gủy khòa.

Côte, ca lãp xiế xlúng. —, pente, chủi; lọi. Monter la —, xláo chul; xláo lọi. —, rivage de la mer, khọi sèn.

Côté. Des deux côtés, î lēp. — droit, beao lēp. — gauche, queng lēp. A —, près, giàm xlāt.

Cotiser. Se -, cap phon nhan.

Coron, búi phang. Une balle de -, a péu búi phang.

COTONNIER, búi ghéáng.

Côtoyer. — la rivière, kiọm váng sên ning.

Cou, nom cláng. Couper te —, khôm cláng 14y. Le — de pied, xláu cláng. Le — d'une bouteille, chắn cláng.

Coucal, sā no tang lu.

Couche. Une — de sable, a giặm xlâi. Une — de cendre, a giặm sại. Femme en couches, mun âu giắm là. Fausses couches, bằng siêy.

Coucher. Aller se —, ning phêy. Se — par terre, phêy nî. Se — sur le dos, phêy ngông; phêy tgiào. Se — sur le ventre, phêy p'û. Se — sur le côté, phêy tgiã. Le soleil se couche, bố nổi giạ.

Couci-couci, aú man aú man.

Coucou, sã nọ bò cổ nhậu mún.

Coupe, pú xlèy tgiống. Pli du —, pú xlèy khoảng.

Coudée. Une -, a dám tgiom.

Coudre, xlů. — des habits, xlů gửi. Machine à —, sã xlů.

Couenne, tổng đồp.

Couler. L'eau coule, wâm ghêậu. Le nez coule, bó chông siết wâm. La chandelle coule, lãp sũ ghêậu. au fond de l'eau, chiêm giạ wâm. Les larmes coulent, đồp mệy wầm ghêậu.

Couleur, xlac. Les cinq couleurs, ngâu xlac. Perdre sa—, đũt xlac. Habits à couleurs, p'iện gủy phang. Changer de—, thời xlac.

Couleuvre, tau wam nang.

Cour. Donner un — de poing, bāp, top a đết pù. Donner un—de pied, thì a đết. Tirer un — de fusil, phon a đết tsong. — d'essai, xlêy mạng.

Coupable, nai xlòi. — de vol, nai áy xla xlòi.

Cours. — d'un habit, guy kiáng. de vin, a chén tíu.

Couper. — les cheveux, théy pièy; kiōp pièy. — la tète, khôm pièy; châm cláng. — le riz, set blau; quân blau. — un arbre, cói ghiáng. — les branches, téu ghiáng qua. Le couteau coupe bien, chúng tgiụ ghiay. Vin coupé d'eau, tíu tsòng wâm.

Couple. — d'animaux, tói chūc xleng. Coupler. — d'une chanson, a ngắn tgiuông.

Coupon, bó nhay xlúi.

Coupure, nóm tgiụ hãn.

Cour. - d'une maison, keng con.

Courageux, mun nai tám; mun tám góng.

COURANT. Porté par le —, wầm thủi ning. Partir dans le — de ce mois, nêy lày nhạ ning. Fin —, ca đẳng lày nhạ.

Courant, Eau courante, wâm ghéậu. Année courante, nêy nhiằng. Prix courant, chá giảm cái.

Courbature, clái mún.

Course, ngau.

Courber, vot phun năn ngàu; áo phun năn ngàu. — la tête, cụm piêy gia. — le dos, tuồng clái. Se —, se prosterner, s'agenouiller, quêy gia.

Courge, tgiop bu.

Courte, thiu. - vite, thiu can. - un cerf, lui côm tgiay.

Couronne, nom téng.

Courre. Chasse à -, quan clò ning lui.

Courrier, facteur, con xlan

Courrote, độp làng.

Courroux, phot nau.

Cours. Vendre au — de la place, èy câi chá mại. — de l'argent, nhan chá.

Course. — de chevaux, tâu mà thìu.

COURT. Habits trop courts, guy khòa ning giống. Les jours sont courts, nòi ning.

Courtaud, mun ha.

Courtepointe, phun têm.

COURTIER, mun xléy gie; mun què pièy mại mài.

Courtil, giun kien.

Courtilière, nom đó.

Courtisan, mun ó p'ào.

COURTISANE, ngung nhiang mùng. Courtois, mun nai lạy; mun nai tấu ghếy.

Cousin, giàu pë sièy.

Coussin, nóm chẩm tgiẩm.

Coûr, chá.

Couteau, chúng tgiụ. — qui coupe bien, chúng tgiụ ghiạy. Aiguiser un —, tgiầu chúng tgiụ. Lame de —, chúng tgiụ min. Manche de —, chúng tgiụ sầu.

COUTELIER, tau mun tá tgiụ ; tau mun

mại tgiụ. côtes. Combien c

Coûter. Combien coûte ce livre? nêy chêy xlấu bồ lài chá?

Coùteux, xlåi xlin gióng.

Courre, ghiay p.èy.

Courume, phúng chức.

Couture- Apprendre la —, họ xlù gủy khòa.

Couturier, xli phá xlu gủy.

Couver. Une —, a goặn chảy kiến. Couver. — des œufs, pụ kiáo. Œufs couvés, kiáo pụ giù.

Couvercle. — de la marmite, mû gái. — du chaudron, tséng êm. Mettre le —, com gái. Enlever le —, khiu gái quéng.

Couvert. Mettre le —, pái đồm mếy. Donner le vivre et le —, phủn nhịn phủn giảm.

Couvert. Maison couverte en tuiles, ngôa peau. Terrain —, tên nai ghiáng. Temps —, gung glom glóm Rester —, đóng ghèöp.

Couverture, phủn xlòng. Se couvrir avec une —, họm xlòng. — de maison, péáu túm. — de livre, xlàu pêy.

Couveuse. Poule —, sã chảy pụ. Couvi. Œufs couvis, kiáo xlêy; kiáo giỗt.

Couvrin. — une maison, hom peau. — le feu, um, om tau. Se —, dong gheop.

CRABE, nổm kiềm nhấy.

CRACHAT, tgian wam.

Cracher, giù tgian. — du sang, giù tgian set sam.

Chachotr, nom láu tgian mō.

CRAIE, bón pe.

Crainnez, côm tgiả; đậu, Ne crainnez pas, má đậu; má côm tgiả. Se —, ti đoi côm tgiả.

CRAINTIF, mun hạng côm tgiả; mun má nai tấm; mun tám má gồng.

CRAMOISI, xli kiā.

CRAMPE, sån kiët. Avoir une - aux jambes, xlau sån kiet.

CRAMPON, nom ngàu.

Cramponner. Se — à un arbre, lao ghéáng.

CRAN. Faire un -, une entaille, quan khac.

CRÂNE, piêy khụ xlúng.

CRAPAUD, tau chăm châu.

CRAQUELÉ. Bol -, van kiáu.

CRAQUER, ngắt kết kết.

CRASSE. - de la tête, piêy clái.

CRASSEUX. Habits -, guy khòa ca lò.

CRAVACHE, mà pen.

CRAVATE, cláng tái.

Crayon, chun pat gai. Tailler un -, p'ièy pat gai.

CRÉANCE. Lettre de -, nhan p'iù.

CRÉANCIER, chái châu.

Créateur. Dieu — du ciel et de la terre, Thiên Chưới chấu gung nĩ; Thiên Chưới đầu gung nĩ.

CRÉCELLE, nom pong.

CRÈCHE, mangeoire des bestiaux, chûc xleng phật.

Créptr. Vendre à —, mại cá. Acheter à —, mài cá.

CREDO, xlắn tắc chíng.

CRÉDULE, lun sièn.

CRÉER, chấu; đầu. V. CRÉATEUR.

CRÉMAILLÈRE, quáy mú ngàu.

CRÈME, ngong nú cảo; ngong nú mèy.

CRÉNEAU, tsóng mun keng.

CRÈPE, peng gáu.

CRÉPIR, quái húi; sắt húi.

CRÉPITER, to plêt plêt.

CRÉPUS Cheveux crépus, piey kiông. CRÉPUSCULE, goáng bụ bụ. V. Au-BORE.

Cresson, ghiảy glùi wâm.

Crète. — de coq, sã chây gồn. de montagne, kiém đéng.

CRÉTIN, mun óng; mun pån.

CREUSER. — la terre, guyêt nī. un trou, guyêt khôt. — un arbre, xlu ghéáng. — une tombe, guyêt khôt môc mun tay.

Creux. Arbre —, ghiáng gùn. — de l'oreille, bó nom khỗt. — de la main, pù p'ong.

CREVASSER. Se —, chèu beng. La terre se crevasse, ni chèu beng.

Mains crevassées, pù beng; pù đáu. Crever. Le chien est crevé, tau clò tạy giù. — les yeux, tgiom mệy. L'abcès a crevé, sièy siệt nộng.

CREVETTE, sa cong.

CRIBLE, nóm chêy xlêy.

CRIBLER. — le riz, thông mệy. Criblé de dettes, sắm chái đuồng đuồng.

Crier. — au secours, éu giàu.

CRIEUR. — public, mun bú tọi.

CRIME, xlòi lu; xlòi ni.

CRIMINEL, mun nai xlòi lu.

CRINIÈRE, mà đồng.

Crise. Forte —, sang gộm tũ cáu quần.

CRISPER. Se -, khiến.

CRISSER (des dents), ghiên nha kết kết.

CRITÉRIUM, băng kí.

CRITIQUER. (les gens), giêm tọi. un livre, giêm xlau.

Croc, nom ngàu. Pendre au -, quáy gia ngàu.

Croc-en-Jambe. Donner un —, ghiện tọi xláu tgiếp. CROCHET, nom ngàu kiến.

CROCHU. Nez -, bó chồng ngấu.

Croire, siên; xlắn. — en Dieu, xlắn, siên Thiên Chưới. Je ne vous crois pas, giả má siên mêy còng.

CROISÉE, tgiáo keng.

CROISEMENT. — de routes, sāp đạng kiáu. — de races, đãp sống. d'habit sur le devant, póng đạng lũ gủy.

Croiser. — les jambes, gheo xláu.—

les bras, khlap pù.

Croissant. — de la lune, là quang. Croître. L'herbe croît, ma bêu lũ. — vite, lũ cắn. Le fleuve croît, wầm xláo.

CROIX, sãp đạng chá. Faire le signe de la -, vạ sãp đạng.

CROQUANT, xláo.

CROSSE. - de fusil, tsòng têy.

CROTTER. — de chèvre, giuông đáy. CROTTER. Habits crottés, guy khỏa blā pạm.

CROTTIN. - de cheval, mà đáy.

CROULER. La maison a croulé, péáu plàng giù. La montagne a croulé, kiêm plàng giù. Le pont a croulé, châu plàng tgiù.

CROUPE. - de cheval, mà côm.

CROUPIÈRE, mà têy lắng.

CROUPISSANT. Eau croupissante, glang wam.

CROUSTILLANT, xláo.

CROÛTE. — de pain, min peng đốp. — de plaie, pã êm. — de riz brûlé, nàng gào.

CROYABLE, sien tu.

CRU. Viande crue, á nhim. Légumes crus, ghiáy nhim.

CRUCHE, CRUCHON, nóm peng nai bêao.

CRUCIFIER, chắp ting giạ sặp đạng chá. CRUE (d'eau), wắm lũ; wắm xláo. CRUEL, giống. Très —, giống giòng. CUBITUS, pũ xléy xlúng.

Cueillir. — des fruits, tsut, cho ghéáng pêầu.

Cuiller, nóm bêu kêng.

Cuillerée. Une -, a béu kéng.

Cuir, đốp. — tanné, đốp sụ. Lanière en —, xiến đốp lêng.

Cuirasse. Mettre une -, chụ ghéa chấp.

Cuire. — le riz, châu nàng. — des briques, pú chún — à l'eau, chep.

Cuisine, châu nàng pêáu.

Cuisinier, mun châu nhịn.

Cuisse, xláu chui. Gras de la -, xláu chui á.

Curr. C'est déjà -, su giù.

Cuivre, tong. Objet en -, nhên tong.

Cuivré. Teint -, tong xlac.

Cul, ca đáy.

CULBUTER, gling táu plán.

Cul-de-Jatte, mun xláu náu.

Culée. — de pont, tau châu tấu.

Culminant. Point — d'une montagne, kiem déng.

Culotte, p'iện khòa. Retrousser ses culottes, gloặn khòa.

CULOTTER. Se -, chụ khỏa.

Culte. — des idoles, pái man. — des ancêtres, pái xlóng xlú.

Cultivateur, mun áy ghing áy p'o.

Cultiver. — les champs, mun áy ghing áy ghéáng. — un jardin, áy giun.

CULTURE. — des lettres, to xlau dang.

Cumuler, lì i hộng đạy.

CUPIDITÉ, tham xlém.

CURCUMA, safran, xluong vang.

CURE-DENT, quây nha peá.

Curer. — les dents, quay nha. — les oreilles, quay bó nom.

Curieux, mun úy mùng mun đạy, úy pèy mun đạy.

CURSIF. Caractères cursifs, dang láu. CUTANÉ. Maladie cutanée, sang gộm giảm đồp.

Cuve, thong lū.

Cuver. - son vin, phêy chái tíu.

Cuverre, nóm đáo mín phật.

Cycle. — sexagésimal, gu săp chăp xláng.

Cymbale. — (unique), nóm lò. — (double), nóm lò phāt.

Cynique, mun má pêy nháy; má pêy min đồp ba.

Cyprès, xlong ghèáng.

CYPRIN, sắm beau.

D

DACTYLOGRAPHE, nom så kiá đạng; mun lọng sã kiá đạng.

DAGUE, chúng chiềm.

DAIGNER. Daignez me pardonner, 16 méy min xlòi phun giã. Daignez venir, thịng mèy tai thầu.

Daim, tau lu.

Dalle, ghé du pên.

Daller, tệm ghéấu pên; tếp ghéấu pên.

Damier, nóm gia ghi bun.

Damner, bắt giạ đi nhốc.

Dandiner (Se), ning kiáu tgiung tgiã.

Danger, giệm. S'exposer au —, p'ùn mẹng giệm. Malade en — de mort, phốt gộm cáu quán.

Dangereux. Chemin —, kiấu giệm. Dans. — la maison, pêấu ghêà. le sommeil, tong đi phêy.

DANSER, tiu tsuống; đếng nhạ.

DARD. — des abeilles, nom than. DARTRE. Avoir des dartres, sang xlên.

DATE, hạn nòi; ghi. Sans — fixée, má tịng ghi. La — est passée, póng ghi.

DAVANTAGE. —, đuồng á tí. J'en prends —, giả chỗ đuồng quái. Ne parlez pas —, má hậu công giù.

Dé. — à coudre, xlèm téng. Jouer aux dés, tâu lục phúng. Déambuler, ning ning làu làu.

Déballer. — une caisse, khỏi kiảng. Débandade. Fuir à la —, lắp lụn thlu.

Débarder. — un arc, pông cây. Débarbouiller (Se), đáo mín.

DÉBARCADÈRE, đạng chấp tện.

Débarquer, giảm đạng giạ nĩ. des marchandises, chỗ nhên siệt đạng.

Débarrasser. — la table, sau đôm mệy nhên quéng. — le chemin, khỏi kiáu.

Débàter. — un cheval, cháy mà thò chá.

Déваттке. — le prix, công chá. Déваисне, mun ning bêu.

Débaucher. — des ouvriers, xlão chá côm pấu mun.

Déвіце, só giốc mun; mun má nai k'iã.

Déвіт. — de tabac, pêáu mại gin. Déвітек, mại xlán hù.

DÉBITEUR, sòm chái mun.

Déblayer. — le chemin, tsan kiáo quéng.

Déboiser. — une montagne, xlā kiem. Montagne déboisée, sá cầu bầu.

Déвоîтек. — le pied, xláu xlúng táu blåt.

Débonnaire, mun góng xlém êy; mun địn. DÉBORDER, póng gióng siết tai. Le fleuve déborde dans les champs, wằm váng giạ ghing.

DÉBOTTER (SE), thût xlû.

Déвoucher. — une bouteille, khổi chân chất.

DÉBOUCLER, — le ceinturon, khối đốp láng quán.

Débourrer. — sa pipe, quay gin dong.

DÉBOURSER. — de l'argent, siët xlîn.

DEBOUT, xlậu. Se mettre —, xlậu què.

DÉBOUTONNER. — ses habits, cháy
gủy nễp.

Débraillé, chủ gủy khỏa lan xlạn. Débrider. — un cheval, chảy mà long.

Débris. — d'un vase, téng vắn xlúi. Débrouiller. — du fil, póng xlúi. — une difficulté, cháy nạn.

Débroussailler. — un ray, xlã ghêáng. — la route, đáo kiẩu.

DÉBUTANT, xleng pù mun.

Deçà, nêy lẽp. — delà, nêy lẽp vá lẽp. Décacheter. — un pli, khối xlắn.

DÉCADENCE, só giốc.

Décalogue, Thiên Chưới sắp cái.

DÉCAMPER, thlu ning.

DÉCANTER. - le vin, tgiê tíu.

Décapiter, khổm piêy.

Décéder, tay.

Déceler. — les voleurs, chō xla mun bû siêt.

Décembre, sãp nhệy nhữt giuông.

Décent, hop ghéy. Ce n'est pas —, giảm công.

Décevoir. Avoir une -, chụ chạng. Décevoir. Être déçu, chụ chạng.

Déchaîner. — un prisonnier, cháy cím mun ghêa lắng.

Décharger. — un navire, cho nhên tâng đạng siết. — une voiture, cho nhên siết sa. Décharné, kiay giống ; đốp bla xlúng.

Déchausser (Se), thút xlũ; thút mắt.

Déchirer. — ses habits, tse guy. du papier, tse chey. — le visage avec les ongles, nhāp min. Habits déchirés, guy bêai. Papiers déchirés, chey bêai.

DÉCHOIR, xlai pại má nạng lú.

Décide à partir, pet ting ning.

Décision, chí ý. Prendre une —, tá chí ý.

DÉCLARER. — ses fautes, nhim xlòi siet. —, affirmer, va sien. —, faire connaître, cong siet.

DÉCLIN. — du jour, bó nòi gia chệy. DÉCLOUER. — une caisse, khối kiảng ting siết; thút kiảng ting siết.

DÉCOCHER. — une flèche, phón na. DÉCOCTION. Faire une —, pú ma.

DÉCOLLER (SE), căn đũt.

Décolorer (Se), thời xiắc; đũt xiắc.

Décombres, lap đãp hù,

Décommander, thời châu vạ.

Décomposer. Se —, thòi hụ. Viande décomposée, à giốt.

Décompter, tgiuy ning; tgiuy set.

DÉCONCERTÉ, mun xlem xlam.

Déconfit, mun xley.

Déconfiture, deu chá.

Déconseiller, tsổ tọi má áy.

DÉCONSIDÉRER. — les gens, lån hụ tọi. Individu déconsidéré, mun må nai min.

Décontenancé, xiêm lụn xlau.

Décorer, chông chéng. — quelqu'un, xláo công bai.

Décortiques. - le riz, táu mêy.

DÉCOUDRE, thût xlùi quéng.

Découler, wâm něk. —, résulter, giậu sẽt; giậu tai.

Découper. — un habit, kiop guy. un poulet, khôm chây á.

Découragé, Se décourager, má nai xlèm kĩ.

Découse. Habit —, guy xlung siet.

Découvert. Ciel —, gung thèng.

Tête découverte, blan pièy. A —,
tong min; meng mèng.

DÉCOUVRIR. — le rideau, khổi sáng. — quelque chose, faire une découverte, lò tū; chỗ tũ; chấp tũ. Se —, mũt mạu.

Décrasser. — la tête, đảo piêy. —, nettoyer en général, đảo đạng.

Décrépiter, áy hụ tọi meng xling. Décrépit. Vieiliard —, mun cổ số

giốc; mun cô má nai k'iā. DÉCRET. — de la Providence, Thiền Chưới ón bai.

Décréter, siet leng. -, décider,

DÉCRIER. — les gens, công tọi má góng; công hụ tọi.

Décrire, cóng châu vạ cáu; cóng giú giù. —, tracer, vạ.

DÉCROCHER, mût chỗ.

Décroître. Les jours décroissent, bó noi ning. Les eaux baissent, décroissent, wam gia.

Décrotter. — les souliers, xlot xlu pam.

DÉCRUE. — du fleuve, váng wắm giạ.

Déçu. Être —, chụ chạng.

Déculotter (SE), cháy khỏa.

Décupler, cá sắp bùi.

Dédaigner, hi pậu tọi. Il dédaigne de me parler, năn má hẹng, má úy quần giả công.

Dedans. -, dehors, giảm pô ghéà, giảm cá ding.

DÉDICACE. Faire la — d'une église, sing sing thong.

DÉDER, kéng bọng.

Dédire (SE), phán vạ.

Dédommager, bối pầu.

DÉDORER (SE), sắm thời.

Dépoubler. — un habit, tse guy cap.

Déduire, tgiuy siêt; kém. — du salaire, quần tọi côm pấu xlìn.

Déesse, nuy mạn.

Défaillance. Tomber en -, mày; hòn gai.

Défaire, tse quéng. — les fiançailles, thòi k'ièn. Se — de l'opium, côi gin p'èn. — un marché, tse chá. Visage défait, min kiay min meng.

Défaite, pại chồng; xley chồng.

Défaut. —, vice, màu pièng. —, insuffisance, má cáu. —, imperfection, má ngắm.

Défaveur, Tomber en -, mun hu toi má siến.

Défavorable, má biện. Pluies défavorables, bụng lụ má biện.

Défection. Faire -, phán.

Défendable. Cet homme n'est pas —, nèy tau mun má pàu tũ.

Défendre, cắm. — d'entrer, cắm má phủn giạ. — un criminel, pầu xlòi mun.

Défenses. — de sanglier, gia tổng nha. — d'éléphant, tau kiang nha.

Défenrer. — un cheval, thút ghẻa mà tẻy.

Défeuiller. — une branche, gût cha

Défiant. Homme—, xléy siên mun.
Déficeler. — un paquet, chíy lắng pếu siết.

DÉFICIT, đĩt phòn.

Défier. Je vous défie de le savoir, giả tầu mèy pey. — la mort, má côm tgiả tạy; p'ùn mẹng.

Défiguré, hụ min đồp.

Défilé. Passer un -, ning quái é.

DÉFILER (SE), thiu ning.

Définir, công meng pe. -, fixer, ting.

DÉFINITIF, ting sat.

Défleurir, phang blêy.

Déflorer. - (une fille), phà xiên.

Défoncer. — le chemin, áy hụ kiáu. — un terrain, viễt nĩ.

Défroque, p'iện gửi khòa hụ má lọng, quêng khuông.

Défunt, mun tay.

Dégager. — le chemin, póng khổi kiáu. —, racheter, su làu.

DÉGAINER, thút chiếm.

Dégarnir. — une maison, pûn pêáu hù siêt.

Dégat, họi. Causer du -, áy họi.

Dégel, Dégeler, bon giu.

Dégénérer, pin hụ.

Dégobiller, vomir, dégorger, ò siet.

Dégoiser, công sạ tọi; công hụ tọi.

Dégonfler. Se —, kém óm; má óm giù. Se — le cœur, công cái giảu.

Dégourdi, mun leng li.

Dégourdir. — les jambes en marchant, giang chây xlâu bi.

Dégoûter. Dégoûté d'un mets, nhún má úy nhịn.

Dégoutter. L'arbre dégoutte, ghiáng nom wam něk.

Dégrader. — un mandarin, tgië quân quéng. — une maison, áy péáu hu.

Dégraisser, xlot giàu, mèy quéng. Degrés d'une échelle, tau thèy veng. Monter un —, un échelon, xiáo a ba thèy; xláo a thá thèy.

Dégrever, min sùi; kêm sùi.
Dégringoler. — d'un arbre, gia ghéáng.

Dégrisé, tíu xlíng giù.

Dégrossir. — une pièce de bois, déo ghéáng.

Déguenillé, chủ gủy họ, gửi giốt. Dégueuler, ô.

Déguiser. Se —, chụ gủy chá. — son nom, cối xlíng vẫn bú.

Déguster. — du vin, xley tíu.

Dénonté, mun má sã nhấy.

Dehors. Etre —, giảm cá đing. Sortir —, ning cá đing. Coucher —, phèy cá đing. Sortir, chasser —, lụi ning cá đing.

Désă. Il est — vieux, năn cô giù. Il est — parti, năn ning giù.

Déjeuner (subst.), tôn bồ đồm; tôn ghêầu.

Déseunes (verbe), nhịn bố đồm.

Avez-vous để jeune? nhịn bố đồm
má cheng?

Désouer, áy chỗ các phủn tọi.

Delà. —; au —; par —, vá lēp. Au — du fleuve, vá lēp váng. Deçà —, nêy lēp vá lēp.

Délabré. Maison délabrée, pêáu hụ. Santé délabrée, giốc; giấy.

DÉLABRER, áy hụ.

Délacer. — les souliers, chây xlu lâng.

DÉLAI. Fixer un —, ting nòi; hạn nòi. Le — a expiré, quái hạn giù. Sans —, chếk hắc.

DÉLAISSÉ. Enfant —, cá han mun siêy. Objet —, nhên quèng quéng, má long giù.

Délaisser. — sa femme et ses enfants, deu au deu siev.

DÉLASSER (SE), hĩt khọn.

DÉLATEUR, đi pĩ mun.

Délayer. — de l'encre, ma mãc. de la farine dans l'eau, tsòng wâm glao bón.

Délectation, phùn hi; hun hệy; xiểm ón lõc giống; chồng y giống.

DÉLECTER. Se — dans l'étude, nha họ xlấu giống; hẹng, úy họ xlấu. Délégué, thày vệy quản.

DÉLÉGUER, tsåy ning.

Délétère. Gaz -, si doc.

Délibérément. Pécher —, úy pam xlòi.

Délibérer, ti doi sang goang.

DÉLICAT. Peau délicate, dop dop mêy. D'une santé délicate, mun hạng sang gộm; mun má năng; mun má cháng. — en ce qui concerne la nourriture, siên nhịn. Mets —, nhên khụ giống.

DÉLICIEUX. Mets -, nhên khu giông;

nhen cam giong.

Délier, cháy lắng siết. — un prisonnier, cháy cẩm mun. — les cordons des souliers, cháy xlũ lắng.

DÉLIMITER. — les terrains, ting di cái. DÉLINQUANT, mun nai xlòi; xlòi mun. DÉLIRER, mun blòm.

DELIRIUM TREMENS, mun chiên.

DÉLIT. Prendre un voleur en flagrant —, chāp tū xla tong đi nim.

Délivrer, pông ning. —, sauver, giáu. —, accoucher, ney sièy. des marchandises, cáo hù.

DÉLOGER. —, changer d'habitation, pun péau; van péau. — quelqu'un d'une maison, lui toi siet tai.

DÉLOYAL, mun má làu sắt.

Déluge, wâm gióm.

Déturé, mun leng li.

Demain, xúng, xlúng nòi. — matin, xlúng đồ. — soir, xlúng pầu.

Démancher, thut peng siet tai.

Demander, ló. Que demandez-vous?

mêy ló nhên thàu? — une permission, ló nhãn xling; ló nhin xling.

— à Dieu, khẩu Thiên Chưới.

Démanger, set. La langue lui démange, tgiët set.

Démarche. Faire des démarches quprès d'un mandarin, khàu quan. Démarrer.-un canot, cháy đạng lắng.

Démèler. - les cheveux, xley piey.

Démembrer, khôm pù khôm xláu. Déménager, pun pêáu; sắu sặp nhên

Déménagen, pun peáu; sáu sãp nhên ning.

DÉMENCE. Tomber en —, phỗt tỉn; phỗt bỗt; phỗt lòng.

DÉMENER (SE), long k'iā.

Démentir, công má chêy. Se —, phán xlêm.

DÉMÉRITER, xlat công.

Démesuré. Longueur démesurée, dáo gióng.

Démettre. Se — le pied, xláu xlúng blåt.

DEMEURE. Être sans —, má nai pèáu giảm. Quitter sa —, quéng, đều pèáu ning.

Demeurer, giảm. Où demeurez-vous? mêy giảm lài ti? Il demeure dans ce village, năn giảm nêy ghèảng.

Demi. Un mois et —, a lày nhạ căn a dăm lày nhạ. Un jour et —, a nòi căn a dăm nòi. Une — bouteille de vin, a dăm chán tíu. Une — heure, a phán tém chóng. Une — livre, a phán sán. À — mort, pún sang pún tạy.

Demi-Jour, goáng bụ bụ.

Démission. Donner sa — (mandarin), ló thời quân.

Démodé. Vêtements démodés, guy khòa má heng.

DEMOISELLE, mun sa.

Démour. - une maison, tse peau.

Démon, tau mạn; mô quảy.

Démonter. — une montre, thūt chông. — une machine à coudre, thụt sã xlổ gủy. —, déconcerter, áy phủn tọi xlêm lụn.

DÉMONTRER, tse meng pe.

Démoraliser, pại hụ mun xiếm; áy phủn tọi xiếm lụn. Démordre, pông ning. Ne pas — de son opinion, má hạng vần xlêm; clang nghọng.

Démuseuer. — un chien, cháy clò läp tgiệt.

Dénaturé. Fils —, mun siêy má kéng tgi phá.

Dénaturer. Se —, pêu xling. —, altérer le vin, tsòng đãp tíu. —, rendre méchant, bú hụ.

Dénicher. — les oiseaux, cho no ghêàu.

Denier. Un -, a nom xlin.

Dénier, cóng má chéy. — une dette, má nhịm chái.

Dénigrer. — les autres, công hụ tọi meng xling.

Dénombrement. Faire le —, xlún pèáu; xlau pèáu.

Dénoncer. — au mandarin, bú quản. — un contrat, un traité, thời khảy.

Dénouer, cháy nhỏi. — les cheveux, cháy piễy.

Denrée. - alimentaire, nhên nhịn.

DENT, nóm nha. Avoir mal aux dents, nha mún. Arracher une —, péng nha. — de lait, nú nha. Fausse —, chá nha.

Dentelé. Feuille dentelée, ghiáng nom tgiảm; ghiáng nồm tsã.

DENTELLE, búi phang.

Dentien, chá nha.

DENTISTE, xlin xleng ey nha.

Désubé. Tête dénudée, piêy don. Montagne dénudée, kièm vèng. Arbre —, ghiáng má nại nom.

Dźnuż. - de tout, sóng gióng.

DÉPAQUETER, khổi pếu siết.

DÉPAREILLÉ, tắn; má siang tối; má siang xluồng.

Dépanten. Ne pas —, công má tịng tgiết.

Départ. Il est sur son —, năn khạy ning; năn bí đạo ning.

DÉPARTIR, phún.

Dépassen. — en marchant, ning khọi. — toute proportion, co tù; quái piêy. — en taille, en hauteur, gheằng quái.

Dépaysé, má quên xlí pháng; má quên tọi.

Dépecer. — un poulet, khôm chảy á sang nồm.

Dépèche. Envoyer une —, un télégramme, bãp tong xlên.

Dépèchen, êu cắn; pēk cắn. Se —, cắn cắn.

DÉPEINDRE, công tse meng pe.

DÉPENDRE. —, détacher, műt giạ tai. Cela dépend de vous, giau pện mêy.

Dépens. Sauver les autres aux — de sa vie, p'un meng giáu toi.

Dépenses. Recettes et —, xlén siet xlén gia. Faire de grandes —, tá long duông.

Dépenser, long nhan. — peu, long nhan xlo.

Dépérir, mun nho nho; lau lau má nai k'iā.

Dépeuplen, xlūt; má nai mun giảm giù.

Dépisten. — un cerf, mang côm tgiay xlau man. — quelqu'un, ning ping xlông; ning mêm tọi.

Depit, phốt nấu ; phốt sị.

Dépiter. — les gens, áy phún tọi phốt sị.

DRPLACER. — un mandarin, vån quån. — la table, vặn đòm mệy ti nhệy tện.

DÉPLAIRE. — aux gens, má chông y tọi. Cela me déplait, giả má chông y vá hộng.

Déplaisir. Causer du — à ses parents, áy phún tgì phá giảu xlàu. DÉPLANTER. — un arbre (pour le planter ailleurs), viêt ghiáng siệt tai sóng ti nhệy tện.

Déplier, khổi siết. — une serviette, khổi xláu mín siết.

DÉPLORABLE, ho xlek.

DÉPLORER. — ses fautes passées, nau xlòi quái.

DÉPLOYER. L'oise au déploie les ailes, să no khổi đặc. — ses forces, chăn k'iă.

DÉPLUMER, tsût piếy. — une poule, tsút chấy piếy.

Déporter, tsong công. — un criminel, tsong công xlòi mun.

Déposer. — à terre, an giạ nī. sur la table, an đòm mèy min. —, confier, chứi nhên. — son fardeau, an đảm giạ.

Déposséder. — un débiteur de ses rizières, at ghing vêy chái.

Dépôt. — du vin, lie du vin, tíu đáy. Mettre en —, tông mại. —, magasin, ắn hù peáu.

Dépotoir, phón pêáu; phón tện.

Dépouille. — d'un serpent, nang đổp; nang thôn. — d'un tigre, ghian đổp. Dépouilles, butin de guerre, nhên bāp chóng tũ.

Dépouille. —, enlever la peau, tât dop; poc dop. — quelqu'un de ses vêtements, châp mun cháy gửi. —un arbre de ses feuilles, cho ghiáng nom — les voyageurs, bāp k'iang.

Dépourvu. — d'argent, má nai nhan xlèn. — de tout, sóng gióng.

Dépravé, mún xlêm hụ.

Dépraven, áy phủn hụ; áy phủn nhấy.

DÉPRÉCIER. Objets dépréciés, hù giạ chá. — les marchandises, áy phủn hù sạn; áy phủn hù gia chá.

Déprédation, áy xla nim.

Déprimer. — les forces, kém k'iā. Front déprimé, piêy téng hà.

Depuis. — quand êtes-vous malade? mêy lài cheng sang gộm? — l'année dernière jusqu'à présent, pên nhiằng thàu nêy gién. — la jeunesse jusqu'à la vieillesse, lù nòi gùn thàu cô. — ici jusque là-bas, giảm nêy tện thàu vi ngạn.

DÉPUTER, tsay ning.

Déraciner. — un arbre, péng ghiáng siết tại; pặt ghiáng siết. — les herbes, pặt, péng mạ.

Déraidir, áy phủn năn má nghọng

gióng

DÉRAHLER. Le train a déraillé, phổ tsé bũn siết ghéa kiấu.

DÉRAISONNABLE. Demande —, ló nhền thầu má nai ghếy.

Déraisonner, lun cóng; lun tsuồng. Déraiser, lun pún; lun ân. — les gens, tsáo tọi; nhạo tọi. L'horloge est dérangée, chồng giang sạ.

Derechef. Il est de retour —, năn giậu tai.

Déréglé. Une montre dérèglée, nom chong ning sa. Un homme —, mun má nai khoáy kī; mun lun giang.

Dérider. — quelqu'un, le faire rire, giau mun khuòy kiet.

Dérission. Tourner les gens en -, kiet toi; ngắc tọi.

Dérisoire. Somme —, xlo xlén duông.

Dérive. Les feuilles vont à la -, ghiáng nom wam thúi.

Derniea. Arriver le —, làu đẳng. Le mois —, tàu lày nhạ; đạng hệy lày nha.

DERNIÈREMENT, I sí nòi đạng.

Dernier-né, siêy đéng.

Dérobée. Partir à la -, nim ning.

DÉROBER, nim cho. — aux regards, com má phún tọi phoẫt. Se — à ses créanciers, thlu chái; mém chái.

Dérouiller, mat, xlot ding queng; pao ding queng.

DÉROUTE. Étre en —, xiếy chóng thìu; pai chóng thìu.

Dérouté, má péy kiáu ning; má pèy áy nang lài.

Derrière. Le —, cá đáy. — la maison, péáu cá đảng. — le dos, giảm cá đảng. Suivre par —, ning cá đảng.

Dès. — maintenant, thàu nêy gién ning. Partir — que la pluie aura cessé, ting bung hặn ning.

Désabusé. Ètre —, péy sa giù.

Désaccoutumer. Se — de l'opium, cái, cói gin p'èn.

Désaffection, má úy long giù.

DÉSAGRÉABLE, má chông y.

Désagrèer, má hỗp xiếm.

DÉSALTÉRER (SE), hỗp wẫm cháy nhiệu gất.

Désappointé. Étre —, xiất hộng mùng.

Désapprouver, má chăn; má hạng; má chồng y.

Désarmer. — un pirate, lut tsong; chap xla tsong. — la colère des gens, áy phún tọi má nâu.

Désarror, tong giang xlay giang.

Désastre, gung plang nī lāc; choi nàn giống.

Désavantage. Il n'y a que du —, nai họi má giêk.

Désavantageux, má giêk; má biện. Désavouer, má nhịm; má nhắn; cóng má chếy.

Descendants. Les —, cá dáng mun; lần xlún.

Descendre, gia. — la côte, gia lọi; gia chùi. — une échelle, gia thèy. Désemmancher, thút péng siết.

Désemparer. Travailler sans -, áy côm pầu má hĩt khòn.

Désenfler. Le bras a désenflé, pô xley kém óm, xliu óm.

Désenivrer. Il ne désenivre pas, nan ng bén.

Désert. Endroit —, tên khuồng; tên theng đeng. Maison déserte, siến peáu khuồng má nai mùn giảm.

DESERTER, thiu ning. — sa maison, thìu ning quéng pèau. — et passer à l'ennemi, phán thìu ning.

Déserteur. Soldat -, peng phán.

Desespere, xlat mung. Malade désespéré, mun sang gộm nị má giáu tũ.

Deshabiller (SE), cháy gửi siết.

Déshabitué, má quên giù.

Desheriter, má phún kiá tay.

Déshonnête. Prononcer des paroles —, cong ca lo; cong va sui.

Déshonorer. — les gens, áy phủn tọi xiất min đồp, xiất ming xlíng. — une fille, gặm mun sã. Se —, đều chá; xiất min đồp.

Désigner. — un travail, bú côm phu áy. —, fixer un jour, tịng nồi; hạn nồi.

DESILLUSIONNE, xlíng giù; pêy giù.

Désinfecter, tgiuôy đốc sì. — une maison, tgiuôy péáu đốc sì.

Désintéressé, má xlfu xlém; má xláng ghệy.

Désirer. — partir, ûy ning; heng ning. Que désirez-vous? mêy heng nhên thàu. — la mort, ûy tạy. Il désire vous parler, năn cáy quần mêy công. Qui laisse à —, má ti ngầm.

Désister. Se — en faveur d'autrui, nhiang phún tọi. Désobéir, má mùng vạ; má nôm vạ; má mùng mẹng. — à ses parents, má mùng tgì phá.

DÉSOBLIGER, tũ xiời mun.

Désœuvrê. —, oisif, giảm khuông hán pù.

Désolant, sông xiếm giống; mun xiếm giống.

Désolé, xiếm mắn má quái. Pays —, nĩ khuông.

Désoler. — les gens, áy phún tọi giấu xlàu.

Désoriler. — la rate, kiết đường cái giấu.

Désordre, lap lun; lam lun. Vivre dans le -, ning beu.

Désorganiser, mettre le désordre, áy phún năn lăn xlạn; áy phún năn lụn.

Désormais, tăng nêy thàu đầu min; tăng nêy thàu ney hệy; tăng nêy thàu đẳng nòi.

Désosser, ché xlúng. — un poulet, ché chảy xlúng.

Dessaisir. Se - en faveur d'autrui, nhiang phûn tọi.

Dessaler, kém đại. — de la viande, kém á đại.

Dessangler. — un cheval, cháy mà tung p'àng lắng.

Dessécher. Herbes desséchées, ma gái gầu. Arbre desséché, ghiáng khạo; ghiáng tạy; ghiáng gái gầu. Riz desséché, blau khạo. — un étang, gọn glang wầm. Se —, dépérir, maigrir, nhiáu ning.

Dessein, chí ý. Former un —, lắp chí ý. Agir à —, tắp ting áy; nai êy áy; úy áy.

DESSELLER. — un cheval, cháy mà ón siết.

Desserrer. — la ceinture, púng khòa lầng phún năn lọm. — les dents, khỏi nha siết. Desservir. — la table, siấu đồm mệy. Dessiller. — les yeux à quelqu'un, bú tọi pếy sạ.

Dessin. Étoffe à dessins, bui phang.

Dessiner, va kiáng.

Dessoucher, wêt ghiáng con siết.

Dessouler, cái tíu.

Dessous. — la table, giảm đôm mêy đí. Avoir le —, xléy. Au —, giảm cá đí.

DESSUS. Placer — la table, ån dôm mệy min. Au —, giảm cá chèy. Avoir le —, hing tũ.

DESTIN, gung meng.

DESTINER, ting.

Destituer. — un mandarin, tgie quan.

Désunion, má say xlém.

DÉTACHER. — un cheval, cháy mà siēt. Se —, se décoller, blêy gia tai. Le cheval s'est détaché, tau mà xlong siêt.

Détait.. Vendre au -, xlán mại.

Détailler. —, raconter dans les détails, tgiang xlåo công.

DÉTALER. —, enlever de l'étalage, siâu thân. —, décamper, thìn ning.

DÉTAXER, mín súi; kém súi.

DÉTEINDRE, đũt xlắc; thời xlắc.

Détendre. — une corde, pong lang dan. — un arc, pong na.

DÉTENIR, má pông. — en prison, khlang tọi giảm cầm má phủn siết.

DÉTENTE. Lâcher la — d'un fusil, nai tsòng. Individu dur à la —, hên xlên mun.

DÉTÉRIORER, áy hụ ning.

DÉTENU, prisonnier, xlòi mun chụ giảm cầm.

Déterminé. Homme —, mun nai tám lũ. DÉTERMINER, phun ting; chăn ting; lấp ting. —, fixer un jour, ting nòi; hạn nòi.

Déterré. Avoir l'air d'un -, mun min meng.

Déterrer. — un cadavre, des ossements, wet xlung; wet mun tay xlung.

Détester. — les gens, nau toi. Se mutuellement, ti doi nau. Je déteste les paresseux, già nau mun lèy.

DÉTIRER (SE), xluông ghiạn.

DÉTONER, to bui.

DÉTONNER, má hỗp xling.

DÉTORDRE. — une corde, phún lắng. DÉTORTILLER. — du fil, phún xlùi.

Détour. Faire un —, ning ngâu; ning công clau. Parler par —, công ning công làu. Parler sans —, công chạ ning; công blang ning.

DÉTOURNÉ. Chemin —, tiu kiáu ngầu.

DÉTOURNER. — les yeux pour ne point
voir, wên min má mạng. Se — pour
regarder, wên min mạng cá đẳng.

Détracter. — les gens, công hụ tọi. Détraquer. — une horloge, ây chông hụ.

Détremper. — dans l'eau, xlêy wâm. Terrain détrempé, nī đón; ní göt.

DÉTRESSE. Ètre dans la —, thai giang. DÉTRIMENT. À mon —, họi giã. Au — d'autrui, họi tọi.

Détritus. — de canne à sucre, côm sá nghệng.

DÉTROMPER. — les gens, bû tọi pèy sạ. DÉTROUSSER. — les passants, xla bāp khiang. — son pantalon, pòng khòa.

Détruire, áy hụ ning. — la réputation des gens, công hụ tọi meng xling.

DETTE. Avoir des dettes, sòm chái; xlo chái. Payer ses dettes, clao chái. Réclamer le paiement d'une —, nai chái. Deuil, tsão. Habits de —, giri tsão. Porter le —, ân tsão.

Deux, î. - personnes, î lan; î tau. - ou trois fois, î pû hệy.

DEUXIÈME, ti nhệy. Le — jour du mois, nhệy nhũt tsau nhệy.

Dévaliser, xla bãp khiang. V. Détrousser.

DEVANCER, ning đạng.

DEVANT. Par —, par derrière, giảm ca đạng giảm cá đảng. Aller au — de quelqu'un, ning xlep tọi. la maison, tói min pêáu. — vous, tối min mêy.

Dévaster. — tout le pays, áy hụ xlí phảng. Les pirates ont dévasté le village, xla áy hụ ghèảng.

Déveine. Avoir la —, má nai pũ.

Développer. — un paquet, khối pếu. —, déployer une carte, khối nĩ táu siết. — sa pensée, tgiang xlảo cóng.

Devenir. — bon, pên góng. — mauvais, pên hụ. — fou, phốt tín; phốt bût. — riche, phát sài. — acide, pên xlùi.

Dévergondé, ngông min; clô min; má pèy nháy.

Déverser. — de l'eau, long wâm siêt; khuông wâm siêt.

Dévêtir. Se — complètement, cháy gửi quéng kéng blần.

Dévider. — du fil, cap xlùi. — des cocons, de la soie, cap xlèy.

Dévidoir, cap xlui sa.

Dévier, giang má sang kèáu. — du droit chemin, lọng kèáu; tsa kèáu.

Devin, xlún meng xlín xléng.

Deviner. —, consulter les sorts, áy quá; têm quá. — l'avenir, consulter les sorts pour connaître l'avenir, áy quá pêy đầu mín nạng lài. — une énigme, táu pêy.

DEVINETTE, va táu.

Dévisager. — les gens, mang toi min.

Dévisser, ghêt lo xlèy ting siet.

Dévoiler. — un secret, lan phun toi péy.

Devoir. Faire son -, sau pun ban.

Devoir. Je vous dois 5 piastres, giã xlo mêy pêá nóm nhan.

Dévolu. Cette maison m'est dévolue, nêy pêáu chêy giā phon.

Dévorer, kèn nhịn. — des yeux, nhặn chắn mạng.

Dévoт, xlém kióm ; xlém nim.

Dévoué. Homme -, mun song xlém.

Dévouer (SE), p'un meng.

Dévoyé, mun hụ; mun lau lụn.

Dextérité, adresse, habileté, pù phang gông.

Diabète. Avoir le -, sang và tấu ễt; sang và cầm.

Diable, mổ quảy; tau mạn. — d'homme, phán quẫt mun.

Diablerie, superstition, p ii man.

Diadème, huông téng.

Diagnostiquer, mang gom; mung mac.

Dialecte, phón tèy va.

DIALOGUER, ti đọi công.

DIAMANT. — pour couper le verre, cam cang ghéau.

DIAMÈTRE, tặp tíng gào.

DIAPHANE, mạng quái kéng.

Diapré, ngắu xiắc.

Diarrhée, đáy wẩm.

DIATRIBE, kek náu.

Dicter. Dictez-moi, mêy công giả kiá.

Dictionnaire, chêy xlấu lỗy; chêy xlấu bú vạ.

DICTON, va tsuổng.

Diète. Ètre à la -, câm nhin.

Dieu, Thiên Chưới. Adorer —, pái Thiên Chưới. Croire en —, siển, mùng Thiên Chưới. Faux dieux, tau mạn. Adorer les faux dieux, pái mạn.

DIFFAMER, công hụ meng xling. DIFFÉRENT, má nạng; pĩt hộng.

DIFFÉRER, remettre à quelques jours, chay i si noi.

Difficile. — à faire, hậu áy. Travail —, còm phu cho hậu. à comprendre, hậu hịu.

DIFFICULTÉ. — de respirer, nan thông sì. Trancher une —, cái nan. Sans —; facile à faire, áy tũ giạ; giông gi áy.

Difforme. Homme -, mun kiáng hụ.

DIFFORMER, áy phủn năn hụ.

Diffus. Lumière diffuse, goáng bụ bụ. Paroles diffuses, lụn cóng; lụn vạ; vạ má meng pẹ.

Digérer. — son repas, xliu nàng. Dur à — (au figuré), p'ùn teng. Digestion. — difficile, lente, paresseuse, nan xliu.

Digestif, xliu ma.

Digne, táng. — de récompense, gíng tổng tá xláo. — de mort, gíng tổng, gíng cổi tạy. Homme —, mun đầu.

DIGNITÉ. Perdre sa -, đũt vệy.

Digression. Faire une — en parlant, va pêy.

DIGUE, wam ching, Élever une -, tèp wam ching.

DILAPIDER. — ses biens, pai sai ; pai péáu.

DILATER. Se —, chuồng siệt tại ; lũ siết tại. — le cœur, pông xlém ; goạng xlém.

Diligent. — au travail, bai áy côm påu.

DILUER. - du vin, tsông tíu cần wẩm.

Dimanche, chưới nhất. Repos du --, chưới nhặt tịng côm pấu.

DIMENSION. Prendre les dimensions de

la maison, gào peau.

DIMINUER. — les dépenses, kém long xlên. Le mal a diminué, gôm kém giù; kém műn. — le prix, kêm chá; gia chá.

Dîner. Le —, repas de midi, tón dắm nòi. Le —, repas du soir, tón bó tgiọm. Apprêter le —, bện đắm nòi, bện bó tgiọm nhịn. — (verbe), nhịn đắm nòi; nhịn bó tgiọm.

DIPLÔME, chêy bằng kí.

DIPODE, nai î sã xláu.

Dire, cóng. Que dites-vous? mêy cóng nhên? Ne rien —, má cóng nhên thàu. On dit, tọi cóng. C'està-dire, chếy gộ.

DIRECT. Chemin -, kiáu chą.

DIRECTEMENT. Marcher — devant soi, ning đếng chạ tối min.

Directeur, côm pâu piêy mun

Direction. Quelle — faut-il prendre? giang lài lēp? giang lài tiu kiáu? Suivre la — du vent, biện tgiáo.

Diriger. — un travail, mang, chưới đạy; mạng, chưới côm pầu. — sa famille, les affaires de sa famille, tá lị pêáu.

Dirimer. — un procès, xlam chang. à l'amiable, hu chang,

Discerner. — le vrai du faux, phôn bīt siển chá; péy tịng siến chá. Ne pouvoir —, mạng má thàu; mạng má siến.

Disciple, xli sièy; hôc xlèng. Les disciples de Notre Seigneur; les Apôtres, sing Giê-xlu xli sièy.

DISCIPLINE, khoáy kĩ.

Discipliner. — des soldats, tsáu péng; tgiáo péng.

DISCONTINU. Pluie discontinue, bung lu má gien.

DISCONTINUER. Il pleut sans —, bung lu gien.

Discordant, má ngắm; má hỗp; má hu.

Discorde. Semer la —, áy phủn tọi má vo mốc.

Discourir, cóng ning cóng làu. Agissons sans —, áy ning má hậu cóng.

Discours, va cóng tầu ghếy. Discourtois, má nai tâu ghếy.

Discréditer. — les gens, công hụ tọi mìng xling. — sa famille, pại pêáu.

Discret. Personne discrète, mun lau såt, mun xlèm sáng.

Discrétion. Agir, parler avec -, siet gia xlíu xlém. C'est à votre -, duôy pện mèy lọng tũ.

Disculper. Se —, công p'iến tọi; than di kí gông. — les gens, lui xlời phủn tọi.

DISCUTER, ti áo. — le prix, cóng chá. DISETTE. Année de —, nhiằng nhiệu sã; nhiằng má póng sụ.

Diseur. — de bons mots, mun hang cong kiet.

Disgracié, mun xlat min đồp.

Disgracieux, má khuôy mạng. Visage —, min hụ; min má khuôy mạng.

Disjoindre. Planches disjointes, ghêm pên còng siết; ghêm pên gồi siết.

Disloquer. — le bras, pó xléy tgióng xlúng blåt.

Disparaître, thiu ning. Le voleur a disparu, tau xla thin ning giù. La maladie a disparu, gộm quái glu.

DISPARATE, má tói.

DISPARITÉ. — d'àge, má tong nhiằng. DISPENDIEUX, lọng bậu tổ xiến; lọng bất xiến.

DISPENSAIRE, ma buong.

Dispenser, min phun. — de travailler, min áy côm phu. Les malades sont dispensés du jeune, gộm mun má shu chải.

DISPERSER. Se -, xlán ning; đàn ning. Dispersé, má ti clón.

Disponible. Argent —, nai biện xiến long.

Disposé. - à faire, nai xlem áy;

chong y áy.

Disposer, buông biện, Comment voulez-vous — de cet argent? nêy tì xlên mêy áy nạng lài lọng? — de tous ses biens, lọng giù kiả tay. Se — à partir, sau sắp ning.

Disposition. Prendre ses dispositions pour partir, sau sap ning. Avoir des dispositions pour l'étude, heng ho xlau. C'est à votre —, giau pen mêy. Je suis à votre —, je suis prêt à vous écouter, nêy hệy giả mùng mêy cóng. Être dans lu — de sortir, nai êy ning.

Disproportionné, má ti tắng; má ti

tói.

DISPUTER. — une rizière, tgiéng ghing, Se —, ti tgiéng. — le pas, tgiéng ning dang.

Disque. - du soleil, cuong quing bó nói.

DISSEMBLABLE, pɨt höng; má nang. DISSÉMINER. Se —, xlán ning; dàn ning, Disséminé, dispersé, má ti clón.

Dissension, Dissentiment, má tong xlêm; má hỗp êy; má hu; má ti hu. Dissentiment entre frères, giấu pê ti giếng.

Disséquer. — un cadavre, p'ài xlèy.

Disserter, ban cong.

DISSIDENT, pit xlem ; pit ey.

Dissimuler, chá êy. —, cacher, sắu ning; cóm ning. — son nom, píng bú. Se —, mêm ning.

Dissipateur, pại peáu sièy; long tọng

Dissiper. — la fumée, khối tấu sấu kiấu. — le chagrin, xhu giấu; xhu xhau. — tout son patrimoine, lọng

xlau. — tout son patrimoine, long tgìu kiá tay; long tgìu kiá đai. Enfant dissipé, mun sièy thảm lệy, thảm áy đạo. Les nuages se sont dissipés, gung bón đạn tglu.

Dissolu. Homme —, mun ning tham phang; mun ning bêu. Propos —, ya ca lô; giām giūc va.

Dissonant, discordant, må höp xling; må tong xling.

Dissoudre, gių.— du sel dans l'eau, ån đấu giạ wằm phủn năn giụ. une assemblée, xlán vụi. — un mariage, tsẽ vắn p'ui. Se —, giụ ning.

Dissuader. — de partir, êu má ning. — de faire, êu má áy; bú má áy.

DISTANCE. Se tenir à —, xlau cổ cổ.

Grande —, cổ giống. Voir à —,
phoāt giảm cổ. Quelle —? nai bó
lài cổ? À 10 ans de —, tgiệ sắp
nhiàng.

DISTILLER. — de l'alcool, chéng tíu.

DISTINCT. —, clair, phần meng;
meng pe. —, différent, séparé,
phần bĩt; má tong.

DISTINCTEMENT. Voir —, phoắt tũ meng pẹ. Parler —, cóng tũ meng pe.

DISTINCTIF. Marque distinctive, phan

Distinction. Sans — de personne, má lần mắn. Homme de —, bu quáy mun. Mandarin de —, quần nai công ming lũ. Distingué, at quái sóng mun.

Distinguer. — le bien du mal, pêy giông pêy đện. — clairement, phôn tũ meng pẹ. Ne pouvoir —, phôn má siết. Se —, siết bú; nai meng xling.

DISTRACTION. Avoir des distractions dans ses prières, nim ching má nai xlém; nim ching xlém lụn; nim ching xlém má đun, má sáng.

DISTRAIT. Être —, xlem má đun; xlem má giảm; xlem đàn.

DISTRIBUER. — du sucre aux enfants, phât tong pẹ phủn mun siễy. — de l'argent, phât xlén. — des vivres, phât nhên nhịn. — gratuitement, tá xlúng; phủn khuồng. — des récompenses, phât phon xláo.

District. — d'un missionnaire, san phù cùn xlí pháng.

Dir. Au jour —, thầu ghi hạn nòi. Diunétique, é và ma.

Diurne, a nòi a hệy.

Divaguer.—, errer à l'aventure, ning áy đạo long tọng. — en parlant, cóng xlắm công xlí. Le malade divague, mun sang gòm cóng vạ blòm.

Diverse. Diverses espèces, đuồng hộng. Diversement. Agir —, áy pit hộng.

Divertir. Se promener pour se -, ning áy đạo cháy giấu.

Dividende. —, part de bénéfice, phon xién ghêy.

DIVINATION. áy quá; xlún mẹng.

Divisen, phon siet. — en deux, phon I phan.

Divisible, phon tu.

Division. Semer la —, áy phún tọi má hu.

Divorcer. — (homme), công đều bù. — (femme), bù đều công.

Divolution, công siết tại; công phủn tọi pèy.

Dix. — personnes, săp tau mun. Le — (du mois), tsáu sāp. Cent —, a pē giễt.

Dix-HUIT, sap pet.

Dixième, ti sap.

Dix mille, a man.

Dix-neuf, sap chú.

Dix-sept, sap k'iet.

Dizaine. Une -, a sap.

Docue. Enfant —, mun siêy giông gị bú, giông gị tgiáo. Individu —, mun mùng vạ.

Docte, savant, mun thong meng.

Docteur, médecin, éy gộm xlín xléng.

Doctrine. Étudier la — catholique, ho Thiên Chưới kêáo.

DOCUMENT, chêy khảy; măn xlấu.

Dodeliner. - un enfant, lo sièy.

Donu, cun gióng.

Doist, pô đổ. Le pouce, pô đổ nhiềy.

L'index, pô đổ nũ. Le — du

milieu, majeur, pô đổ tuồm.

L'annulaire, pô đổ xlí. Le petit

—, pổ đổ kiến. Compter sur les

doigts, xlau pổ đổ.

Dolent. Personne dolente, mun giún mun.

Dollar, piastre, a nom nban.

Domaine, propriété foncière, bâu ghing.

Domestique, serviteur, tau nau; cong mun.

Domestiques. Affaires domestiques, pêáu day. Animaux domestiques, pêáu chúc xlêng.

Domestiquer, apprivoiser, áy phủn quên sụ.

Domicile, siễn pêấu giấm. Sans —, má nai pêấu giấm. Quitter son —, quêng pếấu.

Dominant, plus élevé, ghéang quái. Défaut —, di kí quên xlòi. Dominer. —, maîtriser, at boc. —, surpasser, at quái sóng mun. — sur, cún lì.

Dominical. Oraison dominicale, Thien Chưới ching.

Dommage. Causer du —, áy họi. C'est bien —! Quel dommage! xlắng giống! kẽk giống!

Dompter. — un cheval, āt mà. — ses passions, āt di kí xlèm.

Don, lày mắt; xlông lày- Faire un --, xlông phún.

Donc, vệy nạng nêy.

Donner, phún. Donnez-moi de l'argent, méy phún nhan giá. Ne rien
—, má phún nhên thàu. — l'aumòne aux pauvres, xlòng phún mun
song. — sa fille en mariage, mài
sã chỗ bọng. — la chasse, lụi ning.
— la mort, táy quéng. — un coup
de pied, thĩ a đết. — sa vie, p'ùn
mẹng tạy. Ne savoir où — de la
tête, má pêy lũt cá lắng. Se — de
la peine, tây nằm áy. — dans le
piège, chụ k'iòng tổng.

DORÉNAVANT, đầu min.

Dorer, quái sắm. Fruits dorés, peau vàng.

DORLOTER, tgiang đi tá lì; kek lọng. DORMANT. Eau dormante, wằm tịng; wắm má ghèậu.

Dormir, phêy. Aller —, ning phêy.

Avoir envie de —, mêy ghéom. —

profondément, phêy mêy ghéom
giù.

DORNITIF. Potion dormitive, ma phêy-Dorsal. Épine dorsale, cá tăng cấn xlúng.

Dortoir, nóm buồng phêy.

Dos. —, reins, cá đáng; clái. Tourner le —, vên cá đáng. Porter sur le —, nhá. Mal au —, aux reins, clái můn. Courber le —, túng clái. Dose. Une — de médicament, a hêy ma; a phon ma.

Dossier. — d'une chaise, nom èy cá đẳng; nom êy xiên. — d'une affaire, xiấu ôn.

Dor, kiá chống; tông chạng.

DOTER.—(une fille), phùn tông chạng. DOUANE, sui quân peau. Droits de —, sui xlên. Éviter la —, p'iến sui.

Double. Habit —, p'iện gủy cắp.

Homme —, mun i nôm xiếm. —

sens, nai i nôm êy.

Doubler, cã a bùi. — un habit, áy gủy cắp. — une somme, phún nhan cã bùi; tối đặp. — le pas, ning cắn quái.

Douceatre, cám xlám xlám.

Doucement. Parler —, công vạ kiến. Marcher —, lentement, màn mạn ning. Faire —, lentement, màn mạn áy.

Doucereuse, câm xlâm xlâm. Paroles doucereuses, công vạ câm.

Douceur, méy câm.

Doucher, Se -, prendre une douche, ghéom xien.

Dové. Homme bien -, mun nai pun đạy; mun nai pun bặn.

Douille, mà khū.

DOUILLET. Individu —, mun má pẹ hậu; mun má thọng tũ.

Douleur, mun. — de tête, pièy mun. — de l'enfantement, nai sièy mun.

Doute. Avoir des doutes sur quelqu'un, năm tọi; nhèy tọi. Sans —, pet tịng; má sạ.

Douter, nhéy ; lụn lại. Ne — de rien, má nhèy nhên thàu.

DOUTEUX, mà ting; mà cheng ting; công má ting.

Doux, câm. — comme du sucre, câm nạng tong. Aliments trop —, pas assez salés, nhên nhịn má nai mêy, má nai đảo. Douze, sắp nhệy.

Douzième, ti sāp nhệy.

Doyen. - d'âge, mun cô quái tọi.

DRAGON, tau cuong.

Draguer. — un cours d'eau, wêt váng pam.

Drainer. - un terrain, khối nĩ wằm quéng.

Drap. Habit de —, nay gủy. — de lit, phủn tệm tsấu búi.

DRAPEAU, chiếy chiếy.

Dresser. - un cheval, tgiáo mà. Le cheval dresse les oreilles, mà bó nom deng. Se - sur la pointe des pieds pour regarder, ding xláu mang. - la table, bèn dòm mêy nhịn nàng.

Dressorr, nóm vắn chá.

Drogue, giốc đại ; mạ.

Droguer. Se -, hộp mạ đường; lụn hỗp mạ.

DROGUISTE, mun mại mạ.

Droit. Avoir le — de faire, nai phép áy; nai khoáy kĩ áy.

Droit, chạ. Un arbre—, chèy ghiáng chạ. Marcher—devant soi, chíu chạ ning. Main droite, bèáu pù. Un homme—, loyal, mun sáng chạ; công beng mun.

DROITE. À ..., bêáu pù lēp. À gauche, quéng pù lēp.

DRÔLE. Homme -, cú quái mun.

DRU. —, serré, touffu, nung gióng. Riz —, blau nung gióng. Semer —, ghéò giáng nung.

Dù. Réclamer son —, nại chái; kiọm chái; nại đi kí nháng.

Duel, î lan ti bạp; î lan ti phón; î lan ti táy.

DUPER. - les gens, kià toi.

Durlicité, xlèm đốc; î nóm xlèm. Dur, nghọng. — comme la pierre, nghọng nạng ghèau. Tête dure,

mun clang ngheng.— d'oreilles, bó nom duong tí. Homme—, mun xlém ngheng. Paroles dures, va ni.

DURABLE, khẩm lau.

DURANT, tổng đi; đáng si.

Durcir. Se –, gầu nghọng. Sc – au soleil, pải bó nòi nghọng.

DURE. Coucher sur la —, phêy gia nī. DURER. Sa maladie a duré trois ans, năn sang gộm cấu pủ nhiàng.

Durillon. Avoir des durillons aux pieds, xláu sang ngheng pêy.

DUVET, piey dong.

Dyserterie, é đáy pe; nhiậu mún xlī. Dyspepsie, nhiệu má xliu tũ.

E

EAU, wåm. Boire de l'—, höp wåm.
— vive, naturelle, de source, wåm
xling. — froide, wåm nám. —
bouillante, wåm bêy. — chaude,
wåm kiôm. —, pure, propre,
claire, wåm đång. — trouble,
wåm glo. Puiser de l'—, goày
wåm. Porter de l'—, đẩm wằm.
Verser de l'—, lông wằm siệt.

EAU-DE-VIE, alcool, tlu chéng. Éвані, phoât ghịng; phoãt cú quái. Éвать. Prendre ses —, ning giau đạo.

ÉBAUCHER, áy kiáng; va kiáng. ÉBÈNE. Cheveux d', piey k'iã.

ÉBÉNISTE, xli phá tâu đồm mếy; tấu tắng, táu goạy.

ÉBLOUIR, éng mệy. Le solcil éblouit, bó nòi éng mệy. ÉBLOUISSEMENT. Avoir des éblouissements, mêy phang; mêy piến.

ÉBOULER (S'), plàng. La berge du fleuve s'est éboulée, váng siên plàng.

ÉBOURIFFÉ. Cheveux ébouriffés, pièy nhúng; pièy đốt. —, effaré, côm tgiả giống.

ÉBRANCHER. — un arbre, chắm ghiáng

ÉBRANLER. — la maison, tông pêáu; đần pêáu.

Éвне́сне́. Bol —, vắn plàng; vắn gỗ. Couteau —, chúng tgiụ plàng, gỗ.

ÉBRIÉTÉ, tíu ben.

ÉBRUITER, cóng, lần siệt tại.

ÉBULLITION. Être en —, bêy.

ÉCAILLE. — de poisson, beau ki.

ÉCAILLER. — un poisson, they, phon beau kf.

ÉCARLATE. Rouge —, xli nang sam.

ÉCARQUILLER. — les yeux, bién mêy

ÉCART. Se tenir seul à l' —, a tao căn giâm. Un — de 10 piastres dans le compte, xlún xlậu sạ sắp nóm.

ÉCARTÉ. Endroit —, tên theng đẹng. ÉCARTELER. — un criminel, mà tsẽ xlèy; mà tsẽ xlòi mun.

ÉCARTER, lui ning co. — les jambes, kéng sạng; mêk xláu gói. Ecartezvous, mêy p'iện ning.

ÉCERVELÉ, mun ông.

ÉCHAFAUDAGE, nom pong. Dresser un —, ghéop pong.

ÉCHAFAUDER, superposer, tep xláo. ÉCHANCRURE. — d'habit par devant, khối cá đạng gủy.

ÉCHANGE. Faire des échanges, ti van.

ÉCHANGER. — une piastre, vặn, tối, cháo a nồm nhan.

ÉCHAPPER. S' —, thìu ning. S' — de prison, ẽt cấm thìu. — à la mort, p'iện khỏi tạy.

Échasse, láu mà. Monter sur des échasses, xláo, ning, tāp láu mà.

ÉCHAUDER. — un poulet, lũ chảy; thông chảy. — un porc, lũ tổng; thông tổng.

ÉCHAUFFANT. Nourriture échauffante, nhên nhịn kiổm.

Échéance. Arrivé à —, thàu ghi hạn nòi clao chái.

ÉCHEC. Subir un -, chụ xley.

Échecs. Jouer aux —, bắp gia ghi chất; bắp gia ghi pêng; bắp gia ghi chóng.

ÉCHELLE, tau théy. Monter à l' -, xláo thév.

ÉCHELON, nom, thả thếy vẹng.

ÉCHELONNER, ån sang giọm sang giọm. ÉCHENILLER, chặp kéng; tsút kéng; tấy kéng.

Échevelé, ébouriffé, piêy nhúng; pièy đột.

ÉCHINE, épine dorsale, cá tăng cản xlúng.

Échiner. S' — à faire, đặn k'iã áy. Écho, xling nhiặng.

ÉCHOIR. Le terme est échu, thàu ghi hạn giủ. Le cas échéant, chey nai nạng nèy.

ÉCHOUER. Le bateau a échoué parce qu'il n'y a pas assez d'eau, wâm ghèang sã dạng má ning tũ. — aux examens, ning hảo má tũ.

ÉCLABOUSSER, wâm đày. ECLAIR, bung bet tầu.

ÉCLAIRCIR. — un texte, cái xlåu meng pe. — une affaire, cha đạy meng pe. Le temps s'est éclairci, gung xling giù. ÉCLAIRER, chíu. Prenez la lampe pour —, tgiàu tổng chíu già. La lampe n'éclaire pas, nồm tổng má goắng. Allumer la lampe pour — la maison, pù tổng phún pêáu goắng.

ÉCLAIREUR. Aller en -, ning xlin

phong.

ÉCLAT. Un — de bambou a pénétré dans la main, lau xlém pù. Un de bois, xlang p'éy xlúi. — du tonnerre, bò công xling hào; gung bùi.

Éclater. Le bambou éclate, lau to. — de rire, phot kiet. Sa colère éclate, nan phot nau.

Éclipse. — de lune, tau kiốp nhịn, nã là. — de soleil. tau kiốp nhịn, nã bó nòi.

ÉCLIPSER. S' -, s'enfuir, thiu ning. ÉCLOPÉ, xláu pây.

Éclore. La fleur vient d' —, phang sang gối siết. Le poussin vient d' —, chây sang chún.

ÉCOLE. Maison d'—, xlàu buồng pèáu.

Aller à l'—, ning họ, tọ xlàu.

ÉCOLIER, hãc xléng.

Écondure. — un solliciteur, lui mun tai ló.

Économe. — (subst.), tong cá mun. — (adj.), mun má lun long.

Économie. Avoir des économies, nai bien nhên; nai nhên bien.

ÉCONOMIQUEMENT, long xlo xlen.

Écorce. - d'arbre, ghiáng đồp; ghiáng khủ.

ECORCER, poc, tāt ghiáng đốp.

Écorché. Mains écorchées, pù blan đồo.

Écorcher. — un animal, tât chúc xléng đồp.

Éconné, đũt a téng; đũt a nóm kiổng; plàng a nóm kiống.

ÉCORNIFLER, ning chủ nhịn tọi. ÉCOSSER. — des pois, lũt tốp khũ, ÉCOULER. Des marchandises faciles à

—, hù khuôy mại. L'eau s'écoule, wâm ghêậu. Le temps s'écoule vite, nòi cắn quái.

ÉCOURTER, áy níng quái; quần níng. ÉCOUTE. Aller aux écoutes, ning nịm mùng.

Écouter. — les gens causer, mung toi cong. Il ne veut pas — mes conseils, giá bú năn má mung giã.

Ecrasé. Nez —, bó chóng mēt; bó chóng p'êt; bó chóng mīp.

Écraser. — avec les pieds, cho xláu ma; cho xláu ghiện; cho xláu tsại; cho xláu đặm. — avec la main, cho pù gặm. — avec le pouce, avec l'ongle, nháy. — des poux, nháy tắm; nháy xlêy.

Écnêter. — une montagne, tsan chêy đếng.

ÉCREVISSE, tsa cong.

ÉCRIER (S'), hàm.

Ecrin, páu hop.

Écrire, ki i; kiá đạng. Il ne sait pas —, năn má hay kiá đạng. — une lettre, kiá xlån.

ÉCRITEAU. — en bois, nóm ghiáng bài

ÉCRIVAIN, auteur, áy xlau mun.

ÉCROUELLES, clang ha siey.

ÉCROUER, an cam.

Écrouler. La maison s'est écroulée, pê iu plang; pê au vêy.

ÉCRU. Soie écrue, xleng xley; xley nhim.

Écueit, váng xlém ghéáu; khọi xlém ghéáu.

Écuelle, nom vân; nom chén. Laver les écuelles, đảo vẫn; đảo chén.

Éculé. Souliers éculés, xlū tgiéng goāt. Écume, wâm bêào. — qui se forme à la surface de l'eau bouillante, wâm bêy nai bêào. — de cheval, mà tgian bêào.

Écumer. L'eau écume; eau écumante, wâm phốt bêào. — de colère, phốt

nåu.

Écumeur. — de marmite, mun chú toi nhin.

Écumeux. Bouche écumeuse, tgian béào siét giét.

Écurer. — la vaisselle, mặt chén mặt vấn.

ÉCUREUIL, tau boc.

ÉCURIE, mà gô.

ÉDENTÉ, mun má nai nha.

ÉDENTER, áy nha gỗ ; áy nha nấu.

ÉDIFIANT. Individu —, mun áy góng pêu giạng.

ÉDIT. - royal, huông xlau chíu.

ÉDITER. - un livre, tgien xlau.

ÉDITION. Deuxième —, xlau tgién ti nhệy hệy.

ÉDUCATION. Homme sans —, mun má pêy khoáy kí; mun má nai tầu ghếy.

Éduquen. – ses enfants, bû sêy; bû

tầu ghếy siêy.

Effacer. — une lettre (en grattant), khuyêt đạng. — une lettre (en frottant), tsat đạng quéng. — une lettre (en barrant), tay đạng.

Effaré, côm tgià giống.

EFFAROUCHER. — les oiseaux, áy phun sã no côm tgià.

Efféminé. Individu —, mun nạng mun áu xling sì.

EFFET. Pas d'— sans cause, nai tâu hặn nai tâu sâu. En —, siên chêy.

Effeuiller. - un arbre, gūt ghiáng nom quéng.

Efficace. Remède -, ma gong.

Errile. Doigts effilés, pô đổ tèo téo.

Lame très effilée, tgiụ min ghiay giống.

Erriloché. Habits effilochés, gủy khòa hụ xiêy xiếy.

Efflanqué, kiay sièt xlúng.

EFFLEURER, La balle a effleuré la peau, giun khet dop; giun tsan dop.

EFFONDRER. — un terrain, wet nī dô.

La maison s'est effondrée, peau
plang gia; peau lac gia; peau vey
gia; peau tsūp gia; peau bang gia.

Efforcer (S'), faire tous ses efforts, long k'iā; dặn k'iā; siết k'iā; chăn k'iā.

Effrayer. — les gens, áy phủn tọi côm tgià.

Effréné. Joueur - , mun tâu xiến giống.

Effronté, déhonté, mun má sã nhấy. Effrontément. Mentir —, công chá má pêy nhấy.

Effroyable. Dépense —, long xiên duông côm tgiả mún. Figure d'une laideur —, mun min hụ côm tgiả.

Effriter. Terrain qui s'effrite, devient stérile, ni pên kiay. Briques qui s'effritent, qui tombent en poussière, chun pên nī.

ÉGAL, ti nạng. — en hauteur, ghèằng ti nạng. Egaux en âge, tong nhiằng mun. Parts égales, phọn ti nạng. Terrain —, uni, nĩ peng. Cela m'est —, indifférent, má quyển thàu giả; má còm tgiả thàu giả.

ÉGALEMENT, a hộng. Partager -, phốn ti nạng.

Égalea. Le crédit égale le débit, xlèn gia peng xlèn sièt. Il vous égale, năn nạng mêy.

Égalité. — d'humeur, de caractère, xlêm giang đi đau đàu. Égard. Avoir des égards pour, vêy nhiang. Avoir — aux mérites des gens, vêy nhiang tọi công lau. Avoir des égards pour les vieillards, kèng bong mun cô.

Égaré. Personne égarée, mun long

ÉGARER (S'), long kiáu.

ÉGAYER, áy phủn năn hun hệy; áy phủn năn cái giấu.

Église, sing thong. Aller prier à l'

—, ning sing thong nim ching. L'

— catholique, sing cao vui.

Égoïste, mun giêk đi kí; mun thẩm đi kí; mun củ đi kí; mun lọng đi kí.

Égorger. — un bœuf, táy ngong vang.

Égosiller (S'), công phả xling. Égout, wầm kiáu; wắm chên.

ÉGOUTTER. — du linge, des habits, ghêt gủy khòa gắi. S' —, wắm nēk. ÉGRATIGNER, nhập. — la figure, nhập min.

ÉGRENER. — le paddy, bāp blau; nhui blau; tong blau. — le maïs, máy pêầu. — le chapelet, nim chầu không.

ÉHONTÉ, má pêy nhấy.

ÉLABORER, giang đi lọng k'iā áy; lọng xlêm ki áy.

ÉLAGUER. — un arbre, kêm ghiảng qua.

ÉLAN. Prendre son —, bện k'iā đếng; chồng k'iā đếng; chồng cáy đếng. ÉLANCÉ. Arbre —, ghiáng đếng téo.

ÉLANCER (S'), đếng ning; đếng siết. ÉLARGIR, áy phủn quang; áy phủn lũ. — un criminel, un prisonnier, pồng xlòi mun.

ÉLASTIQUE, đỗp mệy đần tũ đáo. Balle -, nóm đồp tóm.

ÉLECTRIQUE. Fil —, tong xléy; trong xlín. Lampe —, tin tổng.

ÉLÉGANT. Personne élégante, mun quái theng deng. Langage —, công góng.

ÉLÉMENTAIRE. Notions élémentaires, sang ho; pèy tí; pèy xlo.

ÉLÉPHANT, tau kiàng.

ÉLÈVE, hặc xléng.

ÉLEVÉ. Endroit -, tên ghéang.

ÉLEVER. — les mains, giang pù què. une maison, áy pêáu; ghéop pêáu; què pêáu. — des animaux, giuông chúc xlèng.

ÉLIMINER, sên siết; tgiui siết. — un poison, cái đốc.

ÉLIRE. — un maire, pâu, bâu lý kióng. ÉLITE. L'— de la population, pe xling năn ti giết mun.

ÉLIXIR. — tonique, ma tíu pau.

ELLIPSE, chen đáo.

ÉLOCUTION. — facile, tgiết blạng; tgiết gốt.

Étoge. Faire l'- des gens, than toi.

ÉLOIGNÉ. Très —, cò giông. Parenté éloignée, giầu pẽ cò.

ÉLOIGNER. —, écarter, lui siet ning. —

de la maison, lui siet péáu. S'—

du village, siet khọi ghèảng. Éloi—
gnez-vous un peu, ghèy siet a tí.

ÉLOQUENT, mun tgiết blang, tgiết göt.

ÉLUCIDER, cái ghểy; cóng ghếy. ÉLUDER. — une question, faire une réponse évasive, lệy tầu.

ÉMACIÉ, kiay giống; xlúng khuồng. ÉMAILLER, quái giàu; quái xlắc.

ÉMANATION. Emanations pestilentielles, doc sì.

ÉMANCIPER, pồng đi kí áy châu.

ÉMANER, phốt siết.

ÉMARGER. — au budget, nhịn vòng cã goạng; nhịn huông goạng.

Emballage. Papier d'-, chêy pêu nhên.

EMBALLER, pêu hù ; xlon hù.

EMBARCADÈRE, nom đạng tgiùi.

Embargo. Mettre l'— sur un navire, cam dang.

Embarquer. — des marchandises, pún nhên giạ đạng. S'—, tấp đạng; gia đạng.

Embarras, chỗ các; nan đạy; đạy thàu xiến. Gréer des —, xieng đạy. Être dans l' —, chụ nan đạy. Se tirer d' —, khọi nan; đũt nan.

Embarrassant, Embarrassé, chụ nan; má pèy kiáu áy; í lẽp chụ nan.

Embarrasser. — les gens, áy phủn tọi chỗ cặc; áy phủn tọi xiếm lụn. S' —, lùy đi kí.

Embaucher. — des coolies, p'ay côm pau mun; thịng côm pau mun.

EMBAUMER. — un cadavre, quan si hai. La fleur embaume toute la maison, phang ay đảng peau giù.

Embellir, chóng chéng phủn quái. Embêter. — les autres, áy kêk tọi xiêm.

Embonpoint, nhiệu lũ; nhiệu chuồng. Emboucher. — un clairon, pêóm hè té; pêóm tgiất.

Embouchure. — d'un fleuve, váng tgiêt. — d'un clairon, tgiất tgiết.

Embourber. Char embourbé, sã lộm pạm; sã giạ pạm.

Embourser, an gia ti.

Embouteiller. — du vin, ån tiu gia chån.

EMBRANCHEMENT. — de chemin, kiáu cấp; sạp đạng kiáu; kiáu tgiết.

Embraser, pú tẩu sạ què. — une maison, pú pêáu.

Embrasser. —, serrer entre ses bras, kêóm chỗ. —, baiser le visage, đũt min; tôm min. S' —, ti đũt; ti tôm. Embrocher. — un poulet pour le rôtir, sī chây á.

Embrouillée, day lap lun.

Embrouiller. — une affaire, áy phún day lau lun-

Embrumé. Ciel —, gung nai bốn xlóng. Embryon, fætus, tàu nai thải.

Embûche. Dresser des embûches aux gens, nåu tọi cây. Tomber dans des embûches, chụ ghèang táng.

EMBUSCADE. Se mettre en -, mém.

Embusquer (S'), mém.

Éме́сне́, un peu ivre, tíu ben tí-

ÉMERGER. Les pierres émergent audessus de l'eau, ghéau plong siet wâm min tai.

Émérite. Personne -, giêt chồng mun siết min.

ÉMERVEILLER (S'), phoât cú quái.

Éме́тіque. Un —, ma о̀.

ÉMETTRE. — une opinion, siet chi ý. — des billets de banque, siet nhan chêy.

ÉMEUTE. Faire une—, áy lụn; áy phán. ÉMIETTER. — du pain, tsẽ mịn péng. ÉMIGRER, ghéy phón cuốc.

ÉMINCER, quần phạ; quần kiểu.

ÉMINENT. Personnage -, mun min đồp lũ.

ÉMISSAIRE, mun ning thàm; óm cha

Emmailloter. — un enfant, peu sièy. Emmagasiner, an nhên giạ tông chạng peau.

Emmancher. — un couteau, chéng tgių sáu.

Emménager. — une maison, chéng pêáu giám.

Emmener, en ning; khen ning.

Emmiellé. Paroles emmiellées, châu va công câm.

ÉMOLLIENT, đồp mệy mạ; chiu nụng mạ; sụ nụng mạ.

ÉMOTION, tổng xiếm.

ÉMOTTER, bổ nĩ khúi; khéy nĩ khúi. ÉMOULU. Frais —, sạng ghìng đạy. ÉMOUSSÉ. Couteau —, chúng tgiụ blún. ÉMOUVOIR, tổng tọi xlém. — jusqu'aux larmes; être ému jusqu'aux larmes, thày tọi giấu xlém.

Empailler. — des oiseaux, áy no tay kiáng.

EMPALER, thống cá dấy khốt tạy.

EMPAN. Un -. a mán.

Empaqueter. — des habits, peu guy khòa.

Emparer. S' — de, gặm chỗ; hạ chỗ. Emparer. S' — les mains, bla pù; má pù.

Empèchen, cẩm; ghian. — les gens de travailler, cẩm, ghian tọi má phủn áy côm pầu.

EMPEREUR, huông tí.

Empeser. — des habits, quái gúy khòa.

Empester. — Li maison, xlêy giù péáu; xlêy mèng mèng.

Empétaer (S'), côm pấu tgịu thâu xiến thàu xiấu má piếy kiấu áy.

EMPHASE. Parler ave: —, công vạ đáo; công xling clài.

Empierrer. — les routes, ân ghéau kiáu.

Empiéter. — sur les autres, tgiêm tọi tện.

Empirener (S'), nhịn đường quái piêy.

EMPILEA. — du bois de chaustage, đọn sang đủi xlang. — des bagages, tếp hủ; đọn hù.

Empirer. Le mal a empiré, gom ni giông.

EMPLACEMENT. — d'une maison, tên áy pêáu ; pêáu giệEmplatre. Appliquer un -, měk câu giọc.

EMPLIR. — une bouteille d'eau, an wam gia chan phùn nan pong.

EMPLOI. Se trouver sans —, giảm khuổng; má nai đạy áy. J'ai un — à vous donner, giả nai côm pâu phủn mêy áy.

EMPLOYER. — de nombreux ouvriers, thảy mun đuồng áy côm pấu. Qui ne peut pas être employé, má lọng tũ.

EMPOCHER, an gia ti.

EMPOIGNER, mão chỗ. — par les cheveux, tgiàu piếy chỗ.

EMPOISONNER, ắn mạ đốc. S'—, đi kí nhịn mạ đốc; đi kí nhịn ghéải; hỗp mạ đốc; hỗp ghéải.

Emporté, caractère vif, sì cân; sì pěk.

EMPORTEMENT, tuồng phốt nấu.

EMPORTER, tgièy ning; tgiàu ning; chō ning. Ne rien —, má tgièy nhên ning. L'— sur tout le monde, at quái song mun. S'—, se mettre en colère, phōt náu.

Emporé. Un -, mun óng.

EMPOURPRER. S'— de colère, phôt nâu min xlī.

Empreinte. — des pas d'un homme, xlau man mun. — de tigre, xlau man ghiau.

Empressé, cắn. Ne soyez pas si — ! mêy má hậu cắn nạng nêy!

Empresser (S'), cắn cắn áy; đặn xiếm ây; chân xiếm áy.

Emprisonner, ẩn giạ cấm. — un voleur, ẩn xia mun giạ cấn.

EMPRUNTER. — de l'argent, că xlên; cá nhan. — de l'argent pour faire le commerce, cá xlên ây xleng êy.

EMPUANTIR. — la maison, áy phun peáu xiêy. Ému. Être -, tong xlem.

En. — plein jour, bố nổi. — dormant, tong đi phêy. Aller — route, ning kiáu. — avant, giấm đạng. arrière, giấm đẳng.

ENCADREMENT, nóm chá.

ENCADRER, an chá.

Encager. — des oiseaux, an no gialóng.

Encaisser. — de l'argent, sidu nhan xlen; an xlen gia goay.

Engan, Vendre à l'-, aux enchères, mại hàm láng.

ENCEINTE. Femme—, mun áu nai thai. ENCENS. Brûler de l'—; encenser, pú huồng.

Encenser. - les gens, les flatter, thàn toi; ó p'do toi.

ENCERCLER. — un seau, kham thong khũy. — les pirates, vêy xla khoang khuing.

Enchaîner. — un criminel, kiá xlôi mun.

Enchantement, sorcellerie, chá păp.

Enchanté, très agréable, góng hun hệy; góng chồng y; xiểm nhụn.

Enchanter, long pāp; áy pāp; giậu tọi.

Enchère. Vendre aux enchères, mại hàm láng.

Enchérir, xláo chá; pểu chá; giếng chá; thểm chá.

Enchevètré, lụn chết đột.

Englis. Individu — au jeu, mun hạng tầu xiến; mun chíu tai tầu xiến; mun quên tầu xiến.

ENCLORE. — un jardin, vêy ghiây giùn.

ENCLOUER, bo ting gia.

ENCLUME, nóm ghéã chẩm.

ENCOCHE. Faire une - à une colonne, ngã tổn. Encoffren, an gia goay.

ENCOIGNURE, nóm kióng.

ENCOMBRE, chỗ cắc, Sans—, giông gị.
ENCOMBREMENT. — d'objets, nhên đuồng chò tện. — d'individus, mun đuồng chò tện.

Encombren. Les voitures encombrent la route, sã đuồng chò kiáu.

ENCONTRE. A l' -, phán phốc.

Encore, ng. Il y en a —, ng nai. Je ne suis pas — allé, giả má cheng ning. Il est — en vie, năn ng sang.

ENCOURAGER. — les gens, áy phún tọi nai xlém. — par des récompenses, phún phọn xláo.

ENCOURIR. — la colère des gens, chu toi nâu.

Encrassé. Fusil —, tsòng nai xllu đáy.

ENGRE. — liquide, māc wām. rouge, māc xli. — noire, māc kiā. Un bâton d' — de Chine, a xlên māc.

ENCRIER, nóm mặc chẳn.

Encroûter (S'), quên lú. S' — dans la paresse, quên lêy.

ENDETTÉ. Individu —, mun sòm chái. ENDIABLÉ, giống giống; mun chụ mau.

Endimancher. S' — ; endimanché, chũ gủy khòa quái.

ENDOLORI. Avoir tout le corps -, mun giù xlên.

Endommager, áy hụ; áy họi. — un livre, áy hụ chêy xlấu.

Endormi, phêy mệy ghèom. —, paresseux mun lệy; mun blà. Pas encore —, má cheng mệy ghèom.

Endormir. S' —, phêy mệy ghêom.
—les gens, áy phủn tọi mệy ghêom.

Endosser. — un habit, chū gủy. une affaire, nhụn ghing đạy. ENDROIT. tên; tí. En cet -, nêy tên. En quel - ? lài ti ? Un autre -. pīt ten. L' - d'un habit, cá đing lep.

ENDURANT, theng tu lau giong. ENDURGIR, áy phún nghọng.

ENDURER. - la faim, theng nhiậu sā.

ENERGIE, k'ia; bai. Avoir de l' -, bai; nai k'iā; nai chí ý; nai chí seng. ENERGUMÈNE, mun chụ mạn būt, mạn

ENERVER, áy phủn mú nai k'iã, má nai tám; áy phún kém k'iā, kém tám. Vous m'énervez, mèy áy phún giā sī.

Enfance. Depuis l' - jusqu'à la vieillesse, và gien ng kiếu thàu cò. Vieillard tombé en -, mun cô bung xlong, bung long, bung tong.

ENFANT, mun sièy. Les enfants du village, gheang mun siey. Parler comme un -, công nạng mun siêy; cóng mun siêy kiáu. -, garçon, mun ton. -, fille, mun sa.

ENFANTER, nai sièy; giụ sièy. ENFANTILLAGE, mun sièy đạy.

Enfer, di nhoc. Tomber en -, gia di nhộc.

Enfermen. - les poules, khlang chay. - en prison, ån gia cam. S'-dans la maison (les portes fermées), ban keng giảm péáu ghéà.

Enfiler. — du poisson, sien beau. une aiguille, sun xlim.

Enflammé. - de colère, si phot miu kióm.

ENFLAMMER. - une meule de foin, pú đủi bò gáo, bá gáo.

Enelé, óm. Visage -, min óm. Pieds enflés, xláu óm.

ENFLER (S'), phốt óm; pên óm.

Enfoncer. - un clou, ting tong ting gia. - une porte, nhong keng. Le bateau s'enfonce, sã đạng chiếm.

Enfour. - un trésor, moe nhan; moe xlin. - un chien crevé, môc clô tạy. Enfouncher. - un cheval, chey ma.

Enfounner. - du pain, an péng gia lò.

Enfuir (S'), this ning. S' - de prison, ēt câm thìu ning.

Enfumer. - les moustiques, ût keng. Engager. - ses habits, les mettre en gage, tông gủy. Je vous engage à partir, già thịng mêy ning; giả ều mév ning; giã bú mèy ning. - des ouvriers, thing mun ay day. - le combat, ti táu bặp chóng.

Engelure. Avoir des engelures aux mains, pù beng; pù đau.

ENGENDRER. - un fils, gia tau ton. Engin. Engins de pêche, kí hi tíu béàu; kí hi chặp beau, chỗ beau.

Engloutir, avaler, engouffrer, na. sa fortune, nhin giù đi kí kiá đai. ENGLUER. Oiseaux englués, să no chu

ENGOUER (S'), thẩm quải piêy; lọng

quái piêy. Engourdir. Pieds engourdis, xlau bi. Engrais. Mettre de l' - dans les rizières, an phón gia ghing.

Engraisser. - des canards, úy ap phún năn cụn. - des porcs, úy tổng phủn năn cụn. S' -, pên cun.

ENHARDIR (S'), chong tám; tịng tám.

ÉNIGME, devinette, táu plăn va.

Enturer (S'), hop tiu ben.

Enjambée. Une —, a ba; a k'iào.

Enjamber, k'iào a ba quái ning; đếng quái ning. - sur le terrain d'autrui, tgiềm tọi tèy.

Enseu. - dans un jeu, pái xlin táu.

Enjoindre. — de faire, de travailler, bû ay côm pau.

ENJÔLER. — les gens, công cấm phủn tọi. —, tromper, kiả tọi; p'iện toi.

ENJOLIVER, áy phủn quái quái.

Enjoué. Caractère —, mun si đện; mun hun hệy.

Enlacer. — dans ses bras, kêóm chỗ. S' —, ti kêóm chỗ.

ENLAIDIR, áy phủn hụ ; áy phủn má

quái ; áy phún nhảy.

Enleven. —, soulever, néng què; pàu què. —, emporter, tép ning; tép quéng. — son chapeau, mut mau. — vite une affaire, áy côm pàu cần giống.

Enlizer (S'), gia pam má siet tű. Enlumné. Visage —, min xlī.

Ennuyer. — les gens, áy phún tọi giảu; nan vèy tọi. S'— tout seul, a lan giảm giảu xlêm, xlêm lụn. Cette affaire m'ennuie, nêy đạy phún giả giảu.

Énoncen, công; công siết tại. — clairement sa pensée, công meng pẹ.

ÉNORGUEILLIR, phốt kếu ngấu; đại va.

ÉNORME, lũ quái; ghéằng quái. Un serpent —, tau nắng lũ giống. Péché —, xlòi lũ, nị giống.

ENQUÉRIR. S'— de quelqu'un, tá thàm mun. S'— du temps, mạng gung.

ENQUÊTER, faire une enquête, chá. ENRACINER, S' —, siết đường. Vice enraciné, quên xlòi.

Enragé. Chien —, tau clò būt. Mordu par un chien —, tau clò būt tāp. Joueur —, mun heng táu xlin.

Enregistren. — les noms, xlão bú; gia bú. — des rizières, xlão ghing pậu.

Enrhumé, sang tgiáo hạ. — du cerveau, blūt wām siēt.

ENRHUMER (S'), phốt hạ; sang hạ lũc ha.

Enrichir. S' —, phāt sài. S' — aux dépens d'autrui, p'iến tọi nhên phật sài.

Enroué, duông khlēp; duông ám.

Enrouler. — une natte, gloặn phún sị. Ensabler (S'), xlái póng; pên ghéáng; đòm pên thán.

Ensanglantė. Mains ensanglantėes, pù má sam. Habits ensanglantės, guv blā sam.

Enseigne. — de boutique, diú p'àu bai ; díu p'àu têm.

Enseigner. — le catéchisme, bú măn tăp xlâu. —, indiquer le chemin, bû kiáu.

Ensemble. Aller —, ti doi ning. Manger —, ti doi nhin.

Ensemencer, tgið giáng. — des légumes, tgið ghéay giáng. — les ray (rīz), ån tsū. — les ray (maīs), sóng péau.

Ensevelir. — les morts, môc mun tạy.

Ensorceler. — les gens, áy, pồng kiáng xlễy phún tọi.

ENSUITE, đẳng hệy; ng nai.

ENTACHER. — l'honneur, la réputation, áy hụ meng xling. Entaché de nullité (acte), má thổ tong.

Entaille. Faire une -, une encoche à une colonne, ngã hậu tổn.

ENTAMER. — une discussion, khối kiấu công. — un travail, què piêy áy côm pấu. Bouteille entamée, a đắm chắn; chắn má pông.

Entassen, khût sang đủi. — des richesses, de l'argent, xiốn nhan xiin. Entendre, nộm; mùng. Je n'ai pas entendu, giã má nộm. — dire, nộm tọi công. Faire semblant de ne pas —, chá lái má nộm. Ne pas — raison, má mùng tọi bú. Avoir mal entendu, nộm sạ. S'— ensemble pour aller voler, tì đoi sang goang ning nim.

Enterrement. Aller à un —, ning xlòng cùn đại.

Enterrer. — les morts, môc mun tạy. — une affaire, ping vạ; ping đay.

ENTÊTÉ. Individu —, mun cláng nghẹng; mun má mùng tọi; mun áo cláng.

Entêter. S'-, s'obstiner, man ghêang công; man ghêang áy.

Enthousiasmer (S'), heng gióng; xièm heng gióng.

Entiché. — d'une fille, heng mun sã. — d'avarice, heng nhan.

Entier. Une nuit entière, quây mụn.

Un jour —, quây nòi. Le monde —,
giù thên già; giù gung nĩ. La famille entière, đặn pêáu. La vie
entière, a đại. Tout — à son
travail, sên xlêm áy côm pâu.

Entièrement. Dépensé —, long tgiù tgiổ.

Entoiler. — une carte, mêk búi giạ ni tàu.

ENTONNER. — les prières, què piêy nim ching.

ENTONNOIR, nom tíu táo.

Entorse. Se faire une — aux pieds, xláu xlúng táu blặt.

Entortiller. Le serpent s'entortille autour des plantes, autour des jambes, tau nång kéo ghiáng, kéo xláu. Style entortillé, khằm khắc xlắu.

Entourer, vêy khoang quin. — une maison, vêy pêâu. ENTR'AIDER (S'), ti đoi pảng; ti đoi xlang.

Entrailles, intestins, xien clang. Entraimer (S'), ti doi long; ti doi heng; doi úy.

Entrain. Aller, marcher avec -, khuôy ning. Travailler avec --, khuôy áy.

Entraîner, lái ning; khến ning; đần ning. — par la main, khến pù ning. — (au mal), giếu ning; nấu ning. S' — mutuellement, ti đoi giểu ning. — un cheval, họ mà; bên mà.

Entraver. L'habit long entrave la marche, guy dáo nhạng má ning tũ kiấu. — une œuvre, chó đạy.

ENTRE. Se trouver — deux personnes, giåm bung tong i tau. S'interposer — deux personnes qui se disputent, áy chông mun; áy bung tong mun.

Entre-Bailler. Porte entre-baillée, keng cong.

ENTRE-BATTRE (S'), ti đoi bāp.

Entrecouper. Voix entrecoupée de anglots, giàu công giậu nhiềm.

ENTRE-CHOQUER (S'), ti pong.

ENTRÉE, keng gia. Où est l' —? keng gia lài tí? — interdite, kéng cấm. — du fleuve, váng tgiệt.

Entrefaire. Sur ces entrefaites, tong di; dáng si.

Entre-frapper (S'), ti bāp.

Entr'égorger (S'), ti táy; ti khôm. Entre-haïr (S'), ti nắu.

ENTRE-HEURTER (S'), ti pong; ti xlam.

Entremèler, lau dap.

ENTREMETTEUR, chong mun; bung tong. — pour les mariages, mun; mêy tá mun.

ENTRE-MEUD. — de bambou, hing lau. ENTREPRENANT, mun bai áy; mun tám lű. Entreprendre. - un travail, khoi com pau. - un voyage, siet kiáu. - à forfait, tut công áy; pêu công. ENTREPRENEUR, mun ghing day.

Entrea, gia. - dans la maison, gia pêáu. - et sortir, siet gia. - en colère, phot nau.

Entre-temps, tong đi; đáng sì.

Entretenia. - une maison, tá li chéng pêáu. - sa famille, giuông pėáu mun. S' -, converser, ti doi cong.

ENTRE-TUER (S'), ti tay.

Entrevoir, phoăt a tí; phoăt a cheng.

Entrevue: Convenir d'une -, fixer une -, han ghi công cầu.

ENTR'OUVERT. Porte entr'ouverte. keng cong.

Entr'ouvrir. — la porte, khôi keng

Enumérer, cáy xlún. - ses services, cóng đi kí côm pàu.

Envanir. Les pirates ont envahi le village, xla đệm, cũp gia ghèang.

ENVASER. L'embouchure du fleuve s'est envasée, váng tgiết pạm póng, S' -, s'enfoncer dans la vase, khiổm gia pạm; mũt gia pạm; tui gia pam.

Enveloppe. - de lettre, nom xlån dong.

Envelopper. -, empaqueter, peu. -, cerner, entourer, vey. - des marchandises, peu nhên. - les pirates, vėv xla.

ENVENIMER. S'- (plaie), phôt đốc.

Envers. Respectueux — ses parents. kèng bong tgì phá. L' - d'un habit, cá ghềa lẽp. Mettre ses habits à l'-, chữ gủy plán.

Envi. Travailler à l' - l'un de l'autre, ti sã áy.

Envien, xlang. Les pauvres envient les riches, mun song xlang mun phät sài.

Envieux. Personne envieuse, tham clang.

Environ. - dix jours, lú chêy sāp noi. - cent piastres, đường xlo a pê nhan.

Environner, vey quái. Les montagnes environnent le village, kiem vey khoang quin gheang.

Environs, xlêv pháng.

Envisager. -, regarder au visage, mang min. -, considérer, réfléchir, nâm nhêy.

ENVOLER (S'), đày ning. L'oiseau s'est envolé, sã nọ đầy ning giù.

Envoyer. -, expédier une lettre, chưới xlan ning; tập xlan ning; pong xlan ning. - des présents, des cadeaux, xlong lày. - à la rencontre de quelqu'un, tsay mun ning chú, xlep tọi.

Épais. Papier -, chêy hù. Toile épaisse, búi hù. Nuages -, gung bon hù. Bouillie épaisse, su cặt giong. Esprit -, mun pan sot. Bois -; forêt épaisse, kiêm nai ghêáng nung. Cheveux -, piey nung.

ÉPANCHER. - son cœur, pong xlèm. ÉPANDRE. - du fumier, tgiam phon. ÉPANOUIR. Les fleurs s'épanouissent, phang gói siet. Le visage s'épa nouit, min goan siet.

ÉPARGNER, économiser, hen long; ho xlek long. - les vieillards, nhiang mun cò.

Érarpillé, xlán đàn; má ti ghên.

ÉPARPILLER. - des sapèques, av dan xlin; áy phún xlin đàn.

ÉPARS. Cheveux -, pièy lun.

EPATÉ. Nez -, bó chóng mēt; bó chong pen; bó chong p'ēt.

EPAULE, ban tau. Porter sur l'-, đảm. Frapper sur l' -, be ban tau. Charger sur les épaules, dam xláo bån tau; xláo bắn tau. Changer un fardeau d'-, van ban tau;

ÉPAULER. - un fusil, tâm tsong gia ban tau phon.

EPAVE. -, vaisseau échoué, să đạng hu. —, objet perdu, abandonné, nhên má nai châu.

ÉPÉE, chúng chiêm.

EPELER, cong giom.

ÉPERDU, hon gai; xlêm lun; xlêm khong.

ÉPERDUMENT. Aimer -, heng mun gióng; úy gióng.

ÉPERON, nóm xlū nhēp. -, ergot des coqs, nom cháy chấu.

ÉPERVIER. -, oiseau de proie, sã clang .-. , filet de pèche, phùn màng chóm bèàu.

Ернемеке, giù can. Bonheur -, pu giù cần.

Épi. — de blé, a nhấu blàu; a nóm blau. - plein, nháu blau kiau. vide, nhấu blau p'îp.

ÉPICE, xlac liu; méy.

Épicer, an xiac liu; ca mey.

Ергремте, xlái gòm quái.

Épier, ném. - l'ennemi, ném xla.

EPIGLOTTE, đuồng hu ghéo; cláng hu ghéo.

ÉPILEPSIE, phốt mày gling. ÉPILER. tsůt picy; áy dí.

ÉPILOGUER, công xlám công xlí.

EPINARD, pó hom gheáy.

ÉPINE, nom tgiêm. Piqué par une -, chu tgiêm giòm. Plante qui a des épines, ghiáng nai tgiêm. Arracher une -, theu tgiêm. - dorsale, ca tăng cản xlúng.

Épingle, nóm xlém piêy. — à cheveux, xlên piêy quản; xlên nhan tsảy.

EPINGLER, gon xlèm.

ÉPIPHANIE, pử hưởng chím lày.

Ергтарие, ghiàu bai đạng.

EPIZOOTIE, chúc xléng phốt xlái,

ÉPLUCHER. — des pommes de terre, khuyet đón. - des fruits, khuyet peau.

EPLUCHURE, khū.

Éponge. Serviette -, xláu min pièy; xláu min kiọp.

Éponger. S' -, essuyer la sueur, xlöt han.

Epouse, áu. - légitime, áu lü; áu eò. Prendre une -, cho áu.

ÉPOUSER. -, prendre femme, cho áu. -, prendre mari, cho lang; chổ phá-

ÉPOUSSETER, bong ni buong; phot ni buong.

ÉPOUVANTABLE, cáu quan. Crime -, xlòi cáu quán.

ÉPOUVANTAIL, tau mà long.

EPOUVANTER. — quelqu'un, hac mun; áy phủn mun côm tgià; hãt mun.

Époux. Les -, i công bù.

ÉPROUVER, xléy khiom. - les gens, xley toi. - un dommage, đạu họi. ÉPUCER, chắp clò mòng.

EPUISER, gon gai. - une fontaine, gon wâm xling gâi. Epuisé de fatigue, khon gióng. Epuisé, sans forces, k'iā tgiù.

Épuisette, nóm gọn gọn wâm.

Épurer. - le vin, tgië tiu phun dang.

EQUARRIR. - un arbre, phon ghiáng xlêy pháng.

EQUERRE, tsi kiong.

EQUILIBRE, ti tang; ti dong.

ÉQUIPE. Une - d'ouvriers, goan. mun áy côm pàu.

ÉQUITABLE, cong bèng; cong đạu. ÉQUIVALENT. — en prix, chỉ tỉ nạng; tỉ nạng chả. Donner un —, tỉ đoi kiáng xlồng.

Equivoque. —, à double sens, nai î nóm êy. Individu —, mun nai î nôm xlêm; mun nai nhệy xlêm.

ÉRAILLÉ. Voix éraillée, xling khlep;

xling ám.

EREINTÉ. —, très fatigué, khọn giống.

On l'a — (en le frappant), tọi
bãp năn mún giống, khọn giống.

ERGOT. — de coq, nóm chây châu.

ERGOTER (discuter pour des riens).

khèo tgiết; khuệng tgiết; áo tgiết. ÉRIGER. — un hôpital, áy mạ buồng

pėáu.

Ermite, mun giảm kiêm xlấu đạu. Éroder. Le médicament a érodé la chair, mạ tặp á giốt.

ERRATA, đạng sạ.

ERRER.—, se promener sans but, ning giau; ning láng; ning don. —, se tromper de chemin, long kiáu; sa kiáu. —, se tromper, commettre une erreur, áy sa; cóng sa.

ÉRUDIT. Un —, mun nong; mun thông meng; mun leng li; mun léng.

ÉRUPTION. — volcanique; volcan, kiem siet tau.

ESCABEAU, tắng ghêk.

ESCALADER. — les murs, lèk ching; xláo ching. — la montagne, xláo chèy.

Escale. Faire — (navire). dang tau chap.

Escalier, tau they. Monter un —, xiáo, lêk they. Une marche d' —, a thã they veng.

ESCAMOTER, áy xla p'ién.

Escapade. Faire une -, thiu ning ay dao.

Escargot, kéng quáy ghiàu.

Escarpée. Route escarpée, kiáu chùi giông. Montagne escarpée, kiêm, chệy chùi giống.

ESCIENT. A bon —, péy chắn; nai êy. ESCLAVE, mun ấy nau; tau nau, Fille —, mun sã nau.

Escompter, clao cần, clao đạng mịn ghêy.

Escorte. — de sol lats; escorter, peng li quan.

Escrime. Apprendre l' —, ho ghiun. Escroc, lau că siêy; cung quân siêy.

Escroquer. — de l'argent, p'ien mun nhan xlen.

Espace. —, dans l' —, gung min; gung xlém. L'oiseau vole dans l' —, no day gung xlém. — entre deux maisons, i sin péau bung tông không. L' — d'un an, cáu a nhiằng. Espacé, non serré, xlà.

Espacer. — les bancs, an tang xla. Espèce. Une seule — ; de la même —, a luy. Deux espèces, de deux espèces différentes. I luy pit hông.

Espérer, mông tũ. — en Dieu, mông Thiên Chưới. — en quelqu'un, mông tọi. Je n'espère rien, giả má mông nhên thàu. Perdre l'espérance, siết mông. — en vain, mông má tũ.

Espiègle, mun lòm tóm.

Espion, mun ning tham; mun ning kham.

ESPIONNER, ning tham; ning kham. ESPLANADE, estrade, nom clan.

Esprit, man; dan; sån. Dieu est un pur —, Thien Chưới di dan; Thiên Chưới sing sắn. Esprits, àmes des morts chez les païens, tau mạn. Avoir l'— troublé, xlem lun.

ESQUISSER, áy kiáng, ESQUIVER (S'), thầu ning. Essaim. — d'abeilles, mêy pèau ning; méy phûn ning.

Essayen, xléy. — un cheval, xléy mà. — des habits, xléy gủy khòa.

Essentiel, très nécessaire, chi giàu căn.

Essieu, xlen sā xlem.

Esson. L'oiseau prend son -, sa no khối đất đầy.

Essoufflé, khọn sì lũ; khọn thống sì he hẽ.

Essuie-MAIN, nóm xláu min.

Essuyen. — la table, xlôt, mất đôm mêy. — la bouche, xlôt tgiết. les larmes, xlôt mệy wẩm.

Est, tổng phán. A l'-, giảm tổng phán lẽp.

ESTAMINET, nóm p'au kiến.

ESTAMPILLER, tá giên ; gop giên ; còm giên ; thấp giên.

ESTIMER. — les gens, kéng bong toi. — une maison, en évaluer le prix, on péau theng bó lài.

ESTOMAC, nom xlī. — paresseux, xlī. nhiệu má xliu. Avoir mal à l'—, xlī mun. Avoir l'— vide, nhiệu sã xlī khuông. Creux de l'—, ca lặp mặp.

ESTRADE, nom clán.

Estropié. — des pieds, mun xláu páy; mun nai nan.

Estropier. — quelqu'un, bāp mun xláu påy.

Et, giậu; thêm. Le maître — l'élève, xlín xlêng giậu hậc xlêng.

ÉTABLE. — à buffles, nom ngong gố. — à chevaux, écurie, nom mà gố. ÉTABLIR, ghé p ting. un prix, ting chá. — une fille, mại sã chỗ lang.

S'-, se marier, ghéop chã. Étage, Maison à trois étages, pêáu nai pũ thã lau. Monter à l'-, xláo lau. ÉTAGER, ån sang thä.

ÉTAGÈRE. — pour la vaisselle, vân chá; xlán chá.

ÉTAIN, xle.

ÉTAL, tổng á đồm mểy.

ÉTALER. — une carte, khói nì táu. —
ses connaissances, mại pún đạy.
S'— par terre de tout son long,
gling đáo đáo.

ÉTALON, tau mà xléng; tau mà câu. ÉTAMER, péu xlé.

ÉTANCHE. Seau —, nóm thọng đếp. ÉTANCHER. — le sang, gặm sạm; chất sạm. — la soif, cái, cháy nhiậu gắt.

ÉTANG, nóm glang. — à poissons, glang beau.

ÉTAPE. Gite d'—, sien peau chap. ÉTAT. Maison encore en bon —, sien peau ng gong. Habits en mauvais —, guy hu giù. —, royaume, pays, cuoc.

ÉTAU, nóm, tau ghiã nhẽp.

ÉTAYER. — une maison, tsèng péáu. ÉTÉ, già gung. En —, il fait très chaud, già gung kiổm giống.

ÉTEIGNOIR, nom tong còm còm lāp sū tay.

ÉTEINDRE. — la lampe, táy tổng tạy. — la lampe en soufflant, pèóm tổng tạy. — le feu, áy tầu tạy. un incendie, táy tầu pú pèáu. Le feu s'est éteint, tầu táy giù.

ÉTENDARD, DRAPEAU, chêy chèy.

ÉTENDRE. — les bras, tgiom pû. —
les jambes, xluông xláu. — des
habits pour les sécher, khỏi gủy
phải. — les ailes pour voler, khỏi
đặt đày. — la paille, tệm ba gáo.
S'— en se couchant, phêy đáo;
phêy chạ.

ÉTENDUE. Quelle est l' - du terrain ? tên, ni bó lài quáng ?

giảm xley xley đại đại. Bonheur —, đại đại pũ.

ÉTERNISER. S'- à l'église, giam sing thòng lau giống má siết.

ÉTERNUER, sît kidn.

Ететев. — un arbre, quan ghiáng deng.

ETINCELER, phot goang. Les étoiles étincellent, xling táu phot goáng.

ÉTINCELLE, nom táu xling.

ETIOLER. L'arbre s'étiole, chèy ghiáng làn. Individu qui s'étiole, mun sang gộm ngọi.

ETIQUE. Cheval -, tau mà kiay giong.

ÉTIQUETTE. Manquer à l'-, xlat

ÉTIRER (S'), xluông ghiạn; áo clái. ÉTOFFE, búi.

ETOILE, xling tau. Les étoiles brillent, xling táu goáng. - filante, xling táu đày. Coucher à la belle -, phêy cá đing; phêy bó không.

ÉTOILÉ. Ciel -, gung nai xlíng táu. ÉTONNER (S'), phoât cú quái.

ETOUPFÉE. Cuire du riz à l'-, sang nang.

ÉTOUFFER. -, étrangler, nén clang tay. - quelqu'un sous des couvertures, chō sòng còm mun tạy. une affaire, tse day. L'herbe étouffe les légumes, ma tgiem ghéay tạy; mạ ôp ghèay tạy.

ÉTOUPE, búi mùn.

ÉTOURDI, mun má nai ey xláng; mun piêy siàu; mun lắp lụn áy, lắp lụn cong.

ETOURDISSEMENT, bung klong mey

ETOURDISSANT. Bruit -, xling dan bó nom; xling nghệang bó non. ETRANGE, cú quái ; ghị quáy.

ÉTERNEL. Dieu est -, Thiên Chưới | ÉTRANGER .- , visiteur, passager, tse. Il y a des étrangers, nai tse tai, thau. Inviter un - à manger, thing tsë nhịn nàng. Donner l'hospitalité à un -, đài tsẽ; đòi tsẽ.

ETRANGLER. - un poulet, nen chây cláng tay. - un homme, nén mun clang tay. S'-, se pendre, di ki diu clang tay. Mourir étranglé par un os pris dans la gorge, xlung tging clang tay.

ETRE. Il est à la maison, nan giam peau. Il est parti, năn ning giù. Il est ici, năn giảm nêy. Ce chapeau est à moi, nêy mạu chey giả nháng. ÉTREINDRE. - dans ses bras, kéóm

cho.

ÉTRENNES. - de bonne année, pái nhiàng lày mật.

ETRENNER. - un habit, chu guy ti giết hệy.

ETRIER, mà tấp tang. ETRILLE, xlêy mà chã.

ETRILLER. - un cheval, xlêy mà.

ÉTRIPER, lái clang siet.

ÉTRIQUÉ. Habit -, guy ghèp gióng. Éтвоіт. Chemin —, kiáu ghēp. Maison étroite, peau ghep. Individu à l'esprit -, nhiậu ghép; nhiậu clang ning; mun sì can. Etre, vivre à l'-, giảm ghẽp giống.

ÉTUDE. Études primaires, ho xlau siau. Hautes études, ho xlau ni.

ÉTUDIER, ho. - les livres, ho xlau. - le catéchisme, ho man tap. une affaire, cha day.

EUCHARISTIE, Sing Thay pap.

Européen. Un -, Lau phán mun.

Eux, Ils, Elles, năn xli.

ÉVADER. S' - de prison, et cam thiu ning.

EVALUER, ting chá. - à 100 piastres, ting chá a pē nhan.

Évangéliser. — les infidèles, tgiun kiáo phún ngọi cáo mun.

ÉVANOUIR (S'), chụ tgiáo đốc.

Évanourssement. Revenir d'un -, giậu xlíng làu.

EVAPORER (S'), quái si.

Évasé. Bol -, vắn tgiết quáng.

Évasif. Réponse évasive, ley táu.

Éven. Donner l' — à quelqu'un, bû mun pêy.

Éventé, mun xlíng glu. —, vif, mun sì cắn; leng lị.

Évenler. —, réveiller quelqu'un, éu mun xling. S' —, di ki xling; di ki diu.

ÉVENTAIL, péng béat.

Éventer. — avec un éventail, bon bêat.—le riz, bon mêy. Vin éventé, tíu siet mêy.

Éventren, khói nhiậu. — un buffle, p'ài, khói ngong nhiệu; một ngong nhiệu. — une caisse, khịu kiảng; gheo kiảng.

Évêque, chưới kiáo.

ÉVERTUER (S'), siêt k'iā; dặn k'iā.

ÉVIDENT, meng pe.

Évider. — un arbre, tsan ghiáng kiáu.

ÉVIER, tên đáo vẫn.

Éviter. — quelqu'un, p'ién tọi. un malheur, min nan. — le pêché, p'iên xlòi. — les dépenses, má xlay lọng gióng. — l'enfer, min đi nhộc.

Évoquer. — un souvenir, cong phún sáng. — les esprits, thịng mạn tai.

Exaction. Commettre des exactions, nhin toi xlen.

Exact, ngám; hồp; má sạ. Le calcul n'est pas —, xlun má są.

Exagérer. — en causant, công đạy vạ.

EXALTÉ. Individu —, mun xlem kióm.

Exalter. - les gens, than toi.

Examen. Se présenter à un :—, ning khao, hao. Échouer à l' —, ning hao má chāp. — de conscience, sång sāt cáu cái.

Examiner. — les élèves, les candidats, khao hāc xiếng.

Exaspéré, phot náu.

Exaspérer. — les gens, áy phủn tọi phỗt nấu.

Excédent. Il y a de l'-, nai duông ghing tâu.

EXCELLENT, ti giễt góng. Mets —, nhên nhịn khụ giống.

EXCELLER, at qu'ii tọi; quái quái tọi; siết bú.

Excentrique. Individu —, má nang tọi ; mun củ quái.

Excepté. Tout le monde, - les malades, giet chong tgiuy gom mun.

Excepter. Sans - personne; tous sans exception, má tgiuy man.

Excès. Manger avec —, nhịn đuồng quái. Boire avec —, hỗp tíu đuồng quái.

EXCITANT. Un -, nhên pâu k'iā.

Exciter. — les chiens, tsui clò. — la colère, à la colère, kēk náu. — l'appétit, khói nhiậu, — la soif, áy phần nhiệu gất.

EXCLURE. — chasser, lui siêt; lui ning. — d'une société, lui siêt vui. — un élève, le chasser de l'école, lui hāc xléng siêt ning.

Exclusion. A l'— des femmes, tgiuy mun au.

Excrément, phốn; đáy. — de poule, chảy đáy.

Excussion. Faire une — à la montagne, ning chèy, ning bầu ấy đạo. Excuse. Faire des excuses, nhụn ló. Excuser. — les gens, min phun toi.

Veuillez m' — (de ne pas accepter votre invitation à déjeuner ou à dîner avec vous), già ló dài mèy.

Exext. Donner l' —, phún phép sièt. Accorder l' — à un malade, phún phép gôm mun sièt.

Exécrent, tau tau tú nau năn.

EXÉCUTABLE, áy tű.

Exécuter. — un travail, áy côm páu giù. — un criminel, táy xlòi mun.

Exemplaire. Un — d'un auvrage, a chèy xiau.

Exemple. —, modèle, kiáng chí.

Donner le bon —, lặp góng pêu giạng. Par —, pêy nạng.

Exempt. — de péché, má nai xlòi. — d'impôt, min sui. N'être pas —, má miu tū.

EXEMPTER, min phun.

Exercer. — des soldats, tgiáo peng. — le métier de charpentier, áy muc ghèang. Homme exercé, họ sụ giù; họ pèy tgiù. S'exercer à tirer du fusil, họ phón tsòng.

Exercices. Exercices corporels pour se bien porter, giuông xlên côm phu.

Exhalaison. — fétide du sol, nī sì xlêy; nī sì đôc.

Exhaler.— une bonne odeur, phūt sì đẳng.— une mauvaise odeur, phūt sì xlèy.

Exhaussen. — le chemin, tên kiảu ghêăng. — la table, ây phủn đôm mêy ghêang quái; têm đôm mêy phủn năn ghêang.

Exhiber. — des marchandises pour la vente, påi hù mai. — ses talents, siet pun day. — ses papiers, khổi chêy siet. Exhorten. — les gens, bú tọi. — les gens à travailler, bú tọi ấy côm pàu. — les enfants à étudier, bú mun siêy tọ xlâu.

Exhumer. — un cadavre, des ossements, wet siet xli hai; wet siet mun tay xlung.

Exigent. Individu —, can cap mun. Exigen. — une dette, pek chai.

Exigu. Pièce exigue, nom buong ghēp.

Exiler, envoyer en exil, lui ning tsong công.

Exister. Mes parents existent encore, giā tgì phá ñg sang. Il n'existe plus rien, má nai nhên tgiù.

Exorgiser, lui tau man.

Expatrier (S'), ghéy phốn cuốc; ghèy pháu ghéy ghiầng.

Expectative. Mandarin dans l'-.
mung áy quan.

EXPECTORER, khắc tgiù siết.

Expédient. Avoir recours à des expédients, long cây mau.

Expédier. — une lettre, chưới xlắn ning. — une affaire, un travail, áy cắn đạy; áy cắn còm pắu. —, congédier les gens, lui tọi ning.

Expéditif. Individu —. mun bại áy côm pấu; mun hay áy côm pấu cắn.

Expérience. Avoir de l'-, phoat quái đạy đuông. Faire l'- d'un remède, xléy mạ.

Expérimenté. Individu —, expert, mun su pù.

Expérimenter. — un poison, xléy ma doc.

Expertiser. — le dégât, mạng họi, hụ bó lài.

Expier. - ses péchés, clao xlòi.

Expirant. Individu -, mun khay tay.

Expiren. -, mourir, si siet ; tay. Le délai a expiré, khọi, quái ghi hạn.

Expliquer. - un livre, un auteur, cái xlau. - une doctrine, tgiáo tàu ghếy.

Exploit, tuồm đạy; tuồm công lau. EXPLOITER. - une terre, une ferme, áy ghing áy ghèang. - une mine de charbon, wet than. - les gens. nhịn khuống tọi ; vêng nhịn tọi.

Explorer. - les environs, un pays, hảo cha xlí phảng.

Explosif, xleu to; xleu bui.

Explosion, Faire -, to siet tai; bui siet tai; beng siet tai.

Exporter. - des marchandises, cho hù ning mại quái pit tện.

Exposer, pái siet. -, sécher au soleil, phái bó nòi. - sa vie, p'ùn meng tay. - le S' Sacrement, Sing Thay cong pú.

Exprès. Faire -, à dessein, nai éy áy. Exprès. Dire en termes -, công meng pe; chiu cha cóng.

Exprimer. - . presser pour faire sortir l'eau, nén siet wam, phún wam siet. S' - clairement, cong meng pe.

EXPULSER, lui ning.

Expurger. - un livre, coi xlau. Exquis. Mets -. nhên nhịn cảm giống; nhèn nhịn khụ giống.

Exsangue, sam xlo.

Extasier (S'), phoát cú quái.

Exténué, khọn giống; kiệy giống.

Extérieur, cá đing lēp. Se trouver à l' -, giảm cá đing.

Exterminer. - les voleurs, les rebelles, táy mīt xla ning.

Externe. Remède pour l'usage -. mạ xlõt, ắn cá địng má hộp tũ.

Extinction. — de voix, duông khlep; đường ám.

Extirper. - les herbes, peng ma; pāt ma.

Extorquer. - de l'argent, ha pá chổ xiến. - un aveu, ẽp, pẽk tọi

Extra. Vin -, tíu ti giết ; lệu tíu.

Extraire. - un clou, mut ting siet; peng ting siet. - une dent, peng nha siet. - une épine, theu tgim. - de la pierre, wet ghêau.

Extrait. - de naissance, chêy xlau xláu bú.

EXTRAORDINAIRE, cú quái.

EXTRAVAGUER, EXTRAVAGANT, phôt khoang; phốt bût.

Extrêmement. - froid, sóng gióng; nám gióng; tgióm gióng.

Extrême-Onction. Donner l' -, p'ù lăm chóng.

Extrémité. - des doigts, po do déng. - d'une ficelle, lang tau. Réduit à l' -, très pauvre, song giong. Etre à l' -, à l'article de la mort, khay tay.

Exubérant. Caractère -, xling hun

EXULTER, hun hệy nhạ đéng.

F

FABRICANT. - de chaises, xli phá tấu | FABRIQUER. - des pipes, áy giú đong.

FABRIQUE. - de sapèques, xien goc peáu.

- du papier, áy chèy.

FABULEUX. Récit -, công chá đạy. Prix -, chá sái gióng.

FAÇADE. — d'une maison, pêáu cá dang; pêáu đẩm min.

FACE. —, figure, visage, min. — à —, tôi min. En — de vous, tôi min mêy. Perdre la —, đũt min; xlất min đồp. La — (d'une pièce de monnaie), lêp kiã; lêp giốm. Jouer à pile ou —, ting xlên; ting giốm giang.

FACÉTIE. Dire des facéties, cong khuy kiết; công nao nhit.

FACHER. Se —, phot nau. Se — contre les gens, nau toi.

FACILE. — à faire, giông gị áy; hệy áy. Ce n'est pas bien —, má giông gị bố lài; má hệy bố lài.

FACILITER. — une évasion, xlang tọi phủn năn thìu đũt.

FAÇON. De cette —, nạng nềy. De toute — il faut partir, má lặn nạng lài lú ning. Payer la — d'un habit, phủn xiến xiệu gủy. Faire des façons, áy tsẽ.

FACONDE. Avoir de la —, tgiêt duông; tgiêt göt.

FAÇONNER. — une table, áy, táu đôm mêy.

FAC-SIMILÉ, ấy nạng giên pin; ấy nạng hòn pán.

FACTEUR. - rural, mun thìu xlấu, thìu xlấn.

FACTICE. Objet -, chá hù.

FACTIEUX, mun áy phán.

Factionnaire. — à une porte, mun chú keng. —, soldat en faction, péng chú chéng.

FACTOTUM, tổng cã mun.

FACTURE. Une -, chèy tán. Faire une -, khỏi tán.

FACULTATIF, đuôy pện áy.

FADE, xlám. Mets -, nhên nhịn xlám.

FAGOT. Un — de bois de chaufage, a xlû xlang.

Faible. —, sans forces. xlen đồp mệy má nai k'iã. Vin —, tíu xlám.

FAIBLESSE. Tomber en —, chụ tgiáo độc mày.

FAIBLIR, kém k'iā.

FAÏENCE. Bol en —, quáy xlắc vắn.
FAILLIR. —, se tromper, sạ. —, pé-cher, pàm xlòi.

FAILLITE. Faire -, đết phốn.

Faim. Avoir —, nhiậu sã. Mourir de —, nhiậu sã tạy.

FAINÉANT, mun ley.

Faire, áy. — une maison, áy pèáu.

Qui peut se —, áy tū. Que faitesvous? mèy áy nhên thàu? Comment —? áy nang lài? — vite, áy
cần. Rester sans rien —, giảm
khuông. — semblant de dormir,
chá phèy. — voir, phún mạng. Il
fait nuit, tgiọm tglu. Il fait jour,
goáng tglu. Aujourd'hui il fait
froid, ni nòi sóng. Aujourd'hui il
fait chaud, ni nòi kiôm.

FAISABLE, Ay tu.

Faisan, sã no cong. — argenté, sã no cong pe.

FAIT. C'est déjà —, áy tgiù tgiô. Ces souliers sont faits pour mes pieds, nêy ghọng xlũ hỗp giã xláu. Fruit —, pêầu sụ tgiù.

Faîte. — de la maison, pêáu túm đéng. Le — de la montagne, kiểm đéng; kiểm tau.

FAIX. —, a đẩm ; a đẩm nị. Ployer sous le —, đẩm nị clái công.

FALAISE, khọi siên ghêẩu béng.

FALLOIR. Il faut que je parte, già chụ ning. Il lui faut to piastres, năn xlo sāp nom nhan. Il s'en est fallu de peu, tgiêng a tl.

FALOT, tổng long lũ.

FALSIFIER, áy chá. — du vin, áy tíu chá ning. — des monnaies, áy nhan chá ning.

Famé. Bien —, chụ bú góng. Mal —, đũt meng xling.

FAMILIER, quên sụ.

FAMILLE. — pauvre, pêáu song. riche, pêáu phūt sài. — nombreuse, pêáu nai mun đuồng.

FAMINE. Année de —, nhiặng nhiậu sã.
FANÉ. Fleur fanée, phang nháu.
Feuille fanée, ghiáng nom nháu.
FANER. Les fleurs se fanent, phang

pen nháu.

Fanfaron, mun đây vạ; mun tsóng lū. Fange, nĩ pạm. Se vautrer dans la —, lên pạm. Couvert de —, blā pạm.

FANTAISIE. Faire à sa —, áy èy di kí xlém.

FANTASQUE, cú quái.

FAON, tau côm tgiay kiến.

FAQUIN, tau mun quan siev.

FARCE. Faire des farces aux gens, táu toi.

FARCIR. — un poulet, an xlac liu chây.

FARD, cuồng bốn.

FARDER (SE), tsät, chá cuồng bốn.

FARFOUILLER. — dans une armoire, khảo goay.

FARINE. — de riz, mêy bôn. — de maïs, pêàu bôn.

FARINEUX. Patate farineuse, di don giu.

FAROUCHE. Bête —, chúc xléng má quên má sụ. Homme —, cruel, mun giống.

FASCINER. Fasciné par la beauté d'une fille, sóm mun să quái gióng. — par la peur, còm tgià sóm ning má tū. FASTE. Jour -, vån góng.

FASTIDIEUX. Récit —, công châu vạ nhún.

FASTUEUX, mại kiáng; áy kiáng.

FAT, tau mun quan, quan siey.

Fatigant. Travail —, công đạy cho hậu; công đạy cấu quần.

FATIGUÉ, khọn. Pieds fatigués, xláu nhùi.

FATIGUER. — les gens en causant, cong phun toi nhun. Se — le corps, di ki áy di ki khon. Se — l'esprit, ghêàu xlêm nhêy. — les oreilles, cong đần bó nom.

FATRAS, hù lụn, hù xlán ; lụn cóng.

FAUCHER, đầu. — l'herbe, le foin, đầu mạ. — le riz, đầu blau.

FAUCILLE, chúng liềm.

FAUFILER (SE), béng gia ning,

FAUSSAIRE, mun chá xlầu, chá bú.

FAUSSEMENT. Accuser —, cáu chá; veng cáu.

FAUSSER, áy hụ ning. — une signature, chá bú.

FAUSSETÉ, chá; đây vạ.

FAUTE. Commettre une —, pàm xlòi. Ce n'est pas de ma —, xlòi má giàm già. Reconnaître ses fautes, nhim sa; nhim xlòi.

FAUTEUIL, nom êy.

Fautif, nai sa; nai xlòi.

FAUVE. Bête -, kiểm chúc xléng.

FAUX, chá. Fausse monnaie, nhan chá. — cheveux, perruque, piéy chá. — papiers, chêy chá. — nom, bú chá.

FAUX-FUYANT. Trouver un -, công tỉ nhệy hộng; công tỉ nhệy kiấu.

FAVEUR. Être en —, từ tọi kéng bọng.

Partir à la — de la nuit, chú
tgiọm mặn, bặn ning. Parler en —
d'autrui, công pông tọi.

FAVORABLE. Avoir la fortune —, nai pũ. Vent —, tgiảo biện. Courant —, wắm biện. Occasion —, biện giống. Temps —, gung gồng.

FAVORI. L'étude est son occupation favorite, năn chí chông y tọ xlâu. FAVORISER. — les gens, chiu phú tọi.

FÉBRIFUGE, bó sóng ma.

FÉBRILE. Ardeur — au travail, pēk cần áy.

FÉCOND, sang tũ. Terrain —, nĩ góng; nĩ cụn. — en expédients, nai duồng cáy.

FÉCULE. - de mais, peau bon.

FEINDRE. — de pleurer, chá lái nhìm. — une maladie, chá lái sang gộm.

FEINTE. Parler sans —, công chạ. Frie. Cloche felée, nồm chồng bêng khiệp. Bol —, vận bêng.

Fêler, áy phún béng.

FÉLICITÉ, pû ; po.

FÉLICITER. — les gens, công họ, cùng hĩ tọi. — les gens à l'occasion du nouvel an, pái nhiằng.

Félon, can giản mun.

Femelle. Il y a màle et —, nai công nai nhiêy. — qui n'a pas encore porté, kián. — qui a porté, nhiêy.

Femme. — mariée, mun áu. — non mariée, mun sã. Vicille —, tgì cò. — veuve, mun áu quá. — stérile, mun áu pī. Prendre —, se marier, chō áu.

FÉMUR, xláu chui xlúng.

FENDILLER. La terre se fendille, nī beng.

FENDRE. - du bois, p'ài xlang.

FENDU, beng siet. Rochers fendus, ghiau beng beng.

Fenêtre, tgiáo keng. Ouvrir la —, khối nồm tgiáo keng. Fermer la —, cốn, ban tgiáo keng.

FENTE. — dans un mur; un mur qui a des fentes, ching beng.

FER. ghiã. Barre de —, xlên ghiã. Marmite en —, ghiã mú. — à cheval, mà têy ghiã.

FER-BLANC, ghiả pe.

FERBLANTIER, xli phá họn.

Fermage, nhan xlau. Augmenter le —, cá xlau.

FERME, solide, thang; ngheng.

FERMENT, tgiú pềng.

FERMENTER, phūt què.

FERMER. — la porte, con keng; ban keng. — la bouche, gāp tgiēt. les yeux, tgiep mêy. — la main, nhôm pù.

FERMETÉ, xiêm cần ; xiếm nghọng.

FERMIER, mun xlau ghing áy. FERMOIR, kiá chev; tau kiá.

FÉROCE. Individu —, cruel, mun gióng; mun xlém đọc. xlém

nâm. Ferrée, tâu sã kiáu.

FERRER. — un cheval, tlng mà têy ghià.

Ferrugineux. Eau ferrugineuse, wâm nai ghiā.

FERTILE. Terrain —, nī góng; nī cụn. Année —, pông nhiằng.

Ferveur. Prier avec -, kióm xlèm; xlèm kióm nim chíng.

Fesse. Les deux fesses, cá đẩy thụy.

Fessée. Donner la — aux enfants, bē mun sièv cá đáy thụy.

FESTIN, tuồm tổn.

FESTOYER, thing tiu.

Fête. — de Pâques, phúc vũt chím lày. Donner, faire — à quelqu'un; le fêter, nhịn cúng họ tọi.

FÉTIDE, xlêy đào.

Féru, xiên mạ; xiên bá gáo.

Feu, tầu. Allumer le —, quí tầu. Éteindre le —, tây tầu tạy. Mettre le — à la maison, pú pêáu. Sécher au —, khạng tầu; sĩ tầu. Le — ne prend pas, tầu má sạ.

Feuille. — d'arbre, ghiáng nom. La chute des feuilles, ghiáng nom bley. Une — de papier, a ghêm

chêy; a gún chêy.

FEU

FEUILLETER. — un livre, p'én xlàu. FEUILLU. Arbre —, ghiáng nai nom nung.

Février, nhệy nhữt lầu phán.

F1. Faire - de peu, gim xlo.

FIANÇAILLES. Faire des —, ting k'ien. Argent des —, ting k'ien xlen. Rompre les —, thòi k'ien.

Fiancé. Les deux fiancés, i tau ting k'ièn. Tirer l'horoscope des deux fiancés, hôp nin xlèng.

FICELLE, xlen lång kien.

FICHER. — en terre, tgiôp giạ nî.
FICTIF, chá. Valeur fictive, chá chá.
FICUS. — indica, ma lùng ghêáng.
FIDÈLE. Homme — . mun sông xlêm.
— à sa purole, xlêm êy tgiêt.
Mémoire — , khuy sáng xlíng.

Fidelitté. Manquer à la -, má săt siên.

Fierré. Voleur —, sụ pù áy sạ. Menteur —, sụ, quên tgiết công chấ.

FIEL. tám. — d'ours, tau kiöp tám. FIENTE. — d'oiseau, sā no đáy.

Fier. Se — aux gens, siễn tọi. Ne vous fiez pas à lui, méy má khuy siễn năn.

Fien, kêu ngấu.

Fièvre. Un accès de —, a goặn bó sóng. Avoir la —, phỏt bó sóng.

Fiévreux. Région fiévreuse, tên nhá hạng phún tọi sang gộm.

FIFRE, nóm hè té.

Figer. Se -, se coaguler, pên căt.

Figures, ban tau ghiáng; nom xlop ghiáng.

FIGURE. —, visage, min. Se laver la —, dáo min. Parler par —, par comparaison, cóng pêy nang. Dieu est sans forme et sans —, Thiên Chưới má nai hèng mã nai kiáng.

FIGURER. — un navire, le dessiner, va dang tấu kiáng. Il se figure que je lui en veux, que je le déteste, năn nằm giả nấu năn.

Fn. Un —, a xlên xlùi. — noir, xlùi kià. — rouge, xlùi xlì. Pelote de —, nôm độ kiông. — de cuivre, tong xlêy. — de fer, ghià xlèy.

FILANDREUX. Viande filandreuse, á mô. Patates filandreuses, di don mô.

FILANT. Étoile filante, xling táu đày; xling táu vặn tện.

File. Une — d'arbres, a hang ghiáng.

Marcher à la — indienne, ning kiáu ning ti lui.

FILER, pêng xlùi; đần xlùi.

FILET. — de pêche, chóm bèẩu màng. — pour se coucher, nhm màng ló; nổm màng phêy. Aller en —, ning màng. Tresser un —, sã màng. Mailles d'un —, màng khỗt.

Fillat. Piété filiale, kéng bọng tgì phả.

FILLE, mun sā. Petite —, xlun sā.
FILLEUL, tôi phù tôn siêy. Filleule, tôi mũ sã.

Filou, láu cā siêy.

FILOUTER. — au jeu, p'iên chêy bai.

Fils, tổn siêy. Petit —, xlún tồn. adoptif, tổn siêy giuống. — unique, tổn siêy độ. FILTRE. — pour filtrer l'eau, tgiè wâm peng.

FILTRER. - l'eau, tgie wam.

Fin. — de l'année, nhiàng đéng. La — du mois, lày nhạ đéng; lạ đéng. La — du livre, xlau đéng. La — du monde, xlêy cháy gong dần. Bonne —, bonne mort, tạy góng; tạy địn.

Fin. Esprit —, leng lị. Pluie fine, bụng bốn; bụng mắn. Sable —, ghéầu xlấi bốn.

FINALEMENT, cất têy; xiết têy.

FINANCE, nhan xlen.

FINANCER, siet nhan xlen.

FINANCIER, pun nhan mun.

FINAUD, leng li; cú quái.

Finesse, leng li.

Fini, giù giổ; tgiù tgiổ. Travail —; affaire finie, côm pấu tgiù; đạy tgiù tgiổ.

Finir. — une affaire, ây tgiủ day tgiổ. — de parler, công tgiủ tgiổ. Ce n'est pas encore fini, má cheng tgiủ.

FIOLE, nóm chân kiến.

FIRMAMENT, gung bung tong.

Fisc. (finances publiques), huong nhan.

Fissure, nai beng.

FISTULE. Avoir une -, sang siey khốt.

Fixe. Regard —, mang mèy bien bién. Prix —, ting chá. Demeure —, péáu giảm ting. Époque —, ting han; ting ghi.

Fixer. —, rendre solide, áy phủn năn thạng. — un jour, hạn nòi. — le prix, ting chá.

FLACON, nom chắn kiến.

FLAGELLER, bāp pén; bāp péá,

FLAGEOLER. Mes jambes flageolent, xláu chên.

FLAGEOLET, nóm hè té.

Flagorner. — les riches, ó p'do mun phāt sài.

Flagrant. Prendre un volcur en délit, chāp tū xla tóng đi nim.

FLAIRER, hòm; nháo. Le chien flaire le cerf, tau clò nháo côm tgiay xlui.

FLAMBEAU. Un —, une torche, a pa pěái. Allumer un —, pú péái; siēt péái. Allumer un — pour aller en route, siēt tau, siet péái ning keáu.

Flamber, sa què. La maison flambe, péáu sa tấu.

FLAMBOYANT, ca leng công ghéáng.

FLAMME, tầu biết; tầu đéng.

FLAMMÈCHE, tấu xling.

FLANC, xlên siên; clái nêng.

FLANCHER, nhụn xiếy.

FLANELLE, xlêu này gủy.

FLÂNER, áy đạo hên khuổng; giảm khuổng.

FLAQUE. Une - d'eau, wam va.

FLASQUE. Viande —, á lom; á lôn; á độn. Seins flasques, nú lom, lồn, độn.

FLATTER. - les gens, ó p'ao tọi; thần tọi.

FLATTEUR. Paroles flatteuses, châu va than tọi.

FLATUOSITÉ, nhiậu búi.

FLÉAU. — de balance, giàng cán. —
pour battre le riz, xiên pèá bāp
blàu. —, malheur, xlái nạn.

Flèche, xiến xiống. Lancer une -, phón xiống.

Fléchir. — le genou, quêy xláu chông. —, courber, áo ngắu; wắt ngắu. —, céder, nhiang.

FLEGME, mucosités, siet blut.

FLÉTRIR. Les fleurs se flétrissent, phang nhiàu ning. — la réputation des gens, cong hu toi meng xling. FLEUR, phang. Cueillir des fleurs, tsüt phang. Vase à fleurs, phang bun. Peindre des fleurs, va phang. FLEURIR, siet phang. L'arbre fleurit,

ghiáng gói phang.

FLEURER. - bon. nai méy đáng.

FLEUVE, nom vång.

FLEXIBLE, áo tũ; wất tũ, Bàton —, xiến pèá wất tũ.

FLIBUSTIER, tau siêy hụ.

FLIRTER, long tọi xiểm.

FLOCON. — de neige, bón phang.
FLORISSANT. Commerce —, xleng êy phôt huộng.

FLOT, vague, wâm glong; wâm glap glong. Les flots de la mer, khọi glap glong.

FLOTTANT. Pont -, wam min châu.

FLOTTER, bêâu. Le bois flotte, ghèáng bêâu. Le drapeau flotte au vent, chêy chèy vôt.

FLOU, pas clair, plau plau; bu bu. FLOUER, voler, nim.

FLUET, phạ đồp mệy.

FLÛTE, nóm hè té. Jouer de la -, pêóm hè té.

FLUIDE, qui coule, clao hạng ghê ậu-FLUX.—et reflux de la mer, wầm tgiêu xláo, wầm tgiêu giạ.

FLUXION, 6m. — à la joue, min 6m. FŒTUS, sang thai.

Fot. Acte de —, xlån tåc ching. De bonne —, lau sät; goang xlėm. De mauvaise —, má goang xlėm. Faire —, áy sáng; áy chông.

Foie, nom pong pēt. Avoir mal au —, pong pēt mun.

Fots. Une —, a hệy; a sụi. Plusieurs —, đuồng hệy. À la —, ti tong; ti đoi. Partir à la —, ti tong; ti đoi ning. Une — l'an, a nhiằng a hệy.

Forson. A -, nai đường sang đủi.

Fotsonner. Le poisson foisonne dans le fleuve, váng nai bêàu đuồng.

FOLATRER, áy đạo kiết; kiết áy đạo.

Folie. Atteint de —, phốt tín; phốt bút; phốt lòng; phốt quang. Aimer à la —, hẹng, đềk quải piêy.

FOLLET. Poil -, piey mong.

Fomenter. — une révolte, táu tọi áy lụn.

Foncé. Bleu —, sien meng. Rouge —, sien xlī.

Foncer. Le buffle fonce, tau ngong tam.

FONCIER, sui ghing sui ghéáng.

Fonction, pun bặn. Remplir sa —, sấu pùn bặn.

Fonctionnaire, mun áy quần; mun tá công huồng.

Fosctionner. L'estomac fonctionne bien, nhiệu xliu góng.

FOND. — de l'eau, wâm tây; wâm tũ. Tomber jusqu'au — du trou, gling giạ khốt tũ. Connaître à —, pèy siên chá; pêy meng pe. Détruire de — en comble, ây mĩt giù; ây hụ giù.

FONDAMENTAL, chi giâu căn.

Fondant. Fruits fondants, nóm peầu góng gia tgiết giụ.

Fondation. Creuser les fondations d'un édifice, wet peau tgie.

FONDER. — une société, áy, ghèop vụi. — une école, áy pèáu tọ xlấu; áy hãc tong; áy xlấu buông.

FONDRE. — du plomb, châu giun phủn năn giụ. — de la graisse, sao mêy; xlên mêy. — un canon, lô tsòng lũ. Le sucre a fondu, tong giụ siệt.

Fondrière. Tomber dans une -, mut pam; mut khot; tui pam; gia pam. Fonds. —, terre, phon tey. —, capital, phon xlen. Rentrer dans ses —, sau nhan phon lau.

FONDU. Graisse fondue, mey wam.

FONTAINE, wam xling.

FONTE. —, métal, công. La — des neiges, bốn giụ.

Forts. — baptismaux, leng xlái tên. Fortin. Marchand —, đám đám xleng êv mun.

Forban, mun áy xla.

Force, k'iā. Avoir de la—, nai k'iā.

Sans—, má nai k'iā. Avoir la—
de faire, nai k'iā áy. Travailler de
toutes ses forces, dan, chān k'iā áy.

Forcement, min má tů.

Forcer. — à faire, êp, pêk áy. à partir, êp ning — à garder le silence, câm má công.

Foren. - un trou, quéy khôt.

Forestier. Garde —, sán lăm quân. Forêt, kiểm; kim. — de bambous, kim lau. — d'arbres, kim gheáng.

FORFAIT. —, crime, xlòi lũ; xlòi nị.

Prendre un travail à —, tũt dạy;

tũt côm pấu.

Forge, nóm lau tện.

FORGER. — du fer, tá ghià. — un couteau, tá tgiụ. — des nouvelles, chá xlân măn.

FORGERON, tá ghiā xli phá. FORMALISER (SE), gia xlêm.

FORMALITÉ. Remplir les formalités, såu khoay ki.

Format. - d'un livre, kiáng xlau lū kiến.

Forme. Cette pierre a la — d'un oiseau, vá nóm ghêau nang no kiáng. — des souliers, des cordonniers, xlū ma ghêáng. Avoir des formes, des manières polies; y mettre les formes, nai táu ghêy, nai lày mau. En bonne —, hop ngâm. FORMEL. Ordre — de partir, bú tắp ting ning.

FORMER. —, dresser des soldats, tsau péng; háo péng. — un enfant, tgiáo giuông sièy.

FORMIDABLE, cấu quần.

FORMULE. — médicale, hop ma phop. FORMULER, cong siet; cong meng pe; kiá dang bú meng pe.

Forstquer. — (garçon), ning bêu. — (fille), ning hão.

Fort. Un homme —, mun nai k'iā.
Vin —, tíu kēt ; tíu pēk. Vent —,
tgiáo lū. C'est — commode, khuy phóng biện.

Fortifiant. Prendre un -, hop ma pau.

FORTIFIER, pâu k'iā; pâu sam.

FORTIN, nom tan kien.

FORTUITEMENT. Arriver —, má gi cú nhèy thầu; má buồng nhèy thầu.

FORTUNE. Bonne —, meng góng.

Mauvaise —, meng má góng ; pôc
meng. —, richesses, xlên xlai.

Chercher la —, khàu xlai; sau xlai.

Perdre sa —, xlāt kiá đai. Manger
à la — du pot, nhịn xlám.

Fortuné, mun nai pū; mun nai xlėn xlai.

Fosses. — nasales, bó chong khốt. — d'aisances, nóm đáy cóng.

Fossé. — pour l'eau, wâm kiáu. pour emmener l'eau dans les rizières, tgiên ghing wâm kiáu.

Fossette. - des joues, tiu chén.

Fossoveua, mun wet mun tạy khôt.

Fou, tin; bût; khoang; bút lông. Devenir —, phôt tin; phốt bût.

Foudre. —; coup de foudre, bung bet tấu; bố công bảy; bố công hao.

FOUDROYER, Mourir foudroye, bố công bẩy mun tạy; bố công p'iê mun tạy; bố công p'ài mun tạy. Fouetten, bap pea; bap pen. La pluie fouette le visage, bung dat min.

Fougère, khôm báy ; k'iau veng. comestible, khôm ghiảy sēt.

Fougueux. Cheval —, mà hiu; mà pēk; mà độc; mà cần.

Fouller. — la terre pour découvrir quelque chose, wet ni lò nhen. quelqu'un, tsào tọi xlen. — une maison, tsào peau. — partout, tsào, chá mòi đòi, mòi tên.

Fourse, tau long ngao. -, personne curieuse, mun dúng dī.

FOULE, sóng mun; mun duông. Une — d'objets, mắt ghên duông. Les gens arrivent en —, mun tại đuông giống.

Fouler. — aux pieds, dặm xláu; ghiện xláu. Se — le pied, xláu xlúng táu blắt.

Four. — à pains, péng hiu. — à briques, ngoa hiu.

FOURBE, mun quấy quất; mun đây vạ; mun tgiết góng xiếm hụ; mun ĩ lẽp min.

Fourbir. - un sabre, mat chim.

Fourbu. Cheval —, mà pây ning má tũ.

Fourche. Une —, nóm tså.

Fourcher. La langue lui a fourché, năn công sạ châu vạ.

Fourchette, lau phán tsä.

Fourchus. Pieds fourchus, xláu têy gồi.

FOURMI, nôm sậu. — blanche, termite, nôm sậu blau. — blanche ailée, nôm sậu blau pên.

Fourmilière, nom sau khôt.

Fourmillea, nai đuồng gieng gieng; nai đuồng nạng sậu. La viande pourrie fourmille de vers, nai kêng xlày đường nhịn á giốt. FOURNAISE, FOURNEAU, tấu hiu.

FOURNIR. — une maison, une famille, éng mat ghén phún péáu. — les dépenses du voyage, siet xlên nhịn kiáu. — les dépenses, siet xlên lọng.

FOURRAGE, giuổng mạ chúc xléng. Magasin à —, siến pêáu ắn mạ giuổng chúc xléng.

FOURRAGER, ning quan ma.

Fourreau. — de coupe-coupe, nom tgiv nui.

FOURRER. — dans sa poche, an gia guy ti. — en prison, an gia cam.

FOURRURE, guy piey.

Fourvoyer, ên mun sa kiáu. Se —, ning sa kiáu; ning lọng kiáu; áy sa.

Fover, nom ca do. Le dieu du —, ca do man. Se prosterner devant le dieu du —, pái ca do man.

Fracas. — du tonnerre, bó công hao glùng glùng.

Fracasser, bő, bãp giụ xlúi. — la tête, bỗ piếy bằng, giụ.

Fraction. Une — de l'assemblée, a phon vui mun.

Fractionner, phon sang phon sang phon.

Fracture. — du bras, pù náu.

Fracturer, p'ài hụ; p'ài xlán. — une porte, bắp keng hụ; p'ài keng hụ; pốc keng hụ.

FRAGILE. Très —, très cassant, xláo giông. —, pas ferme, má sắt; má siễn. —, sujet à faillir, giông gi pàm xlòi. —, éphémère, má tũ lau.

Fragment, a lēp; a téng. — de vase brisé, a téng van hụ.

FRAI, beẩn kiến; beẩu phon.

FRAICHIR. Le temps fraichit un peu, nêy giến xlíng tí giù. FRAIS. Œufs —, sang kiáu. Viande fraiche, sang á; thăn xiến á. Poisson —, sang bêâu; thăn xiến bêâu. Nouvelle fraiche, xiắn măn. Aujourd'hui il fait —, ni nòi xiếng.

FRAISE, tgiêm xlī.

Franc. Un homme —, mun cha; mun lau sat. Parler —; parler franchement, cong cha.

FRANCE, Dai Phap cuốc.

Français, Đai Pháp cuốc mun.

Franchir, đếng quái. — les montagnes, ning quái chệy. — un ruisseau, đếng quái váng kiến.

Franchise. Parler avec —, siên xlêm công má ngài. — postale, chuồy xlắn má đết xlên.

Franco, chuốy nhên má siết, má đết xlên.

FRANGE, chầu nhùi.

FRAPPER, bap. — les gens, bap toi.

— avec le pied, thi. — avec le plat de la main, be. — avec le poing, top. — avec les doigts recourbés, noc. — mortellement, bap tay. — à la porte, bo keng.

FRATERNEL. Affection fraternelle, giàu pe ti long.

FRATERNISER, ti đoi áy giàu pē.

FRATRICIDE. Péché de —, táy giàu pê xlòi.

FRAUDE. Marchandises de -, p'ien sui hu.

FRAUDER, p'iến kiáu; p'iến gốc.

FRAUDULEUSEMENT. Agir -, nim áy; p'iên áy.

FRAYER. — un chemin, khối a tìu kiáu. —, fréquenter, giang đi ning quái.

Frayeur, bāt côm tgià. — mortelle, côm tgià tạy.

Fredonner. — une chanson, áy tgiuồng ngu ngu, blồm blồm. des prières, nim ching ngu ngu, blồm blồm.

FREIN. —, mors, mà long tgiết. Mettre le —, quản mà tgiết.

FRELATER, chá nhền. Vin frelaté, tíu chá.

FRÈLE, thủy; xláo.

FRELON, nóm mếy gheã.

Frémir. — de peur, côm igià chên. — de colère, phốt nâu chên.

FRÉMISSANT. Voix frémissante, xling chên; xling duộng.

Frénésie, tin quang. Avec -, quái piêv.

Fréquentent, giang đi; đuồng hệy. Fréquenter, giang đi ning làu. un mandarin, giang giang siết gia quản keng.

FRÈRE. Frères, giảu pē. Deux frères, ĩ giâu pē. — aìné, ta lũ. — cadet, moins àgé, giầu. — plus àgé, pě. Mes frères, giã nháng giầu pē.

FRET. Prix du —, đạng xiến. —, marchandises, nhên giám đạng. FRÉTER. — un bateau, xiấu đạng. FRÉTILLER. Le poisson frétille, tau bèàu đếng.

FRETIN, tau béau kién.

FRIABLE. Pierre —, ghèau đồm mệy; ghèau thủy.

FRIAND, siên nhịn. Mets -, nhên cám; nhên mêy đạu.

FRIANDISE, nhên khụ; nhên câm.

FRICASSER. — un poulet, quần chấy á

FRICHE. Terre en -, nī khuổng.

FRICOTER, faire bonne chère, nhin theng.

FRICTIONNER, nén ma.

FRILEUX, mun côm tgià sóng.

FRIMAS, xlong.

FRINGANT. Cheval-, mà híu; mà đốc.

FRIPER, chiffonner, săt nhúi.

FRIPERIE, lú gủy lú khòa.

Fripon, cong quán; siêy hụ.

FRIRE. — de la viande, xlín á. — du poisson, xlín beau.

FRISER. Cheveux frisés, pièy đồng kiống; piêy đồng nhúng; piếy đồng đồt. L'oiseau frise l'eau en volant, nọ đày quái vẫm min.

Frissonner. — de froid, sóng chên, — de peur, côm tgià chên.

FRITURE. Faire une -, xlín bèàu kiến.

FRIVOLE, FRIVOLITÉ, xlêu đạy; xlêu nhên má giâu cần.

FROID. Aujourd'hui il fait —, ni nòi sóng. Prendre —, chụ sóng. Mourir de —, sóng tay. Eau froide, wầm năm. Repas — (prendre un), nhịn tổn năm. Vent —, tgiáo sóng.

FROISSER. - du papier, nhui chêy. -, offenser les gens, tû xlòi toi.

Fröher. — en passant, clàt quái ning Fromage, ngông nú péng.

Froment, mên. Farine de —, mên bốn.

FRONCER. — les sourcils, áy piêy nhá nhấu,

FRONDE, nom tổng giáp.

FRONT, nôm piêy nha. — ridé, piêy plòng nháu. — large, piêy nha, piêy plòng quang.

FRONTIÈRE, pen cái.

FROTTER, sāt; chá; māt; xlöt. Se les mains, sāt pù. Le buffle se flotte, tau ngòng pao.

FRUCTIFIER, sang péau; chiết péau.

—, donner de bons résultats, nai lọng; nai giêk.

FRUCTUEUX. Travail —, còm pắu nai giêk.

FRUGAL, nhịn hèn; lọng hèn. FRUGIVORE, hạng nhin péầu.

Fauit, pêầu. Arbre couvert de fruits, ghiảng nai pêầu đuồng. — vert, pêầu mêng. — mùr, pêầu sụ. Cueillir un —, chỗ pêầu. Manger un —, nhịn pêầu. Peler un —, p'iệy pêầu khū.

FRUITIER. Arbre —, chêy ghèáng nai péâu.

FRUSTRER. — quelqu'un de son salaire, quan mun công. — les gens, kià tọi; ngặc tọi.

Fuia. —, se sauver, thiu ning. Le seau fuit, coule, thong plóng siet wåm.

FUITE. Prendre la -, thlu ning.

Fumant. Cendres fumantes, sai, tau sai kiom gióng.

Fumé. Terrain —, tện ẩn phốn giù.

Fumée, tầu sầu. La — entre dans les yeux, tầu sầu giạ mệy. Noir de —, tseng màt.

Fumer. — du tabac, hop gin. — l'opium. hop gin p'en. — une terre, an phon gia ni.

FUMERON, than nai, siết tấu sấu.

Fumer. — de la viande, á sl. — du vin, tíu sl.

Fumeur. — d'opium, mun hôp gin p'èn.

Fumier. phón. Mettre du — dans les rizières. ân phôn gia ghing.

Fumigation, üt; wät.

Funoir, hop gin buong.

Fumure, ån phon.

FUNAMBULE, mun giang lang.

Funéralles, hau nam : xlông cún dai. Assister aux —, xlông cún dai.

Funeste, nai hoi. Grande pluic -, bung lu ni hoi.

Fun. Payer au — et à mesure, di di cláo xlên; cheng cheng cláo xlên; cláo xlên giên giên.

FURETER. - partout, lò xlí đòi.

Fureur, grande colère, nau gióng tau pêk.

Furieux. Devenir —, phốt nấu; tuồm phốt nấu.

FURONCLE. Avoir des furoncles, sang sièv.

Furonculose. Avoir la —, sang sièy giù xiến.

FURTIVEMENT. Regarder -, nim mang. Partir -, nim ning.

Fusée. — de feu d'artifice, den gung p'ào.

Fusible. Le cuivre est -, tong giu tū : lo tū. Füsik. Un —, nom tsong. — à deux coups, nom xluong tsong. Tirer un coup de —, phôn a dệt tsong.

Fusiller, phon tsong tay.

Fusion, Or en -, såm wåm. Cuivre en -, tong wåm.

Fusionne. Les deux sociétés ont fusionné, î nom vui clon áy a nom.

Fustiger, bāp pén; bāp péá; xlāt pén; xlāt péá.

FUTAIE, kêm cô. Haute -, kêm lũ.

FUTILE, xlêu đạy; má nai giêk.

FUTUR. Les générations futures, nhéy xléy.

FUYARD. Soldat -, peng thiu-

## G

GABELLE, đáo sui.

Gâcher. - du mortier, lấu hủi xlắi. - un travail, áv còm pâu má sang.

Gaffe, xlin đạng cầu. Pousser la barque au moyen d'une —, chô xlin cầu tsèng đạng. Faire une —, une erreur, ây sạ; công sạ.

GAGE. Mettre ses habits en —, tông gủy khoà. Reti er un —, sụ nhên tông. Gages, salaire, công xiên.

GAGER, parier, ti tau.

GAGNANT. Le —, mun hing; mun tū.
GAGNANT. Le —, mun hing; mun tū.
GAGNANT. Le —, mun hing; mun tū.
chạn xlén. Je gagne et vous perdez, giã hing mey xléy. Qui peut
— sa vie, áy tũ cáu nhịn. — le cœur
des gens, chỗ tũ mun xlém. — le
village, thàu ghèằng.

Gai. Un homme -, mun vay vũt; mun min goản; mun hun hệy.

GAIEMENT. Partir -, hun hệy ning.

GAIN, ghệy; giếk. — considérable, ghêy lũ.

GAINE. - d'un poignard, tgiu nui.

GALANT. Homme -, mun nai tâu ghêy.

Gale. Avoir la -, sang khlu.

GALET, ghéau clun ghiau pén.

GALETTE, péng pén.

Galeux. Chien -, tau clo khlu.

Galimatias, cóng tổng cóng xlấy; tsuồng xláo tsuồng gia.

GALOCHE, bộ kẽk láng.

GALON, gủy lòng gắn.

GALOPER. Le cheval galope, ben mà. Aller au grand galop, tuôm ben.

GAMBADER, deng.

Gambier. Tubercule de -, nom tong giang.

Gamelle. - en bois, ghèáng vấn.

GAMIN, mun ton siev.

GAMINE, mun sā siey.

GANACHE, má chồng lọng.

Ganglion. — (au cou), nóm cláng hạ. — (à l'aine), nóm pắn sièy.

GANGRÈNE, giốt pã mêng.

GANT, pù mat. Mettre les gants; se ganter, chu pù mat.

GARANCE. Couleur -, xião xii.

GARANT. Se porter — pour les autres, dam pau; pau toi; pau pīt mun.

GARANTIE. Il y a une —, nai đẩm páu; nai băng kí.

GARANTIR. Se — contre le froid, tang sóng. Se — contre la pluie, tang bung.

Garçon, mun tón; mun bêau. Garçons et filles, mun tón mun sã.

GARDE. Soldat qui est de —, péng chú chéng. Se tenir sur ses gardes, bong biện. Prenez —, xlêu xlém. Avant —, xlín phống. Arrière —, cá đẳng goạn

GARDE-MANGER, nóm goạy ấn nhên

Garde-forestier, sán läm chầu.

GARDE-FOU. — d'un pont, nom, tau châu ghian.

Garder, sau. — un chemin, sau, chú kiáu. — la porte, mang, chú keng. — les buffles, mang ngong. — un malade, bōc đị gộm mun. — la chambre, mun sang gộm cắm ma siệt keng. — le lit, mun sang gộm má quẻ tũ. — le silence, má siệt xling; má cóng chầu va. — le secret, má lần; má cóng.

Gardien. — de porte, mang keng mun. Ange —, phù sau thín san.

GARE. — de chemin de fer, tau sa goc. GARE. —! attention! xlêu xlêm!

GARER (SE), p'iện ning.

GARGARISER (SE), xlom tgiët.

GARGOUILLEMENT. — dans le ventre, nhiậu búi.

GARGOUSSE, xléu péu.

GARNEMENT. Mauvais -, mun long tong.

GASPILLER, lun long ; lun xlái.

Găté. Viande gàtée, á giốt; á xley. Fruit -, pêầu giốt.

GÂTEAU, nôm pêng. — du premier de l'an, nhiằng pêng.

Gâter, áy hụ ning. Se -, pên hụ; pên giốt.

GAUCHE. Main —, quéng pù. Pied —, quéng xláu. À —, quéng lêp. —, inhabile, pù tây; pù phang má góng.

GAUCHER, Un —, mun long quéng pù áy.

GAUCHIR, pên méo; pên giả; pên nhiáng.

GAULER. — des fruits, glong ghiáng peầu; ket ghiáng peầu; bắt ghiáng peầu.

GAVER, ủy pêu quái piêy. Se —, nhịn pêu quái piêy.

GAZE, ghêão.

Gazette, xlån män chêy . —, grand causeur, mun tgiết đuồng hạng, lụn bú tọi.

Gazon, mạ mẹng; tện nai mạ mềng. Gazouiller. Les oiseaux gazouillent, sã no hao xiểo xiểo.

Géant. Homme —, mun ghéang lū. Arbre —, ghéáng ghéang lū.

GECKO, tau ap è.

Génenne, enfer, di nhoc.

GEINDRE, nêy.

GÉLATINE, tóng.

Gelée. - blanche, xlong.

Geler. L'eau a gelé, wấm cất xiống; wấm cất bốn. Mains gelées, pù bí; pù nghọng. Gémir, giún. — de douleur, mún giún.

Gemme. Sel —, đáo ghèẩu ; đáo nha.

GENCIVE, nha long.

GÊNANT, má phóng biện.

GENDRE, tau lang.

Gène. Ètre dans la —, mun song má nai nhên cáu lọng.

Gêner. — les gens, nan vêy tọi. Ce soulier me gêne, nêy xlũ cắn; nêy xlũ sién.

Général. — de brigade, kiổ vặc quản; gụ vặc quản. — de division, k'iệt vặc quản. Assemblée générale, xlóng vụi.

Généralité, majorité, phon duong. Généralement, giang giang.

Génération, Une —, a xley; a dai. Quatre générations, piey xley; piev dai.

Généreux, mun chạ; mun má hèn. Génie, pún đạy. —; esprit, tau mạn; man xlin.

GÉNISSE, tau ngong vang kián.

Genou, xláu chông. Les deux genoux. i nôm xláu chông. Se mettre à genoux, quêy xláu chông.

Gens, mun; toi. Frapper les -, bāp toi. Injurier les -, ma toi. Les vieilles -, mun co. Les jeunes -, mun gún.

GENTIANE, vang tam ma.

Gentile, beau, quái ; khuôy mạng. Gentiment. Parler —, cóng chíu khoay kĩ.

GÉNUFLEXION. Faire la -, quêy xláu chông.

Géodésie, ho gáo nã.

GÉOGRAPHIE, họ nĩ tầu.

Geolier, mun mạng cảm; chú cấm.

Géologie, họ têm nĩ.

GÉOMANGIEN, phong sui xlín xleng.

Géométrie, họ gảo tện.

GÉRANT, cún đạy mun.

GERBE. - de riz, a pá blau.

Gercer. La terre est gercée, ni beng goi. Les mains sont gercées, pù beng goi.

Gérer. - les affaires, cun day; ban day.

Germain. Cousins germains, giảu pē siêy. Frères germains, tong pêu giàu pē.

GERME, nom nha; bêu nha.

GERMER. Le blé a germé, blau bêu giù. Les haricots germent, top bêu.

Gésier. - de poule, chây tgiếng.

GESTATION, nai thái.

Geste. Appeler du -, pāt pû êu.

GESTICULER, tong xláu tong pù.

GIBET. potence, diu mun chá.

GIBIER, kém á.

GIBOYEUX. Pays -, tên nai đuồng á.

Giflen, be a đết pù.

GIGANTESQUE, ghéang lu.

Gıgoт. — de mouton, mện giuồng chui.

GILET, p'iện gủy nặp.

GINGEMBRE, khôm xluồng. Breuvage de — pour les femmes enceintes, họp xluồng wầm.

GINSENG, khôm sắm.

GIROFLE. Clou de -, ting đẳng.

GIRON. Tenir en son -, kiom om.

GIROUETTE, nom tgiáo chèy.

Gite. - d'étape, sien péáu chāp.

Givre, xlong.

GLABRE. Visage —, mun min bêang; mun min göt.

GLACE. —, eau glacée, bôn wầm. —, miroir, nồm tông chíng. Se mirer dans une —, chíu tông chíng.

GLACÉ. Eau glacée, très froide, wâm nám giông. GLACER, nám cãt; nám nghọng. — d'effroi, hàc mun tạy.

Glacial. Vent —, tgiáo nám giông. Glacière, fabrique de glace, pêáu áy bốn wắm.

GLAIRE, khãc blūt.

GLAISE. Terre -, ni vang.

GLAIVE, chúng chiếm.

GLAND. - de chapeau, mau nhùi.

GLANER, lò blau đáng.

Glas. Sonner le —, bồ mun tạy pồng ; bồ mun tạy chóng.

GLAUQUE. Feuille -, ghiáng nom kiã mêng.

GLEBE, ghéay téng ni plặn.

GLISSANT. Chemin —, tiu kiáu göt. GLISSER. Les pieds glissent, xláu blång. — et tomber, xláu blång glìng. Le terrain glisse, nī tsūp.

Globule. — des chapeaux des mandarins chinois, nom mau teng.

GLOIRE. Acquérir de la —, tũ meng xling.

GLORIFIER. — les gens, than tọi. — Dieu, than Thiên Chưới.

GLOSER, lan công. — sur le compte des gens, công quái tọi.

GLOTTE, nóm đường tíng.

GLOUTON, mun thẩm nhịn; mun nhịn lũ. GLOUTONNEMENT. Manger —, nhịn cần; nhịn tgiết bải.

GLU. Prendre des oiseaux à la --, chổ ghiáng guin xli sã nọ.

Gluant. Riz —, mệy blốt chếu. Le riz — colle aux mains, năng blốt chếu blà pù.

GLUME, mệy bã.

GLUTEN, mệy cảo; mệy chếu.

Gebelet, nóm chén.

GOBER, nã.

GODET. - de lampe, tông chên.

GOINFRE, mun heng nhin; mun nhin lu.

Geitre, nom péu.

Goitheux, mun sang pêu.

Gonne. — végétale, ghiáng xlung. Gonn. — de porte, keng cáo.

Gonflé. Ventre --, nhiệu ôm; nhiệu chuồng.

Gonfler. — les joues, áy tgiệt chuồng. Gong. Battre le —, bỗ lo; bỗ pông.

Gorge, nóm cláng hu. Avoir mal à la —, cláng műn. Serrer à la —, něn cláng. Os qui se prend à la —, xlúng tgiếng cláng.

Gorgée. Une —, a á wầm. Boire une — d'eau, hop a á wầm.

Gorger, úy pêu tổng cláng. Se -, nhịn quái piêy.

Goster, xlên đường hu.

GOUAILLEUR, mun hạng hi pậu tọi; mun hạng kiết tọi.

Goudron, mạc giến.

Gouere khôm hậu mêu.

Gouge, tau xlu.

Goulat, mun pặn.

Gomon, tau beau meng.

GOULET, khọi tgiết ghẹp.

Goulor. — de houteille, nóm chắn chắng.

Goulu. mun tham nhin.

Gourde, Mains gourdes, pù nghọng. Gourde, nồm có lu.

GOURMAND, mun heng nhin.

GOURMANDER. — les gens, quái chêk tọi. GOURMET, siễn nhều nhịn; siên nhịn khu; nhịn cảm.

Gousse, tốp khủ. — d'ail, a khôm thùn piêy.

Gousser, nóm tị kiến. Avoir le vide, má nai xiến.

Goùt, mêy đạu. — agréable, góng mêy đạu. — de moisi, xláo bụ sì xléy. — pour l'étude, hẹng tọ xlấu; họ xlấu. Goûter. — un mets, xlêy nhều nhịn. — du vin, xlêy tíu. —, repas, nhin têm xlèm.

Goutte. Une — d'eau, a nëk wâm. Une — de vin, a nëk tiu. L'eau tombe — à —, wâm giasang nëk sang nëk.

GOUTTER. Les toits gouttent, peau hom tau wam nek-

Community to dividu

Goutteux. Individu atteint de la goutte, nan mun mun.

Gouttière, peau hôm tau chiên. Toit qui a des gouttières, qui laisse passer l'eau, peau xlui bung.

Gouvernail, nom đạng têy beặt; nom đạng têy pên.

Gouvennen, cún li. — sa famille, cún li peáu.

GOYAVE, cun đong peầu.

GRACE. Faire — de la vie, phún mịn má táy; nhạng má tay. Faire – des impòts, phún mịn goang. Rendre grâces aux gens, hậu tọi; tíng sâu tọi.

Gracier. — un prisonnier, pong cám mun; khói cám mun.

GRACIEUX. Visage -, min quái.

Grade. Avancer d'un -; monter en -, seng bû; xláo bû.

Graduellement. Augmenter —, cā, thêm a thã a thã. Diminuer —, kêm a thã a thã.

Grain. — de riz, nom tsū. — de chapelet, châu nom. — de sel, nom đáo.

Graine, nom nhim. — de fleurs, phang nhim. Semer des graines, ghiò nhim.

Graisse. — de porc. tổng mêy. Graisser, xlọt mêy; xlốt giâu.

Grand, lū. Un — bateau, sā đạng tâu lũ. Une grande maison, siễn pêáu lũ. Un — arbre, chếy ghiáng lũ. Un homme —, tau mun lũ. —, élevé, ghêăng. Grands biens, tuôm đại; đại lũ.

Grandeur. De quelle — ? lū ghéang bố lài ? — d'àme, nhiệu quáng.

Grandir, lū xláo. Les arbres grandissent, chey gheáng lū xláo. Enfant qui grandit vite, mun siey lū cắn.

GRAND'MÈRE, tgì cô.

GRAND-ONCLE, pe.

Grand-Père, phá cô.

GRAND'TANTE, chú.

GRAPPE. Une — de raisins, a tsún tong cô péáu. Une —, un régime de bananes, a xlâu, a sông tong chào.

Grappin. Mettre le — sur quelqu'un, chāp tū tọi.

Gras. Homme —, mun cun. Porc —, tau tổng cun. Viande grasse, á cun. Viande maigre, á kiay. Faire —, nhịn á.

Grassement. Payer -, cláo xlen duông quái công.

GRATIFICATION, xlen tá xláo.

GRATIFIER, phún xiến tá xiáo.

Gratis. Travailler, faire -, áy khuông; áy má lọng xlên.

GRATTER. — la table, khuyết đôm mêy. Les poules grattent, sã chảy nhái. Se —, nhái.

Grattoir. — pour le papier, chung igiu khuyết chếy. — pour racler l'herbe, chung siết.

GRATUIT, pe xlúng; xlúng khuổng.

Graver. — des lettres, des caractères, theu dang.

Grave. Affaire —, đạy giâu cần. Maladie —, gộm nị; gộm giầu cần; gộm cấu quần.

GRAVIER, nóm ghéầu xlái.

GRAVIR. — une montagne, xláo chệy; lêk chệy.

Graviter. — autour, vặn giang khoang khuyn. Gré. Agir à son -, giàu tũ năn áy; đuôy năn êy áy. Agir contre son -, má chồng y áy; má cóm xiếm áy. Savoir -, ting såu tọi. Bon mal -, il fandra le faire, chong v má chồng v lú chụ áy.

Gredin, siêy hụ; cũng quần.

Gréer. - un vaisseau, bién sã dang. Greffer. - un arbre, xlep ghiáng. GREGE. Soie -, xlev nhìm.

Gréle. - ; un grelon, nom peo.

Grèle. Intestin -, xlen clang kien. GRÈLER, gia peo.

Grelot. - des chevaux, mà ghing. GRELOTTER. - de froid, sóng chên. Grenier. - à riz, nóm blau ghèòm.

GRENOUILLE, tau cheng.

GRÈVE. -, rivage sablonneux, ghiàu xlåi peng. Faire -, cesser de travailler, quéng công.

GREVER. - d'impôts, sau sui ni.

GRIÈVEMENT. - malade, sang gom ni; sang gồm cấu quần.

Griffe. - du tigre, ghian nháo. du chat, tau méo nháo.

GRIFFER. Le chat griffe, tau meo tá nháo; tau méo goạc, nhãp, khūt. le visage, nhàp min.

GRIFFONNER, lun kiá: lun va.

GRIGNOTER, ken. - un épi de maïs, kên pêau.

GRIGOU, mun hen.

GRIL, sĩ á chá.

Griller. - de la viande, si á. du pain, si péng.

GRILLON, nom kéng béät.

GRIMACE. Faire des grimaces, tgiem; min nhột; min nhấu. Faire des grimaces en allongeant les lèvres, tgiết nú; tgiết đóp đáo.

GRIMPER. - à un arbre, lek ghiáng. - sur la montagne, lek chey.

GRINCER. - des dents, ghiên nha.

GRIPPE. Avoir la -, sang ha gôm. GRIPPER. Le chat grippe la souris, tau méo chòm dũ.

GRIPPE-SOU, mun hen xlen.

GRIS, bu bu; sai sai. Cheveux -, piev đặp pe ; piev pe peong peong. Temps -, bó nòi glóm. Yeux -, mêy bu bu. Être -, pris de vin, tíu ben.

GRISATRE, bu bu.

GRISER, phun hop tíu ben.

GRISONNANT. Cheveux grisonnants, piếy đặp pe; piếv pe péong péong.

GRIVOIS. Chanter des chansons grivoises, av giam gióc tgiuong.

GROGNER. Le porc grogne, tổng hào ngheng nghêng.

Groin. - du porc, tổng tgiết ểu.

GROMMELER, si blom blom.

Grondement. - du tonnerre, bó công hao đùn đùn, glúng glùng, - du tonnerre lointain, bó công sā bung.

GRONDER. Le tonnerre gronde, bó cong hao. - les gens, chek ma toi.

Grosse toile, búi thầu. arbre, ghiáng lũ. Homme -, mun lu. Grosse affaire, tuôm đạy; đạy lū. Grosse voix, xling lū; xling đuồng. - village, ghéang lũ. Avoir le cœur -, giáu xlàu póng nhiâu. Femme grosse, enceinte, mun au nai thái.

GROSSEUR. Avoir une - à la joue, ám oy óm.

GROSSIER. Individu -, mun păn; mun má nai táu ghểy. Toile grossière, búi thầu. Propos grossiers, cong va ca lo. Habits grossiers. giri khoà búi thầu. Nourriture grossière, nhên nhịn thấu.

GROSSIÈREMENT. Se tromper -, sa giong.

GROSSIÈRETÉ. Dire des grossièretés, Guère. cóng vạ ca lò; cóng vạ là cha; cóng va nháy.

Grossir. -, exagérer en parlant. cóng đày vạ; cóng tũ lũ giống. Les arbres grossissent, chey gheang lu. Homme qui grossit, qui engraisse, mun lu cun. Le fleuve grossit, wam xláo.

GROSSISSANT, Lanterne à verres grossissants, ngòng mệy tổng.

Grosso modo. Connaître -, pey má pêy tũ meng pe.

GROTESQUE, cú quái ; khuôy kiết.

GROTTE, caverne, ghêàu ngam; ghêàu khôt.

GROUILLER. Les vers grouillent, nom keng xlay nhom nhom. Le ventre grouille, nhiậu bùi.

GROUPE. Un - d'enfants, a goặn mun siev. Par -, sang goặn; sang pong.

GROUPER (SE), ti đoi ti clon gia.

GRUE, så gung nga-

GRUGER, nhịn tọi xiến; hạ nhịn xlen.

GRUME. Bois en -, chey gheang ma cheng chéng.

GRUMEAU, nóm bốn khúi.

Guano, kiáu búi đáy.

Gué. Passage à -, tên wam, tên váng ghèáng. Passer à -, quái tên wâm

Guenilles. Porter des -, chu guy khoà hu.

Guenon, tau bing nhiệy.

(Différentes espèces de guepes:) nóm mêy kêy, nóm mêy lòng công, nóm mếy lòng sá, nóm mêy kêy đíu, nóm mêy va công, nóm mếy nắng, nóm mếy tông, nóm mếy lăm đại, nồm méy ngong.

GUÈPIER, nóm mếy kêy puồng.

Guère. Il n'y en a -, má nai bó lài. Gueria. Malade qu'on ne peut pas-, mun sang gộm má ếy tũ. Je suis guéri, già góng giù. Difficile à

-, nàn by tũ,

GUÉRISSABLE. Mal -, gộm by tũ.

GUERRE. Faire la -, bap chong; bap xla. Deux pays en -; - entre deux pays, î nóm cuốc ti bāp. -civile, phốn cuốc pắn lụn.

Guèrre, nóm kiá long. Mettre les guêtres, lap kiá long.

GUETTER. - le cerf. nem kem ; com tgiay.

Gueule. Porter dans la -, dam.

Gueux, mun song; cú và mun.

Gut, gheáng chuồy, chủy.

Gui. Danse de St -, piêy đing đing; piêy têk têk.

Guiden, bú kiấu ning. -un aveugle, khên mun mệy blầu.

Guignen. - de l'æil, leo mêy veng. Guindé, mun áy lũ.

Guise, đuờy pện. Faites à votre -.

mêy nhặm pện mêy ây.

GUITARE, nom leng ghéom. Jouer de la -, đết leng ghéom.

GYMNASTIQUE, lin com pau.

Gypse, ghéau cau.

HABILE, nai pún đạy; nai pún bặn; nai pûn xlu. - de ses mains, pù phang gong

Ha! hoy giố! é he! ò hỏ! á ha! [ Habileté, pún đạy. Grande —, tuồm pun đạy.

HABILLEMENT, p'iện gủy khòa.

Habillen, phún gủy khòa chụ. un enfant, chụ gủy phủn mun sièy. S' - , chụ gủy khòa.

Habit, p'iện gủy. — court, p'iện gủy níng. — long, p'iện gủy đảo. — neuf. p'iện sang gủy. Vieil —, p'iện lú gủy. — double, p'iện gủy gòm. — simple, p'iện gủy tắn. — ouaté, p'iện gủy min. — déchiré, giốt.

Habitable. Maison —, siến pháu giảm tũ.

Habitant. Les habitants du village, mun giam gheang.

Habitation. C'est ici mon -, già peau giam ney.

Habitude. Avoir l'— des affaires, mun quên day, su day. Avoir l' de fumer, quên höp gin.

HABITUÉ, quên sụ.

HABITUELLEMENT, giang di.

HABITUER. S'— au climat, quên wâm. — un enfant à marcher, bû sièy giang.

Håbleur, mun hay công đây vạ; mun hay công chá.

Hache, chủng pâu. Couper un arbre avec đne —, chỗ chủng pâu cói ghiáng.

Hacher. — de la viande, tgiâm á; khôm á. — de l'herbe, khôm ma. — de la paille, khôm ba gáo.

HACHIS. - de viande, å tgiåm.

HACHOIR, nom châm tgieng.

HAGARD. Yeux hagards, mêy ngăn lăn lăn.

HAIE, bó xlã.

Haillon, gủy hụ; gủy giốt. Couvert de haillons, chủ, gủy hụ; chụ gủy giốt.

HAINEUX, mun xlêm đốc; mun xlêm

HAÏR, nấu bặn; mệy kiốm. — les gens, nấu tọi.

Haïssable, hop mun nau.

Halé. Visage -, min gào.

Haleine. Mauvaise —, sì xley. Hors d' —; — courte, si ning. Ouvrage de longue —, côm pấu lau. Reprendre —, hết khôn thông sì.

HALER. - une barque, lái đạng.

HALETANT, khôn si lũ; sì cần.

HALLE, hàng quần.

HALO. — de la lune, tau cuông quing là.

HALTE. Faire -, hīt khôn.

Hamac, nóm màng ló.

HAMEAU, ghêảng kiến.

Hameçon, khụ tiú beẩu.

HAMPE. — d'un drapeau, nôm chêy chêy péng; nôm chêy chey tôn.

HANCHE, clái neng. Mettre les poings sur les hanches, tgióc clái neng. Porter un enfant sur la —, kióm mun siey an clái neng.

Hangan, peáu pù ẩn nhên; peáu

côm; pêáu xla.

Hanté, nai mạn. Maison hantée, pèâu nai mạn.

Hanten, fréquenter, giang di giang làu; giang gia giang sièt.

Happen. Le chien happe, tau clò kèn nhịn, ngặp nhịn, xlõp nhịn.

HARANGUER, tối sống mun công.

Harassé, xlén đòm mêy; khôn giống.

HARCELER. — en poursuivant, lui toi băp. —, exciter, agacer, kēk nâu.

HARDES. Vieilles —, guy khòa; lú guy khòa.

HARDI, mun tám lū.

Hargneux. Chien —, tau clô hặn ghiu ghiu; tau clô hặn ghẻ ghè.

Haricot, khôm tọp. (Différentes variélés de haricots:) tổp ghéây, tổp plễt, tổp khlông, clô kiến tổp, tổp bêy, tổp mốc. Fromage de đầu bụ. HARMONIE. — des sons, hop giam; hop xling. Bonne —, bonne entente, ti doi hu nhi.

HARMONIUM, nom đeng ghẻom.

HARNACHER. — un cheval, chong mà; pùi mà.

Harnais, mà kiá xlĩ. Cheval de -, mà đần, lái sã.

HARPON, chúng băng nhắc.

HARPONNER. — des poissons, tgiòm bêåu.

HASARD, vặn sì. Frapper au —, lụn bāp. À tout —, má lặn nhên thấu đạy.

Hasarder. --, exposer sa vie, p'un meng.

Hasardeux, giông giệm. Affaire hasardeuse, giông giệm đạy.

HÀTE, cần cần. Partir à la —, cần cần ning. Faire à la —, cần cần ây.

HÂTER. — le pas, ning cần. —, presser de faire, chủi áy; pêk áy. Il ne faut pas tant se —, má hậu cần bố lài.

HÂTIF. Riz —, blau nhạ; blau ghèáu.

HAUSSER. — les épaules, chắm chéy
tsáu. — le prix, xiáo chá. — la
voix, cóng lũ, ghèảng quái. — la
table, tèm đôm méy phún ghèảng.

HAUT, gheang. Haute montagne, nom chey gheang. Arbre—, chey gheang gheang. Plus—, gheang quái. Le—d'un arbre, gheang déng. Le—d'une montagne, chey, kim déng. Le—de la tête, piey dong déng. En—, giam cá chey.

HAUTAIN. Individu —, mun kiu ngầu; mun mệy lû.

HAUTEUR. Quelle est la — de la montagne ? chêy gheảng bó lài ? De même —, gheảng ti nạng. —, éminence, colline, chêy kiến; bấu kiến.

HAUT-LE-COUR. côm ghiay.

Have. Figure —, min meng pe; min kiay; min nháu.

HAVRESAC, tị nhá.

Hebdomadaire, a chưới nhất a hệy.

HÉBERGER. — un étranger, đọi tsẽ; thing tsẽ; đại tsẽ.

HÉBÉTÉ, Individu —, mun óng; mun bût.

HECTARE. Un - de rizière, a mau ghing.

HECTOMÈTRE, a pê tsī.

Hein! -! Que dites-vous? hē, công nhên thấu?

HÉLAS! hoy gio!

HÉLER. — les gens en faisant un porte-voix de ses mains, long pù dâm va eu toi.

HÉLICE. — d'un bateau, nom đạng tấu sã.

HÉMORRAGIE. — nasale, sam siēt; bó chông sam siēt.

Hennir. Le cheval hennil, tau mà háo. Henne, khôm mạ. Couper de l'—, quần mạ. Manger de l'—, nhịn mạ. Arracher l'—, pêng mạ; pāt mạ; tắc mạ. Faire l'— en bêchant, ghêáo mạ.

Herbivore. Animal —, chúc xlêng nhịn mạ.

HERBU, nai mạ đuồng.

HÉRÉDITAIRE. Emploi —, xiếp tọi áy quần. Maladie —, gộm xiếp.

HÉRÉSIE, līt káo.

HÉRISSÉ. Cheveux, poils hérissés, pièy dêy; pièy đóng đêy.

HÉRISSER (Se), piếy phốt, pên đệy. HÉRISSON, tau đệy.

HÉRITER, nhịn kiả đại.

HÉRITIER, mun nhịn kiá đai, kiá tay. HERMÉTIQUEMENT. Fermer, boucher — une bouteille, un flacon, chắt chẳu siên giống.

HERMINE, tau nhan đũ.

HERNIE, clang siêt; clang lôt; clang lối. HÉRON, sã no pe hỗp.

Héros, éng họng mun.

HERSE, tau pa.

HERSER. — les champs, pa ghing; pa báu; pa phô.

HÉSITER, pún siễn pún má siễn; xlèm má ting.

HÉTÉRODOXE, má sáng; chá táu ghếy. HÉTÉROGÈNE, má nạng hộng; má tong hông.

Heure. Une —, a têm chông. Une demi —, a phán têm chông. —
Une — et demie, a têm phán.
Quelle — est-il? sá têm? Fixer une —, tịng têm. Se lever de bonne —, què ghéáu. Je partirai tout à l'—, giả chèng hặn ning. C'est l'— de manger, cán chông nhịn nàng.
Heureusement, hầu tsôi.

HEUREUX. Homme -, mun nai pū. Jour -, faste, noi gong.

HEURTER. — du pied, thì xláu. — de la tête, piêy đệm; piêy xlạm; piêy tốc. Se —, ti póng; ti đệm; ti xlạm. HEXAGONE, kiổ kiổng; nai kiổ kiổng.

Hibiscus, khôm mỗ tấn phang.

Hibov. (—, chouette et différents oiseaux nocturnes du même genre:) sã nọ cláng glùi; sã nọ ấm éng cláng; sã nọ cláng tù; sã nọ cláng mêo.

HIDEUX. Visage —, min kiáng hụ; min kiáng nhảy.

Hier, côm nói. — matin, côm đóm; côm đồm ghèáu. — soir, côm bầu. — dans la soirée, dans l'aprèsmidi, côm nòi đắm nòi.

Hiérarchie, Hiérarchique, Voie niérarchique, a p'lặm a p'lặm; a p'ần a p'ần.

HILARITÉ. — générale, mổi tau kiết giù. HIPPODROME, tên khạo mà.

Hirondelle, sã nọ ồng ên; sã nọ váng ên.

HIRSUTE. Tête —, piêy nhúng; piêy đổt; piêy chết cha; piêy chết đổt.

Hissen. — le drapeau, lái xláo chêy chêy; tse chêy chêy.

Histoire. Raconter une -, cong cau.

HISTORIETTE, mun sièy câu.

HISTRION, pun hi siêy; mun áy giuông.

HIVER, tổng đi. En — il fait froid, tổng đi sống giống. Commencement de l'—, ghéop tổng. Solstice d'—, tổng chí.

HIVERNER, tổng đi sống má ning.

Hochen. — la tête négativement, bắn piêy. — la tête affirmativement, cấp piêy. Le chien hoche la queue, tau clò wất têy.

HOCHET, nhên mun siêy pên; nhên mun siêy áy đao.

HOMARD, khọi sã công.

Hoмicide, mun táy mun. Péché d'—, táy mun xlòi.

Hommage. Présenter ses hommages, thing on toi. Faire — d'un livre, xlong xlau phun toi.

Homme, tau mun. — (vir), mun ton.

Les hommes et les femmes, mun ton mun au. Un — jeune, mun gun.

Un — agé, mun co. Tous les hommes, giet chong moi tau; song glu moi tau.

Homogène, ti nạng; tong hộng.

Homonyme. — (gram.), tong gióm má tong êy. — (pers.), tong bú; tong xlíng.

Hongre. Cheval —, tau mà im, ém. Honnète. Homme —, lau sắt mun; chéng kêng mun. Honneur, min đốp; meng xling.

Perdre son —, xlắt meng xling;

xlắt min đốp. Arriver aux honneurs, tũ công meng.

HONNIR, gặm tọi; ấy phủn tọi nhấy. HONORABLE, mun nai min Cổp.

Honoraire. Mandarin —, quản nai bù má siễn.

Honoraires. — d'un écrivain, pât māc xlên. — d'un médecin, xlín xlêng êy gộm xlên.

Honorer, kéng bọng. — ses parents, kéng bọng tgì phá. — Dieu, kéng bong Thiên Chưới.

Honorifique, nai vêy má nai khin.

Honte. Avoir —, nhảy. Rougir de —,

nhảy giống min xlī. Couvrir de
—; faire — aux gens, áy phủn
tọi nhảy; áy phủn tọi min plat.

HONTEUX. Enfant —, mun siêy hay pêy nhây giống.

Hôpital, gộm mun peau.

Hoquet. Avoir le -. cô, cà lek.

Horde. Une — de volcurs, de pirates, a póng, a goặn xla.

Honizon, gung siên. Les quatre coins de l' -, pièy kiông gung siên.

HORIZONTAL, giam veng.

Horloge, nóm chông. Remonter l'

—, sông lin chông. L'— avance,
chông giang cắn. L'— retarde,
chông ning mạn.

Hormis, tgiui siêt; má xlún.

Horoscope. — de deux fiancés, hôp nin xlêng.

Horreur. Avoir -, côm già khong. Avoir - de la mort, khong tạy.

Hors. — de prix, sái tũ cấu quần. — de danger de mort, má côm già tay giù. Fruit — saison, pêầu plau. — de service, má lọng giù. Hospice. — pour les vieillards, mun cô péáu. — pour les aveugles, mun mêy blầu péáu.

Hospitalité. Donner l' —, xlep tse. Demander l' —, ló chập pháu.

Hostie, pain de messe, ml xlat peng.

Hòть. —, celui qui reçoit, pêáu chầu. —, celui qui est reçu, tsê.

Hotel, nom p'au tim. Demeurer à l'
, giam p'au tim. Manger à l'
, nhin nang giam p'au tim.

Hôtelier, p'au tim châu.

Horre, nhá nóm đán.

Houe, chung khoāc, Travailler la terre avec la —, khoāc nī.

HOUILLE, ni than.

HOUPPE, châu nhui.

Housse. — de selle, tapis de cheval, mà tông tệm.

Hoyau, chúng nhập.

Huer. — les gens, kiết ngắc tọi; kiết hi pậu tọi.

Huile, giàu. Une bouteille d' -, nôm chân giàu. - d'arachides, đi đạu giàu.

HUILER, quái giàu; xlôt giàu; sắt giàu. Papier huilé, giàu chêy.

Huis caos (A), nim nim má pêy tọi phoặt.

Huit. - personnes, giết tau mun. Dix -, sắp pet. Huitième, ti pet.

Huîrae, nom hen. Écailles d' -, hen khû.

Humain. Le genre —, mun lùi; mun sóng. Le cœur —, mun xlèm. Nature humaine, mun xling.

HUMANITÉ. L'— de Jésus-Christ, Giéxlú mun xling.

Humble, hiệm nhượng.

Humecter, áy phủn nạm; áy phủn đón. — avec de la salive, chỗ giàu phún đón. Humer. — l'air, nhảo giáo; nhảo sl. — un œuf cru, đũt kiáo nhịn.

Humerus, hing pô xlêy cón xlúng. Humeur. Être de bonne —, xlêm xling góng. Être de mauvaise —, phôt si giống; sì phốt giống.

Humide. Terre —, nī đồn. Vêtements humides, gửi khòa đồn. Temps —, gung ổm; gung nạm; gung nhụn. Tabac —, gin nhụn; gin nạm. Humiliation, đều chá; xlất min.

Humilier. — les gens, phun mun đều chá.

HURLER, siễt k'iã hàm ngá ngá, ngó ngó, kiàu kiàu, glät glät, nghết nghễt. Huтте, nổm ghều kiến; nổm khlẩu. Нувкие, đặp sống.

HYDRAULIQUE. Machine -; noria, tau xlui sā.

Hydromel, wẩm tsòng mềy tong. Hydropisie, nhiậu chuồng wầm.

Hygiène, theng đeng.

Hygiénique. Nourriture —, nhên nhịn thọng đẹng má sang gộm.

Hyperbole, đây vạ ; châu vạ quái piêy.

Hypocondrie, giấu xlàu gộm.

Hypocrite, mun chá áy đện; mun tgiết cảm xiếm nắm.

Hypothéquer. — une rizière, tóng ghing,

1

Ici. Il est —, năn giảm nêy. Venez —, tai nêy. — bas, en ce monde, giảm nêy xléy; giảm sày cản; giảm sày sòng. D' — quelques jours, đạng ĩ sí nòi. Jusqu'—, thàu nêy.

IDÉAL, sắp phòn gồng.

Idée, êy; êy xlâng. Bonne —, êy góng. Quelle est son — ? năn xlêm êy nạng lài ? Changer d'—, giên xlêm cói êy.

IDENTIQUE, ti nạng a hộng.

IDIOME. — d'un pays, dialecte, phon tèy va.

IDIOT, mun ông.

Idolatre, mun pái mạn.

IDOLE, heng kiáng man. Adorer les idoles, pái heng kiáng man.

IGNAME, gia đọi.

IGNARE, mun óng pặn.

IGNOMINIE, lèng nhũc.

IGNORANT. Individu —, mun ông pặn má sã đạng. Ignorer, má péy; má hịu tũ; má sã. J'ignore quand il viendra, má péy lài cheng năn tai.

ÎLE. - de la mer, khọi bô.

ILLÉGAL, má hop phāp, phēp; pàm phēp.

ILLÉGITIME, må hõp huống phép. Enfant —, bàtard, mun siêy đặp sóng.

ILLETTRÉ, mun má sã đang.

ILLICITE, pàm phép; ngặc phép; má nai phép.

ILLIco. Partir -, chèk hāc ning ; sén chéy ning.

ILLIMITÉ, má hạn.

ILLISIBLE, Caractère —, đạng mạng má siết.

ILLOGIQUE, má hộp tấu ghểy.

ILLUMINATION. — dans les rues, pu tông giang cái.

ILLUMINER, pú tổng chíu goáng.

ILLUSION, xláng sa.

ILLUSTRE. Se rendre —, siết bú. Famille —, bú quáy phāt sai peáu.

IMAGE. — pieuse, sing kiáng; sing xlong. — de la Ste Vierge, sing Mũ kiáng; sing Mũ xlong.

IMAGINABLE, nhèy tũ thầu; sáng tũ thầu. Par tous les moyens imaginables, thên phân mạn cáy.

IMAGINAIRE. Malade —, nhêy sang gồm giậu má nai gồm.

Imagination, Mauvaises imaginations, nhèy ca lò giồm xlêm.

IMAGINER, nhêy xláng.

IMBÉCILE, mun óng.

IMBERBE, mun má nai xlóm.

IMBIBER. Toile imbibée d'huile, búi don giàu; búi giàu don. Papier imbibé d'huile, chêy don giàu; chêy blā giàu.

Imbuvable. Vin —, tíu hôp má tũ; tíu má hỗp tũ.

IMITER. — les gens, mang toi phón áy; éy toi phón áy. — les vertus des Saints, chíu sing nhân phép giang.

IMMAGULÉ. La Vierge Immaculée; l'Immaculée Conception, sing Mû má nai nhun xlòi.

IMMANGEABLE. Pain -, peng má nhịn

IMMANQUABLE, má sa; giết tịng.

IMMATÉRIEL, má nai heng má nai kiáng.

Immédiat, Immédiatement, chèk hāc. Départ immédiat; partir immédiatement, chèk hāc ning.

Immense, këk lü; må han. Forêt —, kêm lö giổng.

Immerger, chêm gia wâm; quéng, xlèy gia wâm.

Immérité. Châtiment—, bat gin vông. Immeuble. Biens immeubles, pêáu kia tay ghing têy gheáng kem.

Immigrer, ning tí nhệy tên giảm.

Imminent. Danger —, giông giệm; hém giông. Mort imminente, khạy tay.

Immiscer. S' — dans les affaires d'autrui, tá lị tọi đạy; xlep tọi đạy.

Immobile, má nhũt; má tổng.

Immobilitàre. Vente —, mại ghing mại tệy mại pêẩu mại ghéáng.

Immodérément, hop tíu quái pièy.

Immodeste, má chéng kéng.

IMMOLER. S'-, se sacrifier pour les autres, p'un meng vêy tọi.

IMMONDE, ca lò ; cò lò.

Immondices, ghiom.

Immoral, má chéng kéng. Conduite immorale, má góng khoay ký.

Immortaliser (S'), áy phủn bú ghiàu mạn đại.

Immortel, xley quey má tạy. L'âme est immortelle, leng văn má tạy má mĩt. Les immortels, man xlin.

Immortifié, thẩm phóng biện.

Immuable, má pên.

IMPAIR. Pair et -, xluong tán.

IMPALPABLE, lom má tũ.

IMPARDONNABLE. Péché —, xlòi má xlị tũ, má quêng tũ.

IMPARFAIT, má tũ sãp chốc.

IMPARTIAL, cong beng.

IMPASSE, î lêp nan; î tổn nan.

IMPASSIBLE, mấ pêy đạu hậu; má pêy mun.

IMPATIENT, má chủ tũ; má nhặn tũ; má đạu tũ; má sàu tũ.

IMPAYABLE, má nai chá pâu.

IMPECCABLE, má nạng pàm xlỏi; má pàm xlỏi tũ; má sạ tũ.

Impénétrable. Forêt —, kèm má giạ

Impénitent. Mourir —, tạy má thông phủi.

IMPERCEPTIBLE, mang má phoāt.

Imperfectible, má tũ sãp phỏn góng. Impérieux, sì pêk; kíu ngắu; p'ī hí kíu ngấu.

Impérissable, má tạy tũ; má mĩt tũ.
Impérite, má pếy áy; má nai tài nàng áy; má nai pún đạy áy; má nai pún xlù.

IMPERMÉABLE (subst.), téng, táng bụng gửi. — (adj.), wằm má giạ tũ, má thông tũ, má quái tũ.

IMPERTINENT, má nai tầu ghếy; cóng sa tọi.

Imperturbable, má côm giả; má đậu.
Impétueux, Vent —, giáo lũ. Caractère —, sì cầu.

IMPIE, mun hi pậu Thiên Chưới.

IMPITOYABLE, mun má péy hậu lìn; mun má pêy họ xiếk; mun xiếm đốc; mun xiếm nằm.

IMPLACABLE, nấu thầu tạy, ló má tũ, hãt má tũ.

IMPLANTER, song.

IMPLICITEMENT, sien chev.

IMPLORER. — Dieu, ló Thiên Chưới; sâu Thiên Chưới; khâu Thiên Chưới. — les gens, ló, sâu, khâu tọi.

Impout, mun má nai lày, má nai khoay kī. Impoputatre, má tũ mun xiếm.

Important, giầu cắn. Très —, chí giầu cắn. Affaire importante, giầu cắn đạy.

IMPORTER, chỗ nhên mại; chỗ nhên tai.

Il importe, il est important, giầu cần. Peu importe, má xlóng cón.

N'importe qui, má lặn mán. N'importe quoi, nhên thàu ná tũ.

IMPORTUNER. — les gens, phán tọi; nhạo tọi.

IMPOSER. — les mains, pù còm piêy. — une pénitence, bat pū sūc. des impôts, nāp sùi. — un travail, bú, phân phu ây còm pàu. — silence, câm tgiêt. Impossible. — à faire, áy má tü. — de partir, ning má tũ.

IMPOSTEUR, cúng quắn mun.

Impôt, súi xlên. Lever, percevoir l'—, sắu súi. Payer, verser Γ—, nãp súi.

IMPOTENT, mun má nang.

Impraticable, Chemin —, kiáu má ning tű.

IMPRÉGNER. Papier imprégné d'huile, chêy đón giàu, bla giàu, má giàu, xlàm giàu.

IMPRENABLE. Poste —, nom tần má nang công tũ, má chỗ tũ.

Impression. — des pas, xláu mạn.

Impressionnable, xlem độp mệy; xlem khong; min độp phạ.

Imprévoyance, má buồng biện.

IMPRÉVOYANT. Homme —, mun má buông biện, má xlún cá đẳng, má nhèy cá đẳng.

Imprévu, nhèy má thầu.

IMPRIMER. - un livre, gién xlau.

Imprimerie, peau gien xlau.

Improbable, côm giả mã chếy.

Improductif. Terrain —, nī gầu ; nĩ gắi.

Impropre, má ngắm; má tối.

Improviser, đườy giết cóng; đườy xiểm cóng.

IMPROVISTE. Arriver à l' —, tai mun má péy.

IMPRUDENT, má xlíu xlêm; mí lọng khảy.

IMPUDENT, má pêy, má sã nhảy.

IMPUDIQUE, heng tsè giam.

Impuissant, má nang; má nai k'iã.

Impuni, min bat.

IMPUR. Eau impure, wam má đạng. Pensée impure, tsè giam sáng nim thàu. IMPUTER. On vous impute cela, tọi cóng chếy méy; tọi lại mèy. — à tort une faute à quelqu'un, plùi xlòi phùn tọi.

INABORDABLE, má thầu tũ. Prìx —, xiến chá nị giống, sái giống má mài tũ.

INACCESSIBLE. Montagne —, chèy má xláo tũ.

INACCOUTUME, má nai quên.

INACTIF. Être —, giảm khuổng; chấy lệy; mại lệy.

INADMISSIBLE, incroyable, má tū; má siển tū.

INADVERTANCE, má xlíu xlém; są.

Inaliénable. Terrain -, nī má mại tũ; má tũ mại.

INALTÉRABLE, má hụ tũ; má giỗt tũ; má pên tũ.

INAMOVIBLE. Mandarin —, quản má văn tũ.

INANIMÉ, má tong; má nhūt; má nghiễt. Corps —, mort, á xlên tay.

INANITION. Périr d'-, de faim, nhiậu sã tạy.

INAPERÇU, má nai mun phoāt; má nai mun pèy.

INAPPLICABLE, må long tu.

Inappliqué. Élève —, mun sièy lèy má bại họ, má lọng k'iā họ.

INAPPRÉCIABLE. Quantité, chose -, xlíu day; xlíu nhên.

INAPTE, má nang cấn.

INATTENTIF, má nai xlém ki ; má lọng xlém ; má na: êy.

INAUGURER. — un hôpital, khói sang gộm buông.

INCALCULABLE, xlúo, xlau má giù; bu mạn; bu xla xlù.

INCANDESCENT, pú sa xlī.

INCANTATION, chá phập, p'āp.

INCAPABLE, má tũ; má nai pún xlù; má ná nai pún đạy; má nai k'iā; má áy tũ.

INCARCÉRER, an gia cam.

Incarnation. — de N. S., Thiên Chưới kiáng xlêng.

INCASSABLE, thạng giống bố má hụ; má bấp tũ hụ.

Incendie, tấu pủ peấu. Aider à combattre l'—, giấu tấu; giấu peấu; củ peấu.

Incendier. — une maison, pú pêáu. Incertain, má pêy ting. —, irrésolu, xlêm má ting. Temps —, má cù, má ón tũ gung.

Incessamment, sans cesse, giang di giën giën.

Inchangé, má pên.

Incinérer. — les cadavres, pú mun tay. Incisir. Dents incisives, cá dạng nha.

Incision. Faire une — à un arbre pour en tirer le latex, quan ghiang xlong; khā ghiang siet xlong.

Incitant. Remède -, ma pau.

INCITER. - les gens, táu tọi.

INCIVIL, mun má nai tầu ghếy, má nai khoay kĩ.

INCLINÉ, tgiã. Arbre —, ghiảng tgiã. INCLINER. — la tète, tgiã piêy; cấp piêy; cộm piêy.

Inclus, giảm cá ghéà.

Incognito. Voyager —, p'iện kiáng siết keng.

Incohérent. Langage —, lụn cóng; lụn ngặp.

INCOLORE. L'eau est -, wam má nai xlac.

Incomber. Cette affaire vous incombe, ney day sien mey day.

INCOMBUSTIBLE, má pú tũ sạ.

INCOMMENSURABLE, má gảo tũ.

INCOMMODE, má buông biện; má phông biện. Incommodé, indisposé, hậu giảm; má nai chíng sần. — par la fumée, tầu sấu wặt hậu giảm.

Incommoder. — les gens, áy ban tọi. Incomparable, má pêy tũ.

INCOMPATIBLE, má ti hỗp tũ; má ti tối tũ; má ti ngắm tũ.

INCOMPÉTENT, má nai khin; má nai pún bặn; má nai pún xlù.

INCOMPLET, má sãp chốc cấu; má cheng giủ.

Incomplètement. Payer —, cláo má cáu.

Incompréhensible, má hju tů.

Inconcevable, má nhệy tũ thầu.

Inconciliable, má ngắm; má hỗp; má tối.

Inconduite, má góng giang vệy; má khuôy giang vệy.

Incongru, má ngắm; má hỗp; má tối.

Inconnu. Individu —, xléng mín; mun má quên, má su.

Inconscient, má nai xlèm; má nai èy. Inconséquent. — avec soi-même, di kí xlèm duòng.

Inconsidérément, má xlíu xlém.

Inconsolable, giáu xlau quái piêy.

Inconstant, mun xiếm đuông má tịng; áy côm pắu nai piêy má nai têy.

Incontestable, Incontesté, nai băng kí; nai băng guy.

Incontinence. — d'urine, và ghiái. —, impureté, tsè giām; giām giūc. Incontinent (adv.), chěk hắc.

Inconvenant, má ngắm; má hộp.

Langage —, giết ca lô; giết xley.

Inconvénient, má biện.

INCORPOREL, má nai heng má nai kiáng. INCORRECT. Langage —, cóng má sáng.

INCORRIGIBLE, má hạng cói quái.

INCORRUPTIBLE, má hụ tũ; má giỗt tũ. INCRÉDULE, mun má siên.—(religion), mun má nai xiắn tắc.

Incréé, đi kí nai tũ.

Incriminer. — à tort, lai sa.

INCROYABLE, nan sien.

INCRUSTER. — des écailles, de la nacre, kêâu bêâu ki.

INCULPÉ, chụ tọi cáu.

INCULTE. Terrain —, nī hên; nī khuổng.

INCULTIVABLE. Terrain —, nī má ghiấy tũ, má siang sóng nhên.

INCURABLE. Malade —, mun sang gộm má by tũ, má giầu tũ.

INCURIE, má nai xlem kí li đạy.

INDÉCENT, má hỗp ghếy; má hậu mạng.

Indécis, má hặn tịng; má chăn tịng. Indécrottable, ca lò má đạng tũ.

INDÉFINI, má hạn tịng.

ÎNDÉLÉBILE, má đũt tũ. Encre —, mặc má đũt tũ.

Indélibéré, má củ ềy; má nhèy đạng. Indemniser, cláo pâu.

INDÉPENDANT, đi kí áy châu.

INDÉRACINABLE, må påt tu siet.

Indescriptible, nan cóng; nan cái. Indestructible, má hu, má mít tû.

INDÉTERMINÉ, má cheng ting.

Index. — (d'un livre), mũc lúc. — (doigt), pổ đô nũ.

Indicateur. Poteau —, ghiáng bai. Indice. Sans aucun —, má nai hăn; má nai bang kí.

Îndifféremment, má lặn; lài nóm ná tũ.

Indifférent. N'importe qui, cela m'est —, má giầu cần, lài tau ná tũ. Indigène, phốn tệy mun.

Indigent, mun song.

Indigeste, nan xliu quéng.

Indignation, phot nau.

Indigne, méprisable, má thọng. Indigné. Je suis —, giã phốt nấu.

Indigner. — les gens, áy phún tọi phỗt nấu,

Indigo. — (plante), khôm gam. —, liquide pour la teinture, gam wâm. — solidifié, congelé, gam tên.

Indiquer. — le chemin, bû kidu. Indirect. Chemin —, kidu nghu.

Indiscipliné, má mùng vạ; má nai khoay kī.

INDISCRET, mun tên táu. Paroles indiscrètes, lun công.

Indispensable, má nai má tũ; chí giàu cần.

Indisposé, maladif, souffrant, hậu giảm.

Indisposer. — les gens, les froisser en parlant, công chụ tọi phỏi nâu. Indissoluble, mã giụ tũ; má xlán tũ. Indistinct, má meng pẹ.

INDISTINCTEMENT. Voir —, mang, phoāt má meng pe. Aimer les gens —, long tọi tị nang giù.

Individu, a tau mun; a lan mun. Je n'ai vu aucun —, má phoāt tau xlàng; má phoāt a lan.

Individuellement, sang tau sang tau; a tau a tau.

Indivis. Biens —, sóng mun nhên giết chống má phốn siết.

INDIVISIBLE, má phôn tũ,

INBOCILE, nan bú; bủ má mùng.

INDOLENT, mun lèy; mun đồp mèy; mun clài.

Indomptable, cun má hing; cun má tũ. Indu. A une heure indue, sạ di; má hộp đi.

INDUBITABLE, sien chey; pet ting; má nhey.

Indurre. — au mal, giên giau; giau câm. — en erreur, giên są.

INDULGENT. — pour autrui, mun heng min phún tọi.

Industrie. —, métier, pù còm pàu. —, habileté, pùn bặn; pùn đạy. Industrieux, góng pù phang; góng

INDUSTRIEUX, gồng pù phang; gồng pù cồm páu; pù sụ; sụ pù.

Inébrantable, constant, ferme, xlêm ting má cói.

INÉDIT. Ouvrage —, xlåu må cheng gièn quái hệy xlàng.

Inerfable, công má giù; công má chọm.

INEFFAÇABLE, má đũt tũ.

İNEFFICACE. Remède —, ma má góng, má sién.

Inégal. má peng: má tí nang. Parts inégales, phon phón siết má giến, má tí nang.

INEPTE, pan sot.

INÉPUISABLE. Source —, wẩm xlíng má gắi tũ.

Inénarrable, công má giù; công má chom.

INERTE, má úy nhữt; má úy tòng.

INESPÉRÉ, má mùng tũ.

INESTIMABLE, má naí chá pầu.

INÉVITABLE, mín má tū.

INEXACT. nai są; má chéy. Paroles inexactes, cóng są. Compte —, xlûn są.

INEXCUSABLE, má min tũ; cóng má tũ. INEXERCÉ, xléng pù; má cheng quên sụ. INEXORABLE, má ló tũ-

INEXPÉRIMENTÉ, xleng pù má cheng pèy áy.

INEXPIABLE, XIÒI má sự tũ.

INEXPLICABLE, nan cái.

INEXPLOITÉ. Terrain —, ni quéng khuống.

INEXPLORÉ, tên má cheng nai mun ning quái.

INEXPRIMABLE, công siết má tũ; nan công.

INITIER

INEXPUGNABLE. (Situation) — en montagne, nom chey má xláo tũ. INEXTINGUIBLE, má táy tũ tạy. Feu —,

tẩu má táy tũ tạy.

INEXTRICABLE, cháy má đũi.

Infaillible, má są tũ.

INFAISABLE, ấy má tũ.

INFÂME, bú hụ; bú nhấy.

INFANTICIDE, tây mun siêy xlòi.

INFATIGABLE, má pêy khôn.

INFÉCOND. Femme inféconde, stérile, mun áu pí. Terre inféconde, nī má hạng sang nhên.

INFECT. Viande infecte, á xlêy. Odeur infecte, méy xlêy.

INFECTER, áy phún xlêy.

INFÉRIEUR. Riz de qualité inférieure, mêy kém. Marchandises de qualité inférieure, hù kèm; nhèn kèm. Lèvre inférieure, cá di giêt dop.

INFERTILE. Terre -, nī kiay.

Infester. Les tigres infestent la forêt, giảm kiểm nai ghian đuồng.

Infidèles, má lau sãt. Les infidèles, les païens, ngọi cáo mun.

Influtrer. L'eau s'infiltre, wam na.

INFIME, chí kiến; kiến kiến.

Infini, má giù; mâ chọm. Bonheur —, xléy đại pú. Nombre —; en nombre —, bú xlá xlù.

INFIRME, malade, gộm mun.

Infirmerie, gộm buồng; mạ buông.

Inflammable, giò g gi sa tầu.

INFLEXIBLE, nghọng má wất tũ.

INFLIGER. — une amende, bat nhan. — une pénitence, bat pû sûc.

Influence. Avoir de l' —; individu influent, mun nai min dop.

Informe, má nai kiáng.

Informer, bú pêy; công pêy. S' —, tá thàm; nai thàm.

INFORTUNE, cá nan; văn nan.

Infranchissable. Rivière —, nóm váng má quái tũ ning. Montagne —, nóm chèy má quái tũ ning.

INFRUCTUEUX, má nai giêk; áy má nai công.

INFUSER. - du thé, tsông cha.

Ingambe, xláu cần.

INGÉNIER (S'), nằm cáy cáo; lọng thên phân mạn cáy.

Ingénieux, pù phang góng; sáu say góng; pù côm páu góng.

Ingénu, mun cha.

Ingérer. S' — dans les affaires d'autrui, siet toi day.

INGRAT, mun má phy ting sắu tọi; mun má cá lái tọi; mun má pạng tọi; mun má mùng tọi.

INGUÉRISSABLE, má chéng tũ; má éy tũ; má giấu tũ.

Ingurgiter. — un verre de vin, dut a chén tíu,

Inhabile, má nai pún đạy; má nai pún bặn.

Inhabitable. Maison —, siến piáu giảm má tũ.

Inhabité. Maison inhabitée, sièn piau må nai mun giảm; peau khuồng. Inhérent, ti ghên; ti hõp.

INHOSPITALIER, má hạng xiếp tsẽ.

Inhumain. Individu -, mun gióng; mun híu.

INHUMER, móc mun tay.

INIMITABLE, mạng phốn má tũ.

ININTELLIGIBLE, má hịu tũ; nan meng pẹ-

Ininterrompu, ti ghén má siết; giang đi má siết.

INIQUE, má công beng; má công đạu, INITIATIVE. Prendre l'—, áy đạng; siết piếy áy đạng.

INITIER, tàu giáo; sang giáo, — quelqu'un au commerce, tàu giáo mun áy xleng êy. INJECTÉ. Yeux înjectés de sang, mêy xiî.

INJECTER. — de l'eau dans les oreilles, an ma gia bó nom.

Injonction. Faire une -, bú; phần phu.

INJECTEUR, tông xlet dong.

Injurier. - les gens, ma toi.

INTUSTE, má công beng; má công đạu.

INLASSABLE, mí pêy khôn.

Inné, đi kí nai; đi kí péy.

INNOCENT, mun má nai xlòi.

Innocuité, má dôc.

Innombrable, bù xlá xlụ; nai đường má xlạu, má xlůn tũ.

Innovation, sang đạy; sang khoay ki.
Inoccupé, tũ hên; giảm khuổng.
Maison inoccupée, peáu khuổng má nai mun giảm.

INOCULER. — la variole, púng top. INODORE, má đáng má xlêy; má nai mév.

Inoffensif. Remêde —, ma má độc; ma má họi mun.

INONDATION, wâm gióm; wâm châm. INONDER. — les rizières, pông wâm gia ghing.

Inopinément. Arriver -, tai thàu má pèv.

INOPPORTUN, má hop đi.

INOUBLIABLE, má nhiệu khọ tũ.

INOUI, má cheng mùng quải hệy xlàng. IN PETTO. Rire —, kiết giám xlêm, giảm nhiậu; nim kiết.

INQUALIFIABLE, má pêy công nạng lài tũ.

INQUIET, xlem má giạ; xlem lụn; xlem giáu.

Inquiétes. Ne pas s'-, pông xlêm. Insaisissable, má chấp tũ; má chỗ tũ. Insalubre, nĩ tệy má góng.

INSATIABLE. Faim —, nhịn đuồng má hay pêu hệy xlàng. INSCRIRE. — le nom, gia bû. — sur les comptes, xláo gia pậu; kiá gia pậu.

INSECTE. Les insectes, giết chống kéng; pẽ kéng.

Insensé, mun ông; mun būt; mun tin khoang.

INSENSIBLE. — au mal, má pèy hậu; má pèy mún. — au froid, au chaud, má pèy sông, má pèy kiôm.

INSÉPARABLE. má phôn tũ; má ghẻy tũ. Deux amis inséparables, ĩ tau băng giau má ti ghẻy tũ.

INSÉRER. — un caractère, kiá thèm đạng; kiá đạng thêm; giạ đạng thèm.

Insensiblement, Croître, monter -, man man xláo.

Institieux, mun duong pen.

Insigne, siet song.

Insignifiant. Affaire insignifiante, xlíu đạy; má giầu cắn.

INSINUER. — le doigt, ân pô đô gia.
INSIPIDE. Mets —, nhên nhịn xlám;
nhên nhịn má nai mếy.

Insister, ló ning ló làu; ló xláo ló gia; giang đi công.

Insociable, mun nàn quần tọi giảm. Insolation, phải, chụ bó nòi sang gộm.

Insolent, mun giết nghọng; mun giết ghiay.

INSOLITE, ghi đạy,

INSOLUBLE, má giụ tũ.

Insolvable, má cláo chái tũ.

Insomnie, má phêy tũ; phêy mệy má ghéom.

Insondable, má pêy đầu lài dũ.

Insouciant. — du lendemain, de l'avenir, mun má nhèy cá đẳng. Insoumis. Soldat —, pêng má bốc. Insoutenable, công má tũ; má công tũ.

Inspecter. — une maison, chả pèáu; khạm pèáu; tsảo pèáu.

Inspirer, faire entrer de l'air dans les poumons, dut si gia.

INSTABLE, må sién; má thạng. —, changeant, mun hạng pên xlèm; hạng vặn xlèm.

Installer. Aller s'- dans un village, ning giam gheang.

Instamment. Demander -, ló ning ló làu.

Instant. Un —, a chèng; a sáng. Attendez-moi un —, chú giả a chèng. Partir dans un —, a chèng, a sáng hặn ning. Partir à l — même, chěk hắc ning. À chaque —, di đi gien gien.

INSTAR. À I'-, chiu.

INSTINCT. L'— des animaux, chũc xlêng phốn xlíng.

INSTITUER, ghéöp. — une société, ghéöp vụi.

Instituteur, maître d'école, xlin xlêng giáo xlầu.

Instruire, giáo. — les enfants, giáo mun sièy.

Instruit. Individu -, mun thong meng.

INSTRUMENT. — de labour, kiá xlī áy ghing áy ghéáng.

INSU. À son —, năn má pêy. À mon – , giả má pêy.

Insumersible. Bateau —, sā đạng má chiếm tũ.

Insubordonné. Soldat —, pěng má bôc.

Insuccès, má sang côm pau.

Insuffisant, xlo má cáu. Forces insuffisantes, má cáu k'ià.

INSUFFLER, peom gia.

INSULTER. — les gens, hi pậu tọi; mạ tọi, công phủn tọi nhấy. Insupportable, nan tổng. Mal -, mủn giống hậu giảm.

Insurger (S'), áy phán xla; áy lụn xla.

Insurmontable, má áy tũ quái.

INTACT, ng nai giảm sày. Bouteille intacte, nóm chân sày.

Intangible, má lồm tũ; lồm má tũ. Intanissable, má hay chọm, má hay giù. Source —, wắm xlíng má hay gắi.

INTÉGRAL. Paiement —, cláo giù ; cláo cáu.

INTÈGRE. Homme —, mun xiếm cha.

Intelligence, meng ngù. D' — avec les autres, quan toi tong xlem.

INTELLIGENT, mun thong meng; mun leng li; mun gheng ghèy.

INTELLIGIBLE, hiu tū. Parler —, cóng va meng pe.

Intempérant, thẩm nhịn thẩm hỗp.
— dans le boire, hỗp tíu má nai
xlún xlàu.

INTEMPÉRIE, má góng gung đi.

Intempestif, má hôp đí.

Intense. Chaleur —, kiôm giông.
Intenter. — un procès, tá quán xléy;
cáu tọi.

Intention, xlém êy. Bonne —, êy góng; xlém góng. Faire avec —, exprès, nai êy áy; tấp ting áy.

Intentionné, nai êy. Bien —, nai êy góng; nai xlêm góng. Mal —, má nai phốn xlêm; xlêm siệt piêy.

INTERCALAIRE. Mois -, nhun la-

INTERCÉDER, xlạng tọi khàu; xlạng tọi ló; thây sâu.

INTERCEPTER. — la lumière, táng giom. — une lettre, chỗ tọi xlắn.

Interdire, cam. — un chemin, cam kiau. Chasse interdite, cam lui a. Intéressant. Livre —, chêy xlâu khuôy mạng. — à entendre, khuôy mông. — à voir, khuôy mạng; khuôy lẹo; khuôy khiọm.

Intéressé. Ami -. băng giậu xlin. - dans une affaire, nai phon phon.

Intéresser. Cette affaire m'intéresse, nêy tiu day chêy giả nháng. Cela ne m'intéresse, ne me regarde, ne me concerne pas, mâ quin giã.

Intérêt. Capital et —, tāp phón tāp ghệy. Il y a —, avantage, nai giêk. Avoir — dans une affaire.

nai phon phon.

Intérieur. Dans l' — de la maison, giảm pêáu ghéà. Dans l' — de la chambre, giảm buồng ghéà. À l' — et à l'extérieur, giảm cá ghéà giảm cá đing.

INTÉRIEUREMENT, giảm xlêm ghèà.

Intérimaire, Maire —, thây lý kiông; téng lý kiông.

INTERLIGNE, hang đặng không.

Interloqué, khong, côm giả má cóng tũ.

Intermédiaire. Un —, chong mun. pour les mariages, mun áy mey tã.

Interminable. Conversation —, cong câu má hay giù, má hay chọm.

Intermittent, chèng nai chèng má nai. Pluie intermittente (tantôt le soleil, tantôt la pluie), bụng tầu; tầu bó nồi tầu bụng.

Interne. Douleur —, mún cá ghèà. Maladie —, cá ghèà sang gộm.

In TERNER. — dans une prison, an gia cam.

INTERPELLE R (S'), ti eu; ti nai.

Interposer. S' — entre deux combattants, tsē má phún ti bāp.

INTERPRÈTE, thong mun; thong day. INTERPRÉTER. — un songe, lan bey.

Interroger, nại. — les gens, nại tọi.
Interrompre. — quelqu'un qui cause,
giếng tọi công. — un travail. pạ,
chó còm pấu. Sans interruption,
má tịng; má giồm; má hễt.

Intersection. — de deux routes, săp dăng kiáu.

INTERSTICE. — entre les doigts, pú do

Intervalle. — de sept ans. tgië nhi nhiàng. Pleuvoir par intervalles, tàu bụng. — de cent pas, tgiể a pê ba.

Intervenir. — dans une affaire, siet piev con day.

INTESTIN. xlên clang. Gros —, clang lũ. — grêle, clang kiến. Douleur d'—, clang mún.

INTESTINAL. Vers intestinaux, tau
long tgiem.

INTIME. Amis intimes, xlém xláng băng giậu.

INTIMER. — l'ordre de travailler, phần phu, bù, tíng chữc áy côm pầu.

Intimider. — les gens, ha tọi ; áy phân tọi còm già.

INTITULER, phún bú.

INTOLÉRABLE, má đạu tũ; má theng tũ. Douleur —, mún giống má đạu, má theng tũ.

Intraitable. Individu —, mun hậu bû; mun áo cláng, cláng nghọng. Intrépide, tám siết piếy; tám lũ. Intrigue, cáy mau.

Intrigué, xlém lụn ; xlém má giạ.

INTRIGUER, pái cáy mau.

Introduire. — un étranger dans sa maison, xlep tse gia péau. sa main dans un trou, xlom pù gia khōt ning.

Introuvable, lò má phoắt.

INTRUS, mun cáy téng quản.

INTUITIF, nhiậu ghèà meng pe.

INUSITÉ, má quên lọng; má họng lọng; má nai mun lọng.

INUSABLE. Etoffe —, bui thạng má hay hụ.

INUTILE, má nai gièk; má lọng tũ.

Efforts inutiles, nai công má nai gièk; nai lau má nai gièk. Paroles inutiles, han vạ.

INUTILEMENT, má lọng; pẹ pẹ. Parler

—, công má nai lọng; công má nai
má giễk.

INUTILISABLE, má long tũ.

INVALIDE. — estropié, hụ xiến. Mariage — vắn p'ui má thổ tong, châu chí.

Invariable, má pên; má hay pên.

Invasion. Une - de pirates, xla tham xli phang:

Invectiver. - contre quelqu'un, ma toi.

Invendable, mai má tū.

INVENDO, mại má nai mun lọng.

Inventaire. Faire un -, xláo nhên thầu tần.

Inventer. — des histoires, chá xlån män.

INVENTEUR, mun sạng họ áy tũ.

Inventif. Esprit —, mun leng lị xlắng lò kiấu ấy,

Inverse. Placer en sens -, an táu plan.

Investigation. Faire des investigations, chá tsào; tá thàm; chá lò. Investir. — d'une dignité, cã khin. — un fort, vèy tần; vèy đun.

Invéréré. Mal —, sang gộm lau nan éy, hậu éy. Buveur —, mun gièn tíu.

INVINCIBLE, má nai mun hing tũ.

Inviolable, má sang pàm; má khuôy pàm.

Invisible, mạng má phoắt tủ.

Inviter, thing. — à s'asseoir, thing ét. — à manger, thing nhin nàng. à boire du thé, thing hỗp cha. à une noce, thing ning hỗp thu.

Involontairement, má nai xlém; má nai èy; má pèy.

Invraisemblable, côm già má chếy; nan siến, sièn.

INVULNÉRABLE, má siống tũ.

IRASCIBLE, hang phốt nấu; si cần.

lats, mệy xlắc.

IRONIQUEMENT. Parler —, cóng kiết tọi; cóng hi pậu tọi; cóng chụ tọi. IRRACHETABLE, má sụ tũ.

IRRÉCONCILIABLE, má hạng hu tũ. IRRÉALISABLE, má nạng lài áy tũ. IRRÉCOUVRABLE, má hạng chỗ làu tũ. IRRÉCUSABLE, siến nai bằng kí.

IRRÉFLÉCHI, má pêy; má nhèy đạng; má nai êy; má nai xlem.

Irréfragable, Irréfutable, má cóng tũ; má áo tũ; má tsèng tũ.

IRRÉGULIER, má chíu khony kī. —, variable, má ting. —, inégal, má peng; mà sảy. Pouls —, mãc má sảy.

IRRÉLIGIEUX. Discours —, ngắc cáo va.

IRRÉMÉDIABLE, má nai phēp chéng tũ, giàu tũ.

IRRÉMISSIBLE. Péché —. xlòi má se tũ.
IRRÉPARABLE, má bá tũ; má chéng tũ;
pàu má tũ.

IRRÉPROCHABLE, mun má nai xlòi; má nai sa.

IRRÉSISTIBLE, má tói đềk tũ.

Irrésoru, má nai chí ý; má quái èy; nằm ning nằm làu.

IRRESPECTUEUX, má nai lay nhệy; má pêy kéng bọng.

Inrévérence, má cúng keng; má kèng bọng.

IRRÉVOCABLE, vặn má tũ; kối má tũ.

IRRIGUER. - les rizières, chá wam làu ghing.

IRRITABLE, mun si can.

IRRITER. - les gens, áy phủn tọi phốt nấu; áy phủn tọi kẽk. - un chien, tsui clò.

Isoté, Maison isolée, sien peau nan căn giảm.

ISOLER, phốn siết; phốn gối.

ISSUE. Fermer les issues, cam kiáu ning.

ITEM. ti nang.

ITINÉBAIRE, tiu kiáu giang.

lule, nóm công đong sún; nóm kéng long sún.

Ivoire, nom kiảng nha. Bàtonnets d'-, xluong kiàng nha chàu.

IVRE, tíu ben.

IVROGNE, mun giên tíu bên.

JABOT. — de poule, nom chây giêng. Jacassen. Les oiseaux jacassent, sa

Jachère. Terre en -, han ni; ni khuổng; ghiáng gụng.

Jade, nhữc sẽk ghéau.

Jadis, lú nòi; cá lò nòi.

Jaillin. L'eau jaillit, la source jaillit, wåm xlíng đày siết, bêng siết tại, tó siet. Le sang jaillit, sam siet. Les larmes jaillissent. mey wam siet.

Jaloux, mệy kióm tọi; hặn tọi.

Jamais. Navoir - vu, má cheng phoāt hệy xlàng; má cheng phoāt quái. N'avoir - entendu, má cheng nộm quái; má cheng nộm hệy xlang.

Jambe, sā xláu. Les deux jambes, i sā xláu. - cassée, xláu náu.

Jambières, nom kiáu long. Une paire de -, de bandes molletières. gheng xá kéo.

Janvier, chí nhất lau phân.

Japonais, Nhật pun mun.

JAPPER. Le chien jappe, tau clò chuong.

JAQUIER, pó lo ghèáng. Fruit du -. pó lo peau.

JARDIN. - potager, nóm ghêly giun. | Jeudi, chím lày ngàu.

JARDINIER, mun áy ghéáy giun.

JARRE, nóm tgieng; nóm áng; nóm

JARRET. nóm xláu bụng tgiêng.

JARRETIÈRE, xlên mãt láng.

JASER, công han vạ.

JATTE. - en bois, nom ghiáng bun; nom ghiáng phật.

JAUNATRE, yang bu bu.

JAUNE, vang. Couleur -, xiac vang. Papier -, chêy vang. - d'œuf, nóm kiáo mung.

JAUNIR, pên vang. Le riz mûr jaunit, blau su vang vang. Les feuilles jaunissent, ghiáng nom vang vang.

JAUNISSE. Avoir la -, sang gộm á vang.

JAVELLE. - de riz, a pá blau.

Jésus-Christ, Gié-xlu kí-li-xlí-tôc.

JET. Un - d'eau, nom wam deo.

JETER. - des pierres, tep gheau; au ghéau. - un pont sur un cours d'eau, chá châu quái wầm. l'ancre, pông đạng tgiủi.

Jeu. - d'argent, tau xlen. Maison de -, tầu xiên p'âu, buông, pêáu. Perdre de l'argent au -, tau xien xley.

JEUN. Être à -, giảm nhiậu khuông. Prendre une drogue à -, nhiqu khuông hộp mạ.

JEUNE. Encore -, ng gun. - homme, mun béao; mun tón hậu xléng. fille, mun sa.

Jeune. Jour de -, noi nhin chai.

JEUNER, nhin chái.

JEUNESSE, tổng đi gún.

JOAILLIER, xlí phá tá nhan.

Joie, hun hệy; hun lọ. Fausse -, hun hêy chá.

Joindae. - les mains, hop. hom pu. - les pieds, hop xláu. Sauter à pieds joints, xluong xlau đeng. Planches qui ne joignent pas bien, pên má đèp.

Joint, jointure des os, xlung tau. Avoir mal aux jointures, xlung

táu mún.

Jou, quái. Figure jolie, min quái. Fille jolie, mun să quái.

Jone, khòm quin. - pour les nattes, khòm si quin.

JONCHER. - la table de fleurs, an phang đôm mêy min. - la terre d'herbe, cho ma têm ni.

JONGLER. - avec des couteaux, bap tgiun tgiu.

Jonque. - à marchandises, să đạng

Joue, nom am oi. Gonfler les joues, chuong am di. Mettre en -, viser, gūt tsòng.

Jouer. - de l'argent, tau xiin. - aux cartes, tau chev bai. - aux échecs, áy gia ghi. - de la flùte, péóm hè té. Les enfants jouent, mun siêy áy đạo; mun siêy pín, pên. la comédie, pun hi áy tgiuông.

JOUET. - pour les enfants, nhên phún mun siêy pên.

Joueur, mun hạng tầu xlia.

Jourflu, mun am oi lu.

Joug. - pour les buffles, nom ngong ê. Mettre le -, chong ngòng è.

Jours. - du bonheur, nai pū. - de la santé, giam beng on ; giam góng.

Jousou, nhên phùn mun siêy pin.

Jour. Un -, a noi. Il fait dejà -, goang giù. Tous les jours, mùi nòi. Le - et la nuit, bó nói bó tgiom. Un autre -, ti nhêy nòi. Fixer un -, han noi- Quelques jours, i si noi. Combien de jours ? sá noi ?

JOURNAL. xlån mån chèy. Lire un -, mang xlån mån.

Journalier (subst.), mun áy côm pau xlun noi.

Journée. Toute la -, quái noi. JOURNELLEMENT, mùi nòi.

Jouvenceau, mun béáo.

Jouvencelle, mun så.

Jovial. Personne joviale, mun nha; mun khuôy kiết; mun hun hệy.

JUBILER, hun hey gióng.

Jucher. L'oiseau juche, să no hop. sur un arbre, bop ghiáng.

Jucuora, chảy chá; chảy gồ.

Juge, on bai quan.

JUGEMENT. - particulier, xli sam pun. - général, cong sam pun.

Juger. - un criminel, xlam mun xloi.

JUGULAIRE, mau, ghéop láng.

JUHLET, k'iết nhữt lấu phần.

Juin, gu nhữt lấu phần.

JUJUBIER, mạ peầu ghiáng.

Jumeaux. Frères -, giáu pe tong sang a noi; siey tói. Fruits --peau ti bla.

JUMELLE, longue-vue, thin di kéng.

JUMENT, tau mà nhiệy.

JUNGLE, kêm ma.

Jupe, Jupon, phun chun.

Jurer, cóng tún; blāt; cóng cháu.

Faire un faux jurement, cóng
blāt chá.

JURIDICTION. Être sous ma —, dépendre de ma —, giam gia khîn.

Jus. — de viande, á wåm. — de citron, má gièng wằm.

Jusant, khọi wằm gia. Flot et -, khọi wằm xláo khọi wằm gia.

Jusque. Jusqu'ici, thau nêy. — là, thàu vá. Jusqu'à quand? thàu lài cheng? Jusqu'à la mort, thàu tay.

Juste. Homme —, mun công đạu; công beng mun Habit —, étroit, gủy ghẽp. Oreille —, siên bố nom nộm. Ne pas savoir au —, má pêy chắn tịng. Justement. C'est — lui, sien chey năn.

Justesse. Viser avec —, gūt tsòng sáng, chân.

JUSTICE, công đạu; công beng.

JUSTIFICATIF. Pièces justificatives, gun chêy ây sáng.

JUSTIFIER. — un pécheur, cháy xlòi phủn tọi; áy sáng phủn tọi má nai xlòi. Se —, áo công đi kí má nai xlòi.

JUTEUX. Fruit -, pêau nai wâm.

Juxtaposé, ciốn cón; xluồng cón; sọng cón.

## K

Kakı, ngong glang pêâu.

Kaolin, nī chiều.

Képi, kèp mạu.

Kilogramme. Un —, a nồm kí lu.

Kilomètre. Un —, a nồm ghêầu

khồng.

KILOMÉTRIQUE. Borne —, a nôm ghêấu không kiấu. KIOSQUE, siễn pêấu thèng. KRACH, đểt phốn.

## L

Là. Cet homme —, vá tau mun. Cet endroit —, vá tí; vá tện. En ce moment —, vá gien giá; vá cheng giá. — bas, vá lẽp. Il est —, năn giẩm vá.

Labeur, công lau. Vivre de son -, áy nhịn cho hậu.

LABORIEUX. Individu —, mun bại áy; mun lọng k'iā áy. Travail —, difficile, côm bầu cho hậu.

LABOURABLE. Terre —, nī ghiay tū.

LABOURER. — une rizière, ghiay ghing.

LABOUREUR, ghể ắng mun ấy ghing ấy ghế áng.

LAC, nóm glang lũ.

LACER. - les souliers, xlay xlu lang.

LACÉRER, tsê quéng, — avec les ongles, nhái quéng; khūt quéng.

Lacets pour prendre des oiseaux, xlên giông xlì no.

LACHE. Corde -, lång ghiong. Næud -, nom clo må thu tu gia. Homme -, poltron, mun må nai tam. LACHER. — prise, pông ning. —
des oiseaux, pông sã no ning. —
un coup de fusil, phốn a đết tsòng.
LACONIQUE, peu causeur, mun va

xlo; mun giết nạm.

LACTÉ. La voie lactée, may ho wâm. LACUSTBE. Plante -, ghiáng giảm wầm.

LADRE, avare, mun hèn xlin.

LAGUNE, nī pạm wâm; nổm glang pạm. LAID. Fille laide, mun sã mín hụ, mín nhấy.

LAIE, femelle du sanglier, gia tông nhiêy.

LAINE, mên giuông piêy.

LAISSER. — pour chien, xláy clò láng.
LAISSER. Laissez-moi faire, quéng phún giả áy. Laissez-moi voir, phún giả mạng.

LAISSER-PASSER, thong heng chey.

I.AIT. — de vache, ngong nú. Traire le —, nen ngong nú. Boire du —, hôp nú. Dents de —, nú nha. de chaux, hui wâm.

LAITON, tong vang.

LATTUE, ghiảy méng; ghiảy nhìm.

Lambeau, — de chair, nom á. d'étoffe, têng búi giỗt. Vêtements en lambeaux, gửi khòa giỗt.

Lambin, Lambiner, mun áy côm páu blà.

Lame. - de couteau, tgiu min.

LAMENTABLE, ho xiek.

LAMENTER (SE), nêy nàn giống.

LAMPE, nom tong. — à pétrole, nom wâm giàu tong. Allumer la —, pú tong. Éteindre la —, táy, pêom tong. Verre de —, nom tong cháo. LANCE, chúng vi.

LANCER. — des pierres, tep ghiau. une ligne de pêche, tep tiu lang. — un sanglier, lui gia tông.

LANCETTE, quan, p'ai mun tgiu.

LANDE, han nī; han tện; han tệy. LANGE, mun siếy tông pếu. LANGOUTI, mén tèo.

LANGUE, xlin biët. Tirer la —, clú biët siët tai. — blanche, chargée, biët pe. — mấn, kim mun vạ. — annamite, đầu kéo vạ. — chinoise, đầu tsẽ vạ. — miao, mều vạ.

LANGUETTE. — de flûte, de clarinette, hè té biët.

Langura, xlêm giảu; xlêm xlâu. Mourir de langueur, kêk sì tạy.

Languissant, má nai chíng sần; má nai xlíng đăn; má nai xlém kí. Lanière, xlín đỏp lắng.

LANTERNE, nom tong long.

LAPER. Le chien lape, tau clô clìm. LAPIDER, tep ghiấu tạy; ghiấu bẩm tay.

LAPIN, tau thù.

LAPSUS LINGUÆ, cóng sa va.

LAQUER, quái giàu; quái xlac.

LARGIN. Commettre un -, nim.

LARD, tổng á cụn. — salé, tổng á ẽp đấu.

LARGE, quáng. Chemin —, tiu kiáu quáng. Homme —, généreux, mun nhiệu quáng.

Largeur. — de la maison, pêáu quáng gia lội; pêáu đeng.

LARME, mệy wắm. Les larmes coulent; verser des larmes, mệy wắm siết ghiậu. Essuyer ses larmes, xlỗt mệy wắm quéng.

LARMOYER. Les enfants larmoient, mun sièy nhiêm hi hi.

LARRON, mun xla; đầu xla. Petit -, xlêu xla; đũ xla.

Larve, nom keng xlay.

LARYNX, xiến đường hô k'iỗ; xiến clắng ho k'iỗ.

Las, khôn.

LASCIF, xláng giảm giúc. Chants lascifs, áy giảm giúc giuống.

Lasser, áy phún khôn; áy phún lèv.

LATANIER. Feuilles de —, nom sièy. LATÉRAL. Porte latérale, xlèy keng; xlêu keng; ca sièn keng. Autels latéraux, ca sièn chay thòi.

LATITUDE. Vivre sous toutes les latitudes, mun giảm tông mun giảm xlây; mun giảm đọi giảm đọi. Donner toute — de faire quelque chose, phún phép áy nhên áy bệ áy.

LATRINES, nóm đẩy gò.

LATTE, xlen cap lat.

LAUDANUM, gin p'èn mạ.

LAUDATIF. Discours -, cong than toi.

Lavabo, đáo min đôm mếy.

LAVEMENT, dáo clang ma. — des pieds, dáo xláu.

LAVER. — les habits, đổ gửi khòa. — la vaisselle, đáo vắn đáo tep. — le riz, đáo mèy. Se — la figure, đáo min.

LAVETTE, đáo vắn búi.

LAVOIR, tện đổ gủy khỏa.

LAXATIF, é đáy mạ.

LAVURE, wầm glọ; đáo mệy, đáo vẫn wầm.

LÉCHER. — le plat, clim tep. — les doigts, clim pô do. — les lèvres, clim giet. Le chien lèche la main, tau clo clim pù.

Leçon. Réciter sa -, bui xlau.

LÉGAL. ey, chiu khoay kī; hop phēp. LÉGALISÉ, Contrat —, hong khảy; giến khảy.

LÉGENDE, lò; lú đạy.

Léger, siấu; sấu. Charge légère, đẩm sấu. Erreur légère, xlêu sa. Tête légère, piêy sấu; xlám gùng piêy. Aliment —, nhên nhịn xlíu hệy. Vin —, tíu xlám; tíu má kết. Faute légère, xlối kiến; xlòi siấu. Terre légère, nĩ sấu. Blessure légère, sống a tí.

LÉGEREMENT. Marcher—, ningsåu såu.

LÉGITIME. Épouse—, áu cô; áu lū.

—, légal, hop phēp; chíu khoay kī.

—, juste, công đạu.—, valide, thổ tong.

LÉGUER, ghiàu phủn tọi.

Légume, ghiáy. Légumes crus, ghiáy nhìm; ghiáy mèng. Légumes cuits, ghiáy sụ. Manger des légumes, nhìn ghèáy.

Lendemain, xlúng nòi; ti nhệy nòi. Le — matin, xlúng đồ.

LENT. Esprit —, mun man, mun blà. LENTE, tâm kiáo; nóm xléy kiáo. LENTEMENT. Travailler —, áy man; áy blà. Marcher —, ning man; giang blà.

LENTILLE. — des marais, lam xléy. Léopard, tau pêu.

Lèpre, ma pông gộm.

LÉPREUX, mun sang ma pông gộm; mun phốt ma pống.

LEQUEL ? LAQUELLE ? tau man ?

Lésen. - les gens, áy họi tọi-

LÉSINER, hên xlên.

Lessive, tgiā wam.

LESTE, pù phang cần; pù phang góng. LESTEMENT, cần cắn.

Léthargie. Tomber en —, sang gộm mày.

Lettre, chêy xlắn. Expédier une —, pòng, chuôy xlắn; tặp xlắn. Ouvrir une —, khỏi xlắn. Lire une —, tọ xlắn. Ecrire une —, kiá xlắn.

LETTRÉ, băn sắng mun-

Leurrer. — les gens, kiả tọi; giạu tọi. Levain, nồm giú pêng.

Levée, digue, wâm ching.

Lever. — les bras en l'air, giàng pù xláo gung; clū pù xláo. — les yeux, ngòng min. Le — du soleil, bố nồi siết. — la tête, ngòng piêy. Se — tôt, què ghệầu. Se — au chant du coq, chảy áy cái què.

Levier, xlen quan gheo. Soulever avec un -, gheo.

Lèvre, giết đốp. — supérieure, cá chéy giết đốp. — inférieure, cá đi giết đổp. Serrer les lèvres, gặp giết đốp. Se mordre les lèvres, tập giết đốp. Claquer les lèvres, đặp giết đốp.

Lézard, tau kéng sà.

Lézardé. Mur -, ching béng.

LIANE, khôm mạ xlấp.

Liasse. Une — de billets de banque, a khlāp, a tāp, a peu nhan chêy. Libellule, nom keng nung.

Libérat, xlêm chạ; mun tài phóng. Libérer, pông ning.

LIBERTÉ, đi kí áy châu.

LIBERTIN, mun hạng bêu.

LIBRAIRE, mại xlau mun.

Libre, inoccupé, tũ hèn; má nai côm pấu ấy: N'avoir pas un moment de —; má tũ hện a cheng.

LIBREMENT. Parler -, công má côm già.

LICENCE. — d'opium, nai phép mại gin p'èn.

LICENCIER. — un élève, lui hãe tong mun siêy ning. — des troupes, pông péng phún mù pêáu.

Lichen, ghéau éy.

LICITE, khuôy áy; sang áy. LICOL, xiến khạm cláng đồp.

Licorne, tau ghi lăn.

Lie. — d'eau, wâm nan; wâm táy. — de vin, tíu táy; tíu nan; tíu tổ.

Lier. — les pieds, xlåy xláu. — les mains, xlåy pù. — le riz, gerber, xlåy blau. — ensemble, xlåy ti clón.

LIESSE. Grande —, hun hệy giống. LIEU. En ce —, nêy tện. En tout —, mỗi đời; mỗi tện. Lieux d'aisances, đáy ghêu. Au — de, thay vệy.

Lieue. Une -, a p'au kiau.

LIEUTENANT, i vāc quản.

Lièvre, tau kêm thủ. Bec-de -, giết gũ.

LIGATURE. Une — de sapèques, a quan xlin.

Ligne. Une — droite, a hang chạ. Tracer une —, vạ a hang. — de pêche, tíu cần tíu bêàu.

LIGNEUL, xlùi gón xlú.

LIGOTER. — un voleur, xlay xla mun.

LIGUER (SE), áy vụi.

Limace, Limaçon, kéng quêy ghiàn.

Limace d'eau, ghing quêy.

LIMAILLE, ghia đáy.

Lime, tau đầu.

Limer. - du fer, dan ghia.

Limite. —, frontière, cắp cái. Sans — de temps, má hạn. Sans de lieu, má giù.

Limité, nai hạn; nai giù.

LIMITROPHE. Terres limitrophes, cap cai nī; ti ghên nī.

Limon, nī pam.

LIMONADE, ma gièng wam.

Limoneux. Eau limoneuse, wam pam.

LIMPIDE. Eau -, wam pam.

Lin, khôm độ. Graines de —, độ nhim. Lingevil, búi tsào. Mettre le —, pêu mun tay.

Linge. — de table, đồm mêy búi. —, vêtements, gửi khòa. - 165 -

Lingot. — d'argent, nhan khúi. d'or, sắm khúi.

LINTEAU. - de porte, keng cháo.

Lion, tau đẻy xlêy.

Lippu, giết đỗp hù, plần.

Liquéfier (SE) —, clao. La graisse se liquéfie, mêy clao.

LIQUIDE. Graisse -, mey wam.

LIQUIDER. — ses dettes, cláo chái giù.
 — une affaire, áy đạy giù.

LIRE. — un livre, to xlau. — à haute voix, to xling lu. — à voix basse, to xling kien.

Liséré, búi giên.

LISERON, sa ghiong phang.

Lisible, giống gi tọ; hệy tọ; tọ tû.

Lisse. Étoffe —, búi min goảng. Papier —, chêy min goáng. Pierre —, ghiầu gốt.

LISTE. - de noms, chêy pậu bủ.

Lit, nôm tsẩu phêy. Se mettre au —, ning phêy tsẩu. Garder le —, sang gộm phêy tsẩu. —de camp, tsẩu pên.

LITANIES. — de la S<sup>u</sup> Vierge, kéng khẩu Sing Mũ.

Litchi, đi ki pêầu.

LITIGIEUX. Affaire litigieuse, day má cheng thổ, má cheng giù.

LITTÉRAIRE. Société -, ban sáng vụi; thong meng vụi.

LITTORAL. - de la mer, khọi siên.

LIVIDE. Visage -, min bụ; min mông. LIVRE, chèy xlấu. Lire un -, tọ chèy

xlau. — de prières, ching xlau.

LIVRE. Une —, a sån. Une — et demie, a sån phán. Une demi —, a phán sån.

LIVRER, nap. - les impòts, nap sui.

LIVRET, chêy pậu.

Lobe. — de l'oreille, bó nom néng. Locataire. — d'une maison, mun p'ây peáu. Locomotive, sã tấu piêy.

Loger. — chez les gens, chắp tọi pêáu. — des étrangers, phủn tsẽ chấp. — une nuit, chắp a mụn. à la belle étoile, phèy cá đing; phêy bó không.

Logis. Sans -, má nai pêáu giám.

Lot, lay phep. Selon la —; conformément à la —, chiu lay phep; èy lay phep.

Loin. Être —, giảm cỗ. Pas bien —, má cỗ bổ lài. Aller —, ning cỗ.

LOINTAIN. Région lointaine, tên cô. Apercevoir dans le —, phoãt giắm cô cổ.

Loisible. — de faire, tũ phép áy.

Loisible. Avoir du —, tũ hên. N'avoir

pas le — de manger, má tũ hên nhịn

nàng. Travailler à —, màn màn áy.

LOMBRIC, tau đung náng.

Long. Vêtements longs, gửi khòa đáo. — repos, hĩt khôn lau. De longue date, lau giố. S'étendre de son —, phèy đáo; phèy chạ.

LONGER. — le fleuve, kiom váng ning.

Longévité, meng đảo.

Longtemps, lau. Il est parti depuis -, năn ning lau.

Longuement. Parler -, công cầu lau.

Longue-vue, thin đi kéng.

LONGUEUR. — de la maison, péáu quáng quêy veng; péáu đáo quêy veng.

LOPIN. Un - de terre, a téng nī.

Loquage, mun hạng cóng đuồng; mun giết blạng; mun giết gốt.

Loque, têng búi giốt.

Loquer, keng quan.

LOQUETEUX, chụ gửi khòa hụ, giỗt.

LORGNER, mạng mệy veng; mạng mệy xlè.

LORGNON, nôm kéng nhãp. Porter des lorgnons, đồng kéng nhãp.

Lors. — de son arrivée, vá đi, vá cheng giả năn tài. Dès —, thàu vá cheng già.

Lorsque. — j'étais encore enfant, vá cheng, vá giĕn già giả ñg kiển.

Loт. Un -, a phon.

LOTERIE, tầu xlàu.

Lorus, khòm ghên phang.

LOUGHE, mệy giễp.

LOUCHER, mạng mệy xlè; pông mệy xlè.

Louer. — les gens (laudare), thàn tọi. — une maison (locare), p'ây pêấu.

Lour, tau gia clò.

Loupe, nom kéng chíu tấu.

Lourd, ni. Un homme -, mun ni.

Lourdaud, tau mụn pặn.

Loutre, tau tsat.

LOYAL, mun sắt xiếm, sắt êy.

LOYER. — d'une maison, p'ây pêáu xlin. Payer le —, cláo p'ây pêáu xlin.

LUCIOLE, nom ning tấu.

LUCRATIF. Travail —, côm pâu nai giêk, nai ghêy.

LUETTE, nóm đường tỉng.

LUGUBRE, giàu xlàu.

LUIRE, goang. Le soleil luit, bó nòi goang.

LUISANT. Souliers luisants, xlu goang.

Lumbago, clái mún.

Lumière. — du soleil, bó nòi goáng.

Lundt, chím lày nhệy.

Lune, nom là. Clair de —, là goang.

Nouvelle —, sang là. Pleine —,
sap ngầu là clùn. Éclipse de —,
tau kiốp nã là. La — se lève, là
siết. La — se couche. là gia chêy.

LUNETTE, nóm kéng.

LUTIN, tau man.

LUTTER, xley k'ia.

LUXATION, xlúng blåt.

Luxure. Péché de -, tsè giăm xlòi.

Lynx, tau ghian mao meo.

## M

MA. — maison, siến pháu giả nhắng.
MACARONI, thống xlém bốn; bốn gủn.
MACÉRER. — dans l'eau, chắm wấm;
xlêy wắm. — dans l'alcool, chắm tíu; xlêy tíu.

Macherer, ghia đáy.

MACHER. - de la viande, nhai á,

Machine, kí hi. — à coudre, tau sã xlù gủy.

MACHOIRE, nóm khằm ngầm.

Mâchonner. — les mots, công má siễn; công má chắn.

Maçon, xli phá áy pêáu; xli phá tep chún. Maçonner, tep chún ; tep ghèáu. Magulé. Papier —, chéy ca lò.

MADAME, gl cò : mun áu.

MADEMOISELLE, mun sã.

Madré. Bois —, ghiáng nai kiáu. —, rusė, mun cú quái; mun mạn xlúng.

Magasin, siễn sang hù pêáu; ắn nhễn pêáu. — à paddy, ắn tsũ pêáu.

MAGICIEN, xlín xléng áy pāp; mun áy mo.

MAGISTRAT, quan.

Magnan, giam giong keng.

MAGNANINE, tám lû.

Magnifique, chí khuôy mạng. Mat. Mois de —, ngầu nhút phần.

Maigre, kiay. Homme —, mun kiay; mun cun. Viande —, á kiay. Faire —, chải á. Jour —, nồi chải á. Terrain —, nĩ kiay.

Maigrir, pên kiay.

MAILLE. - de filet, mang khôt.

MAILLET, nổm ghiảng clui; nồm bản giếy.

MAILLOT, p'iện gủy lập.

MAIN, sā pù. — droite, bèao pù. — gauche, queng pù. Paume de la —, pù p'ong ghèà. Dos de la —, pù pên min. Avancer la —, clù pù. Porter à la —, nêng. Conduire par la —, khên pù. Prêter — forte, pång tọi; xlạng tọi.

MAINMORTE, nhên mại má tũ.

MAINT. Maintes fois, duong hey.

MAINTENANT, nêy cheng ; nêy giên.

MAINTENIR, tgiàn sien.

MAIRE, lý kióng. Adjoint au -, phú lý.

Mais, gién vệy ; chếy vệy.

Maïs, khôm peầu. Semer le —, sóng peầu. Épi de —, nóm peầu. Barbe de —, peầu mạu. Égrener un épi de —, méy pà ầu.

Maison, siễn pháu. — d'habitation, siễn pháu giấm. Ètre à la —, che z soi, giấm pháu. Entrer dans la —, giạ pháu. Construire une —, ây pháu. Bàtir une —, tếp pháu. — à étages, pháu nai kiã.

MAISONNÉE, giết chồng pháu ghiệ mun. MAISONNETTE, siến pháu kiến.

Maître. — de la maison, peau châu mun. — d'hôtel, p'âu châu. — — d'école, xlin xlêng giáo xlau.

Maîtrisen. — un cheval, chệy mà; giáo mà.

MAJEUR. Majeure partie; majorité, phon duong.

MAJORER. - le prix, xláo chá.

MAJUSCULE, đạng lũ.

MAL. — au ventre, nhiậu mûn. — de tête, piêy mûn. Causer du — aux gens, ây họi tọi. Fairele—, pécher, pàm xlòi. — de mer, bên sã. Écrire —, kiá đạng må quải. Dire du — du prochain, công hụ, công nhấy tọi. Se trouver —, hậu giẩm.

MALADE, sang gộm. Gravement -, sang gôm ni.

MALADIF, mun hang sang gôm.

MALADROIT, mun pặn ; mun pù phang má góng.

Malaise. Éprouver des malaises, hậu giảm; má nai chíng sắn.

Malaisé. - à faire, hậu áy.

MALANDRIN, tau xla.

MALAPPRIS, mun má nai lày nhệy.

MAL À PROPOS, má hỗp đi.

Malavisé, má nai èy; má xlíu xlém.

MALCHANCE, má nai pũ, pô.

Mâle. Arbre —, ghiảng công. — et femelle, công nhiệy. Enfant —, tôn sièy.

MALÉFICE, chá bãp.

MALENTENDU, mùng sạ; hịu sạ; nộm má chấn.

MALFAISANT, giống đốc.

Malfané, meng xling hụ.

MALGRÉ. Partir — soi, má nai xlèm ning; má nai èy ning. Travailler — soi, má nai xlèm áy côm pâu. Partir — la pluie, bụng lụ nạng lài lỗ ning, ná ning.

Malheureux, mun má nai đạu pổ. -, pauvre, mun song.

Malhonnète. —, incivil, xlåtlay. —, grossier, må höp ghéy.

MALICIEUX, xlem đốc; xlem hiu.

MALIN, cú quái mun; giẩm xlúng;

Malingre. Enfant -, mun siev ngån.

MALLE, nom kiáng.

Malmener. — les gens, ha tọi; hãc tọi; vuốc tọi; hất tọi.

MALOTRU, má nai khoay ki.

MALPEIGNÉ, piêy chết cha; piêy nhúng; piêy chết đột.

MALPROPRE, ca lô. Table —, tau đôm mêy ca lô.

Malsain. Pays -, nī sì độc.

Maltratter. — les gens, ha toi; hat toi; hat toi; hat toi; hat toi; vuoc toi.

Malveillant, xlem doc.

MAMAN, gi; tgì.

MAMELLE, nóm nú.

Mamillaire, chung p'an-

Mammifère, nai nú.

Manche. — de couteau, nóm giụ sâu. — d'habit, nóm gủy long.

Manchor, mun pù sēt.

Mandarin. — annamite, đầu kéo quần. Mander. — quelqu'un, phần phu, ều mun tại.

MANDARINE, pêầu cẩm p'eng.

Mânes. — des ancêtres, xlên mun leng văn.

Mangeoire. — des chevaux, nom ma

Mangen, nhịn. — du riz, nhịn nàng. —
de la viande, nhịn á. — à sa faim,
nhịn pêu. — en cachette, nim nhịn.
Il n'y a rien à —, má nai nhên nhịn.
Il n'y a pas de quoi —, má cấu
nhịn.

Maniaque, ghị quái; củ quái; mun ông; mun bút.

Maniéré, mun chong chéng mại kiáng. Manie, xlíng quang.

MANIER, lom long.

Manière. De cette — ci, nang nêy.

De quelle — ? nang lài ? D'une
autre —, nang vá. Avoir de belles
manières, pêy tuôm lày nhệy.

MANIFESTE (adj.), meng pe.

Manifester, phốt siết tại. — ses intentions, công phún tọi pêy xlêm ềy; công phún tọi pêy xlêm xlắng. Manioc, ghiáng đoi.

Manipuler. — des affaires, áy duông day.

Mannequin, ghiáng ngắn mun. —, épouvantail, tau ma long.

Manœuvre (subst. masc.), công mun. Manquer, xlo; má cáu. Il manque trois piastres, xlo pů nôm nhan.

Mante. — religieuse, tau ghian mén. Manteau. — contre la pluie, táng bụng gủy. — contre le froid, gung sống gủy.

Manuel. Travail -, pù côm pắu.

Manufacture. — d'armes, tsòng suộng. Manuscrit, chêy xlấu kiá.

Maquignon, xleng êy mại mà.

Maraicher. Jardin —, potager, sóng ghéáy giun.

Marais, nī wam pam.

MARASME. — dans les affaires, xleng êy má xliu.

MARATRE, đáng gl.

Maraudeur, mun man ghiang; mun áy xla.

MARBRE. Cœur de -, xlem ngheng; ghiau xlem.

MARC. — de canne à sucre, côm sá nghẹng. — de café, cà phe nghẹng.
MARCHAND, xleng êy mun. — am—

bulant, pái thàn mun; pái thàn siêy.

MARCHANDER, faire le prix, công chá.

MARCHANDISE, đấp hủ; hù nhều mại.

MARCHE. — d'escalier nồm thếy vong

MARCHE. — d'escalier, nom they veng. MARCHE. Faire une longue —, ning kiáu lau; ning kiáu co.

Marcsé, nóm cải; nóm tsáu. Aller au —, ning cải; ning tsáu. Jour de —, tsáu nòi. Bon —, vil prix, xlan; bi nhl. Acheter bon —, mài xlan; mai bi nhl. MARCHER, ning; giang. — vite, ning, giang cån. — lentement, ning man; ning blå. — sur quelque chose, giang, ning ghiện.

MARCOTTER, đãp nì ghiáng qua.

MARDI, chím lày xlám.

MARE. - d'eau, wâm wā.

MARÉCHAL FERRANT, xli phá chồng

mà téy, chéng mà têy.

Marée. — montante, flot, wâm giểu xláo; khọi wâm xláo. — descendante, jusant, wâm giểu giạ; khọi wâm giạ.

Marge. - d'un livre, xlau sièn.

MARGELLE. — d'un puits, ghiàu tep wâm xling giệt.

MARGOUILLAT, tau ap e mêy.

MARI, công. Prendre —, long phá; long lang. Quitter son —, bù quêng phá, quêng công.

MARIAGE, vắn p'ui.

Marier, Se — (homme), long, chö áu.
Se — (femme), long, chö phá, lang. — son fils, chö bòng. — sa fille, chö lang; mại mun sã.

MARINE. — de commerce, giêt chông xleng êy dạng. — de guerre, giết chông bāp chóng đạng.

MARINER, Ep đầu.

MARINGOUIN, nổm clô mùng-

Marmaille, a goặn mun siếy; a póng mun siếy.

MARMELADE. Viande en —. trop cuite. á châu giụ; á vệy giụ; á chếp.

MARMITE, nom mů. — en cuivre, tong mů. — en fer, ghia mů. — en terre, nī mů.

Marquer. — un arbre, hau ghiáng. — un jour, han nói.

Mars. Mois de -, xlam nhut phân.

MARTRE, tau long ngáo. MARTEAU, nóm băn tgiếy.

MARTIN-PÈCHEUR, sã nọ ca lỗc.

MARTYR. Saint -, chí meng sing nhân.

Martyriser. —, faire souffrir beaucoup, áy phun cấu quần.

MASCULIN. Enfant du sexe —, tôn siêy. Masque, min êy.

Masquer. — la vue, táng má phoãt. Massacrer, táv họi.

Masse. Une — ; un tas, a dûi. Une d'affaires, nai day duông. Les gens arrivent en —, mun tai duông.

Masser, nén. — la jambe, nén xláu. Masser. — montagneux, chệy ti blã.

Massue, ghiáng clui-

Mastiquer. - du bétel, nhai lau.

Masure, sien peau giay.

Mar, má goáng; bụ bụ.

Mât. — de navire, nôm kiáng quân dạng.

MATADOR, mun cô.

MATELAS, phun tem.

MATELOT, đạng băng giậu.

MATER, at boc.

Matériaux. — de construction, áy pêáu nhên.

MATÉRIEL, noi heng kiáng.

Mathématique, xlún pap.

Matin. Ce —, nêy đỗ. Se lever —, quẻ ghèầu. Deux heures du —, bố giọm l têm. Hier —, còm đốm ghèầu. Demain —, xhẳng đỗ ghèầu.

Matinée. Une - entière, a tuôm án.

Matou, tau méo câu.

MATRICE, gi thai.

Maturité. Arriver à —, sang sude l'àge, mun pèy xlàu.

MAUDIRE. — les gens, ma toi; châu toi.

Maudit. Chemin -, kiấu ning cho hậu giống.

Maugréer, công vạ nù ; công vạ blùm.

Maussade. Temps —, gung giom; gung hac; gung kia; gung óm.

Mauvais, hụ; nhấy; má góng; má quái. Mauvaise récolte, má pông tsụ; blau má góng. Mauvaise nourriture, nhên nhịn má góng. Mauvaise eau, wằm hụ; wằm đốc.

MAXILLAIRE. Os —, khẩm ngầm xlúng. MÉANDRE. — du fleuve, nồm váng ngầu váng quạng.

MÉCANIQUE. De fabrication —, long kí hi áy.

MÉCHANT. Homme —, mun híu; mun giổng. Cheval —, tau mà giống, híu.

Mèche. — de lampe, xlén tổng xlém.
Arranger la — de la lampe, chéng tổng xlém.

Ме́сомрте, xlún sa; chòng pán.

MÉCONNAÎTRE, má nhịm tũ. — un bienfait, má pêy tọi nhăn xling.

MÉCONTENT, má chồng y; má hun hệy; xlém má tgiạ; má hõp êy.

MÉCONTENTER. — les gens, ay tu xlòi tọi; ay phún tọi má chồng y.

Médaille, nom bai. — du scapulaire, sing gī bai. Bénir des médailles, sing sing bai.

Médecia, xlín xléng éy gòm. Appeler le —, thing xlín xléng éy tai.

Médecine, médicament, ma hop. Prendre une —, hop ma.

MÉDIATEUR, chông mun.

MÉDICAMENT, ma hop.

MÉDIOCRE, chống tấng; ma hụ.

Médire. — des gens, công hụ tọi meng xling; công tọi sl phi.

MÉDITER, nắm nhêy.

Médius (doigt), pô độ tuồm.

MÉFAIT, xlòi họi.

MÉFIANT, tau mun má hạng siễn.

MÉFIER. Se — des gens, on tọi; nhêy tọi; lại tọi; má quái êy; má pêy siên chá.

Mégarde. Par -, vệy má xliu xlem.

Mégère, mun áo blùm.

MÉGISSIER, xliu đồp mun.

Mégor. — de cigare, gin đáy; gin tau.

MEILLEUR, góng quái.

Mélancolique. Homme —, mun giau xlau.

Métanger, áy ti láu; áy ti clőn. —

l'eau et le vin, tsòng wầm quần
tíu ti láu.

Mêlé. Cheveux mèlés, piéy đôt; piéy nhúng. Sang —, đặp sóng.

Mèler. — les cartes, láu bai; clon bai; dap bai.

Méli-mélo, đãp lụn.

Mellifère, nai tong

Mélodieux, khuôy mùng.

MELON, nom qua dang.

Membre. Couper les quatre membres, khôm pù khôm xláu.

Même, a hộng. Moi —, siên giả đi kí. De —, nạng nêy. Le — jour, gi tũ a nòi ; tong nòi. De — âge, tong nhiằng.

MÉMOIRE. Avoir bonne —, khuôy sáng xlíng. Avoir une — courte, má sáng tũ lau.

Menager. — les gens, ha toi; at toi. La pluie menace, gung khay lu bung; gung bi dao lu bung. La maison menace ruine, sién péáu khay véy.

Ménage. S'occuper du —, ây pêáu côm pâu.

Ménager. — son argent, hén long xiến; xiếk long xiến.

MENDIER, cú và.

Mener, khén ning; én ning. — par la main, khén pù ning. — en prison, ån mun gia cám. — une affaire, giầu đạy.

Meneur, mun que piêy mun ây piêy; mun ây châu. MENOTTES, xiến ghiạ lắng kiấ pù.

Mettre les — aux mains, lọng ghiạ lắng xiấy pù ti ciốn.

Mensonge. Dire des mensonges, công chá; công kià; công đêy va.

Mensuel, mùi lày nhạ a hệy; a lày nhạ a hệy.

Mental. Oraison, prière mentale, nîm ching nam giảm xiểm ghéà. Menthe. — pouliot, khôm pố hò.

Mentionner. Il ne faut pas — cela, má hậu cóng.

MENTIR, cóng chá; cóng kiả; cóng đểy vạ.

Menton, nôm giết néng. — barbu, giết néng xlôm.

Menu. — bois, xlên, chéy xlang kiến. Hacher —, giẩm, khổm bổn. Menus morceaux, nóm kiến; lẽp kiến. Menue monnaie, nhan kiến.

MENUISIER, mũc ghiảng xli phá.

Méprendre. Se —; commettre une méprise, sa; áy sa.

MÉPRISER. — les gens, hi pậu tọi. la mort, má côm già tạy. — les conseils, má mùng tọi bủ.

Men, khọi. Eau de —, khọi wẫm. Passer la —, ning quái khọi. Prendre des bains de —, ning khọi đặp, đáo xlến.

Merci. Dire -, hậu; ting sâu.

MERCREDI, chím lày xlêy.

MERCURE, nhan wam.

MERDE, đáy.

Mène. Ma —, giá gì. — adoptive, gì giuông; đẳng gì.

MÉRIDIENNE. Faire la —, la sieste, phêy đắm nồi.

Mérite. Avoir du -, nai công lau. Acquérir des mérites, lap công lau.

MÉRITER. — une récompense, ging côi tá xláo. — la mort, ging côi tay. Merle, så no ca giång. — buffle, så no ngong.

MERVEILLEUX, k'i méu.

Mes. — livres, chêy xlấu giá nháng. Mésalliance, keng giệt má tới.

Messe, mì xlāt; lày. Dire la —, khổi lày; khổi mì xlāt. Entendre la —, thing lày; thing mì xlāt. Servir la —, phù lày; phù mì xlāt.

Messéant, má höp lày.

MESURABLE, gáo tũ.

Mesure. Outre —, quái piêy. Prendre des mesures pour les souliers, gåo xláu áy xlú. Prendre — pour un habit, gåo xlên xlêu gûy.

Mesurer. — une rizière, gáo ghing. — du riz, gáo mêy.

MÉTALLIQUE. Pont —, tau ghia chàu. MÉTAMORPHOSER (SE). vặn kiáng; vặn heng.

MÉTAYER, mun p'ây ghing, p'ây ghéâng.

MÉTICULEUX, scrupuleux, mun hạng côm giả xlíu xlêm giến giến.

Métier, pù phang; pù côm phu. à tisser, kí hi dat búi.

Méris, đãp sóng mun.

Mètre, táu tsī. Un — cinquante, a tsī ngắu.

Mers. nhên nhịn; hù nhịn. — délicieux, nhên nhịn khụ, cầm.

METTABLE. Vêtement non —, p'iện gủy má chữ tũ.

METTRE. — sur la table, an dom mêy miu. — un habit, chû gûy. — son chapeau, đóng ghéop. — de côté, ghèau biện. — à l'épreuve, xlêy. — à la porte, lui ning. Se—en colère, phot nau. Se — à table, et nhin nang. — ses souliers, tāp xlú.

Meuble, mobilier, pêáu kiá xlī.

Meubler. — une maison, ban nhên làu pêáu. MEULE. — à moudre du riz, nom ma ma tsu. — à aiguiser, tgiau tgiu ghéau. — de paille, a dui ba gao.

Meulière. Pierre -, ghéan mạ.

MEUNIER, ma tsu mun.

MEURTRIER, mun táy mun.

MEURTRIR, bāp chíu sam; bāp nai hān. Mr. À — chemin, a phon kiáu.

MIAULER. Le chat miaule, tau meo hao. Midi, đắm nòi. Partir à —, đắm nòi ning.

Mie. - de pain, péng xlêm.

MIEL, mey tong.

MIELLEUN, Langage -, cong cam. Mien. Ces livres sont les miens, nêy

MIETTE. Les miettes d'un repas, nhên nhịn blệy. Mettre en miettes, bãp phủn năn xlúi; bãp phủn năn giụ; bãp phủn năn bốn. — de pain, pêng xlúi.

Mieux, góng quái ; góng tũ đuồng.

Faire —, áy tũ góng quái. Le malade ne va pas —, mun sang gộm
má phoắt góng quái. Tant —!
góng đuồng!

Mignon. Visage —, min quái. Péché —, xlòi quên.

MIGRAINE, piêy mun.

MIJOTER. Faire, laisser —, châu, vêy phủn năn giụ. Faire — de la viande, vêy á phủn năn giụ.

MILAN, épervier, sa clang.

MILICIEN, làm tái péng.

MILIEU. Au — du chemin, bông tổng kiáu. — de la maison, bông tổng pẻáu. — du jour, dắm nồi. — de la nuit, đắm mụn.

MILITAIRE. Un -, péng. Mandarin -, bù quân.

MILLE. Un -, a thên. - cinq cents, a thên ngầu.

Mille-Pieds, tau xlap.

MILLET, MIL, khòm mẹ.

MILLION. Un -, a sap then.

Mimer. - les gens, ho toi.

Mince, phą. Étoffe —, búi phą. Papier —, chêy pha.

Mine. —, visage (air du), min; min kiáng. Bonne —, min sang. Mauvaise —, min tay.

Mine. — d'or, tện nĩ nai sắm ; sắm ghéấu.

MINIME, xló xlo.

MINIMUM, chí xlo. Dix piastres au —, chí xlo a săp nóm nhan.

MINORITÉ, phon xlo gióng, quái.

MINOTERIE, mặ tsũ phầu; mạ tsũ ghầu. MINUIT, đắm mụn. Aller se coucher à

-, đẩm mụn ning phêy.

MINUSCULE, xló xlo; kiến kiến.

MINUTE. Une -, a phon chong.

MINUTIE, xlêu đạy; má giầu căn đạy. MINUTIEUSEMENT. Faire —, áy vẫn chần.

MIRACLE, sing chek.

MIRER. Se — dans un miroir, chlu tông chíng.

Minoin, nóm tông chíng. — ardent, nóm kéng chíu tầu.

MIROITER, éng goáng.

MISANTHROPE, tgiêm sáy cần mun; mun tgiêm sáy chữc.

Mise. — au jeu, tâu phốn. — dans une entreprise, phốn xlin. — en terre, mõc. N'être plus de —, má hèng.

Misérable, miséreux, mun song. Miséricordieux, nai xlém hậu lín.

Missel, chey xlau khối mì xlat.

Missionnaire, sắn phủ.

Missive. Expédier une -, chuby xlan.

MITAINE, tối pù mất.

Mitte, nóm nhịn búi kêng.

MITIGER. - une peine, kém bat.

MITONNER, châu giụ; vệy giụ; châu lau.

MITTOYEN. Mur -, cấp giên ching-MITRE, chuôy kiáo mạu.

Mi-voix. Causer à -, công xling kiến.

MIXTURE, giốc đấi mạ.

Mobile, tổng tũ; nhữi tũ.

Mobilier, péáu kiá xlī.

Mobiliser. — des troupes, chiu peng.

Mode. À la -, hèng.

Modèle, mau kiáng. Faire d'après —, chíu kiáng áy.

Modifier. — les prix, văn chá. —, changer, còi quái.

Modique. Prix —, chá xlạn; chá bi nhì.

Moelle. — des os, xlúng láu. — de certaines plantes, ghiáng xlém.

Moelleux. Lit —, nom tsåu döp mêy. Moi, giã. Ce n'est pas —, má chey

Moindre, xlêu quái; kiến quái.

Moineau, sã no kệy đầu.

Moins. Vous êtes — grand que moi, mêy kiến quái giã. Une heure le quart, a têm kêm sắp ngắu.

Mois. Un —, a lây nhạ. Plus d'un —, đuông quái a lây nhạ; a lây nhạ ghing. Un — et demi, a lây nha đẩm.

Moisi, xláo bụ. Pain —, péng xláo bu.

Moissonner, faire la moisson, quan blau; set blau.

MOITE, nam.

Moitié, a phộn. — chemin, a phộn kiáu. — d'un fruit, a lẽp pèáu. Molaire. Dent —, nha peng.

Molester. — les gens, nan véy toi-Mollet, nom xiau bong ging.

Molletière. Bandes molletières, gheng xlac kéo. Mollir, pên đồp mệy.

Moment. Un —, a cheng; a sáng; a têk. Dans un —, a cheng thêm. Par —, a cheng a cheng; a hệy a hệy.

Momentané. Pluie momentanée, a tâu bung.

Momie, con xley.

Mon. — père, giā nhảng phá. — livre, chèy xlau giá nháng.

Monceau. Un —, a dúi. Un — de sable, a dúi xlái. Mettre en —, clôn áy a dúi.

Monde. En ce —, giảm sảy cản; giảm sảy sòng. En l'autre —, giảm gióm xléy; giảm gióm cán. Venir au —, nattre, sang siết tai. Quitter ce —, mourir, quái xléy. La fin du —, thên giả gong dẫn; thên giả băn gong. Il y a beaucoup de —, nai mun đường.

Monnaie. Avoir de la —, nai xlên; nai nhan. Changer de la —, văn xlên; cháo xlên. Fausse —, nhan chá.

Monnayeur. Faux —, mun nim áy, lõ nhan chá.

Monogamie, a công a bù.

Monopole. Avoir le —, a tau nai khln mại tũ.

Monopoliser, peu mài giù.

Monsieur, cong.

Monstrueux, cú quái; ghị quái.

Montagnard, mun giảm chệy.

Montagne, nom chèy. Monter sur la —, xláo chèy; lêk chèy. Descendre de la —, gia chèy.

Montagneux. Pays —, tên nai chêy duông.

Montant. Chemin -, tiu kiáu chùi.

Montée. Une -, a nóm ghi chùi.

Monter, xláo; lēk. — la côte, xláo lọi. — sur un arbre, lēk ghiáng. à cheval, xláo mạ. — à l'étage, xláo lau.

Montree, nóm pêu; nóm chóng kiển. Montree, phún mạng. — le chemin, chí kiáu; bú kiáu. Se —, siết min.

Montueux. Chemin —, tiu kiáu chủi xláo chủi giạ.

Moquer. Se — des gens, kiết tọi; hi pậu tọi.

Morale, táu ghếy; khoáy kĩ.

Moralement. C'est — impossible, siên má tũ.

Morceau. Un — de viande, a nôm á; a têng á. Manger un —, nhịn a nôm. Couper en morceaux, quần sang nôm sang nôm.

Mordre. Le chien mord, tau clô tăp. La rouille mord le fer, ghia ding nhin ghia. Se — les doigts, tap, kèn pô đô.

Moribond, mun bí đạo tạy; mun khạy tay.

Morigener, ma tọi; giáo tọi.

Morne. Temps -, gung xlac om.

Morose, min kiā kiā.

Mors, nóm mà khạm giết.

Morsure. - de serpent, tau nang tap.

Mort. Bonne —, tay đện. Mauvaise —, tay giống. — prématurée, tay cần. — subite, tay cụn.

MORT. — de faim, nhiệu sã tạy. Il est —, năn tạy giù. — noyê, tui wầm tay. Un —, mun tạy.

Mortel. Péché —, xlòi nị; xlòi lũ.

Maladie mortelle, gộm nị; gộm tạy.

Mortellement. Frapper —, bāp tạy; táy mụn tạy.

MORTIER. — à piler, nóm côm sâu, Pilon pour —, nóm clui đệm.

Mortifier. — pour bâtir, húi xlái nī. Mortifier (Se), á xlén. Mont-né, tay thai.

Morve, bố chồng blũt. Cheval qui a la —, tau mà sang gộm siết bl**ũ**t wầm.

Mot. Un —, a châu vạ. Dire un —, cóng a châu. Il n'a pas dit un —, năn má cóng a châu. En un seul —, cóng xló xlo. — à —, a châu a châu.

Motif. Pour quel —? vey nhên thân? Motif. Une — de terre, a khúi nĩ. Casser, écraser les mottes de terre, bô khủi nĩ.

Mou, đỗp mệy. Chair molle, á đỗp mệy.

Mouchard, mun đẩm vạ.

Mouche, nom bung ghiòm.

Moucher. Se —, p'lặn blūt. — une chandelle, mắt lập sũ lại.

Moucheré. Chat —, tau méo pin.

MOUCHETTES. — pour lampe, nom nhēp; nhāp tổng xiểm.

Mouchoir, xlôt blút xláu min.

Moudre, ma. — du riz, ma mey.

Moue. Faire la -, min nhôt; giết lui.

Mouillé, don. Vétements mouillés, gúy khòa đón.

MOUILLER, jeter l'ancre, pong đạng tgiủy.

Moule (subst. masc.) nom kiáng.

Mouler, châu ló kiáng.

Moulin. — à café, nom cà phe mạ. — à paroles, mun giết blạng; mun giết gốt.

Moulinet. Faire le — avec un bâton, que péa béa.

MOURANT, bí đạo tạy; khạy tạy.

Mourir, tay. — de faim, nhiậu sã tay. — de maladie, sang gộm tạy.

Mousse. — des pierres, ghéau éy. des arbres, ghiáng éy.

Mousser. Le vin mousse, tíu bêào. L'eau mousse, wam bêào. Moussu. Pierre moussue, ghêau nai ey.

MOUSTACHE, giết siên xlóm.

Moustiquaire, phún sáng. Mettre la —, chẳng sáng.

Moustique, nóm kéng xláu đáo.

MOUTARDE, khôm gheấy kiái.

Mouton, tau mên giuông. Viande de --, mên giuông á.

Mouvoir, tong; nghĩt; nhữt. Qươn ne peut pas —, má tong, má nghĩt, má nhữt tử.

Moyen. Il y a — de faire, áy tū; nai khoáy kĩ áy. Il n'y a pas — de faire, má nạng lài áy tũ.

Moyen. Âge —, phán nhiễng má cò má gún. Prix —, beng chá.

Mucosité, Mucus, blūt.

Muer. Les poules muent, sa chây vặn piếy. Le serpent mue, tau nâng thùn đồp.

Muet, mun am. Sourd -, mun bô nom giậu đuồng giậu âm.

Mugir. Le bæuf mugit, tau ngong vang hặn. Le tigre mugit, tau ghian hặn.

Mugissement. — du vent, giáo búi dùn dùn.

Muler, tau mà lo.

Mulor, tau đũ blau.

MULTICOLORE, nai đuồng xlắc.

MULTIPLIER, cã bùi. Se-rapidement, sang siết huộng.

MULTITUDE. Une — d'oiseaux, a dui no; nai no duông.

Munir. Se — de vivres, bện goạng bện nhên nhịn.

Mur, Muraille, thông ching. Construire un mur, tep ching.

Mûr. Fruit —, pêầu sụ. Riz —, blau su.

Mûre, tgiêm xlī pêàu.

Mûrir, pên sụ. Le riz mùrit, blau sụ.

MURMURER, công blùm blùm.

Muscle. — du bras; biceps, pù xlèy sån. — du jarret, xláu sån.

Museau, giêt đáo; giết đem. Le du chien, tau clò giết đem, giết đáo.

Museler. — un chien, kham, läp clò giết.

Muselière. — pour chien, nom kham clò giet.

Musette, nom tị nhá; nom tị vang. Musqué. Rat —, tau đũ ghêom.

Mutiler, khổm pủ; khổm xláu.— un livre, áy chếy xláu hụ.

MUTINER. Les soldats se sont mutinés, pèng phán lụn.

MUTUELLEMENT. S'aider —, ti xlang; ti pång. S'aimer —, ti long.

Myope, mun mạng xlåt.

MYRTE, pêầu nim ghiáng.

Mystère, au mêu.

Mystiften. - les gens, kià tọi.

## N

NACRE. Incruster de —, kiấu bềàu kí. NAGE. Traverser le fleuve à la —, kiau quái váng. Étre en —, siết hạn đuồng, siết đồn xlên.

Nageoire. — des poissons, nom béau dat.

NAGER, kiau wam. — sur le dos, kiau wam tgiao. Apprendre à —, ho kiau wam. Savoir —, pey, hay kiau wam.

Naīr, mun lau sāt; mun bốc sắt. Nain, ngắn công mun. NAISSANCE. Jour de la —, xleng nhāt. Célébrer l'anniversaire de la —, áy xleng nhāt. De la — à la mort, nòi sang thàu nòi thai.

Naissant. Jour -, goáng bụ bụ.

Naître, sang siet tai. L'enfant qui vient de —, mun siev sang sang.

NANTIR, ät tong.

NAPPE. — d'autel, cháy thời xláu mín; cháy thời búi.

NARCOTIQUE, ma may.

NARGUER. — les gens, gièm tọi; công va ngắc tọi; hi pậu tọi; kiết tọi; mạng xiều tọi.

NARINE, bồ chóng khốt.

Narquois. Rire -, kiet ngac tọi.

Narren, cóng cái siết; cóng cháy siễt. Nasal. Fosses nasales, bồ chóng khôt.

Naseau. — du buffle, ngong bò chong khôt.

NASILLER, long bò chóng cóng va.

NASSE, nóm beau xlún.

NATAL. Pays —, phón téy sang siết.

NATATOIRE. Vessie —, nom bêau p'au.

NATIF. D'où êtes-vous — ? mêy sang
siêt giảm lài ti ?

NATION. La — annamite, Ón nam cuỗc; Ón nam pe xling.

Nativité. La — de N. S. Jésus-Christ, Gié xlu sing tan chím lày.

NATTE, phủn sị. Etendre une —, p'âu sị. Rouler une —, giộn sị. — de cheveux, xiến piếy bằn. Tresser une — de cheveux, bằn piếy bằn.

NATUREL. Les naturels d'un pays, phon têy mun.

NATUREL. Vin —, tíu sièn. Enfant —, sièv ló.

Naufrage. Le bateau a fait -, sã dang chiếm.

Nauséabond. Odeur nauséabonde, qui donne la nausée, xléy khay ò siet. Nausée. En avoir la —, lêy mạng; lêy nhịn.

NAVET, lau bac.

NAVETTE. — de tisserand, nom đất búi glầu. Faire la —, ning ning làu làu.

NAVIGABLE. Fleuve -, váng ning đạng tũ.

NAVIGUER, ning dang.

NAVIRE. — à vapeur, sã đạng tầu. à voiles, sã đạng lêm. — marchand, sã xleng êy đạng. — de guerre, sã bãp chóng đạng.

NAVRANT, NAVRÉ, sống xiếm; mún xiếm; cá nan giống.

Ne. — parlez pas, má hậu công. faites pas, má hậu áy.

Né. Nouveau —, mun siêy sang gia. Premier —, siêy lũ; siêy cô; siêy côn. Dernier —, siêy đéng.

Néant. Dieu a tiré le viel et la terre du —, Thiên Chưới má lọng nhên đàu gung nĩ.

Nébuleux. Ciel —, gung nai bón.

NÉCESSAIRE, giấu cắn. Manquer du —, má cấu nhịn má cấu chữ; xlọ nhên nhịn.

Nécessité. Objets de première —, nhên giấu căn lọng.

Nécessiteux, mun song; mun băn gong; mun nhiậu sã gắt.

Néfaste. Jour —, noi má góng.

NÉFLIER. — du Japon, vang cô ghiáng.
NÉGATIF. Réponse négative; répondre négativement, thu má nai; má nhim.

Négligé. Tenue négligée, chũ gủy buông chuồng.

NÉGLIGEABLE. Quantité—, xlo máxlún. NÉGLIGENT, má nai xlem kī; mun lệy; má bại ấy còm pầu. — dans ses prières, nim ching xlem má dùn; má lọng xlem nim ching. - 177 - NOM

Négliger. — ses affaires, ses devoirs, má li pún day.

Négoce. Faire le --, xleng èy.

NÉGOCIANT, xleng êy mun.

Nègre, tau mun kiã.

Neige, bốn; bốn phang.

Neigen, gia bón ; bón lụ.

NÉNUPHAR, ghên phang.

NÉOPHYTE, sang cáo giận.

NERF, xlen san.

Nerveux, nai xlúng sắn. Personne nerveuse, mun hạng phút sị, phút xléng; mun hạng cấn nhiấu.

Nervure. — des feuilles, ghiáng nom

xlung.

NET. —, propre, dang. —, clair, meng pe. Réponse nette, meng pe va. Bénéfice —, sién ghèy. Mettre au —, au propre, tsáo sién; kiá sién.

NETTEMENT. Parler —, công meng pẹ. NETTOYER. — les souliers, xlỗt xlũ. — la maison, giầu pẻáu. — la table, xlỗt đồm mểy.

Neur, đú. — personnes, đú tau mun. Dix —, sãp chú. Le — du neuvième mois, chú nhữt tsắu chú.

Neur. Habit —, sang guy. Maison neuve, sang pêau.

Neutre. Rester - ; garder la neutralité, má xlang lài lèp.

Neuvième, ti chú.

Neveu, tau xlun.

Nez, nóm bồ chóng. Bout du—, bồ chóng đéng. Pincer le—, nén bú chóng. — aplati, bú chóng mẽt, p'ēt, mĩp. — haut, bú chóng ghêng. — long, bồ chóng đáo. — rouge, bồ chóng xlĩ.

Nt. Sans boire — manger, má hôp giấu má nhịn.

NIAIS, mun ông; mun pặn. NICHE. — à chien, clô gô. Nichée. — de petits chiens, a goặn clô kiến. — de petits poulets, a goặn chây kiến.

NICHER. L'oiseau niche sur la cime de l'arbre, să no bop ghiáng đéng.

NICOTINE, gin wam; gin đáy.

Nio. — d'oiseau, nom no ghéàu. Les oiseaux font leurs nids, să no áy ghéàu. Chercher des nids, lò no ghéàu.

Nièce, tau xlun sã.

Niea, má nhim. — une faute, má nhim xlôi. — une dette, má nhim chái.

Nigaud, mun pặn ; mun ông.

NIPPER. — quelqu'un, l'habiller, phun guy khòa tọi chữ.

Nique. Faire la — à quelqu'un, hi pâu tọi; kiết tọi; mạng xiều tọi.

NIVEAU, ti beng; peng ti nang.

Niveler. — un terrain, tá ni peng. Noce. Aller à une —, ning hop tíu.

Nocif. Remède -, ma doc.

NOCTURNE. Oiseau -, sã nọ nhịn bồ giom.

Noël, giế xlu sing tan chím lày.

NŒUD, nổm nhỏi. Faire un —, chết nhỏi. Défaire un —, cháy nhỏi. — coulant, nồm plõ. — de bambou, lau nhỏi.

Noir, kīa. Nuit noire, giọm mồng mòng. Ciel —, gung óm. Mains noires, pù kiã. — de fumée, tseng mặt.

Noircir. — la réputation du prochain, công hụ tọi meng xling. —, devenir noir, pên kiả.

Noise. Chercher —, thàm đạy; lò đạy.

Nom, bú; meng. Quel est votre —? mêy
bú nạng lài? Donner un —, ôn
meng; ổn bú. — de baptême, sing
meng. — propre, mun siêy bú.

Changer de —, cối bú.

Nomade, mun giảm má tịng; mun tút kiã; mun ning đời ning đời.

Nombre. Sans —, bu xla xlù; bu mạn; xlau, xlún má tũ. — de fois, đuồng hệy.

Nombreux. Avoir de — enfants, nai sièy duông.

Nombril, nóm nhiậu đũt.

Nommé. Le - Vang, tau Vang. À jour -, thầu ghi hạn nồi.

Nommer. Comment se nomme-t-il? năn bú nhên ? năn nhên thàu bú ? năn bú nạng lài ?

Nonagénaire, mun tũ chú sãp nhiằng. Nonchalance. Travailler avec —, má nai xlêm kĩ áy.

Nonchalant, mun đồy đôy pịn pịn.

Nonpareil. Homme —, má nai mun nạng; má nai mun pêy.

Non Plus. Il ne peut pas -, năn giậu sộng má tũ.

Non-sens, má nai êy.

Non seulement..., mais.... Non seulement je ne te donnerai pas d'argent, mais encore je te punirai, giā ng phún xlín mêy hệy giả bắt mèy ná gông giù gồ.

Nord. Vent du —, pũ pông. Le —, pũ phẳng; pũ phán.

Nonia, tau xlúy sã.

Normal, chíu khoáy kĩ; chíu tâu ghệy.

Nos. - biens, giā nháng nhên.

Nostalgie. Étre atleint de -, xlång pêáu sang gộm.

NOTABLE. Les notables du village, giẩm ghéẩng mun cổ.

NOTABLE. Différence —, ghing đuồng. NOTABLEMENT. — plus grand, ghéảng quái đuồng.

Notamment, siên chếy giáu cắn.

Note. Prendre des notes; noter pour se souvenir, kiá đạng phủn năn sáng.

Notifier, bú đạng; bú phủn năn pey, Notion. Avoir quelques notions de..., pey đuồng xlo.

Notoire. C'est — pour tout le monde, man lô pêy, ná pêy.

Notre. — maison, giả nhâng pèáu. Nouer, faire un næud, chèt nhỏi. — des cordes, xiệp lắng.

Noueux. Arbre — qu'on ne peut pas fendre, chêy ghiáng nai nhỏi đuồng p'ài má tũ.

Nouilles, min bón.

Nourrice, nú gì.

Nourricier. Père —, dáng phá; phá giuổng. Mère nourricière, gì giuổng; đáng gì.

Nourrir, giuông. — des poules, giuông chảy. Se — de légumes, nhịn ghéây.

Nourriure, nhên nhịn, Lais er sans —, má phủn nhịn; quêng nhiệu sã. Gagner sa —, áy nhin.

Nous, giā nháng.

Nouveau. — professeur, sang xlín xléng giáo xláu. Maison nouvelle, sang pêáu. Nouvel an; nouvelle année, sang nhiàng. De —, giậu; xlêy. Il est de retour de —, năn giậu tai,

Nouveau-né, mun siêy sạng gia. Nouvelle. Étre sans nouvelles de..., má nôm nai xlắn.

Nouvellement. — arrivé, sang thàu. Novembre. Mois de —, săp giết nhữt phân.

Novice. — dans le métier, xleng pù mun.

Noyau. — d'un fruit, nom peau ngăn. — de pêche, peau clao ngăn. Noyé, Mourir —, tui wâm tạy. Nover. — un chien, tep clo gia wam tay. Se —, tui wam tay. L'eau a noyé, submergé les rizières, wam gióm giù ghing.

Nv. Un enfant tout —, mun siêy kéng blăn. Aller — pieds, blăn xláu ning. Aller — tête, blăn piêy ning.

NUAGE, gung bon.

Nuageux. Ciel -, gung nai bon.

NUBILE, cấu nhiằng chỗ ấu, chỗ lang. Nue. Dans les nucs; dans les nuages, giảm bón min.

NUIRE, áy họi.

Nuisible. Animaux nuisibles, chūc xleng av họi tọi.

Nutr. Toute la —, quái, quây mụn.

Pendant la —, bó giọm. Il fait
—, giọm giù. Marcher la —, ning
bó giọm kiáu. Passer une —

blanche, quây mụn má phêy tũ.

Nutramment. Partir —, à la faveur de la nuit, ghin giom ning.

Nut. Homme —, mun má chụ lọng; mun má sang lọng. —, invalide, má thổ tong. — n'est venu, má nai mán tai. — ne sait, má nai mun pêy. Travail —, nong công.

Numéraire. Payer en —, en espèces sonnantes, cláo nhan pe phun toi.

Numéro. — d'une maison, pèáu hạu. Il habite le — dix, năn giảm pêáu tì sãp hạu.

Numéroter, xláo xlàu; têm xlàu. Nuptial. Donner la bénédiction nuptiale, cong phúc vắn p'ui.

Nuque, cláng mùn.

NUTRITIF. Aliment —, nhên nhịn pâu k'iā.

NYMPHE, mun áu man.

O

OBÉIR. — à ses parents, mùng gi phá-OBÉISSANT. Enfant —, mun siêy hạng mùng gì phá.

OBÉRÉ, endetté, sầm chái.

OBÈSE, nhiệu pọng; nhiệu lũ; nhiệu chuồng.

OBJECTER, ti tấu; ti áo.

Овјет, nhến; mất ghến. Voler des objets, nim mất ghến.

OBLIGATION, pun bặn.

OBLIGATOIRE, min má tũ.

Obligeant, nai xlem.

Obligé. Je suis votre —, thốc lại mèy.

Obliger. — à partir, êp ning; pêk ning.

Oblique, tgia tgiā; vệy vệy.

Obliquer. — à gauche, ning queng pù lēp. Oblittére. — un caractère, táy đạng. Timbre oblitéré, xlắn tá giên giù.

OBLONG, lẽp đáo lẽp níng.

Obscène. Dire des paroles obscènes, cóng ca lô; cóng u vay; cóng la cha va.

Obscure, Maison obscure, sien peau giom. Homme —, mun má nai meng xling.

Obscurcir. Les nuages obscurcissent le ciel. bon tang bo noi. Le temps, le ciel s'obscurcit, gung pen giom; gung kia; gung phot bon.

Ossèques, xlong cún đai.

Obséquieux, mun nai đuồng lày nhệy.

Observance. Vaine -, sien gi ten.

Observation. Faire une —, hèn va; bú va. Observen. — le dimanche, sau chuôy nhất. — les commandements de Dieu, sau Thiên Chưới sap cái. — les jours d'abstinence, sau châi nòi. — l'étiquette, sau khoáy kī; sau tâu ghệy.

Obsession. — diabolique, chu mạn gia xiến.

OBSTACLE, chỗ cắc.

Obstiné, clang nghọng. Rhume -, sang hạ lau.

Obstiner. S' - à faire quelque chose, p'un áy.

Obstrué. Chemin —, tiu kiáu đãp giù. Conduite d'eau obstruée, wầm chiến xlắc giù.

Obtempérer, mùng va; mùng bú va. Obtenir, tū. — la permission de faire, tū phēp, tū khìn áy.

OBTUS. Esprit —, mun óng; mun pặn; mun mông tông.

OBUS, tsông lũ mã; tsông lũ giun. OBVIER, mĩn tũ; bông biện.

Occasion, biện. Bonne —, khuôy phông biện. Perdre une bonne —, quêng phông biện.

Occidental. Les Occidentaux, xle phán mun.

Occiput, piêy nong xlúng.

Occupation. Chargé d'occupations, nai côm pau duông; nai đạy đuồng.

Occupé, nai côm pắu; nai đạy; má tũ hèn. Maison occupée, siến pêáu nai mun giảm. Chose occupée, nhên nai chầu.

Occuper. Personne ne s'occupe de lui, má nai mun tá lị năn.

OCÉAN, khọi lũ.

Octosénaire, tû pêt sắp nhữt phán. Octosénaire, tũ pêt sắp nhiằng. Octosonat, nai giết nằm kiông. Octrover, phún; chắn. — la permission de partir, phún ning; chắn ning. — une punition, bắt.

Oculiste, xlín xléng éy mệy.

ODEUR. Bonne —, mêy đắng; xlui đắng. Mauvaise —, mêy xlêy; xlui xlêy,

Odieux. C'est -, gíng cổi nâu,

Odorant, Odoriférant, dáng. Fleur odorante, odoriférante, phang dáng.

Œu., nôm mệy. La prunelle de l'—, nôm mệy siêy. Le coin de l'—, nôm mệy kiống. Le blanc de l'—, nôm mệy pẹ. Avoir mal à l'—, mệy mun. Les deux yeux, l nôm mệy. Ouvrir l'—, gổi mệy. Fermer l'—, tgip mệy.

ŒILLADE. Lancer une -, mạng mệy veng; mạng mệy xlè.

Œsophage, đuồng hỏ.

Œur, nổm kèáu. — de poule, chảy kèáu. —de cane, ãp kèáu. Jaune d'—, kèáu mung. Blanc d'—, kèáu giay. Coque d'—, kèáu khū. dur, kèáu chīp.

Œuvre. Se mettre à l'—, què piêy áy; khối pû áy.

Offenser. - les gens, tu xlòi tọi.

Office, charge, pún bặn; pún phọn. Se bien occuper de son —, sắu pún bặn; pún phọn.

Officiel. Document —, công măn; măn xlấu; măn chêy.

Officien. — civil, man quan. — militaire, peng quan.

Offrir. — un présent, xlúng lạy phún tọi. — ses services, xlạng khuổng.

Offusquer. — les gens en causant, công vạ tũ tọi xlêm.

Oignon, thun piêy.

Oie, sā nga.

Oindre. — d'huile, cha giàu; xlỗi giâu.

OISEAU, sã no. Chasser les oiseaux, ning phon no. Plume d', no pièy.

Oiseux. Paroles oiseuses, han va. Affaire oiseuse, han day.

Oisir, tũ hên; giảm khuống.

Oléagineux. Plantes oléagineuses, chêy ghiáng nai giàu.

Ombilic, nombril, nom nhiậu đút.

Ombrageux. Cheval —, tau mà hay côm giá.

Ombre. — d'un arbre, ghiảng bù clỗi; ghiảng gloẩm. — d'un homme, mun bù clỗi. — dans l'eau, wẩm éng bû clỗi. Se mettre à l'— d'un arbre, mêm, et ghiáng gloẩm.

Ombrelle, péng xlán tắng bố nồi.

OMELETTE. Faire une —, lấu kêấu quyển.

Omettre, nhiệu khố; má sáng tũ. J'ai omis de l'inviter à mon repas, nhiệu khố má ều năn làu nhịn nàng.

OMNIPOTENT, tsin näng.

OMNISCIENCE, Isln chí.

Omnivoae, hộm hộng lỗ nhịn; mã nai lài hộng má nhịn.

OMOPLATE, nom pan xlung.

On. - dit, nai mun công; tọi công.

Once. Une -, a gung.

Oncle. — paternel, phá giấu pē. maternel, chu xláy.

Oncrion. Donner l'Extrême -, cha sing giầu.

Ondée. Une -, a tầu bụng.

Ondoyen. - un enfant, khln xlåy man sièv.

Ondulea. Le riz ondule au vent, tgiáo lũ blau mên mèn.

Ongle, pù đô váy. Couper les ongles, quần, p'iệy pù đô váy. Rogner les ongles, kèn pù đô váy. Gratter avec les ongles, nhai. ONGUENT, câu giốc.

Onze, săp giết. Le — du onzième mois, săp giết nhất sắp giết nòi.

Onzième, ti sap giết.

OPAQUE, má mạng tũ plóng phán.

Opérer. — un malade (opération chirurgicale), p'ài gom mun.

OPHTALMIE, mệy kiốm.

OPINER, siết chí ý.

Opiniâtre, clang nghọng.

Opiniâtren. S'— dans ses idées, p'un chiu di ki êy.

Оріміом, êy. Dire son —, siêt chí ý. Орім, gần p'ên. Fumer l'—, hõp gần p'ên. Perdre l'habitude de fumer l'—, côi gần p'ên.

OPPORTUN, hop di.

Opposé. La rive opposée du fleuve, vá lẽp váng. Du côté —, tói min; tói ngạn.

Opposer. Je m'oppose à son départ, giā má phún, má chắn năn ning.

Oppressé (difficulté de respirer), nan thông sì.

Opprimer. — le peuple, ha pá pe xling; giếng pe xling.

Opprobre. Étre l'— de sa famille, áy nhấy phủn đi kí pêấu mun.

OPTER. - pour, siên cho.

OPTICIEN, xli phá áy kêng, mài kêng.

OPTIQUE. Illusion d'-, mang sa, phoat sa.

OPULENT, phút sai mun; phú quêy mun.

Opuscule, chêy xlâu kiến.

OR, såm. — en poudre, såm xlåi. en feuilles, såm nom; såm chèy. Bague en —, såm po do khuyen. — en barre, såm khůi.

Oracle. Consulter l' --, áy quá; nại man.

ORAGE, tầu bụng; tầu tgiáo.

Oraison. - vocale, nim ching. dominicale, Thiên Chười ching.

Oral, giết cóng. Un témoignage ne laisse pas de preuve, giết cóng má nai bang kí.

Orange, Oranger, pêâu câm. Épluchure d'orange, pêâu câm khû, Vin parfumé avec des fleurs d'oranger, pêâu câm phang tíu.

ORANG-OUTANG, tau đổ.

ORATOIRE, sing thong kien.

Orbite. — de l'æil, nóm mệy khỗt. Orchidées, khôm mạ buổng; khôm xláu pắ mạ; khôm bố xléng xlom.

ORDINAIRE, chong thong chong thong. Homme —, chong thong mun.

ORDINAIREMENT, giang đi. - malade, giang đi sang gôm.

ORDONNANCE. - médicale, ma tan.

Ordonner. -, commander, phån phu bû. -, disposer, on bài.

Ordre. Mettre en —, sau sāp. Donner un —, siet leng; bú. Écouter les ordres, mùng bú; mùng công.

ORDURE, balayures, ghéom.

Oreilles, nom bo nom. Pincer les oreilles, nhâm bo nom. Tirer l'—, dân bo nom. Se boucher les oreilles, chât bo nom; ôm bo nom. Boucles d'oreilles, bu ven. Oreilles sourdes, bo nom duông. Parler à l'—, công gia bo nom. Faire la sourde —, má ûy mùng.

OREILLER, chom gióm.

OREILLONS, sang quyen.

Ohes. D' — et déjà, tầng nềy ning đầu mìn.

Ozfèvae, xli phá tá nhan.

Organe. Avoir un bel -, une belle voix, nai xling gong.

Organiser. — une société, on bai vui. Orgie, tuôm nhin tuôm hop.

Orgueil. Péché d' -, kíu ngắu xlời.

Oagueilleux, mun kíu ngấu.

ORIENT, tổng phần.

Orienter. — un tombeau, mạng xlấu tện. — une maison, mạng pêấu tện.

ORIFICE, khốt giết.

ORIFLAMME, chêy chèy.

ORIGINAIRE. — de Hanoi, giám Hò-nọi sang.

Original. Texte —, xlau phon. Un homme —, mun cu quái.

Origine. Pays d' —, phốn tệy; phốn ghêằng.

Originel. Péché —, thai công xlòi. Ornement. — pour la messe, mì xlãt gủy.

Orser. — une maison, chong peau quái.

Oanière, sa han.

ORPHELIN, tấn siến siêy.

ORTEIL. Les orteils, xláu do. Le gros

—, xláu do nhiêy. Le petit —,
xláu do kiến.

Os, nóm xlúng. Ronger un —, kèn xlúng.

Osciller, gung ghing; nghīt; tòng.

— (en parlant des prix), chá
giang đi xláo giạ.

Oseille, khôm mạ p'ip.

Oser. — faire. sa áy. Ne pas — aller, má sa ning.

Osseux. Main osseuse, pù kiay siêt xlúng.

OSTENSIBLE, meng mèng; mạng tử phoất.

OSTENTATION. Parler avec -, mại đéy va.

ÖTER. — son chapeau, műt ghéöp quéng. — son habit, cháy gủy quéng. — la table, le couvert, siấu đồm mêy. — ses souliers, thút xlũ. Ôtez-vous de là, p'iện ning. Ou. De l'eau — du vin? chêy wâm si tíu?

Où? lài tí? — allez-vous? mêy ning lài tí? — demeurez-vous? mêy giảm lài tí? — est-il? năn giảm lài tí? Ouare, búi min.

Ouaté. Couverture ouatée, phun xlòng min.

Oublier, nhiệu khố. Ne rien —, mã nhiệu khổ nhên. — ses parents, nhiệu khổ gì phá.

Oublieux, mun hay nhiệu khổ.

Ouest, xlé phán.

Out, chéy.—ou non? chéy sị má chéy? Out-pire, mùng công.

Ouïes. — des poissons, beau xlay. Ouïn, mung.

OURAGAN, tầu bụng lũ; tầu giáo lũ.

Ourdir. - un complot, une révolte, nim phan.

Ourler. — un habit, plåt guy sien. — un mouchoir, plåt xlau min-

Ours, tau kiop. Peau d'-, kiop dop.

Ourse. La grande —, tổng long gây xling.

Outil. Les outils d'un charpentier, muc ghéang nhen.

Outrager, hi pậu; xạn họi. — une fille, họi mun sã xạn.

OUTRANCE. Travailler à —, áy côm pàu quái piêy; áy côm pàu máu độc. OUTRE. Une -, đop tj.

OUTRE. En —, ling ngọi; leng chl. — mesure, quái pièy. Passer —, sụng ning. Passer, traverser d' en —, thông qu'ii ning; thông plông phân.

Outré, quái piêy. — de colère, tuồm phỗt nấu.

OUTREGUIDANCE, di ki đủy vạ.

OUTRE-MER. Passer -, ning quái khọi.

Outrepasser. — ses pouvoirs, ses droits, áy quái khìn.

OUVERTURE. L'- de la porte, nôm keng giết.

Ouvrage, côm pấu. Commencer l'—, khối côm pấu; quẻ côm pấu. Finir son —, ấy giù côm pấu. Sans —, má nai côm pấu ấy.

Ouvragé. Linge -, búi phang.

Ouvrier, công mun; xli phá mun. habile, xli phá kheo.

Ouvrin, khối; gối. — la porte, khối keng. — la bouche, quả giết. un livre, khối xlầu. — une lettre, khối xlần. — la main, khối pù. — son cœur, khối xlêm. — les yeux, gối mệy.

OVALE, clun đáo.

OVIPARE, hay e kiáo.

Oxyde. — de cuivre, tong xláo đing, xláo měng. — de fer, ghiả xláo đing.

P

PACAGE, mạ bầu.

PACIFICATEUR, hu pièy mun.

Pacifique. Homme -, mun den.

PACOTILLE (marchandises de), xlan hù; bí nhì hù.

PACTE, hỗp tong; chếy khảy.

Paddy, blau tsu. Balle de —, tsu dop; tsu ba.

Page. Une — d'un livre, a pan xlau. Tourner la —, p'en xlau.

Paginer. — un livre, hậu p'in xlầu; kiá xlầu hậu.

PAGNE, xlen men téo.

PAGODE, nổm mêu.

PAGE (voir PAYE).

Païen, ngọi cáo mun; má giạ cáo mun.

PAILLASSE, têm ba gáo.

Paille. — "de riz, ba gáo. Meule de —, a dúi ba gáo.

Pain, péng. Cuire le —, châu péng.

Manger du —, nhịn péng. —,
gâteau chinois, tgiú. — de messe,
hostie, mì xlất péng. — de cire,
péng, khủi mếy ging.

PAIR. — ou impair? tan si xluong?

Jouer à — ou impair, ting gióm
giang.

PAIRE. Une - de souliers, gheng xlū.

de bâtonnets, a xluông chậu.
 de chevaux, a tói mà.

Paisible. Homme -, mun đện, Eau -, wẩm pèng; wẩm ting.

Paltre. — les buffles, chú ngong; mang ngong.

PAIX, beng ổn. Faire la —, ấy hu nhị ti đoi. Vivre en —, giảm beng ổn mã nai nhên thâu đạy.

Palais. - de la bouche, giet van.

PALANCHE, xien đảm mùng.

PALANQUIN, nom chiu. Aller en —, ning chiu.

Pâte. Visage —, min pe mêng. Soleil —, bó noi òm óm.

PALEFRENIER, chú mà nau.

PALETOT, mun ton cá đing gủy.

PALEUR. - du visage, min pe meng.

PALINODIE, phán vạ.

Paura, xlat xlac; min xlac thòi.

Palissade, nóm búa xlã.

Palliatif, kém műn ma.

Pallier. — une faute, kém xlòi. un mal, kém mūn.

PALMÉ. Pieds palmés, xláu pên ghiạm. PALMIER, nom hop ghiáng.

PALPER, lom lom.

PALPITER. Le cœur palpite, ca lap thiu puc puc; xlem thiu puc puc.

Pamer. Se — de rire, kiết giang xlếy. Pamoison. Tomber en —, sang, chụ

gộm mày; chụ giáo đốc; sang gộm blòm; sang gộm bũt.

PANPLEMOUSSE, lo būc pėlu.

PAN. - d'habit, pong đạng gủy.

PANACHE. - de mais, pêau thông.

Panaché. Oiseau —, sã nọ gồn.

Panais, lau bāc xlī.

Panaris, đồng năng piêy.

Pancarte, chêy bai; keng bai; p'âu bai; p'âu têm.

Pandanus, khôm nom đầu kêm.

Panégyrique, than va.

PANGOLIN, tau ghiay.

PANIER. — à riz, nom mêy ló. Petit — à main, nom tgióng mao; nom tgióng dun.

PANIQUE. Pris de -, nhùn.

Panka, nóm giáo bọn. Tirer le ..., lái bọn.

Panneau. Tomber dans le --, ghéang tóng.

Panse, nom nhiậu. — de ruminants, nom sang mạ xlī.

Pansen, faire un pansement, xlot, cha ma; hâu ma. — un cheval, péu, cha ma mà.

Pansu, nhiậu lũ; nhiâu chuồng.

Pantalon, p'iện khòa. Mettre son —. chữ khòa.

Panthère, tau peu.

PANTOMIME, lọng pù lọng xlúu giên.

Paon, sã nọ cong clọn,

PAPA, phá.

PAPAYE, mộc quá pêâu.

PAPE, cáo pha vòng.

Papier, chêy. — monnaie, nhan chèy. Une main de —, a thep chêy.

PAPILLON, nóm bung blåu.

PAPILLONNER, đầy ning đầy lầu.

PAQUES, phúc vuỗt chím lày. Faire ses —, communier en temps pascal, ghing sing thấy phúc vuỗt sin hàu.

PAQUET. Un — de tabac, a péu gín. PAQUETER, péu.

PARABOLE, pêy nang va.

Parachever, áy phún năn giù bèảng ning.

PARADE. Faire — de ses richesses, mai phät sai. Faire — de ses forces, mai k'iā.

Paradis, thên dong. Aller, monter au —, xláo thên dong. — terrestre, di dong.

PARAFE, hau bú.

PARAGE, a lep xli pháng.

Paraître. Ne pas oser —, má są siêt min. Il paraît que c'est vous, tọi củ chếy mèy.

Parallèle, beng, peng bai. Mettre en —, ti pêy.

PARALYTIQUE, mun qua.

PARAPET. — d'un pont, nom châu ghian.

PARAPHRASER, cóng cái.

Parapluie, péng xlán. Ouvrir le —, khỏi xlán. Fermer le —, chūp xlán.

PARASITE. Homme —, mun mau nhin; mun thâm nhin; mun man ghiang nhin. Plante —, ghiang chuốy.

Parasol, péng xlán tằng bố noi.

Paratonnerre, nóm péáu xlém.

PARC. - à buffles, ngong ghian.

Parcelle. Une — de terrain, a téng nî.

Parce que, chêy vệy. — je suis malade, chêy vệy giả sang gộm.

PAR-CI, PAR-LÀ, nêy lẽp vá lẽp; nêy tí vá tí; nêy tên vá tện.

PARCIMONIEUX, mun long xlo xlên; mun xlêk xlên. PARCOURIR. — tous les pays, tout le pays, giang giù xlí phẳng. — tout l'univers, giàu thên già.

Pardessus. Mettre un -, chũ cá địng gủy.

PARDONNER. — u.ie faute, min xlòi; xlê xlòi. Il ne pardonne à personne, năn má min phủn tau mắn.

Paren. Se —, chong quái. —, orner la maison, chong péáu quái.

Parent, ti nạng. Sans -, má nai nhên pêy tũ nạng.

PAREILLEMENT, a hong.

PAREMENT. — des manches chez les femmes mán, guy long xlī.

PARENTS, père et mère, gì phá. Honorer, respecter ses —, kéng bong gì phá. Nos premiers —, xlóng xlú.

PARENTÉ. — par les hommes, noy k'ién. — par les femmes, ngoày k'ién.

Paresseux, mun lệy. — à l'étude, lệy họ xlấu. Estomac —, nhiệu nan xlíu.

Parfaire. — un travail, áy côm pầu giù giổ.

Parfaitement. — bien, sãp phôn góng. —, assurément, má sạ. C'est — lui, siên chếy năn.

PARFOIS, tổ hệy. Il vient —, tổ hệy năn tại; lau lau năn tại a hệy.

Parfumé, đẳng. Riz —, nàng đẳng. Huile parfumée, giàu đẳng.

PARFUMER (SE), an ma đảng.

Part. Faire un -, parier, tau. -

Paria, mun xlan.

PARITÉ, ti nạng; ti tong.

PARJURE, chá cháu.

Parter, cóng. — aux gens, quần tọi cóng cầu. — à l'oreille, cóng giạ bố nom; cóng vạ sãp; tấu bố nom cóng. — la langue mán, cóng mun vạ.

PARLEUR. Beau -, mun hay công kheo.

Parloir, nom tse buong.

Parmi. Il est — nous, năn quần păn giẩm.

PARODIER. - les gens, táu tọi kiết.

Parot, thụng gọng.

Parole, châu va. Dire une —, cóng a châu va. Sans prononcer une —, má cóng a châu va.

Paroxysme. — de la douleur, mun quái meng; mun quái piêy.

Parquer. — des buffles, ån ngong gia gô.

PARRAIN, tòi phù. — et marraine, tòi phù tòi mū.

Parricide. Péché de —, táy phá xlòi. Parsemer, đàn xlån.

PART. Une —, a phòn. Ma —, giả phòn. Il n'y en a nulle—, má nai lài tí nài. Percer de — en —, xlóm plóng. À —, tgiuy siêt; má xlún.

Partager, phốn gối. — en deux, phốn I phọn. Se —, tỉ đơi phốn.

Partance. Navire en -, sā đạng tấu khay ning.

Partant. Les partants et les arrivants, tau ning tau làu.

Partenatre, hậu kí mun-

PARTERRE, phang giun.

Parti. Former un —, cấp pông. Prendre un —, tịng chí ý. — pris, tịng xiếm; tịng tấm.

Partial, xiếm má peng; xiếm p'iện. Participer, nai phòn; tũ phòn.

PARTIE. Faire une — de cartes, tâu chêy bai. Faire une — de chasse, ning lụi phốn. Partir, ning. Sur le point de —, bí đạo ning; khay ning. Se préparer à —, sắu nhên quèn ning. Il est déjà parti, năn ning giù. Il n'est pas encore parti, năn má cheng ning. — en route, ning kiấu. Il est parti depuis longtemps, năn ning lau giù. — a'un éclat de rire, phốt kiết. À — d'à présent, thàu nêy giễn ning. À — d'ici jusque là, tăng nêy thàu vá.

Partisan, bang giậu ti tầng. Les partisans (soldats), địn pêng; màn giống.

Partout, giảm xlí đôi; giảm xlí phảng, Il pleut —, xlí đôi lụ bụng. Parure, chồng quái nhên.

Parvenir. — au sommet de la montagne, thau kim đéng.

Parvenu. Un -, mun song pên bu quêy.

Pas. Un —, a ba. Faire un —, ning a ba. Faire un faux —, sa xlau. Faire de grands —, xluông pù pêá; giang xlau ba đáo. Céder le — aux autres, nhiặng tọi ning đạng.

Pas (adv.), má. Il n'y a —, má nài.

Ne — partir, má ning. Je ne sais
—, giả má pêy. Ce n'est — vrai,
má chêy. Je n'ai — encore mangê,
giả má cheng nhịn năng.

Passable, ma hụ; ấu man; lọng tũ. Passage, kiấu ning quấi, Barrer le —, ghian kiấu quéng.

Passager. Mal -, mun a chèng.

Passant. Les passants, mun ning quái; mun ning kiáu. Regarder les passants, mang mun giang kiáu.

Passe, ái giết. — étroite, ái giết ghếp.

Passé. Le mois —, tàu lày nha; đạng hệy lày nhà. L'an —, pên nhiằng; pò nhiằng. Le temps —, lú nòi. Avoir trente ans passés, nài ghing xlám sāp nhiằng. Midi —, đẩm nòi quái; dắm nòi gia.

Passe-partout, tau kiá chèy huông. Passeport, thong heng chèy.

Passen, ning quái. — un pont, giang quái châu. — une rivière, quái wâm. — par le chemin, ning quái kiáu. — la nuit sans dormir, quái mụn mệy má ghèom. — sous silence, má cóng. Se — de, má lọng.

Passereau, moineau, sā no kệy đàu. Passerelle, tau xiều châu; châu kiến. Passe-temps, áy đạo cháy xiềm.

Passible. — de prison, ging cổi ắn gia cầm.

Passif, má tông.

Passion. La — de N. S. Jésus-Christ, Giế xlu đạu nạn La — de l'argent, thẩm xiên xlai. La — du jeu, úy tâu xiên; hèng tâu xiên.

Passionné. — pour l'étude, hèng to xlåu. — pour l'opium, gièn giû p'èn.

PASSOIRE, nom lo táu.

Pastèque, quà xlay.

PASTILLE, nóm mạ đáng-

PATACHON. Vivre en -, ning căn mun sã áy xlòi.

PATATE. - douce. di don.

PATAUGER. — dans la boue, ning wåm pam.

Pate, bổn. Brasser la —, láu bổn; kêáu bổn.

Păré. — de viande, ă peu. — de maisons, a dui peau.

Pàrée. Donner la — à un chien, ûy clò.

PATENT, clair, évident, meng pe.

PATENTE, chíu bai; nãp xleng ềy sùi. PATER, theng chuôy ching.

Pâteux. Riz -, nàng lòn. Bouche pàteuse, giết blã; biết pe.

Pathétique. Discours —, va sông xlêm; va mún xlêm; va tông xlêm. Pathologie, mạ xiấu; gộm xiấu.

PATIENT, mun nhặn sì; ẩm nằm mun.
PATIR, đạu hậu; đạu nạn. — pour les
autres, tây nằm vêy tọi.

Patisserie, pêng nhịn. Boutique de ..., xlêu hau p'àu.

Patois, phốn têy va.

PATRE, chú ngong siễy; chú ngong nau.

PATRIE, phốn cuốc; phốn tệy; phốn ghiảng.

PATRIMOINE, kiá tay; kiá đai.

PATRIOTISME, xlêm hèng phốn cuốc; xlêm xláng phốn cuốc.

Patron. — de la maison, pêáu châu mun. — de la barque, dạng châu mun.

PATRONNER. — les gens, dâm páu toi.

PATROUILLE. Soldats en — pendant la nuit, peng ning cha bô giọm.

PATTE. — de chien, clò xláu; clò nháo. — de poulet, chây xláu; chây nháo. Aller à quatre pattes, piêy sã xláu gia ning.

PATURAGE, mạ bầu; ngong bầu.

PAUME. — de la main, sã pù p'ong; sã pù pên.

PAUMELLE, nom keng cáo.

Paupières, mêy đốp. Baisser les paupières, tgip mêy đổp.

PAUSE. Faire une —, hīt a hệy khôn.

PAUVRE, mun song; cho hậu mun.

Faire l'aumône à un —, ây pủ
phun cho hậu mun.

PAUVREMENT. Vêtu —, chũ mun song gủy.

PAVANER (SE), ning đại kiáng.

Pavé. Être sur le -, má nai đạy áy.

Paver. — en pierres, tep gheau. en briques, tep chún.

Pavillon, chèy chèy. Arborer le —, pavoiser, giếng, tse chèy xláo. PAVOT. — somnifère (opium), khòm gin p'èn.

PAYABLE, qui doit être payé, ging coi

PAYE. Jour de —, nòi phật nhan. Faire la —, phật công xlin.

PAYEN (voir Païen).

PAYER. — une dette, cláo chái. — comptant, cláo hin xlên. — de sa personne, tây nằm áy.

Pays. Les gens du —, phốn tệy mun. Deux individus du même —, i tau sọng ghể ảng. Quitter son —, ghểy phốn tệy.

PAYSAN, gheang mun.

Péage, quái đạng, quái kéáu, quái châu xiên.

Peau, đồp. — de buffle, ngong đồp. — d'orange, peầu cắm khû. Enlever la —, l'écorce, lũt đồp; lũt khû.

PECCABLE, pàm xlòi tũ.

Peccadille, xlòi kiến; xlòi siấu; xlêu xlòi.

Fêche, fruit du pêcher, pêâu clao. Noyau de —, pêâu clao ngăn.

PÈCHE. Aller à la — à la ligne, ning tíu bêàu. Canne de —, xiến tíu cần. Ligne de —, xiến tíu lắng.

Ре́сне́, xlòi. — mortel, xlòi ni; xlòi lū. — veniel, xlòi kiến; xlòi siáu.
 — originel, xlóng xlú xlòi; thai cóng xlòi.

PÉCHER, pàm xlòi.

PÉCHEUR, xlòi mun.

Pécuniaire. Amende —, bat xlên. Secours —, pang xlên.

PÉDAGOGUE, xlín xléng giáo đạng.

PÉDANT, mun đi kí thong neng; mại kiảng mun.

Pédestre. Voyage —, aller pédestrement, ning xláu; giang xláu.

PÉDICULAIRE. Maladie —, sang tăm gộm. PÉDICURE, xlín xléng éy xláu.

PÉDONCULE. — d'une fleur, phang chún.

Peigne, tau chā. — à dents serrées, tau chā nung. — à dents espacées, tau chā xlā.

Peigner. Se - la tête, xlêy piêy.

PEINDRE, va kiáng.

Peine. Infliger une—à quelqu'un, bat mun. Subir une—, dau bat. Les peines de l'enfer, di nhôc cho hậu. Se donner beaucoup de—, pháy giù bó lài xlèm kĩ. Perdre sa—, nóng còm pâu; xlat còm pâu. À— arrivé, ngắm thâu. Ce n'est pas la—, má xlỏng còn. Sans—, avec facilité, giòng gi; hèy.

Peine, giau xlau; giau sóng.

Peiner. — d'esprit, lau xlem. — de corps, lau k'ià.

PEINTRE, xli phá vạ kiáng-

Pelade, sang gộm piêy đùn.

Pelé. Tête pelée, piêy dun.

Pēle-mèle, ti đặp.

Peler. — un fruit, p'iệy peầu khū. —, se dégarnir de poil, tsũt pièy.

Pèlerin, giâu mệu mun. — (terme chrétien), giâu sing thòng mun.

PÈLERINE, tắng bụng gủy.

PELISSE, đồp piếy gủy.

Pette, chung tsan. Enlever la terre avec la —, tsan nì.

Pellicule. — de la tête, piêy clái.

PELOTE. — de fil, do kiong.

PELOTER. — du fil, kiống xlùi.

PELOUSE, ma bau.

PELU, nai piey.

PELURE. - d'oignon, thun đốp.

PÉNATES. —, dieux du foyer, ca đò mạn. Regagner ses —, thời mù peáu.

Penaud, má góng xiểm êy; côm giả nhấy; min p'lãt, Penchant. — d'une colline, p'åi kėm; kėm sièn.

Pencher, tgiā. La maison penche, pêáu tgiā. L'arbre penche, ghiáng tgiā. — la tête, cāp pièy. — le corps, cộm xlên; tuồng clái.

PENDABLE, ging côi điu clang.

PENDANT. Oreilles pendantes, bò nom cop; bò nom neng; bò nom pái; bò nom lui. Cheveux pendants, piey pái; piey neng.

Pendant. — d'oreille, nom bú vên.

Pendant. — le jour, bô nòi. — la nuit, bô tgiọm. — le sommeil, tổng đi phêy; đáng xli phèy.

Pendre. — des habits, diu guy; quáy guy. — un criminel, diu cláng xlòi mun. Aller se —, di ki ning diu cláng.

Pendu. Avoir la langue bien pendue, giet blang; giet got.

PENDULE, nom chong kia.

Pêne, xiến keng quần.

PÉNÉTRANT. Plaie pénétrante, mun gia á ning. Fraid —, sóng mun thàu xlúng.

Pénétrer. — dans la maison, gia pèau ning. — dans une grotte, gia ghiàu khốt; gia ngàm. La balle a pénétre dans l'arbre, giun gia ghèang.

PÉNIBLE. Travail -, cho hậu côm pấu; cho hậu đạy.

PÉNIBLEMENT. Marcher —, hậu giang; nan giang.

Pénitence. —, repentir, thông phủi. —, sacrement, câu cái. —, expiation, pâu xlòi. — sacramentelle, pâu xlòi ching. Faire —, áy pâu xlòi.

PÉNITENT, câu cái mun. PÉNOMBRE, bu clối siên. Pensée, xlém êy. Vous connaissez ma —, mêy pêy giả nháng xlém êy. Mauvaises pensées, nhèy ca lò; xláng ca lò.

Penser, xlém ey heng; nhey. — à ses parents, xláng mun có; xláng gì phá. A quoi pensez-vous? méy nhey nang lài?

Pension. Payer sa —, cláo mêy goang xiên.

Penseur, mun hay nhèy.

PENTAGONE, nai pêa kiông.

Pente. — d'une montagne, kêm sièn. Pentecôte, Sing sån cong låm.

PÉNURIE. — d'aliments, mèy goang má câu; nhên nhịn má cáu. d'argent, xiên má cáu; xiọ xiên long.

Pépin, péau nhim.

Pépiniène, sông ghiáng giun.

PÉPITE. - d'or, nom sam xlai.

Perçant. Œil —, mêy lêng; mêy ghiay. Voix perçante, xlîng ghiay. Froid —, sông gia xlúng.

Percé. Marmite percée, nom mú plóng khot.

Percer. — un arbre, quây ghiáng. une cloison, mỗt gọng. — la table, quây đôm mểy.

Percevotr. — les impôts, siấu xiên sùi. — un bruit, nộm nhên thầu

Perche. — de batelier, gaffe, dang

Percher. L'oiseau est perché sur la branche de l'arbre, să no bop ghiáng qua.

Perchoir. — des poules, nom chây gô. Perchus, mun xiến độp mệy; mun xiến độn.

PERDANT. — et gagnant, mun xley; mun hing. Perdre. — son chapeau, mau gai.

— son procès, ning cáu xléy. —
au jeu, tâu xlên xléy. — son âme.
xlát leng wăn. — ses cheveux,
piéy đùn. — son chemin, long
kiáu. — les buffles, ngong gai.

Perdrix, sã nọ cá tgià.

Perdu. Peine perdue, nóng côm pầu. Père, phá. — et mère, gì phá. Mon

-, giá phá.

Pérégriner, ning đoi ning đoi.
Perfectionner, áy góng đuồng quái.
Perfide, mun xlém đốc; mun xlém má peng.

Perforer, siún plóng. — de part en part, siún plóng thông.

PÉRICLITER. Le commerce périclite, má góng xleng êy giù.

Péril, Périlleux, giông giệm. Chemin périlleux, kiáu giệm.

Périmé, quái ghi; khọi ghi.

PÉRIODE. — de cinq ans, pea nhiêng si hau. Fièvre périodique, thau di phot bo song.

PÉRIPHRASE. Parler par périphrases, công xláo gia xláo ning.

Périr, tạy. — dans un naufrage, tạy wầm. — de froid, sóng tạy.

Périssable, giông gị hụ.

PÉRITOINE, clang beong.

Perle, nôm chấu; ghiấu chấu.

Perler. La sueur perle au front, hạn ghéậu piêy nha.

PERMANENT, EN PERMANENCE, giang đi nai; nai nòi sâu; giên giên nai.

Perméable. — à la lumière, goáng plóng phán.

Permettre. — de partir, phủn phép ning; phủn nhăn xling ning. Ne pas — de partir, cắm mả phủn ning. Se — de faire, sạ áy.

Permis. — de port d'armes, tsòng chêy.

Permission. Demander une —, 16 phép.

Permis. — de port d'armes, tsòng chêy. Ce n'est pas —, má sang. Permuter, ti vặn.

Pernicieux. Fièvre pernicieuse, phôt bô sóng giông giệm.

Péroné, xláu bong xlúng.

Pérorer, cóng đáo; cóng lau.

Perpétrer. - un crime, pam xloi.

Perpétuel, Perpétuellement, gièn gièn nai; giang đi nai; cheng chèng nai; nai nòi siàu.

Perpétuer. Pour en — le souvenir, áy kí hau sáng giang di.

Perpéruité. À —, xléy xléy đại đại má song.

Perplexe, xlėmiun; má pêy nạng lài áy.

Perquisition. Faire une — à domicile, tsao peau; khạm peau.

Perroquet, sã no eng co.

PERRUCHE, sã nọ éng cổ nhiềy.

Perruque, chá pièy.

Perruquier, they piey mun.

Persécuter. — les gens, ha pá toi.

Persévérant, mun a nóm êy; a nóm xiểm; mun má vặn xiểm êy.

Persévérer. — dans un travail, mener une affaire avec persévérance, a nom xlem áy tíu đạy giang di giên.

Persifler. — les gens, hi pậu tọi; kiết tọi; cháu mạ lọi.

Persil, khôm pắn siĕn.

Persister, giêu long; giều áy; giêu chỗ. Personnage. Grand —, mun lũ; mun

nai meng xling.

Personne. Il n'y a — à la maison, má nai mun giằm pèáu. Une seule —, a tau mun. Moi en —, siên chéy giả. Dieu en trois personnes, Thiên Chưới pú vệy. Personnel. Affaires personnelles, di kí đạy; đi kí côm pấu. Le — de la maison, tong pèáu mun; sọng pèáu mun.

Personnellement, di ki phon xiên.

Perspective. Avoir une fortune en 
—, mộng đầu min phát sải; mộng đám min phát sải.

Perspicace, thong meng; gheng ghêy.

Persuader, áy phủn tọi siên; áy, công phún tọi mùng.

Perte. Vendre à —, mại đết phốn.
— de la raison, phốt bốt; phốt tín. À — de vue, mạng má phoãt.
A — d'haleine, khôn sì níng. En pure —, má nai giêk má nai ghệy; nóng côm pầu.

PERTINACITÉ, pá wăn; cú wăn.

PERTURBATEUR, mun áy lụn xlí phẳng.

Pervers, mun xlem độc; xlem

Pervertir. — les gens, pại hụ tọi xlém. Se —, hụ đi kí; đi kí pên hụ.

Pesant, nj. Démarche pesante, ning ngoèy, ngoèy

Pesen, tgiảng. — du riz, tgiảng blau. Combien pèse-t-il? năn nị bồ lài?

Peste, gộm xlái. Atteint de la —, sang xlái gộm.

Pestiféré. Un —, mun phốt xlái. Pestilentiel. Air —, sì độc.

PET. Faire un —, péter, e phoât.

PÉTARD, nom p'au. Tirer des pétards, pú p'au.

PÉTILLER. Le feu pétille, tấu tọ. Yeux qui pétillent, mệy goáng éng.

Pétiole. — d'une feuille, nom quèng.

Petit, kiến; giấu. Un homme —, mun kiến; mun hà. — chien, tau clò kiến. Trop —, kiến quải. Vous êtes plus — que moi, mêy hà quải già. Les petits enfants, mun siễy. Une petite maison, siến péau kiến. Faire — à —, ây giến giến.

Petite vérole. Avoir la -, sang top; siet top.

PETIT-FILS, xlun ton.

PETITE-FILLE, xlun sa.

Pétition. Faire une —, pétitionner, áy peng hắt; áy chuộng hắt.

Petit-neveu, lạn xiủn tón.

Petite-nièce, lan xlun sa.

Pétrir. - la farine, lau bon.

PÉTROLE, wam giàu.

Pétrolifère. Terrain -, ni nai wam giau.

PÉTULANT, cần kiốp; cần kĩp.

Peu. xlo. Un — de temps, a chèng.

Un — de vin, a tí tíu. — à —,
giên giên. Un — plus, a tí thêm.

Sous —, má nai bô lài lau; má nai sá
xlỏi lau. Vous êtes un — plus grand
que moi, mèy ghêang quái giả tí.

Dans — de jours. i sí nòi thêm.

Peuple, pë xling. Le — annamite, đầu kéo pë xling.

Peupté. Région très peuplée, têy nai mun duông giam.

PEUPLER. La ville est peuplée de Chinois, xlèng nai đầu tsẽ giảm. un étang, y mettre des poissons, an béau gia glang.

Peur. Avoir —, côm tgià; đậu. Trembler de —, côm tgià chên. Avoir — du tigre, côm tgià tau ghian. Ne rien craindre, n'avoir — de rien, má côm tgià nhên thàu.

Peureux, mun hạng côm tgiả; mun má nai tấm. Peur-ètre, híu tsói. Il est — mort, háu tsói não tạy giù.

PHALANGE. — des doigts, pù đỗ hing. PHARE, chíu đạng kiáu tổng.

Pharmaceutique. Produits pharmaceutiques, éy gộm mạ.

PHARMACIE, già đại p'àu.

Pharmacien, mại mạ mun-

PHÉNIX, sã nọ bọng vuồng.

PHILANTHROPE, mun xlang sóng mun. Philologie, họ vạ; họ cóng.

Philtree Jeter un — d'amour, pung ma heng; an ma heng phun toi. Porter des philtres d'amour, tgiey ma heng.

PHLEGMON, siev độc.

Phonographe, kí hi áy tgiuông.

Phosphorescence, xlá già khọa; tgiảm giảng khọa.

Photographier, ging kiáng; ging xlong.

Phrase. Prononcer une -, cóng a chầu.

Phtisie, sang gộm lện; sang hã gộm; k'iạng hã siết sạm.

Physiosomie, mín kiáng. — agréable, mín quái.

Piaffen. Le cheval piaffe, tau mà dăm xláu.

Platicier, nhím xiểo xiếo; nhím ghiểm ghiểo,n; cóng xiếo xiếo; cóng biếp biếp.

Plastre. Une -, a nom nhan. Une - et demie, a nom ngau.

Pic, Pioche, chung khoāc.

Pic. — d'une montagne, kim tau; kim déng. À —, chùi cha; chùi giống.

PICORER, ting. Les oiseaux picorent, sa no ting.

PICOTEMENT. Avoir des picotements dans les jambes, xlau bi buong buong.

PICUL. Un - de riz, a pē sắn mệy. PIE, sã nọ cá tsắc. PIE. Œuvre -, day địn.

Pièce. Une — de toile, a p'et búi. Une — de bois, a ngắn ghiáng. Une — d'eau; un étang, nồm glang. Mettre une — à un habit, bá gủy.

Pied, sā xláu. Aller à —, ning xláu; giang xláu. Aller nu pieds, blăn xláu ning. Donner un coup de —, thì a đết xláu. — de la table, đôm méy xláu. Vendre le riz sur —, mại blau mêu. S'asseoir au — d'un arbre, ẽt ghiáng con. Perdre — (dans l'eau), xláu má thàu táy.

Piédestal, ghiau chòm.

Piège. — pour les oiseaux, nom xlì no. — pour les rats, nom xlì du. Pris au —, chu xlì.

Pierre, nóm ghéán. Lancer une —, tép ghéán. — à feu, khết tấu ghéán. — à aiguiser, tgiấn tgiụ ghéán. Pont en —, ghéán chân.

Pierreux. Terrain —, ghéan ní; xlái ní.

Piétinea, ghiệa xláu; đặn xláu.

Piéron, mun giang xláu.

Piètre, giay gióng.

Prev. Enfoncer un -, ting ton.

Pieux, mun nhīt xlem.

Pigeon. — domestique, sã no pe hôp. — sauvage, sã no bô cổ.

PIGEONNIER, no pe hop go.

Pile. Une — de bois, a dúi xlang. Une — de piastres, a khlāp nhan. de pont, châu tón.

Pile. Jouer à - ou face, thu gióm giang.

Pilen. — le riz en se servant du pied, táu mêy. — le riz en se servant de la main, dêm mêy. — des médicaments, dêm ma; má ma.

PILIER, nom ton.

Pillard, nim mun; xia mun.

PILLER. Les pirates out pillé le village, tau xla bap ghèang. Pilon, nóm clui; nóm băn tgiếy.

PILORI. Clouer au —, áy phủn tọi nhấy.

PILOTER, en ning; tái ning; bú kiấu ning.

Pilotis. Maison sur —, sien clán pêáu.

Pilule. — de médicament; médicament en pilules, nom ma peau.

PIMENT, khôm đông mặt.

PIMPANT, chong quái.

Pin, chiếy xlong ghiảng.

Pince, nổm nhẽp. — pour le feu, tấu nhẽp. — de crabe, kiểm nhấy nháo. — nez, nồm kéng nhãp.

PINCEAU (pour écrire), chún pắt

pièy.

PINCÉE. Une — de sel, a nhũp đầu.

PINCÉE. nén; nẽp. — le nez, nén bồ chồng. — les oreilles, nén bồ nom.

— un instrument à cordes, đết leng ghèom. — un voleur, chắp tũ xla.

PINCETTES (pour le feu), tấu nhẽp. PINGRE, mun hên giống.

PINTER, hang hop tiu.

PIOCHE, Pic, chúng khoặc.

Piochen. — la terre, khoāc nī. —, travailler beaucoup, áy côm pầu đuồng.

Pion (du jeu), nom gia ghi.

PIONNIER, khối kiấu mun.

Pipe, nom gin dong. Fumer la —, hop gin dong. Bourrer la —, chong gin dong. — à eau, gin dong wâm.

PIPEAU, flûte, nôm hè té. Jouer du -, giốp hè té.

PIPER. — au jeu, nim nhin; p'iện nhin.

PIQUANT. - au goût, biāt. -, pointu, ghiay.

Pique, lance, chung vi.

PIQUER. Piqué par une épine, tgfm tgiòm; tgfm p'òng. Vin piqué, tíu xlui.

Piquet. — pour attacher un cheval, nâm tổn páng mà. Enfoncer un —, tỉng tổn.

Piqûre. — d'abeille, nom mêy tāp.

PIRATE, đầu xla.

PIRATER, ning áy xla.

Pire. — qu'avant, gióng quái lú nòi.

PIROUETTER, áy tầu kết.

PIROGUE, tung xlang đạng.

Pis, mamelle, nú néng.

Pis. - aller, chi má góng.

Piscivore, hèng nhịn béàu.

Pisé. Mur en -, nī ching.

PISSER, é và.

Pissotière, và gô.

PISTACHE, đi đạu.

Piste, xláu mạn.

Pister, kiọn xláu mạn ning.

PITANCE, nhên nhịn.

Piteux, siên hậu lin.

Prtié. Avoir — des gens, hậu lin tọi.

Piron, lo xley ting; quay gan ting.

PITOYABLE, siên hậu lin.

PITTORESQUE, khuôy mạng.

Pivert, sã nọ pông nghéng.

Prvot. — de porte, nom keng kiáy; nom keng ting.

PLACARD, armoire, nom goay.

Placarder. — une affiche, mêk chêy bai.

Place. Îl n'y a pas de —, má nai tện giảm. J'irai à votre —, giả ning thày vệy mêy. Céder sa — à quelqu'un, nhiệng tên phần tọi.

PLACEMENT. — d'argent, pông nhan. PLACENTA, LOCHIES, mun siêy tông pêu. PLACER. — de l'argent, pông nhan. un individu, lò côm pắu phún tọi áy.

PLACET, chèy péng.

PLACIDE. Un homme -, mun din.

PLAFOND, kiá min. PLAFONNER, áy kiá min.

PLAGE, khọi siên.

PLAGIAIRE, mun tsåo chêy xlau tọi.

PLAIDER. — en faveur des autres,
xlang, pång tọi cóng.

PLAIE. Tout couvert de plaies, mûn giốt đỗp. — pénétrante, mûn thàu xlúng.

PLAIN. Terrain —, peng tệy; peng nĩ.

PLAINDRE. — les gens, mun tọi; hậu lin toi.

PLAINE. Une -, a tong ghing; peng têv.

PLAINTE. Porter — au mandarin, ning bú quản.

PLAIRE, hop êy; chóng êy. Comme il vous plaira, doy pin méy. Je me plais ici, giả chóng y giảm nêy.

PLAISANT. Un homme -, khuôy kiết mun.

PLAISANTER, công kiết; công mun siếy kiấu. — les gens, kiết tọi.

PLAISIR, vay vūt; hun hệy. Faire avec —, chóng y áy; hun hệy áy. Selon votre bon —, đuôy pin. Faites-moi le — de vous asseoir, thing ēt.

PLAN. — bien arrêté, pêt ting; giết ting; giết xlêm.

Planche, gun pên; têng pên. —
épaisse, pên hu. — mince, pên
pha. — de légumes, ghiảy lêk kiáu.

Planchéier, têm pên.

PLANCHETTE, teng pên kien.

PLANE, rabot, tau pao.

PLANER. L'oiseau plane, sa no giàu.

PLANT. — de riz, blau giáng. Arracher les plants de riz, pat blau giáng. PLANTE. Jardin des plantes, ghiáng ma giun.

PLANTER. — un arbre, song ghiáng. PLANTON. — à une porte, chú keng peng.

PLANTUREUX. Terre plantureuse, ni góng gióng.

PLAQUE. — de fer, ghiả pên. — de cuivre, tong pên.

PLAT. -, assiette, nom tep. -, mets, nhên nhịn.

PLAT. Terrain —, peng têy. Assiette plate, těp ghèang. Chemin —, kiáu peng.

PLATEAU. —, terrain élevé, kim peng. — pour les mets, nom bom. — de balance, tgiàng bun.

PLATRE, hủi xlái.

PLATRER, sāt hủi xlái.

PLAUSIBLE, giông gị siễn.

PLÈBE, pe xlíng.

PLEIN. póng. Bouteille pleine, nóm chắn póng. Pleine lune, sắp ngắu là clũn. Un jour —, a nòi clũn. Vache pleine, ngong vang nai thấi. Poches pleines, gủy tị póng.

PLEINEMENT. — satisfait, chong y giong.

Pleurer, nhím; siết mệy wâm. — de joie, kiết giống mệy wằm siết. — ses parents, nhím gì phá.

PLEUREUR, mun hạng nhím. Enfant —, mun siếy hạng nhím.

PLEUVOIA, bụng lũ. Il pleut beaucoup, bụng lũ nị. Il ne pleut plus, guồng xling giù. Il va —, bi đạo lũ bụng.

PLIER. — une serviette, tgīp xláu mín.

— une couverture, tgīp phủn xlòng. — une lettre, tgīp chêy xlắn. — des habits, tgip gủy khòa.

— les genoux, quay xláu chông.

— bagage, sấu sãp nhên ning.

PLOMB, giun. - de fusil, giun xla.

PLOMBER. — une dent creuse, chất nha kếng khốt.

Plonger, faire un plongeon dans l'eau, mey wam.

PLOYER, wat ngau. — sous le poids, sous la charge, dam ni clái ngau.

Pluie. Eau de —, bung wâm. Se mettre à l'abri de la —, mém bung. — de longue durée, lū bung ô. Mouillé par la —, bung ghiom đồn.

PLUMAGE, no piey.

Plumasseau, Plumeau, bō tgiàu piéy. Plume. — d'oiseau, no piéy. — à écrire, nóm pāt mèn.

Plumer. — une poule, tsūt chây pièy.

Plupart, La — (pluralité), phon đuồng quái.

PLUS. Un peu —, a tí thém Beaucoup —, đuồng quái. — de vingt
ans, nhị sãp ghing nhiằng. Il n'est
— ici, năn má giảm nêy giù. Il n'y
en a —, má nai giù. — tard, đắm
min; nhệy hệy. Je n'irai —, giả
má ning giù. Je suis — élevé par ma
situation que toi, giả ghêăng quái
mêy. — âgé de deux ans, cô quái
i nhiằng. — difficile, cho hậu quái.
— long, đảo quái. — court, ning
quái.

Plusieurs. — personnes, mun đuồng. — fois, đuồng hệy.

PLUTÔT. — mourir que de pécher, nhụn tạy má nhụn pàm xlòi.

PLUVIEUX. Temps —, guồng lũ bụng. POCHE. — d'habit, nồm gủy tị. Mettre dans sa —, ắn giạ tị. Fouiller dans sa —, lồm gủy tị lò.

Pochette, nóm tị kiến.

Poèle, nóm tấu thàn ló.

Poésie. Livre de poésies, chêy giuống xlấu.

Poids. — de balance, nom tgiàng kia. Vendre au —, tgiàng mại. faible, tgiàng sắu. — fort, tgiảng nị. Ployer sous le —, đám nị clái ngấu, clái tuồng.

POIGNARD, chẳng tgiụ đem.

Poignarder. — quelqu'un, chō tgiụ đem giòm tọi.

Poignée. Une — de riz, a mão mêy. Une — (contenu de deux mains), a p'ong. Donner une — de main. p'iêng pù. — de malle, nôm kiảng bêao; nôm kiảng nùng.

POIGNET, pù xley clang nhỏi.

Poil. Un —, a xlên piêy. — follet, piêy mông.

Poilu, nai piếy đường.

Potnçon, tau nhúi.

Poindre. Le jour commence à -, guông goáng bụ bụ.

Poing, pù nhum. Donner un coup de —, bāp a đết pù nhum. Montrer le —, háng pù nhum.

Point. Je n'en veux —, giả má hèng; giả má úy.

Point. Un — d'écriture, a têm đạng.

Sur le — de partir, bí đạo ning.

Sur le — de mourir, khạy tạy; bi đạo tạy. — de côté, clái nêng mùn.

Fruit mùr à —, pêầu ngắm ngắm sạng sụ. Les quatre points cardinaux, piếy pháng guồng. Au — du jour, guồng goằng bụ bụ.

Pointe. Une —, un clou pointu, nom ting dáo. Tailler en —, ghêòm phùn năn ghiạy. Marcher sur la des pieds, díng xláu giang.

Pointer. Le jour pointe, guong goang bu bu.

POINTILLER, vạ đường tém.

Pointilleux, mun tgiếng tọi nhâng; mun hặng lại tọi. Pointu. Couteau —, chúng tgiụ đem.

Arbre —, ghiáng đem; ghiáng xlèm.

Poire, nóm xá lì pêầu.

Pois, nom top.

Poison, ghiải; mạ đốc. Donner du —, pông ghiải. Neutraliser un —, cái ghiải; cái mạ đốc. Mourir par le —, hõp, nhịn ghiải tạy.

Potsson, tau bềàu. — de mer, khọi bềàu. — de rivière, váng bềàu. — frais, sang bềàu; thăn xiến bềàu. — avancé, bềàu xiếy tí giù. — pourri, bềàu giỗt. Colle de —, bềàu chếu. — salé, bềàu ham nhâu. Griller du —, frire du —, tsạo bềàu. Pêcher le —, tíu bềàu.

Poissonneux. Rivière poissonneuse, váng nai bêàu đuồng. Étang —, glang nai bêàu đuồng.

Poitrail. - de cheval, mà ca lap.

POITRINAIRE, mun sang hā lô; khiang siết sạm.

Poitrine, ca läp. Avoir mal à la —, ca läp mun.

Poivre. Grain de -, hu xleu peau. - en poudre, hu xleu bon.

Poivrot, pochard, mun hạng hỗp tíu bên.

Poix, xlong ghiáng xlung.

POLAIRE. Étoile -, pu phán xling.

Pôle. — Nord, pů phán. — Sud, nam phán.

POLENTA, pêầu bốn tsũ.

Pout. —, uni, göt. —, civil, pèy tầu ghếy. Planche polie, pên gốt; pên béăng. Individu —, mun nai tầu ghếy.

Police. Agent de —, tsåu sáng péng. Polik, áy, cheng, khūit phún năn béang.

Polisson, tau siey hu.

Politesse, tâu ghếy. Manquer de -, xlãt tâu ghếy. Connaître la -, pêy tâu ghếy.

POLLEN, phang bon.

Poltron, mun má nai tám; mun tám kiển.

POLYANDRE, mun áu nai phá đường.

POLYCHROME, nai đuồng hộng xlắc.

Polygame, mun ton nai au đường.

POLYGLOTTE, mun pêy đuồng hộng vạ. POLYTHÉISTE, mun pái đuồng hộng man.

Pommade. — pour les cheveux, piey piev giàu.

POMMADER (SE), an piey giàu.

Pomme. — de terre, nom phán đồn. de terre douce, đi đồn; đoi đồn. — d'Adam, nom clang tgìng.

Pommeau. — d'une épée, chúng chím tså.

Pommeté. Cheval —, ghian mao mà; mà pần. Ciel —, ghian mao bốn.

Pommer. Chou pommė, ghiảy kiái pếu. Pommerre, mêy nhỏi; âm by nhỏi.

Pompe, nóm wắm cáo.

Pomper. - de l'eau, cáo wâm.

POMPEUX, bai giang.

Pompier, tgiàu tấu mun.

Ponce. Pierre -, nom ghiau xlop.

Ponceau, tau châu kiển.

PONCTUEL, ngám hôp đi.

Ponctuen. — ses paroles, ses phrases, cóng sang châu sang châu.

Pondeuse. Poule —, sã cháy tổng đi é kiấu.

Pondre, é kiáu.

Pont, tau châu. Faire un —, jeter un —, chá châu. — en pierre, ghiầu châu. — métallique, ghiã châu. Passer sur un —, traverser un —, ning quái châu. Ponton, tau châu bêàu. POPOTE. Faire - ensemble, ti doi nhin nang.

POPULACE, pe xling.

POPULAIRE, mun tũ xiểm pẹ xlíng.

POPULATION. Quelle est la — du village? nai sá tau mun giảm ghéằng? POPULEUX, nai mun đuồng giảm.

Porc, tau tổng. Viande de —, tổng á. Tuer un —, táy tổng. Élever des porcs, giuồng tổng. Une portée de porcs, a goệy tổng.

Porc-épic, tau đệy.

Pore. — de la peau, nom á mô; nom han kiáu.

Poreux. Pierre poreuse, nom ghiau mêy.

Port, rade, khọi giết. Entrer au —, gia khọi giết. Arriver à bon —, thàu beng ôn.

Portable, tgiếy ning tũ; ển ning tũ. Habit non —, p'iện gủy má chũ tũ giù.

PORTAIL, thộng keng lũ.

PORTANT. Bien —, beng ón; giảm gông. Mal —, cho hậu giảm; giảm má gông.

Porte, thộng keng. Ouvrir la —, khỏi keng. Fermer la —, bạn keng; cổn keng. Frapper à la —, bỗ keng. Mettre à la —, lụi siết ning. Fermer la — à clef, kiá keng.

Portée. Une — de petits chiens, a goệy clô kiến. À — de la main, giảm xlắt pù.

Portefaix, mun chéng; đẩm đẩm mun.

PORTEFEUILLE, PORTE-MONNAIE, nom

Portemanteau, quáy gủy ngắu.

PORTE-PAROLE, mun páng cóng; mun áy piếy cóng.

PORTE-PLUME, chun pat.

PORTER. — sur la tête, đóng piếy ning. — à la main, nêng ning. —
— sous l'aisselle, tgiặp ăn ca tgiặp đí ning. — sur l'épaule, đẩm ning. — à deux, chêng ning. — sur le dos, nhá ning. — un enfant sur le dos, mên siêy ning. — un enfant sur la hanche, kiốm siêy ning. —, emporter, tgiàu ning; tgiếy ning. —, présenter à deux mains, pàu ning. Se bien —, giảm beng ôn. Porteur, đảm mun. Chaise à porteurs,

Porteur, dam mun. Chaise à porteurs, nom chiu.

Porte-voix. Faire un — de ses mains, long pù đẩm vạ.

PORTIER, chú keng mun.

Portion. Une — d'aliments, a phon nhên nhịn.

PORTRAIT, nóm xlong ; nóm kiáng.

Posément. Marcher —, mạn mạn giang.

Poser. — sur la tête, în xláo piêy. — sur la table, în dôm mếy min. — par terre, ẵn giạ nĩ. — une question, nại a châu. L'oiseau se pose, sã nọ bop.

Poseur, pai sai sièy. Positivement, sièn sièn.

Possépé. — du démon, chụ mạn giạ xlên. — de la passion du jeu, hèng tầu xlên.

Posséder. — une maison, nai pèau. — des champs, nai ghing, nai ghèang; nai bầu. — beaucoup a'argent, nai xiên đuồng.

Possesseur. Quel est le — de cette rizière? man nêy ghing châu?

Possession. Prendre — de. ghing chō; xlēp chō.

Possible, tū; áy tū. Il est — de faire, áy tū. Il n'est pas — de partir, má ning tū. Faire son —, siết giù k'iā áy.

-198 -

Poste. La —, postes et télégraphes, bureau de —, tong xléy göc.

POSTE, (fortin), nom tån.

Poster. Se —, être posté, tắng mạng; chủ mạng.

Postérieur, Postérieurement, dáng hệy. Partie postérieure, ca đáng. Postérité, đáng đại. Individu sans —,

mun đit sóng.

Posthume. Ouvrage —, mun áy xlau tay hặn giên.

Postiche. Barbe -, chá xlom.

Postier, fateur rural, xiồng xlắn đầu,

Post-scriptum, thêm xlan đạng.

POSTULANT, mun ló đạy.

Postuler. — une place de mandarin, ló áy quân.

Por. — à eau, nom peng sang wâm. — à fleurs, nom peng song phang.

Potable. Eau -, wam hop tu.

Potage, sũ wấm; á wấm; ghiấy wẩm.

Potager. Jardin -, ghidy giun.

POTEAU. — télégraphique, tong xlèy tôn; tong xlín tôn.

Potée, a mú póng.

POTELÉ. Enfant -, mun siêy cun âm ôy lũ.

POTENCE, đíu cláng tôn.

Poterie, nom vån suộng.

Potier, áy vấn xli phá.

Potin. Faire du -, áy đũt đũt.

Potion. Une —, a hệy mạ wẩm.

POTIRON, nom tgiop bu.

Pou. — de tête, nôm xlệy. d'habit, nôm tắm. Écraser un —, nháy xlệy. Chercher des poux, lò tắm; lò xlệy.

Pouce, pù đô nhiềy.

Poudre. — à fusil, xléu; tsòng xléu. Sucre en —, tong pe bón.

Poudrer, clau bon.

Poudreux. Chemin -, thu kiáu nai nĩ búng đuồng.

Poudrière, nóm xléu göc.

Pouilleux, nai tắm; nai xlệy.

Poulailler, nóm chảy gô.

Poulain, tau mà cầu kiến.

Poule, sã chảy nhiêy. — sauvage, sã giết chảy.

Poulet. Poulette, sā cháy kiển.

Pouliche, tau mà kián kiến.

Pours, tiu māc. Tâter le —, mùng māc. — rapide, māc giang cắn. — lent, māc giang mạn.

Poumon, nom khlom.

Poure. - d'un navire, sa dang tèy.

Poupée, nóm xlong kiến pên.

Pour. Donner — rien, phùn khuông. Jirai — vous, à votre place, giả thủy mèy ning. —, à cause de, giên vệy. Achetez — moi, mèy mài phùn giả.

PourBoire. Donner un —, thêm xiên;

xláo chá xlên; cã xlên.

Pourceau, tau tông.

Pourchasser, lui ning; quan ning.

Pourfendre, khôm gối i lêp.

Pourlécher. Se — les lèvres, clim giet.

Pourparler, sang goang.

Pourpre. Couleur -, xlac xli nang sam.

Pourquoi, vệy nạng lài; vệy nhên thàu. — est-il venu? vệy nạng lài năn tai?

Pourri. Arbre —, chey ghiáng giốt. Poisson —, tau beau giốt. Fruit —, peau giốt.

Poursuivre, lui. — un voleur, lui dâu xla. — un cerf, lui kim tgiay.

Pourvoir. — à l'avenir, buông biện đắm min.

Pousse. — de bambou, lau bêay. de bambou amère, lau bêay îm. — de bambou douce, lau bêay câm. Poussen. — devant soi, bousculer, nhọng ning. — une porte, nhọng keng.

Pousser. —, croître, chèy ghiáng bêu; chèy ghiáng lũ. —, croître vite, lũ cắn. — des bourgeons, bourgeonner, siết nha; bêu nha.

Poussière, ni buông. La — entre dans les yeux, ni buông gia mêy. Secouer la —, bông ni buông.

Poussiéreux. Route poussiéreuse, kiáu nai nī buổng đuồng.

Poussir, sì ning. Cheval -, tau mà sì ning.

Poussin, sã chấy kiến sạng chún.

Poutre. — longitudinale, xlên pêáu heng cắt. — transversale, xlên pêáu heng pên.

Pouvoir, tū. Je ne peux pas partir, giả má ning tū. Il ne peut pas venir, năn má tai tū. Ne — dormir, má phêy tū. Ne — manger, má nhịn tū.

PRAIRIE, PRÉ, ghing mạ.

PRATICIABLE. Chemin —, kiáu ning tů. PRATICIEN, mun su pů.

Pratique. C'est bien —, biện giống.

Avoir la — des affaires, quên
đạy. —, elient, acheteur, mun
quên mài.

Pratiques. — la vertu, giang địn kiấu pỗ. — la médecine, áy xlín xlêng êy gồm.

PRÉALABLE. Au — il faut de l'argent, xlin xlin nai xlên đạng. Question —, châu chụ công đạng.

PRÉAMBULE, vạ công đạng.

Préau, keng con.

Préavis, va bú đạng.

PRÉCAIRE, chiệm; má ting.

Précaution. Prendre ses précautions, áy biện đạng.

PRÉCÉDEMMENT. lú nòi.

PRÉCÉDENT. Le jour -, dang noi.

PRÉCÉDER, ning đạng.

Précepte. Les 10 préceptes divins, Thiên Chưới sắp cái.

Précepteur, xlin xléng giáo đặng Précepteur, — la religion, tgiun kiáo Précept, quáy pầu. Pierre précieuse, nhữc shêk ghéàu.

Précipice, trou profond, nom khôt do. Glisser dans un —, gling gia khôt đổ.

Précipiter. — dans un trou, quéng gia khôt ning.

Précipitation. Agir avec -, can can ay.

PRÉCIS. Six heures précises, kiổ têm sáng. Termes —, vạ meng pẹ; công meng pẹ. Arriver à l'heure précise, tai thầu ngắm hop di.

Précisément. C'est — lui, sien chéy năn.

Préciser. — le jour, hạn nòi; tịng nòi. Précoce. Riz —, blau ghéàu. Fruit —, peầu sự ghéàu.

Préconcevoir, nhéy đạng; sáng đạng. Prédécesseur (dans une charge), đạng quản.

PRÉDILECTION, p'iện lọng.

Prédire. — l'avenir, công săng xlên. Prédisposé. — à la maladie, phốn kiáng sang gồm.

Prééminent, siet song.

Préface. — d'un livre, chêy xlâu hạu tan; xlâu piêy.

Préférable, góng quái-

Prérénen. — le vin à l'eau, hèng tíu quái wầm.

PRÉFET, quan pau.

Présudice. Porter — à autrui, áy họi toi.

Prélever. —, retenir sur les gages, kém công xiên. Préméditation. Tuer avec —, xlém êy táy tọi.

Premier. Le -, ti giết. Le - jour du 3º mois, xlam nhữt tsau giết.

Premier-né, siêy lũ; siêy cô.

Prémunta. Se —, buông biện Se — contre la faim, buông biện má phủn nhiệu sã.

PRENDRE. — un livre, tgiàu chỗ chèy xlàu. — ses habits, s'habiller, chủ gủy khòa. — avec les doigts, nhũp chỗ. — avec la main, mảo chỗ. — la fuite, thlu ning. — femme, chỗ áu. — mari, chỗ lang. — racine, siết đuồng. — froid, chụ sống. — un remède, hỗp mạ. — feu, sạ tấu.

PRENEUR, acheteur, mun mài.

Préoccupation, quái xlêm; quái êy. Préparer. — à manger, bện nhên

PRÉPARER. — à manger, bện nhên nhịn. — la table, bện đôm mêy. Se — à la communion, gì pì ghing sing thảy.

Près, xlat. Tout —, très —, xlat gióng. — de moi, xlat giá. — d'ici, xlat nèy. — de mourir, bi dao tay; khay tay.

PRESBYTE, mạng xlắt má tũ.

PRESCIENCE, pey dang.

Prescrire. — un remède, êu hop ma; hàm hop ma; bú hop ma.

Présent. Un —, nhên lày. Offrir un —, xlông lày; pâu lày.

Présent. Étre —, giảm, La vie présente, giang cần xlêy cháy. La vie future, giồm cần; giồm xlêy. À —, présentement, nêy chèng; nêy giên.

Préserver, páu giau. Se —, mạng đi kí; páu đi kí.

Président. - d'une assemblée, vui pièv mun.

Présider, áy piệy; cún ll.

Présomprueux, mun căn đi kí xlém ey.

Presque. — arrivé, bi đạo thầu. Fruit — mûr, pêầu bi đạo sụ.

Pressant. Affaire pressante, giau căn day.

Presse, foule, mun nung; mun ti xlåt; mun đuồng.

Presse. Ouvrage sous —, chêy xlâu tóng đi gién.

Pressé, cần cần. — de partir, cần cần ning.

Presser, gặm. — avec la main, chỗ pù gặm. — le pas, ning cắn. un fruit, nên pêầu.

PRESSOIR. — pour canne à sucre, nôm côm sá cáo.

Pressurer. — le peuple, ha pe xling.

Prestement. S'habiller —, chū gủy khỏa cần ning.

Présumen. Il est l'auteur présumé du vol, toi lai năn chéy xla. Je présume qu'il est innocent, giả lai năn má nai xlòi.

Prêt. C'est déjà —, biện giù. Le repas est —, nhên nhịn biện giù. Ce n'est pas encore —, má cheng biện.

Prêter.— de l'argent, phún tọi cá xiên.

Prétexter. — la maladie, chá lái sang gộm.

Prétoire, nga mun.

Prêtre, sắn phù.

Preuve. Fournir des preuves, áy sáng; áy chông.

PRÉVENIR, bú pey đạng.

Préventif. Remède —, hop ma tgiû gôm.

Prévoir, xlín xlín pêy đạng; săng xlên pêy đạng.

PRIE-DIEU, tau tắng quay.

PRIER, nim ching. S'agenouiller pour —, quay nim ching. —, inviter, thing.

PRIÈRE. Réciter ses prières, nim ching.
— du matin, bò đóm ching. — du

soir, bo tgiom ching.

Primaire. École —, khổi họ hặc tong. Prime, récompense, va hòng. Obtenir une —, tũ va hòng.

Primer, siết mèng; siết bú; siết sống. Primitivement, lú nồi; ca lỗ nồi.

PRINCE, huông tí.

Principal. La principale affaire, ti giết giấu cắn đạy. La porte principale, thụng keng lũ.

PRINTEMPS, tsuon di.

PRIORITÉ, giảm đạng; nai đạng.

Pris. Oiseau — au piège, sã nọ tgiạ xlì, chụ xlì. — de fièvre, phút bồ sống. — de vin, tíu bên.

Priser. — du tabac, dut gin; an gin gia bô chông.

Prison, nom can Aller en -, gia cam. Sortir de -, siet cam.

PRISONNIER, mun đậu cầm.

Privé. Homme -, pe xling mun.

Priver. — quelqu'un de nourriture, má phún tọi nhịn. Se — de viande, đi kí chảy á.

Prix, chá. — de vente, chá mại. — d'achat, chá mài. — élevé, chá ghéang; chá sái. — bas, chá xlạn; chá hà. Sans —, má nai chá. Discuter le —, cóng chá; áo chá. Distribuer des —, tá xláo; tá va hòng. Il faut partir à tout —, nang lài lù ning, na ning.

PROBABLE, mùng tũ ; siến tũ.

PROBABLEMENT. Il est — mort en ce moment, ney gien on nan tay giù.

Probe, beng công mun; lau sắt mun; chéng xlàu mun; beng chéng mun.

Procéder. — à un travail, le commencer, què pièy áy côm pau.

Procès. Intenter un —, cáu mun; cáu tọi. Juger un —, xlam ón; xlam ghểy.

Prochain. Dimanche —, ti nhệy chuốy nhất. Le mois —, tỉ nhệy lày

Prochain. Aimer le — comme soimême, long toi nang di ki.

PROCHAINEMENT. Il doit venir —, má nai bồ lài lau năn tai.

PROCHE, xlat. Le village est —, gheang giam xlat. Deux proches parents, I tau mun khien. L'heure est —, khay thau chong; bi dao thau chong.

PROCLAMER, hâm bú pèy.

PROCRÉER, sang siet.

PROCURATION, thầy vệy; thời khin.

Procurer. — des vivres, bên nhên nhin. — du travail à quelqu'un, lò day, lò côm pau phún tọi áy.

PROCUREUR. — d'une maison, tong pèáu mun.

PRODIGE, ghi quáy.

Prodigue, tse long. Enfant —, pai sai sièy.

PRODUCTIF. Terre productive, ni góng; ni cun; ni nai ghêy.

Produire, engendrer, sang siet. —

des fruits, sang peau. — des bénéfices, sang ghèy.

Proéminent. Yeux proéminents, mêy tùng tùng. Front —, piêy nha nóng.

Profaner. - une église, áy xlât sing thông; áy hu sing thông.

Proféren, công siết tại. Il n'a pas proféré un seul mot, năn má công a châu.

Professeur, xlín xléng bú xláu; xlín xléng tgiáo đặng. Profession. Avoir une —, nai kiấu áy. Individu sans —, mun má nai kiấu áy. Joueur de —, mun quên tầu xiên; mun hèng tầu xiên; mun gièn tầu xiên.

Profil. a lep min kiáng.

Profit, ghệy; giễk. Avoir du —, nai ghệy. Sans —, má nai giễk.

Profitable, nai giêk ; nai ghệy.

Profiter. — de l'occasion, biện si hau.

Profond, dū; dō. Eau profonde, wâm dū. Fleuve —, váng wắm dũ. Trou —, khôt dū. Nuit profonde, tgiọm meng meng; tgiọm mong mong.

Profondément. Dormir —, phêy mệy ghẻom.

Profondeur. Une — de 4 mètres, du pien 1si.

Profusion, nai duồng giống.

Progrès. Les élèves font des — tous les jours, hoc xleng a not sa a tí.

Progresser. Le mal progresse de jour en jour, gom a noi ca a ti.

PROGRESSIVEMENT. Augmenter —, man man them; man man ca.

Prohiber, cầm. Chasse prohibée, cầm lụi á; cầm phốn á.

Proie. Oiseau de —, sã no hạng nhịn á. La maison a été la — des flammes, tấu pủ pêáu giù.

Projectile, balle de fusil, tsòng giun.

Projet, chí ey; xlem ey; ting ey. Projeter. — de faire un travail, tá xlún áv côm pau.

PROLÉTAIRE, pe xling.

PROLIFIQUE, gia tu siey duong.

PROLIXE. — dans ses paroles, cong va duong.

PROLONGER, áy lau quái; áy đảo quái.

son sommeil, phêy đuồng thêm.
 la maison, ây pêâu đáo quái.

Promener. Aller se -, faire une promenade, ning ay dao.

Promesse, ging sing va. Tenir sa —, sáng ging sing va. Oublier sa —, nhiậu khổ va; má chiu va cóng.

PROMETTRE, ging sing.

Promouvoir, seng gheang. Etre promu mandarin, seng bú áy quán.

PROMPT, cần cần.

Promptement. Agir —, áy cắn cắn. Promulguer, siết chếy bai.

Prôner, vanter, than.

Prononcer, cóng siết tại. Il ne peut pas —, cóng má tũ siết. distinctement, cóng mìng pẹ.

Prononciation. Avoir une bonne --, cong tũ góng.

Pronostiquer, áy quá; ón.

PROPAGER (SE). Le mal se propage, gom quái toi.

Propension. — au jeu, xlêm huồng tầu xiên.

PROPHÈTE, mun săng xlên.

Propice. Jour -, favorable, nòi góng.

Proportion, ti ngắm ti hop. Il travaille en — de ses forces, năn áy côm pấu đuôy năn k'iã; giau năn k'iã.

Propos. De — délibéré, nai êy áy. Tenir des — obscènes, cóng đốc; cóng vạ ca lô.

Proposer. — un prix, ting chá. Je me propose de partir, giá nằm ôn ning.

PROPRE. Habits propres, gủy khỏa đạng. Maison —, péáu đạng. Mains propres, pù đạng. Mes propres affaires, giả nhằng đạy. — à rien, má siang nhên thàu; má long tũ. Proprement. Balayer la maison —, tgiàu pêau đạng.

Propriétaire. Le — de la maison, châu pêâu.

Propriété. C'est ma —, chéy giá nháng. C'est votre —, chéy méy nháng.

Proroger. — une échéance, ghi mạn cláo chái.

Proscrire. —, exiler, lui ning tsong công. —, défendre, câm.

Prosélyte. Un —, mun sạng giạ cáo; săng cáo giậu.

PROSPECTER. — un terrain, mang

Prospérer. Le commerce prospère, xleng ey gong. — dans les affaires, áy day gong.

PROSTERNER. Se —, p'û gia. Se pour saluer, p'û gia pái.

Prostituée, tau vang giang mung.

Protéger, đám páu.

PROTESTER, má hạng; má bốc.

Prov. Peu ou -, je prends, đuồng xlo ná lọng.

PROUE, sã đạng piêy.

PROUVER, áy sáng; áy chông. Je puis

— son innocence, giả áy sáng tũ
năn má nai xlòi.

PROVIDENCE, Thiên Chưới ổn bai.

PROVINCE La — de Moncay, Khọineng xlèng.

Provisions. — de bouche, nhên nhịn. — de route, nhên nhịn giang kiấu.

Provisoire, chấp; má tịng.

Provisoirement. Demeurer -, chap giam.

Provoquer. — les gens, tâu tọi. un chien, tâu clò.

PROXIMITÉ. À — du fleuve, giảm xiất váng. Il demeure à —, năn giảm xiất.

PRUDENT, mun khuôy tả xlún:

PRUDEMMENT. Marchez -, méy xlèu xlèm ning.

PRUNELLE. — de l'æil, mêy siêy bú xlói.

PRUNTER, mác mạn ghiáng.

Paurit, set; siet.

PSEUDONYME, chá bú-

Puant. Bouche puante, nom tgiët xièy; sì xiêy.

Puberté, sang xlen; pen xlen.

Pubescente, Feuille —, ghiáng nom nai piev.

Public. En —, tối min tọi. Le — sait déjà, tọi pêy giủ.

Publier. — un livre, giên chèy xiấu.

Puce, nóm clò múng.

Pudeur. Sans -, má pêy nhây.

Pudibond, mun hạng nhấy.

Puer, xlêy. La viande pue déjà, á xlêy giù.

Puéntité. Dire des puérilités, công nạng mun siêy; cóng mun siêy kiấu.

Puerpéral. Fièvre puerpérale, mun au gia sièy phôt bô sóng.

Pugilat, bāp pù nhům.

Pulnée, tau giấu. Pulnée, tau mụ

Puis, đẳng hệy. Et -, giậu; thêm.

Puiser. - de l'eau, goài wâm.

Puisque, gién vêy.

Puissant. —, qui a de la force, nai k'iă. —, qui a de l'autorité, nai khln.

Purts, nóm wấm xlíng. Eau de -.. wấm xlíng.

PULLULER, nai duong.

Pulmonie, k'lom mun.

PULPE, pêàu tgiay.

Pulsation. - du pouls, mae thiu.

Pulvériser, táu phún sang bồn. — des médicaments, táu mạ.

PUNAISE, nom pi.

Punta, bāt. — un coupable, bāt xlòi mun.

Punition. Lever une -, min bat. Punissable, cói bat.

Pupitre, nóm xiấu chá; tau đôm mêy kiá đặng.

Pur. Eau pure, wam dang. Mains pures, être innocent, pe pu. Argent—, siên nhan. Cœur—, xlêm dạng; xlêm theng đeng. Ciel—, guồng xling. En pure perte, má nai nhên thàu giêk.

Purée. — de haricots, tôp tsū. — de pommes de terre, di đồn tsū.

PURGATIF, đáo clang ma.

Purgatoire, lin nhốc. Les àmes du —, leng văn giảm lin nhốc.

Purger (Se), hỗp mạ đáo clang; đáo nhiậu. PURIFIER, áy phún năn đạng; đảo đạng.

Puris, và ghiạng wâm. — des animaux, chữc xlêng và wầm.

Purulent. Plaie purulente, tên mún giöt.

Pus, nung. Abcès qui a du —, nôm sièy nai nung. Presser pour faire sortir le —, nén nung sièt tai.

PUSILLANIME, má nai tám.

Purois, tau long ngáo.

Putréfaction. Corps en -, xlen giot xley giù.

PUTRIDE, xlêy giỗt.

Pygmée, mun ngắn công.

Рутном, tau náng sa.

Pythonisse, mun áu nám mạn.

Q

Quadragénaire, xlêy sāp nhiằng.
Quadrangulaire, nai piêy kiông.
Quadrature, pháng têng kiảng.
Quadrulé. Papier —, chêy giên.
Quadrumane, nai piêy pù.
Quadrupède, nai piêy xláu.
Quadrupler, cã piêy bùi.
Qualité. Homme de —, siên sái mun

Qualité. Homme de —, siên sái mun. De première —, giạng tắng hù. De — inférieure, giả tắng hù.

Quand? lài chèng? — partez-vous? lài chèng mêy ning?

Quant. - à moi, quây giã phọn.

Quantième — du mois (de 1 à 10), tsåu så. — (de 10 à 20), sāp så. — (de 20 à 30), nhị sāp sá.

Quantité. En grande —, đuồng giống. En petite —, xlo giống.

Quarante, Quarantaine, xiêy sãp.
— ans, xiêy sãp nhiảng.
Quarantième, ti xiêy sãp.

QUART. Un —, phốn piếy phọn tũ a phọn. Un — d'heure, sãp ngầu phón chông.

Quartier. Un — de viande, a teng á.

Quartz, nóm ghiấu kông; nóm ghiấu pẹ.

QUATORZE, sãp xlêy.

QUATORZIÈME, ti sap xlêy.

QUATRE, piey. — individus, piey tau mun.

QUATRIÈME, ti xlêy.

QUATRE-VINGTS, pet sap.

Quel. — est cet homme? nêy tau tau mắn? — est cet arbre? nêy chéy ghiáng nhên thàu ghiáng? — age avez-vous? mèy tũ sá nhiằng?

Quelques Quelques jours, i sí noi. Quelques personnes, i sí tau mun. Dans quelques années, ng nai sá nhiàng. Quelquerois. Il vient —, naidinantai. Quelqu'un, a tau mun. Il vient —, nai a tau mun tai.

Quémander, mendier, lo ; cú và.

QUERELLER (SE), ti tgieng.

Quérir. Aller —, ning lò; ning têm.

Aller — le médecin, ning kiọm

xlin xlêng êy gộm tai.

Questionner. - les gens, nai toi.

Quête. Être en — de travail, lò day; lò côm pau.

Quêter, lễp xiên.

Queue, xlên têy. — d'un chien, clò têy. — de la poèle, nôm tsêng péng. Le chien remue la —, tau clò wất têy.

Qui. — est arrivé? mán tai? N'importe —, tau mán na tū.

Quiconque, má lặn lài tau.

Quiétude, beng on.

Quincaillerie, ghiā hù; ghiā pe hù.

Quinine, bô sóng mạ.

QUINQUAGÉNAIRE, ngấu sãp nhiằng.

QUINTAL, a pë san.

Quinte. - de toux, k'iang lin lin hã.

QUINTUPLER, cã pêá bùi.

Quinze, sāp ngấu. — jours, sãp ngấu nòi.

Quinzième, ti sāp ngắu.

Quiproquo, nhim sa.

QUITTANCE. — de dette, cláo chái giù siầu tần.

Quitte. Tenez-le -, phún min năn.

Quitter. — sa patrie, ghéy phôn ghéầng; ghéy phôn cuốc. — ses vêtements, cháy gủy khòa siết.

Qui-va-Là! Qui-vive! tau man nêy! tau man vá!

Quoi. Je n'ai pas de — vivre, giả má nai cấu nhịn. À — bon? giậu mã lọng? Je ne sais à — vous pensez, giả má pêy mêy nhêy nhên thàu.

Quotoue. — malade, je partirai, nang lài sang gộm giả na ning.

Quorum, phọn lũ; phọn đường.

QUOTE-PART, phon xlêy.

Quotidien, nòi nòi; a nòi a nòi; mùi nòi.

R

RABACHER, cóng ning cóng làu; cóng xlâm cóng xlí.

Rabais. Vendre au - , mại giạ chá. Rabaisser. - le prix, giạ chá.

RABATTRE. — le col d'un habit, plan guy clang. — le gibier, lui à phôn.

Rabêtir, áy phủn năn bất; áy phủn năn ông.

RABONNIR, áy phủn năn góng.

Rabot, tau pao. Lame de -, nom pao min.

RABOTER. - une planche, pao pen.

RABOTEUX. Chemin -, tiu kiáu khlúng.

RABOUGRI. Arbre —, ngắn công ghiáng; ghiáng má lũ tũ.

RACCOMMODER. — les effets, bá gủy khòa. Se — (se réconcilier), ti đoi áy vo.

RACCOURCIR, áy phủn năn níng. — — un habit, kiốp gủy níng. Les jours raccourcissent, nói níng giù. RACCROCHER, đầu quái; quáy quái.

RACHETER, sự làu. — une rigière, sự

ghing làu.

RACINE, xlen ghiảng đuông. Prendre
—, sang đuông; siết đuông. Grande
—, ghiáng đuông ting. Petite
—, ghiáng đuông veng. — d'une
dent, nha đuông.

RACLER, khuīt quéng. — la table, khuīt đôm méy.

RACLOIR, chung tgiu khuit.

RACONTER, cóng. Qu'est-ce qu'il raconte ? năn cóng nhên thầu ?

RACORNIR. Le cuir se racornit, dop gâu nghọng.

RADE, khọi tgiết.

RADEAU, sā bay. Faire avancer un —, tậu bay ning. Aller en —, ning bay.

Radicalement. Guéri —, gộm dùn giù.

RADICELLE, ghiáng đường veng.

RADIEUX. Soleil —, bố nòi gioảng giống. Visage —, min hun hệy; min goán.

Radis, lau bāc xlī.

RADOTER, lun công; phủt buồng long. RADOUBER, cheng đạng quái.

RADOUCIR. Le temps se radoucit, guông kém sóng.

RAFALE. - de vent, tầu tgiáo lũ.

RAFFERMIR, ấy phủn năn siến; ấy phủn năn vẫn chắn.

RAFFINER. — du fer, lin ghiă. — du sucre, tgië tong pe.

RAFFOLER, úy giống; hèng giống; lọng giống.

RAFLER, chỗ tgiù ning; nhịn tgiù ning. RAFRAÎCHIR. — la mémoire, bù phủn năn sáng. Le temps se rafraîchit, guồng sống tí tgiù.

RAFBAICHISSEMENT, nhên höp xlíng; nhên nhịn xlíng.

RAGE. Avoir la —, sang gộm tỉn. RAGER. — de colère, tuồm phốt nấu. RAGOÙT, ghiấy vệy; á vệy. RAIDE, nghẹng. Avoir les bras raides, pù xley nghẹng. Pente —, kiáu chùi giống. Tomber — mort, tạy cụn.

RAIE. Les raies de la main, xien pù kiáu.

RAIL. — de chemin de fer, railway, tiu ghiā kiáu.

RAILLER. — les gens, hi pậu tọi; kiết tọi.

RAINETTE, tau chéng méng.

RAINURE, pao kiáu.

RAISIN, tổng có phầu.

Raison. Avoir atteint l'âge de —, khối tgiù meng mù. Avoir —, nai ghếy; cóng chếy. Conforme à la —, hỗp ghếy. Sans —, má gì cú. Pour quelle — ? vệy nhên thàu?

Raisonnable. Homme —, mun nai tâu ghêy.

RAISONNEMENT. Manquer de —, công má nai lày nhệy.

RAISONNER, chíu lày nhệy cóng.

RAJEUNIR (SE), phủt gún pên hàu xléng.

RAJOUTER, thêm thêm; thêm î hệy. RAJUSTER, cheng quái góng.

RÂLE. — d'eau, sã wằm ca tgià; sã nọ co vậc.

RALENTIR. - sa marche, ning man quái.

RALEA, sì ning; xlit sì.

RALLIER. — des soldats dispersés, clon peng.

RALLONGER. — un habit, xlep gủy phủn năn đảo.

RALLUMER. — la lampe, giệu xlĩa pú tổng.

RAMAGE. — des oiseaux, sa no hao.

RAMAIGRIR, phūt kiay; pên kiay.

RAMASSER. Aller — du bois, ning lò

xlang. — des fruits, siệt pâdu; chỗ

xlang. — des fruits, siet pêau; cho pêau.

RAMASSIS, RAMAS, a dui.

RAME, nồm đạng chạo, chèy.

RAMEAU, nôm ghiáng qua; nhấu ghiáng qua. Dimanche des Rameaux, sing chí chím lày.

RAMENER. — à la maison, tgiby làu péau. — quelqu'un, en tọi làu. — en accompagnant, xlông tọi làu. RAMER. — une barque, chạo đạng.

RAMEUR, mun chạo đạng.

RAMIE, khòm độ.

RAMIFICATION. — de chemin, kiáu tsà. RAMOINDRIR, áy phủn năn kém ning. RAMOLLIR, áy phủn đồp mệy.

RAMONER, pao tseng mat-

RAMPE. — d'un pont, tau chau ghian. RAMPER, nhông ning. — à quatre pattes, pièy xláu giang.

RAMURE, ghiáng qua.

RANCE. Huile - , giàu xlêy xlù.

RANÇON, nhan, nhên sự làu.

RANGUNE. Garder -, chất từ tọi.

Rang. Mettre en -, pái hang. Perdre son -, dūt khin; xlắt khin.

RANGÉE. Une -, a hang. Une d'arbres, a hang ghiáng.

RANGER. - des papiers, pái chêy.

RANIMER, hon làu. — les forces, pâu sam; pâu k'iā. — le courage, chông tám; ting tám.

RAPACE, mun tham xlem.

RAPATRIER, phủn làu ghéằng; phủn làu phốn tệy.

Rapé. Habit -, guy giöt.

RAPETISSER, áy phún kiến; áy phún năn xlo. Se —, pên ngắn.

RAPIDE, cần. Courant —, wằm ghuiau cần. Un — dans le fleuve, váng thần.

RAPIDEMENT. Courir -, thlu can.

Rapiécer. — des vêtements, bá gủy khòa.

RAPINE. Vivre de rapines, áy xla nhin. RAPPELER, éu làu. Se —, sáng tű. Je ne me rappelle plus, giā má sáng tű tgiù.

RAPPORT. Terrain de bon -, ni sang ghey giong.

RAPPORTER. —, donner des bénéfices, sang ghèy; nai giêk. —, ramener, xlèy chō làu. —, rendre un livre que l'on a emprunté, cláo xlàu.

RAPPROCHER, tgiey lau xlat. Rapproche, près, giam xlat. Parent rapproche, k'ien. Se -, lau xlat; tai xlat.

RAPT. Commettre un -, xla nim mun sã.

RAME. xlo; má nai đuồng. Devenir -, má nai bồ lài tgiù.

RAREMENT. Je l'ai vn -, giả hậu nan phoặt năn.

Ras. Couper les cheveux -, kiôp pièy ning.

Rasade. Boire une - de vin, hop a chén tiu.

RASOIR, chung tung táu.

RASER. — la barbe, théy xlôm. — la tête, théy piêy. Tête rasée, piêy lûn.

RASSASIER, phun nhịn pêu. Se -, rassasié, nhịn pêu.

RASSEMBLER. — les troupes, clon peng. RASSEOIR (SE), xley et.

RASSÉRÉNER. Le temps s'est rasséréné, guồng xling tgiù.

Rassurer. — les gens, chông tọi tám. Se —, pông xiêm.

RAT. tau ghiàu. — d'eau, tau wâm dū. Enfumer les rats, ūt ghiàu; ūt dū. Prendre des rats, des souris au piège, xli ghiàu; xli dū.

RATA (viande et pommes de terre), à châu quân đồn. RATATINÉ. Peau ratatinée, dop xlô ning. Vieillard -, mun co xlo ning.

RATE, nom pong pet. RATEAU, nom nhap,

RATELIER. - pour les chevaux, mà ma chá. -, fausses dents, chá nha.

RATER. Fusil qui rate, phon tsong má to. -, manquer le but, phon má chu.

RATIÈRE, nom xlì đũ.

RATIFIER, chan.

RATION. - de vivres, mey goang; goang nhin.

RATIONNEL, tgia ghếy; hõp ghếy.

RATIONNER. - (pour les vivres), phât nhên nhịn a nòi a ti.

RATISSER. - des navets, p'iệy lau bac.

RATTACHER, xlêy xlây. - les buffles, xiêy xiay ngong.

RATTRAPER, xlèy chắp tũ. - en marchant, lui tu sai. - un prisonnier, xlêy chắp tũ cảm mun.

RATURER, mat quéng; táy quéng.

RAUQUE. Voix -, xling khlep; đuông

RAVAGER, pai hu; hoi hu. Les pirates ont ravagé le village, tau xla áy họi hụ ghéảng, pại hụ ghéảng.

RAVALER, xley nã. - ses paroles, nã va. - les gens, mạng xiều tọi; hi pậu

RAVAUDER. - des hardes, bá gủy hụ. RAVE, khôm lau bắc.

Ravt, hun hệy giống; hun hệy đường; chồng y giống.

RAVIN, nóm váng kiến; nóm váng hu. RAVINER. La pluie a raviné le chemin, bung wam thủi kiấu.

RAVIR, k'iang cho; tgiếng cho. A -, chong v gióng.

RAVISER (SE), cái xlêm; cháy xlêm; cái chi ý.

RAVISSEUR. - de petites filles, mun p'iến mun sã xla.

RAVITAILLER. - en vivres, ben nhen nhin. - en armes, en munitions, bên tsong; bên giun.

RAVIVER, xlêy huộng. - le feu en soufflant, peom tau. - le feu en l'éventant, bon tau.

RAYER. - du papier, va chêy tgiên. - un mot, táy đặng quéng. - un nom, táy bú quéng.

RAYÉ. Étoffe rayée, búi nai kiáu, nai tgien.

RAYON. Un - de soleil, bò nòi éng goang. Un - de miel, teng mêy

RAYONNANT. Visage - de joie, min hun hệy; min goán.

RAYURE. - d'étoffe, búi kiáu; búi tgiên.

RAZZIA. Faire une -, nim hù nhin. RÉACCOUTUMER, áy phủn năn xiếy quên.

RÉADMETTRE. - dans une société, xlêy phún gia vui.

RÉALISER, áy sang công. - des bénéfices, tũ ghệy; tũ giẽk.

RÉALITÉ. C'est la -, sien chey; sat chéy.

REBAPTISER, xley leng xlai; leng xlái í hệy.

RÉBARBATIF. Air -, min nháu; min nhột.

REBATIR. - une maison, xley áy peáu. REBELLE, tau xla. Maladie -, gom hâu êy.

Rebeller. Se -, faire une rébellion, áy lun; áy phán.

Reвondt. Ventre —, nhiậu lũ; nhiậu chuong. Joues rebondies, am by cun; âm dy lū.

REBONDIR, ding; day. La balle a rebondi, giun đing ; giun đày.

Resord. — d'un habit, guy tông pêy. — de la table, đôm méy siên.

Reboucher. — un habit, plat guy sa.

Reboucher. — un trou, xlêy tên
khốt. — une bouteille, xlêy chất
chân.

Resours. À —, tau plän. Lire à —, mạng tau plän xlàu; mạng tau tù x xlau.

Rebrousse-poil. Brosser à -, tsat pièv tau plan.

REBROUSSER. — chemin, phun đảng

Rebut. Objets de —, hù xlúi; hù lāp dāp. Mettre au —, má lọng tgiù. Rebutant, nan tổng; hậu tổng; nan

áy; hậu áy.

REBUTER, ấy phủn xiếm phán; xiếm nấu; xiếm nhùi.

RÉCALCITRANT, clang nghọng; má mùng vạ. Cheval—, tau mà khẳng má úy ning.

RÉCAPITULER, xlêy cóng; xlêy nhèy. RECÉLER. — des voleurs, nghiạng tau xla. — des joueurs, nghiạng mun tâu xlên.

Récemment, sang. — arrivé, sang thàu. — fait, sang áy.

RECENSEMENT. Faire le — de la population, ghéop pe xling pậu. des maisons, péáu pậu.

Récent. Affaire récente, sang day. Nouvelle récente, sang va. — de queljues jours, sang tû l sí nói.

Récépissé, siau chèy tan.

RÉCEPTACLE. — de voleurs, xla ghéàu; xla pâu.

RECETTE. Recettes et dépenses, xlên siêt gia.

Recevoia. — un étranger, xlep tse.

— une lettre, xlep pong xlan. — le
baptême, leng xlay xloi. — les
impôts, siau xlen sui.

RECHANGE, Habits de —, gủy khòa văn.

RECHARGER. — un fusil, xlêy cûn tsòng.

RÉCHAPPER, thiu tũ đút.

RÉCHAUD, tầu lo.

RÉCHAUFFER. — un mets, châu kiốm; nhūt kiốm. Se — au feu, đáo tấu. Se — au soleil, đáo bồ nài. Se — les mains au feu, p'iếng pù đáo tấu. Se — les pieds au feu, xluồng xláu đáo tấu.

RECHAUSSER. — des souliers, xley tap xlū. — le maïs, xley ong peau.

RECHERCHE. — des richesses, tham nhên phật sai.

Rechercher. — des voleurs, lò xla. — des buffles, lò ngong.

RECHIGNÉ. Mine rechignée, min nhốt; min biảng; min k'iā; min sị.

RECHUTE. — d'une maladie, xlêy săng gộm.

RÉCIDIVER, xlêy pâm xlôi.

Récif, óm ghiản.

RÉCIPIENT, kiá xlī sang hù.

Réciproque. Amitié —, ti long. Confiance —, ti sién.

RÉCIPROQUEMENT. S'aider -, ti xlang; ti páng.

RÉCLIER. — des prières, nim ching. RÉCLAMER. — une dette, nai chái; kiom chái. — la parole, ló cóng.

Rectours. - une caisse, xlly ting kidng.

REGLUS, tán sen mun căn giảm.

RECOIFFER (SE), xlêy đóng ghèop.

Recoin, gọng ngô kiống.

Recolles. — du papier, xlêy mêk chêy.

RÉCOLTE. Faire la —, récolter, quan blau. Bonne —, pông sụ. Mau-vaise —, má pông sụ.

RECOMMANDATION. Lettre de —, đẩm nghọng chêy; đẩm lèng chêy.

RECOMMANDER, exhorter, bun toi; bú toi.

RECOMMENCER, xlêy áy. — un travail, xlêy áy côm pau.

RÉCOMPENSE. RÉCOMPENSER, phủn va hòng; phủn ta xláo. — de 10 piastres, ta xláo sắp nồm nhan.

RECOMPTER, xlêy xlậu; xlêy xlún. RÉCONCILIER (SE), tỉ đoi áy hu; tỉ đoi áy vo.

RECONDUIRE. — un étranger, xlúng tsē ning; phản tsẽ ning.

RÉCONFORTER, pâu k'iā; chông k'iā. RECONNAISSANT, pêy nhân xlíng tọi.

RECONNAÎTRE, nhim. Ne pouvoir —, má nhim tũ. — sa faute, nhim sa; nhim xlòi.

RECONSTRUIRE. — une maison, xlêy áy pêáu.

RECOPIER, xlêy kiả đặng; xlêy tsáo

RECOULLER, xley gloặn giạ. RECOUCHER (SE), xley ning phêy.

RECOUDRE. — des habits, xlêy xlû gûy. RECOUPER, xlêy quân.

RECOURBER, xlêy áo ngắu giạ.

RECOURIR. Courir et -, thiu ning

RECOURS. J'ai — à vous, giã ló mêy xlang giã.

RECOUVRER. — ce qu'on avait perdu, siêt tũ nhên gai. — la santé, săng gộm góng giù. — le capital, tũ phón làu.

RECOUVRIR. — la maison, xlêy hộm pêáu.

RÉCREATION. Prendre une -, khổi xlem. RÉCRIER (SE), cóng má chếy; cóng má

RÉCRIBE, xlêy kiá.

RECROQUEVILLER (SE), ngau gia.

RECRUDESCENCE. — du froid, cã sóng thêm.

RECRUE, săng peng. —, adepte, mun sang gia vui.

RECTANGLE, kiáng nai piếy kiống ti dong; ti nạng.

RECTIFIER. — une route, cối kiấu chạ. RECTITUDE, hỗp ghếy; hỗp xlem ềy. RECTO, lễp sắng.

RECTUM, xlen clang chom. Chute du \_\_, xlen clang chom siet.

Reçu (subst.), siấu chêy tấn.

RECUEIL. — de poésies, chêy tgiuồng xlâu.

REQUEILLEMENT. Prier avec —, sién xlém nim ching.

RECUEILLIR. — l'eau de pluie, chàng bụng wầm.

RECUIRE, xlêy châu quái.

RECULÉ. Pays —, lointain, phon têy cổ giống.

REGULER. —, marcher à reculons, thôi ca đẳng. — d'épouvante, côm tgiả giống xlêy thôi làu. — la table, nhọng đôm méy ning ca đẳng.

Récupéren. - son bien, chỗ đi kí nháng; tũ đi kí nháng.

RÉCURER. — la marmite, đảo mủ đạng. RÉCUSER, má lọng; má bốc; má nhịm. RÉDACTEUR. — d'un journal, mun áy xlắn mắn chêy.

REDDITION. —, soumission, nhụn bốc. — d'un compte, xlún xlắu; cáy xlắu. RÉDEMPTEUR. Le —, Tgiầu xléy chầu. REDEVABLE, xlo tọi nhan; xlo nhan tọi; sầm, sốm nhan tọi.

Redevance. — en argent, nhan xlåu. — en riz, tsû xlåu.

REDEVENIR. — riche, xlèy phût sai. RÉDIGER, écrire, kiá.

Redevoir, être encore endetté, ñg, sôm chái. Redire. Dire et -, cong ning cong làu. Redondance, nai giặng.

REDONNER, giậu xlêy phủn,

REDORER, xlêy quí sắm.

REDORMIR, xiếy phêy mệy ghẻom.

REDOUBLER, cā a bùi; xlêy cā a bùi.

— d'efforts, xlêy lọng k'iā; xlêy siết k'iā.

REDOUTABLE, câu quần ; cáu quần côm tgià.

REDOUTER, côm tgiả không.

Redresser, cói chạ. — la tête, ngông piêy quẻ.

Réduire. —, diminuer, kém xlo. — le prix, kém chá. —, soumettre, át bőc. — en cendres, phún pên sai. — en poussière, bő sang bőn.

RÉDUIT. Prix -, chá xlan.

RÉÉDITER. — un livre, xlèy gién xlàu. RÉEL, Il est dans un — besoin, il est réellement pauvre, nan sièn song.

Réfilire.—un maire, xlêy phulý kiong. Refilire, cói quái; xlêy cói; xlêy áy.

— un ouvrage, xlêy áy côm pàu. RÉFECTION. Prendre sa —, nhịn nàng. RÉFECTORE, nhịn nàng buông.

Référen, nai quái. Je m'en réfère à vous, già chíu mèy èy.

Réfléchir, nhèy sáng. — avant d'entreprendre un travail, nhèy đang hặn áy côm pầu.

RÉFLECTEUR. — d'une lampe, nom tông chán.

RÉFLÉTER. — la lumière, chíu éng goáng.

REFLEURIR, xley siet phang.

Reflux. Flux et — de la mer, khọi wằm tgiêu xláo tgiêu gia.

Refondre, lo quái; xlêy lo quái.

Réformen. — un jugement, côi ôn. — un soldat, min áy pêng.

RÉFRACTAIRE, má bốc; nghếk xiểm. REFRÉNER, ãi bốc. RÉFRIGÉRANT, ma xlíng.

Refroidin. Le temps se refroidit, guồng phần sống. Laisser l'eau se —, ần wấm phần năn nắm.

Refroidissement. Prendre un -, chu sóng.

REFUGE, tên nhá bệy.

Réfugier. Se — dans un endroit pour se mettre à l'abri de la pluie, mém bung; thiu mêm bung.

Refuser, má chặn; má hạng. — de l'argent, má phủn nhan. Il refuse de partir, năn má hạng ning.

RÉFUTER, poc va; ao va; tsèng va.
REGAGNER. — son domicile, thời mù peáu.

REGARDANT, avare, grigou, mun hen.
REGARDER, mang. Que regardez vous?
mey mang nhen thau? — un livre,
lire, mang xlau; to xlau. — furtivement, nim mang. Cela ne me
regarde pas, má quen giả day.

RÉGATE, sã đạng ti tầu ning.

Régicide, tây huông xlôi.

Régie. Alcool de la -, kí hi tíu.

REGIMBER, má bốc.

Régime. Un — de bananes, a sông tổng chấu.

Région, tên nhá; xlí pháng. — éloignée, xlí pháng cổ. — froide, xlí pháng sóng.

Régia, cũn ghếy; cũn vệy.

Registre, chêy pậu. — de la population, pe xlíng pậu.

Règle. — pour tracer des lignes, xlên tsĩ vạ chêy kiáu. — de la politesse, tầu ghếy; khoáy kĩ. Observer les règles, kiấu khoáy kĩ. Règles des femmes, giang là.

Régler.—une affaire, bên đạy.—une horloge, cáo chông; cheng chông.

RÉGLISSE, cám tsau.

Regne. Un -, a đại huông tí.

REGORGER. — de biens, tuôm phāt sai.

REGRETTER. — ses péchés, nâu hặn xlỏi. — la maison paternelle, xláng tgì phá pêáu.

RÉGULARITÉ, chíu khoáy kī; chíu tầu ghếy.

Réнавилтек. — quelqu'un, nhịm tọi má nai xlòi; xlêy phún meng xling tọi. Réнавітиек (Se), xlêy quên sụ.

REHAUSSER, ấy phủn năn gheằng. — une maison, ấy pêẩu gheằng quái. — le prix, xláo chá. — les gens, thần tọi.

RÉIMPRIMER, xlên giên quái.

REIN, nóm clái. Mal aux reins, clái můn.

Reine, huông áu. — des abeilles, mêy huông.

RÉINTÉGRER. — un mandarin dans sa charge, xlèy phủn áy quản; xlèy phúc áy quán.

Réstérer, xlèy xlám xlèy xli. — une confession, xlèy câu xlòi.

REJAILLIR, đây siết; đây xláo.

REJETER, má lọng; tếp quêng; đều quêng. — la faute sur autrui, thù lại phủn tọi.

REJETON. Pousser des rejetons, bêu nha. —, descendant, đáng đại.

Rejoindre, rattraper, lui tũ thàu; lui tũ sai.

Résout. Mine réjouie, min goán; min hun hêy.

RÉJOUIR (SE), hun hệy.

Relâche. Prendre un peu de —, hīt khòn. Donner un peu de — à son esprit, hīt khôn xlông xlêm.

Relachement. — dans ses prières, xiem xlam nim ching; má nai xlem kī nim ching.

Relâcher, púng đản; púng xlong. — quelqu'un, púng mun ning.

RELAIS, sien peau chāp; chi tem p'au.

RELATER, cóng lần.

RELATION. Écrire une —, xláo đạy.

Relativement, lån. — aux circonstances, duôy di.

Relayer. —, changer de chevaux aux relais, vặn mà. Se — dans un travail, ti vặn áy.

Reléguer, tenir à l'écart, pông quéng má tá ll.

Relevatiles, mun áu póng lày nhạ; mun áu póng là.

Relever. — le courage, chông tám. — son habit, lùm gủy. — les manches, lùm gủy long. — la tête, ngông piêy quê.

Relier. - un livre, châm xlâu.

Religion, cáo. — catholique, Thiên Chưới cáo.

RELIQUE, sing mat.

RELIRE, to quái.

Reluire, phūt goảng. L'or reluit, sóm goảng. Faire — les souliers, tsắt xlũ phún năn goảng.

RELUQUER, mạng mệy veng.

Remachen. — ses phrases, cong ning cong làu.

REMARIER. Se — (homme), xlêy chỗ áu. Se — (femme), xlêy chỗ lang. REMARQUABLE, siết sống; siết tắng.

Remarque. Faire des remarques aux gens, bú tọi; tgiáo tọi.

Remarquea, mạng phoắt; phốt. Je ne l'ai pas remarqué, giã má phốt năn.

REMBLAYER. — un chemin, tên kiấu.

Rembourrer. — un matelas, cún xlòng min tệm.

Rembourser. — de l'argent, cláo xlên; bùi xlên.

Remède, ma. Prendre un — liquide, hop ma wam. — fortifiant, ma pau.

Remédier. — à une infortune, tgiàu tọi đũt nạn. Il n'y a pas moyen d'y —, tgiàu má tũ. Remercier, cá lái; hậu. Je vous remercie, cá lái mèy; hậu mèy.

REMETTRE. — une lettre, cảo pông xlắn phún tọi. — en liberté, pông ning. — à plus tard, chay i sí nòi. — les péchés, se xlòi.

RÉMINISCENCE, sáng tů.

Remise. Faire une —; baisse de prix, gia chá; kém chá; mại xlạn.

RÉMISSION. — des péchés, se xloi.

REMONTER. (Le taux de) la piastre remonte, nhan xláo chá. — le courant, ning téng wâm; ning nghêk wâm. — une horloge, xláo lin chông.

Remontrance. Faire des remontrances, remontrer, tgiáo ma; bú

mą.

REMORDS. Avoir des —, xlêm nâu xlôi; xlêm hặn xlôi; xlêm mún; xlêm pēk.

Remorques. — un bateau, lái đạng. Remoudre, xlêy mạ; tgiầu quái.

Remous, wam wen.

REMPAQUETER, xlêy peu quái.

REMPART, ching gheà.

REMPLAÇANT. Chercher un -, lò mun thầy đi kí ấy.

Remplacer. — (succéder à) un mandarin, thày nhặm; xlep nhặm.

REMPLI, póng.

REMPLIR. — en versant, tsặm póng. — un trou, le combler, tên khốt póng. — une caisse d'habits, ắn gủy khòa gia kiáng póng. — son ventre, nhịn pêu. — ses poches, ắn tị póng.

Remporter, xlêy chỗ ning. — la victoire, tũ hing chống. — le prix,

tũ va hòng.

Remuant, tapageur, phán giống; tòng giống; lòng đĩ giống; đếk giống. Remuer, tong; nhūt. Ne remuez pas, mêy má tong; mêy má nhūt. Ne pouvoir —, má tong tū. Le chien remue la queue, tau clo wāt têy. — la terre, khuīt nī.

Rémunérateur. Travail —, côm pâu nai giêk nai ghệy.

Rémunérer, cláo công xiên. — un travail, cláo côm pắu xiên.

Renaître. Au printemps la nature renaît, tsuon guong mat ghin sang.

Renards. (Différentes espèces de renards, de civettes:), tau ghian mao; ghian mao méo; ghian mao glùy; ghian mao óng; ghian mao gong; quã đểy đảng mao.

RENCHÉRIR, què chá; xláo chá. Le riz

renchérit, mêy xláo chá.

Rencontre, ti póng; ti xlam. Aller à la — des gens, ning xlep tọi; ning chú tọi.

Rencontrer, póng. Je n'ai rencontré personne, giã má póng mắn. Les deux voitures se rencontrèrent, i tau sã ti póng.

RENDEZ-VOUS. Fixer un —, hạn tện ti póng; hạn ghi; hạn đi ti póng. RENDORMIR (SE), xiếy phêy mệy ghèom.

RENDRE. — une dette, cláo chái. —
de l'argent, cláo nhan. — réponse
à une lettre, cláo xlân. — la pareille, ti cláo. — service, ti xlang.
— le dernier soupir, sì sièt; tay. Se
— au marché, ning cái; ning tsáu.

Rênes, xiến mà long lắng. Lâcher les —, pồng mà long lắng.

Renfermen. —, contenir, sang. Odeur de renfermé, xláo bụ. Se — chez soi, má siết keng; má plóng pô không.

RENFLER, phūt óm.

Renflouer. — un bateau, lái đạng siết tai.

RENFONCER, ting giạ đũ quái.

RENFORCER, them pau. — une armée, them peng.

Renfrogné, Visage —, mín nhốt; min nhấu; min biáng.

RENGAINER, lop tgiu gia nui.

Rengorger (Se), pêng clâng; ên clái.

RENGRAISSER, xlêv cụn quái.

RENIER, má nhim. — sa foi, p'ùi cáo. RENIELER, dut blut.

Renom. Avoir du —; renommé; avoir de la renommée, naî meng xling.

Renoncer. — à travailler, đều áy côm pấu. Je renonce! Jy perds mon latin! bốc. — au diable, aux superstitions, đều mạn quéng.

Renouer, xláy quái. — des relations, xlêy quán tọi ning làu.

Renouveler, áy săng. — l'eau, vặn wắm. — un contrat, vặn khày.

Renseigner, bú pêy; công phủn tọi pêy.

Rentamer. — une affaire, xlêy ây đạy quái.

RENTE, nhan ghệy; nhan xlau.

RENTIER. —, vivre de ses rentes, mun siàu ghèy cau nhin.

RENTRÉE. — des écoles, khối pèáu họ dăng. — de la moisson, pûn tsû mù pèáu.

Rentrer. — dans la maison, xlèy gia pêáu. — en charge, en fonctions, xlèy xláo nhặm.

Renverse. Coucher à la —, phêy tgiào. Tomber à la — (signe de beau temps d'après les Mán), ghìng tgiào guồng xling.

Renverser. — un objet, áy vệy. — quelqu'un, áy gling. Se —, căn vệy; căn gling. — la table, áy đôm mêy vệy.

Renvoi. Avoir des renvois (éructations), ca lêk.

Renvoyen, chasser, lui ning. — un domestique, lui tau nau ning. — à quelques jours, chày i sí nòi. — sa femme, lui au ning.

RÉORGANISEB, cói văn.

Repaire. — de brigands, xla heng; xla gheau; xla pau.

Repairae, phùn nhịn pêu. Se —, nhịn pêu.

Répandre. — de l'eau, khuổng wầm. — la terreur, áy phún tọi côm tgià. — des bruits, chỗn vạ xlí đòi. — des larmes, mệy wằm ghêậu siết.

RÉPARATION. — d'honneur, bùi lày. RÉPARABLE, cheng tũ.

REPARAÎTRE, xlêy siêt min.

RÉPARATEUR. Sommeil —, phêy mệy ghèom pâu k'iâ.

Réparer. — la maison, cheng pêáu. — ses forces, xlêy pâu k'iā.

REPARLER, xlêy công quái.

REPARTIE. Prompte -, tap vạ cần. REPARTIR, xlêy ning.

RÉPARTIR, diviser, phon goi.

Repas. Un —, a tổn. — du matin, bố đồm tổn. — de midi, đắm nồi tổn. — du soir, bố tgiọm tổn. Préparer le —, biện tổn.

Repasser. — des habits au fer chaud, thòng gủy khòa. Fer à —, nóm thòng táu. — (par un endroit), xlêy quái ning. — dans son esprit, nhèy ning nhèy làu.

Repêcher. — un cadavre, tang wam cho xley.

REPENTIR. Se — de ses pêchês, thông phủi xlòi; hặn xlòi.

RÉPERCUTER. — le son, nghiang. — la lumière, chíu éng.

REPERDRE, xlêy gai.

Repéren, áy kí hau.

REPESER, xley tgiảng quái.

Répéter, cóng ning cóng làu.

Repeupler. — un étang, xlêy ân bêau gia glang.

Repiquer. — le riz, les rizières, tsep ghing; tsep blau.

Répit, hīt khôn. Sans —, má hīt khôn; má tgiủ côm pấu.

Replacer. — à son ancienne place, un lú nòi vá tên nhá-

Replanter. — un arbre, xlêy sóng ghiáng.

REPLET, cua cua.

REPLI. - du terraia, ni vă.

Replier. — les effets, xiêy tgiếp gủy tgiạ. — la langue, gloặn biết.

RÉPLIQUER, công vạ tấp; công vạ tấu. RÉPONDRE, tấu. Il n'a pas répondu, năn má tấu. — pour un autre, d'un autre, đẩm pấu tọi. — à une lettre, cláo xlắn; thời xlắn.

REPORTER, xley tgien ning.

Reposea, dormir, phêy. Se — (d'une fatigue), hĩt khôn. Esprii reposé, xiêm sụi lêng. Se — sur les autres, thốc lại tọi.

REPOUSSANT, kiáng nhấy; kiáng hụ.
REPOUSSER. L'herbe repousse, mạx lễy
siết. — du pied, thi ning. — les
pirates, lui xla ning.

Répréhensible, giông gi mạ; cói mạ.

Reprendre, xiêy chỗ; xiêy lọng, —

ses études, xiêy họ xiấu. — ses

habits, xiêy chữ gủy khòa. Le

commerce reprend, xiêng êy xiêy
huông.

Représailles. User de —, cláo tgiau. Représentant, thay vêy mun.

RÉPRIMANDER, ma. — vertement, ma ni; ma mun.

Réprimer, căm at. - une révolte, at lun.

Reprise. — de justice, pam xlòi mun. Reprise. À deux reprises, i hêy. À diverses reprises, duông hêy.

REPROCHE. Faire des reproches, ma.
REPRODUCTION, (par génération),
sang siet.

REPRODUIRE, chíu giạng ây.

Réprouvé, damné, mun giạ đi nhữc. Réprouver, má chắn. Dieu réprouve les méchants, Thiên Chưới bắt mun giống, mun hiu.

REPTILE, chữc xlêng xlún ning.

Repu, nhịn pêu tgiu.

RÉPUBLIQUE, pe xlíng châu cuốc.

Répudier. - sa femme, deu áu.

RÉPUGNANCE. — pour l'étude, má chông y tọ xlầu; má hạng tọ xlầu. RÉPUGNANT. Mets —, nhền nhịn nhún. RÉPUGNER, ti phần; má chông y; má

quái êy.

RÉPUTATION, meng xling. Avoir de la —, nai meng xling; nai min dop. Perdre sa —, xlät min dop; xlät meng xling.

RÉPUTÉ, nai meng xling. Il est — comme savant, tọi công năn thông meng.

REQUÊTE, chêy péng.

Requis, giàu cần; giú cần.

Réquisitionnen. — des vivres, chap goang. — des coolies, chap phú.

Rescousse, tgiáu siet. Venir à la —, ning páng; ning xláng.

Réserve. Mettre en —, ghéau an biện. — forestière, kim cam. À la — de, tguôy siết. Sans —, má tgiuôy.

Réserver, ghéau biện. — pour demain, ghéau biện thàu xlúng nòi.

Réservoir. — d'eau, wâm glang; wâm cóng.

RÉSIDER, giam. Où résidez-vous? méy giam lài tí? Résidu. — d'opium, gin p'èn đáy. — de canne à sucre, côm sá nghẹng.

RÉSIGNER. — une charge, thời nhặm; thời vệy. Se —, bốc.

Résilier. — un contrat, thời khảy chêy.

RÉSINE. — de pin, xlong ghiáng xlông.
RÉSINEUX. Arbre —, chey ghiáng nai xlông.

RÉSIPISCENCE. Venir à -, phun đẳng cói quái.

RÉSISTANT, thạng; nghọng.

Résister, tgië giam. — à la fatique, má pey khôn.

Résolu, ting xlem; nai tám. L'affaire est résolue, day tgiù tgiỏ.

Résolution, chi ý. Prendre une —, lãp ting chi ý. Changer de —, cói êy.

Résonner, nghiạng. La maison résonne, siên pêáu nghiạng.

Résoudre, cháy goi. — une difficulté, cháy nan.

RESPECT, kéng bong. Présenter ses respects, thing on. — humain, côm tgiả tọi công.

RESPECTABLE, nai min dop.

Respecter, kéng bong. — ses parents, kéng bong tgi phá. — le bien d'autrui, má thám tọi xlai.

Respectueux. Enfant —, mun sièy kéng bong.

RESPIRER, thông sì. — difficilement, hậu thông sì. Il respire encore, il n'est pas encore mort, năn ng thông sì, má cheng tạy.

RESPLENDIR. Le soleil resplendit, bò nòi éng goáng.

Responsable, đẩm tổng. — des péchés des autres, đẩm tọi xlòi.

RESSAISIR, xlêy chấp tũ.

Ressasser. — toujours la même chose, công ning công làu; công xlắm công xlí. RESSAUTER, xley đeng.

RESSEMBLANT, ti tang; ti nang.

RESSEMBLER. Cet animal ressemble à un chien, nêy chữc xlêng nạng tau clô. Se —, ti nạng.

Ressemeler. — des souliers, bá xlū.

Ressentiment, nau hặn; giún hặn.

RESSERRÉ, étroit, ghép.

Resserrer, rendre étroit, áy phún năn ghẽp.

Ressort. — de montre, xlên chông lìn. — de cadenas (chinois), tau kiả xlấu.

RESSORTIR, sortir de nouveau, xlêy siêt cá đing. —, former relief, đeng siết tai.

Ressource. Sans —, sans moyen, má nai phép. Sans ressources, sans argent, má nai xlên; má nai nhan.

RESSOUVENTR (SE), xlèy sáng quái.

RESSUSCITER, phun sang; phúc vút. RESTAURANT, nóm p'àu têm.

Restaurer. — une maison, cheng péáu. Se —, nhịn nạng pâu k'iã.

RESTE. Les restes d'un repas, nhin tón ng tgiạng. Il y en a de —, ng tgiạng. J'en ai de —, nai đuồng quải.

Rester, demeurer, giam. — à la maison, chez soi, giam peau. —, de reste, ng tgiang, En — là; n'en parlons plus, queng tgiệt má công.

RESTITUER, cláo. — des biens volés, cláo nhên nim. — le bien d'autrui, cláo tọi nhâng nhên.

Restreindre. — les dépenses, kém xlay long.

RESTRICTION. — mentale, công vạ nai i êy.

RÉSULTAT. Sans —, quán hai ; má tũ ghệy.

RÉSULTER, sang siet.

RÉSUMER, kêm công.

RÉSURRECTION. La — de Notre Seigneur. Giê Xlu phūc vūt.

RÉTABLIR. — ses forces, pâu k'iā. Le malade n'est pas encore rétabli, mun sang gộm má cheng góng.

RÉTAMER, hon.

RETAPER, cheng quái.

RETARD. Venir en —, tai chay. La montre est en —, nom chong man. Partir sans —, chek hac ning; can can ning.

RETARDER. La montre retarde, nom chong giang man. — de deux jours, chay i noi.

RETENIR. — quelqu'un à partager un repas, ghèau mun giảm nhịn nàng. — en prison, khlang giảm cảm. le salaire, ghèau công xiên. dans sa mémoire, sáng tũ.

RÉTENTION. — d'urine, é và má tũ; hâu é và.

RETENTIR, nghiang.

RETENU. — par des affaires, nai day má tũ hèn.

RETENUE. — sur la solde. kém, quần công xiên.

RÉTICENCE. User de —, pún cóng pún ghêàu.

RÉTICULE (des Man), tsong ti-

RÉTIF, aó cláng. Cheval —, tau mà áo cláng.

RETIRÉ. Endroit -, hán tện. Vie retirée, a lan căn giảm.

RETIRER. — la main, lái pù làu. un avantage, tũ giệk; tũ ghệy. Se — chez soi, mù pêáu.

Retomber, xlêy gling. — dans une maladie, xlêy sang gồm. — dans une faute, xlêy pàm xlòi.

RETORS. Homme —, quảy mã mun; leng lì mun; gheng ghéy mun. Retoucher. — un ouvrage, p'oc côm páu; phốc côm páu.

Retour. Aller et —, xlêy ning xlêy làu; ning làu. Il n'est pas encore de —, năn má cheng làu.

RETOURNER. — chez soi, mù pêáu. une feuille de papier, p'ên gún chiếy. S'en —, ning làu. — une pierre, plặn ghiấu.

RÉTRACTER (SE), phán tgiết; phán cóng; phán vạ; cói vạ.

RETRAIT. — d'emploi, má phún áy day; má long áy côm pau.

RETRAITE, lieu solitaire, hán tện; tện xlìng; tện tịng.

RETRANCHER, tgiuy. — sur le salaire, tgiuy cong nhan.

Rétraécia, áy phủn năn ghẽp. Se —, xiô ning.

RETREMPER (SE), pâu k'iā, thêm k'iā.

RÉTRIBUER, phủn công nhan. Travail non rétribué, còm pầu má cláo nhan.

Rétribution, công nhan; công xiên. Rétrocéder, xiêy nhiang.

RÉTROGRADER, thời phun đẳng; giang tấu thời.

RETROUSSÉ. Nez -, bồ chồng plần; bồ chồng niu.

RETROUSSER. — les manches, gloặn gủy long. — le pantalon, gloặn khòa.

Retrouver, xlêy phoắt; xlêy chỗ tũ. Se —, ti pong; ti phoắt.

RETS. — pour prendre des poissons, des oiseaux, phun màng chắp bêàu, chắp no.

RÉUNION, vui. — de mandarins, vui quan.

Réunia, clón làu; clón hop. Se — (en parlant des personnes), mun ti đoi clón; ti đoi hop. Se —, se rejoindre, ti ghên; ti xlép.

Réussin, áy siang công. — à un examen, ning khạo tũ. — dans le commerce, xleng êy phút sai; xleng êy gông.

RÉUSSITE, tũ k iā; tũ ghệy; tũ giêk.
REVANCHE. Prendre sa —, cláo tgiau.
REVÈCHE. Individu —, mun cláng
nghọng; mun áo cláng. Vin —,
tíu xlúi.

RÉVEIL. Sonner le —, pèóm tgiất què. Le — de l'aurore, goáng bụ bụ. RÉVEILLE-MATIN, nồm sì sân chồng. RÉVEILLER. — les gens, tá xlíng tọi; ều xlíng tọi; ều tọi điu. Se —, đi kí xlíng; đi kí điu.

RÉVEILLON. Faire le -, réveillonner, nhin ton xlêu gie.

Révéter (révélation divine), Thiên Chưới chíu.

REVENANT. — (esprit), tau tsuống mạn. — (adj.), hỗp ếy; chồng y. REVENDEUR, mun mài mại.

REVENDIQUER, nai cho.

REVENDRE, xlêy mại.

Revenir, xlêy làu; xlêy tai. — de ses égarements, cói quái. —, plaire, hop êy; chông y. Son nom ne me revient pas, má sáng tũ năn bú.

REVENU. — d'une maison louée, xlàu pêáu nhan. — de l'argent placé, xlên ghệy.

Rêven, phêy bêy.

Réverbération. — de l'eau, wâm éng.

RÉVERBÈRE, cải họng tổng.

Revendin. L'herbe reverdit, ma xlèy phun sang meng.

RÉVÉRENCIEL. Crainte révérencielle, giàu côm tgià giậu kéng bọng.

Revers. — de la main, pù pên min. Éprouver des —, chu nan : cá nan. Reverser. — de l'eau, xlèy khuông

wâm.

Revêtir. — les gens, phun toi chu guy. — des habits chinois, chu đầu tsẽ guy.

REVIENT. Vendre au prix de -, mai peng phon.

Revirement. — d'idée, d'opinion, văn êv.

Reviser. — un procès, cói ón quái. Revivre, phúc vút; xlèy pâu k'iā.

Revoir. — un livre, xlêy mạng xlâu.

Dire au —, kếng quái tọi hặn ning.
Révolter (SE), áy lụn.

Révolu. Vingt ans révolus, nhị sắp nhiảng cấu.

RÉVOLUTIONNAIRE, mun áy lun.

RÉVOLUTIONNER, áy phủn lụn.

RÉVOLVER, nom kiổ búi tsòng. REVOMIR, xiễv ở siết; xiếy plặn.

RÉVOQUER. — un mandarin, tgiê quân.

Rez. Couper un arbre à — de terre, côi ghiáng peng beng nī.

Rhinocéros, tau xláy nhiâu.

Rhum, côm sá tiú.

Rhume. — de cerveau, sang hā gộm. Riant. Visage —, min goắn; min hun hêy.

RIBAMBELLE. Une — d'enfants, a goặn mun siêy.

RIBAUD, mun ning bêu; mun thẩm nhịn. RIBOTE. Être en —, hốp tíu quái piêy. RIGANER, kiết tọi.

RICHE. Un homme —, phú quây mun; mun phốt sai; mun nai xiến đuồng. Devenir —, tũ phốt sai. Famille —, phốt sai pêáu. Sol —, nĩ cụn.

RICHESSE. Convoiter les richesses. thâm xlai.

RICIN, khôm kéng ghiộng. Huile de —, kéng ghiộng giàu.

RICOCHET. La balle a fait —, giun bện; giun đầy.

Ride. — sur l'eau, wâm glong kiến. du front, piêy plong kiáu. **— 219 —** 

Ripé. Peau ridée, dop nhéo.

RIDEAU. — de porte, tắng keng búi. RIDER. La peau se ride, đồp pên nhéo.

RIDICULE, ging côi kiết. Tourner les gens en -, ridiculiser les gens, kiết

tọi; áy phủn tọi nhấy.

Rien. Il n'y a —, má nai nhèn thầu.

Je n'ai —, giã má nai nhèn thầu.

Il ne fait —; il reste sans —
faire, năn má áy nhên thầu; năn
giầm khuông. Cela ne fait —,
má giầu cần. Compter pour —, má
xlún. Bon à —, má lọng tũ. Donner
pour —, phủn khuông. N'avoir — à
manger, má nai nhên thầu nhịn.
N'avoir peur de —, má còm tgiả
nhên thầu. Un —, a tí; xlêu đạy.

Rieur, mun hạng kiết.

Rigide, ngheng. Devenir -, pên ngheng.

RIGOLE, tiu wâm kiáu kiến.

RIGOUREUX. Châtiment -, bat ni. Froid -, sông giống.

RIGUEUR. C'est de -, má nai má tũ. A la - cela peut se faire, ngắm áy tũ.

Rime. Sans — ni raison, má nai phép; má nai lày.

RINCER. — des bouteilles, xlong chân; dáo chân. Se — la bouche, xlom tgiết.

RIPAILLE. Faire —, nhịn pêu hỗp bên.
RIPOSTER, cláo vạ; tấp vạ. — promptement; prompt à la riposte, cláo va cần.

Rine, kiết. — des gens, kiết tọi. Mourir de —, kiết tạy. — en cachette, nim kiết.

Risée. Il est la — de tout le monde, tau man na hi pậu kiết nàn.

Risible, ging côi kiết.

Risquer . — sa vie ; au risque de sa vie, p'un meng.

RISQUE-TOUT, mun p'un meng.

RISSOLER, xiên vang; tsao vang. RITE, lây. Selon les rites, chiu lây. RIVAGE. — de la mer, khọi siên.

RIVALISER, ti tgieng.

Rive. - du fleuve, váng siên.

RIVER. — un clou, tôc ting côn. — son clou à quelqu'un, công tọi má tầu tũ.

RIVERAIN, giảm xiất váng siên.

Rivière, nôm váng kiến. Eau de -, váng kiến wắm.

Rixe, ti bāp ; ti tgieng ; ti ma.

Riz. Plants de —, blau giảng, Le est mùr, blau sự giù. —, paddy, tsũ. — décortiqué, mêy. — cutt, nàng.

Rizières, să ghing. Labourer les rizières, ghiay ghing. Faire, cultiver des rizières, áy ghing. Repiquer les rizières, tsep ghing. Rizières hautes, sèches, ghèáng.

Robe. — de femme, mun áu chun.

Robinet, nóm xlêu xlêk ghết wâm.

ROBUSTE. Homme —, mun k'iā piêy lū. Roc; Rochen, nóm ghêấu béng.

Rocalleux. Chemin —, tiu kidu nai

ghéấu xiải đường.

Rocheux. Montagne rocheuse, nóm chèy ghèàu,

Rôder, ning tgiau. Le tigre rôde autour de la maison, tau ghian ning quing pêáu.

RODOMONTADE, mại đay vạ ; mại đây va.

Rogner. — un livre, kiöp xlåu. un habit, kiöp gåy. — les ongles, kiöp på do váy. — le traitement, kêm xlên goang.

Rognon. — de porc, nóm tổng clái.

Roi, huông.

Rôle. liste, xlau hạu táu. — de noms, xlau pậu bú. À tour de —, ti vặn.

Romaine. Balance -, tau tgiang.

ROMAN, chêy hán xlầu.

Romance. Chanter une —, áy tgiuồng. Rompre. — le pain, mềk péng. — le silence, khỏi kiáu cóng. — le

marché, tsē chá. — avec les mauvaises habitudes, cói gióng; cói đốc.

Rompu. — de fatigue, khôn giống; xláu pù đồp mệy nhùi. — aux affaires, mun biện; mun sụ pù; mun biện pụ.

Ronce, khôm tgím xlĩ.

RONCHONNER, cóng blùm blùm.

Rond, clun. Table ronde, đòm mêy clun.

RONDE. Faire la -, ning thay.

Rondement. Mener une affaire —, biện đạy cần. Parler —, công lau sắt; công chéng xlàu.

RONFLER, dan.

Ronger. — un os, sêt xlúng; nhài xlúng; ghiến xlúng; món xlúng. Le chien ronge les os, tau clò kèn xlúng. Les termites rongent le bois, nôm sậu blau nhịn ghiáng. Rongé par la rouille, đìng nhịn.

Ronronner. Le chat ronronne, tau mêo hã.

ROSAIRE. Un -, a pē ngâu châu.

Rose, mùi quay phang.

Roseau. Grand —, ca dao cun. Petit
—, ca dao kiay.

Rosée, kiá wâm. Herbe humide de -. kiá wâm đồn ma.

Rosse. Cheval —, maigre; une rosse, tau mà kiay; tau mà nhéo. Homme —, mun giống; mun hlu.

Rosser, bāp siông; bāp cáo quản. Rotation, ning kiáu wên; ning kiáu quên.

ROTER, ca lek.

Rôti, á sī; á tsao.

ROTIN, khôm ca đang.

Rôtir. — de la viande, sĩ á; tsạo á. Rotule, xlúng tung hãp; xláu chống tung hãp.

ROTURIER, pe xling mun; già tắng mun; mun má nai meng xling.

Rouage. Les rouages d'une montre, chông sã; chông xiều xiễk.

ROUBLARD, quấy mạ mun; mun leng lị.

ROUCOULER. Le pigeon roucoule, sã no bú cỗ áy cái.

Roue. — de voiture, nom sā bun. hydraulique, noria, tau xlui sā; tau xluy sā.

Rouer. — de coups, bāp tū thai giang; bāp cáo quản; bāp á lāc; bāp á plầng.

ROUET, tau sā xlùi; tau sā peng xlùi; tau sā peng búi mln; tau sā khien xlùi; tau sā đắn xlùi.

Rouge, xlī. Vin —, tíu xlī. Étoffe —, búi xlī. Visage —, min xlī. Fleur —, phang xlī.

Rougeole, siet ma; siet top.

Rougir, phốt xiĩ. — de honte, nhấy min xiĩ.

ROULLE, ding.

ROUILLER, siet ding. Fer rouillé, ghia siet ding.

Rouir. — dans l'eau, chắm wằm; xlệy wằm. — du chanvre, chắm, xlệy độ.

ROULEAU. Un — de papier, a gloặn chêy. Un — d'étoffe, a p'ēt búi; a nồm búi. — pour les chemins, nồm kiấu khuyển.

ROULER. — du papier, gloặn chêy.

— une natte, gloặn phủn sị. —
une cigarette, gloặn a đều gin.

— (v. n.), clíng ning. Les pierres
rondes roulent, ghiấu clũn clíng
ning. — une idée dans sa tête,
nhèy ning nhèy lầu.

Roulis, Tangage, sã đạng ngiồng ngiã.

Rousseur. Taches de - sur le visage, min pin.

Roussi. Sentir le —, xlêy gào; xlêy đảo.

Roussin. — au soleil, phải bố nòi gào. — un chien au feu, clam tau clò.

Route, tiu kiáu. Aller en —, ning kiáu. Demander la —, nai kiáu. Montrer, indiquer la —, chi kiáu; bú kiáu. Se mettre en —, siet keng; siet kiáu. Se tromper de —, long kiáu.

Routine. Agir par -, quên sự áy.

Rouvrir, xlêy khỏi. Se — (une plaie), xlêy phút mún.

Roux, vang bụ; vang xlī. Cheveux --, piếy vang bụ; vang xlī.

ROYAUME, cuốc. — des cieux (paradis), thên đong.

RUADE. Une -, thì a đết xiáu.

Ruban. Un -, xlên láng.

RUBICOND. Face rubiconde, min xlī. RUBIS, ghidu xlī páu.

RUBRIQUE, lày phập.

RUCHE. — d'abeilles, nom mey gun. RUDE. — (au toucher), thau. Penu

-, đồp thầu. - (au goùt), ểm. Chemin -, difficile, tiu kiấu hậu giang.

RUDIMENT, tsó họ, sạng họ.

Rue. Une —, a xlên câi. Aller dans les rues; sortir en ville, siêt câi; ning câi.

Ruer, thi. Le cheval rue, tau mà thì. Se — sur, chòm.

Rugir. Le tigre rugit, tau ghian hao; tau ghian hāu.

Rugueux. Planche rugueuse, gun pên xlāp. Langue rugueuse, xlên biet xlāp. Chemin —, kiáu xlāp; kiáu khlông.

RUINE. Maison en —, siến pháu hụ; siễn pháu plàng.

RUINER. — sa famille, pai sai; pai pêáu. — la réputation d'autrui, công hụ tọi meng xling; công pại tọi meng xling. Se — au jeu, tâu xlên pại pèáu.

Ruisseau, nom váng kiến.

Ruisseler. — de sueur, han siet. Le sang ruisselle, sam siet.

Rumeur. - publique, póng tau va.

Ruminer. Le buffle rumine, tau ngong plặn mạ. —, réfléchir, nhèy giảm xlêm.

Rusé, tá cáy cáo mun.

Rustaud, mun má phy tâu ghếy; mun má nai khoáy kĩ.

Rustique. Un —, ghéang mun. —, grossier, mun má pêy tâu ghếy. Rutiler, éng goáng nạng sắm.

S

SA. — maison, năn nhâng pêáu.
SABLE. xlái. Un grain de —, a nôm xlái.

Sabler. — un chemin, an xlai gia kiau. Sablier, nóm xlái chóng.

Sablonneux. Terrain —, xlái ní.

Sabord, sã đạng keng.

Sabot, mũc kêk.

Saboter.— un travail, áy hụ côm pấu.

Sabotier, xli phá áy mũc kẽk.

SABRE, chúng chím.

Sabrer, long chím bāp.

SAC, nổm tị. Un — đe riz, a tị mệy. Un — đe tarine, a tị bốn.

SACCADÉ. Mouvements saccadés du cheval, mà giang xláu; mà ning má ting.

Saccager. — un village, bāp ghèang. — une maison, bāp pêáu.

Saccharifère. Plante —, chèy ghiáng nai tong.

SACHET, nóm ti kiến.

SACOCHE. - en cuir, nom ti dop.

Sacré. Livres sacrés, sing xlåu.

Sagrement. Les sept sacrements, nhị hộng sing xlù.

Sagrer. — un évêque, sing chuby kiáo.

Sacrifice. Offrir le St — de la messe, khối lày; khối mì xlất. Faire le — de sa vie, p'ùn mẹng.

Sacrifier. — sa vie pour autrui, p'un meng vêy toi.

Sacrilège. Confession —, câu cái mun xlòi.

SACRIPANT, tau siêy hụ.

Sacristie, chay gī buông.

Sagrum, clái xlúng chọm; clái chọm xlúng.

SAFRAN, khòm xluông vang.

SAGACE, leng li; meng pe; thong meng.

Sage. Enfant -, obéissant, mun sièy mùng va.

SAGE-FEMME, pång tọi mun áo nai siêy. SAIGNANT. Viande saignante, á pún su pun nhìm.

SAIGNER. — du neg, bò chong sạm siết. — un porc, táy tổng; lêm tổng.

Saillant. Front —, piêy plong nóng; piêy nha nóng. Poitrine saillante, ca láp ên. Sain, gồng. Fruit —, peầu gồng. et sauf, beng ồn; má nai đạy.

Saindoux, tổng mêy.

Saint. Un -, sing nhân.

SAINT-PÈRE, pape, cáo pha vòng.

SAISIR, chấp chỗ. — un fruit sur l'arbre, tsút peầu. — avec les doigts, nhúp chỗ. — un voleur, chấp xlạ. Je ne saisis pas, je ne comprends pas bien, má pêy meng pe.

SAISISSABLE, chắp tũ.

SAISON. Les quatre saisons, pièy tsuôn. — des pluies, tsuôn guông bụng lũ.

SALADE, ghiấy nhim; ghiấy mêng. SALADER, nồm bun sang ghiấy nhim. SALAIRE, công nhan. Travailler sans

-, áy côm pầu khuống.

Salaison, ep á; á ep.

SALANGANE, khọi vang ên.

Sale, ca lô. Habits sales, gủy khòa ca lô. Mains sales, pù ca lô. Les eaux sales, wâm glo.

SALÉ. Aliments salés, nhên nhịn đai. Poisson —, ham nhàu. Viande salée, á đai; á ěp.

SALER, an đầu; ep đầu.

Saletés, cóng ca lò.

Salière, nóm áng đấu.

Saligaud, ca lò mun; mun áy ca lò.

SALINE, đầu ghing.

Salir, áy phủn ca lò. — ses habits, áy gủy blã ca lò; áy gủy má ca lò. la réputation d'autrui, công phủn tọi meng xling nhày.

Salive, tgian wam.

SALLE, nom buông. — de réception, nom tsẽ buông. — à manger, nhịn nàng buông.

SALON, nom tse buong.

Salope. Une -, mun áu ning bêu; mun áu ning hào.

SALPÈTRE, vuông xlèu.

SALSEPAREILLE, khôm tông giang.

Saltimbanque, tgiàu giảng siêy.

Salubre. Région —, nī tện góng; nĩ

tện wâm góng.

SALUER, pái. — un mandarin. pái quan. — de la main, faire le salut militaire, áy lày. — avec les deux mains, hop pù pái. — en se prosternant, quây pái. — à l'occasion du nouvel an, pái nhiàng.

Salut, action de sauver, meng. Sans espoir de -, má tgiầu tũ meng. Le - de son âme, tgiầu hon; tgiầu leng văn.

Salutaire. Remède —, pâu xiến mạ;

pâu k'iã mạ.

Salutation. Salutations réciproques, ti pai. Présenter ses salutations, thing on. — angélique, Sing Mû ching.

SALVE. — d'artillerie, de coups de fusil, xlép lày tsòng. — d'applaudissements, bê pù nhạ; bê pù kiết.

Samedi, chím lày k'iết.

Sampan, sā đạng kiến.

Sanatorium, giuông gộm mun pêáu. Sanctifier.—le dimanche, sắn chuôy nhất. Se —, giang địn lắp công.

Sanction, chăn. —, récompense, tu va hòng. —, peine, chụ bắt.

SANCTIONNER, chăn; chăn phun.

Sanctuaire, sing thong. — de la Sainte Vierge, Sing Mū sing thong. Sandal, Santal, than đảng ghiáng.

Sandale. — de paille, chung ma xlū. Sang, sam. — coagulé, sam cāt. Le

— coule, sam siet. Se faire du mauvais —, xlem mûn.

Sang-froid, tịng xiếm; má côm tgiả; tịng tấm. Sanglant, siet sam; sam siet. Combat

—, tá chóng siet sam.

SANGLE. — de cheval, mà nhiệu lắng. SANGLIER, tau gia tổng; giễt tổng. SANGLOTER, nhím giún.

SANGSUE. — des rizières, nom mà vang. — des bois, nom kióm.

SANGUIN. Rouge —, sam xlac. Tempérament —, xlen cháng; nai sam duông.

SANGUINAIRE, mun híu; mun giống; mun hạng tấy mun.

Sanguinolent, nai sam. Crachat ---, gian wam nai sam.

SANS, má. — argent, má nai xlên. prix, má nai chá. — cesse, giang di. — attention, má xlêu xlêm. doute, má tsa. — cœur, xlêm má góng.

Sans-culotte, tau siêy hụ.

SANS-DENT, mun má nai nha.

Sans souci du lendemain, de l'avenir, má tgiảu đắm min.

SANTÉ. En bonne —, giảm beng ổn; má mún má nai gòm. — faible, má chang; hạng sang gòm. Soigner sa —, giuông xlên.

SAOULER (SE), hop tíu bén.

SAPÈQUE, nom xiên. Fabrique de sapèques, xiên gốc; xiên suộng. en zinc, xiên kiā. — en cuivre, xiên xiî; xiên vang. Jouer aux sapèques, tâu xiên.

Saphir, ghiàu mèng páu-

SAPIN, tsam ghiáng.

SARBACANE, nom tsong bang.

SARCASTIQUE. Propos —, cóng vạ tsốc tọi.

SARCELLE, så no wåm äp.

SARCLER, ghéao ma. — les champs, ghéao ghiáng ma. — la terre, khoác nī. SARCOPHAGE, cún đại khuồng.

SARDONIQUE. Rire -, kiết hi pậu tọi.

Sarrasin, xlam cac me.

Sas, chèy xléy.

SATAN, tau man.

SATELLITE, peng tsay.

Satiété, Manger à —, nhịn pêu. Boire à —, hộp cáu.

Satin, dun búi.

Satisfaction. —, contentement, xlêm chốc; chồng y. —, réparation, pầu sụ.

SATISFAIRE. — à ses péchés, phu sụ đi kí xlòi. — à son devoir, shu pun bặn. — à l'esprit, xlèm hun hệy. SATISFAIT, chồng y; xlèm chốc.

Saturer. Saturé de sel, đấu đường má giụ tũ.

SATYRE, mun ning bêu.

SAUCE. — grasse, á wåm. Tremper dans la —, chẩm á wầm.; nốc á wằm. — de soja, si giâu.

SAUCIÈRE, nồm tếp á vằm; wắn á wằm.
SAUCISSE, SAUCISSON, tổng clang cún.
SAUF. Sain et —, beng ón má nai đạy.
En sortir sain et —, dũt xlên. —,
excepté, tgiuôy.

SAUF-CONDUIT, thống heng chếy; páu xiến chếy.

SAUGRENU, má höp ghểy.

SAULE PLEUREUR, giang làu ghiáng.

Saumātre. Eau —, wām pún đai pún xlám.

SAUMURE, beau chẩm wẩm.

Saunter, mun áy đấu; mun pùn đấu. Saupoudrer. — de sel, plầu đấu. — de farine, plầu bồn.

SAUT. Faire un -, đeng a đet.

Sauten, đếng. — un mur, đếng quái ching. — de joie, nhạ đếng. — en bas, đếng giạ tai.

Sauterelle, nóm bú lụ nhạ.

Saute-ruisseau, tau tsay mun.

SAUTEUR, mun đếng nạng tsa công. SAUTELER. Les enfants sautillent, mun siêy nhạ đếng ning đếng làu.

Sauvage, mun giảm kim; mun má pêy tàu ghểy. Plante—, kim ghiáng. Fruit—, kim pêàu. Bæuf—, kim ngong.

SAUVAGINE, sã no wắm ghèom nếu.

SAUVEGARDER, pau giau.

SAUVE-QUI-PEUT, thầu đất.

SAUVER, tgiáu. — son âme, tgiáu hon; tgiáu leng văn. — du malheur, tgiáu nan. — les apparences, sau khoáy kī ca đing min. Se —, s'enfuir, thìu ning.

Sauvetage. Canot de —, să đạng tgiáu mun.

SAUVEUR. Le — du monde, cao sáy chĩ. SAVANT, mun thông meng.

SAVATE, xlū tep; xlū let; xlū giôt.

Savetier, mun bá xlū; mun cheng xlū. Savetier, ml đạu. Sans —, má nai ml đau.

Savota, pey. Je ne sais pas, giã má
pey. Il ne sait rien, năn má pey
nhên thầu. Je ne sais pas qui, má
pey mán. — faire, pey áy. — vivre,
pey tầu ghếy. Il sait tout, năn
nhên thầu nã pey tgiù.

SAVOIR-FAIRE, pù phang góng; biện pù phang.

Savon, cân. Un morceau de -, a têng cân; a khûi cân.

Savonner, lọng cần đảo; lọng cần đồ.

SAVOURER, xlêy mêy — les aliments, xlêy nhên nhịn.

Savoureux, khụ mì đạu; mêy đạu. Fruit —, pêâu khụ mì đạu.

SBIRE, ôm tså peng.

Scabreux. Chemin -, tiu kiáu khlông. Affaire scabreuse, day nan cóng, nan lân. SCALPEL, chẳng tgiụ quần.

Scandale. Causer du —, áy kiáng xlí nhấy phủn tọi.

SCANDALISER, läp må góng kiáng xlí.

Scaphandre, mêy wâm gủy.

Scapulaire, sing gi. Porter un -, chū sing gi.

SCARABÉE, nóm đáy đôn kěng.

Sceau, giễn; nóm giên. — du mandarin, giên quắn.

Scélérat, mun giống; mun híu; mun xiếm đốc.

Scellé. Mettre les scellés sur une porte, pong keng.

Scène, théatre, pun hì lan.

Sceptique, ghi; má siên.

Schéma, kiáng hộng.

Schismatique. Un -, līt cáo mun.

Sciatique, clái nêng xlúng mún.

Scientau tgiau. Dents de —, tgiau nha. Scienment, meng péy. Faire —,

meng pey áy.

Science, thông meng sã.

Scier, tgiàu; cāt. — un arbre, tgiàu ghiáng.

Sciente, igiàu ghiáng pêáu.

Scieur. — de long, xli phá tgiầu ghiáng, cất ghiáng.

Scinder, phon goi. — en deux, phon áy i phon.

Scintiller. Les étoiles scintillent, xling tau goang.

Scission, ghey ning. — dans un groupe, mun giảm vụi ti ghèy.

Sciure. - de bois, ghiáng đáy.

Scolopendre, tau xlap.

Scorвuт, gộm sạm hụ. Atteint du —, sang gộm sạm hụ.

Scorie. — de fer, ghiả đẩy. Scribe, mun tgiàu pắt kiá đạng. Scrofuleux, mun sang siêy lịn.

SCROTUM, nom kiáy ha.

SCRUPULEUX, mun hạng ghị xlòi.

SCRUTER, khlun têm.

Sculpter. — des fleurs, theu phang; quây phang; kêâu phang.

Sculpteur, xli phá thểu phang.

SE, đi kí. S'aimer soi-même, đi kí lọng đi kí. Ils s'aimaient, năn ti lọng.

Séance, réunion, nom vui. Ouvrir la —, khôi vui. — tenante, chèk hāc.

Séant. Se mettre sur son --, què et. Ce n'est pas --, má siang.

Seau. - d'eau, nom wâm thọng.

SÉBILE, nổm ghiáng vẫn.

SEC. Temps —, guông hàn. Vêtements secs, gủy gái. Bois de chauffage sec, xlang gái. Arbre —, mort, ghiáng khao.

SÉCATEUR, chung tgiều kiốp ghiáng.
SÉCHER. — au soleil, phải bố nói. — au feu, sĩ tầu. — ses larmes, xiốt mệy wầm. — un étang, khối glang wầm.

SÉCHERESSE, guồng hàn. Grande -, tuồm hàm.

Séchoir, tện phải gủy khòa.

Second, secondement, ti nhệy. Le second enfant, mun siếy ta nhị.

Seconder, pång; xlang. Il n'y a personne pour me —, má nai mán xlang giã.

SECOUER. — un arbre, ngáo ghiáng. — ses habits, bông gủy. — le joug, má bốc.

SECOURIR, pang; xlang.

SECOURS. Aller au — d'autrui, ning xlang tọi. Porter, prêter —, pảng; xlang. Au —! Au —! tgiầu mẹng!

Secousse. Éprouver une -, tong- - sismique, ni tong.

SECRET, måt day. Divulguer un —, lån måt day. Agir en —, nim áy. SECRÉTAIRE, mun tgiàu påt kiá dang.

SECRÈTEMENT. Partir -, nim ning.

Sécréter, ghéau siet tai.

SECTIONNER, phon siet áy đường phon.

Séculaire (qui a lieu chaque siècle), a pe nhiàng a hèy. Arbre —, chèy ghiáng tũ pe nhiàng.

SÉCURITÉ. Être en —, má côm tgià; má hém; má giông gim.

SÉDATIF, kém műn mą.

SÉDENTAIRE, mun má siết kiấu; mun má siết keng. Emploi —, áy côm phu giảm peau.

SÉDIMENT. Terrain de -, ni buong.

SÉDITIEUX, mun hạng áy lụn.

Sédition, phán lụn; áy lụn.

Séduire. — les gens, giau toi. — la femme d'autrui, giau toi mun áu. —, suborner avec de l'argent, chât nhan.

Séduisant. Homme —, mun hạng tũ xlêm tọi; mun hạng lọng xlêm tọi.

SEICHE, SECHE, tau mac nhúi.

Seigle, khôm mẹ kiến.

Seigneur. Natre — Jésus-Christ, Thiên Chưới Giế-Xlu.

Sein. —, poitrine, ca läp. —, mamelle, nom nú. Donner le — à un enfant, phùn mun sièy hōp nú. Porter un enfant sur son —, kiòm sièy.

Seing. Apposer son -, xláo bú; sang bú.

Sésour, tén giam.

Sésourner. — pendant quelques mois, giám i si lày nhạ.

Set., đầu. Un grain de —, a nồm đầu. Saupoudrer de —, plàu đầu. Manger du riz et du —, nhịn đầu nàng.

Selle. — de cheval, nổm mà ổn.

Mettre la —, chồng mà ổn. Aller
à la —, aux besoins naturels, ning
é đáy; ning é và; ning tuồm tên;
ning xlêu tên.

Seller. — un cheval, chong on mà; chong mà on.

Sellette, tau tắng kiến. Tenir quelqu'un sur la -, nại tọi còn.

Selon. Faire — le modèle, chiu kiáng xlí áy. — les principes, êy tầu ghểy. — votre désir, đuôy pện mêy.

Semantles. Faire les —, hà giáng; ghið giáng.

Semaine. Une —, a chuồy nhất. La — dernière, tàu chuồy nhất. La — prochaine, đáng chuồy nhất. Cette —, nêy chuồy nhặt.

SEMBLABLE, a hộng; ti nạng.

SEMBLANT. Faire —, chá êy; chá lái.
Faire — de dormir, chá êy mêy ghêom; chá lái mêy ghêom.

Sembler. Il me semble que c'est faisable, giã nhêy, giã nằm áy tũ.

Semette. — de soulier, să xlū táy.

Semence. Riz de -, tsū nhim.

Semen, hà nhim; hà giảng; ghiô nhim; ghiô giảng. — des fleurs, hà phang nhim. Donner à manger aux poules en semant, en répandant le grain, plau phun chây nhin.

Semestre, kiổ lày nhạ; a phán nhiằng; a đầm nhiằng.

Semeur, hà nhím mun; ghiô giáng mun.

Semt, a phán.

SÉMILLANT, hun hệy; nhạ.

Séminariste, kiáng công mun.

Semis. — de riz, blau giáng. — de légumes, ghéáy giáng.

Semoncer, ma; ma tgiáo.

Sempiternel, xley xley đại đại.

Sénevé, ghéảy kéái nhim.

SÉNILE, mun nhiảng cô.

\_ 227 \_ SERPE

SENS. Les plaisirs des —, á xlén way vũt; á xlên xla lọ. Homme de bon —, mun thông meng. Homme dêpourvu de bon —, mun thùi. — propre, phốn êy. Dans le — du vent, biện tgiáo. Dans le — du courant, biện wầm.

Sensation. — de froid, pêy sông ; nôm sông.

Sensé, hop ghey.

SENSIBLE. — à la douleur, pêy mûn. — au froid, pêy sóng; côm tgià sóng. Cœur —, xlêm đôp mệy. Pas de progrès —, má phoắt gông quái.

Sensitive, khôm mạ nhấu; khôm mạ nhấy.

Sensuel. Homme —, mun hạng ning bêu; mun hạng phún á xiến vay vũt.

Sentence. —, phrase, chau va. —, jugement rendu, ting bat; ting on. Sentences chinoises écrites sur des pancartes, p'au toi.

Senteun, mey đảng; sì đảng.

SENTIER, tiu kiáu kién.

Sentiment. — de pitié, xlem hậu lin.

Blesser les sentiments d'autrui,
siông xlem tọi; ây phún tọi mûn
xlem. Avoir les mêmes sentiments,
tong xlem hop êy. Changer de
—, văn êy; pên êy.

SENTINE, sã đạng táy.

Sentinelle, péng cáng; péng chú keng.
Sentin. — le froid, péy sóng. — la chaleur, péy kióm. — la faim, péy nhiậu sã. — la honte, péy nhây. — bon, méy đảng. — mauvais, méy xlêy.

Séparation, phun ghèy.

SÉPARÉMENT, a nôm a nôm; a tau a tau. Interroger les gens —, nai a tau a tau; nai sang a tau a tau.

Séparer. — en divisant, phún gối. — en tirant, lái gối. — en coupant, quân gối. Se —, ti ghêy; ti phún. — des combattants, tsê mun ti bāp.

SEPT, nhị. — jours, nhị nòi. Dix —, sắp k'iết.

SEPTEMBRE, chú nhũt phần.

SEPTENNAL, nhị nhiảng a hệy.

SEPTENTRION, pů phán.

SEPTIÈME, ti k'iēt. Dix —, ti sāp k'iēt. SEPTUAGÉNAIRE, muntū k'iētsāp nhiằng. SEPTUPLER, cā nhị bùi; cā k'iēt bùi. SÉPULGRE, nom xlầu.

SÉPULTURE. Donner la -, môc mun tay.

Séquestrer, mettre sous séquestre, póng kiá dai.

Serein. Ciel -, guồng xling.

Sérénité. — de l'àme, xlém đẳng. Serf. tau nấu.

SERGE, bûi thầu.

SERGENT, tau tui.

Sériciculture, giuông tgiảm tgiong kéng.

Série. Une —, a hang. Faire par séries, áy sang hang.

Sérieusement. Parler —, công siễn; công chăn. —, sincèrement, siễn xlêm. —, gravement malade, sang gồm nị.

Sérieux. Homme —, mun lau sāt; mun má lun kiēt; mun đàu. Affaire sérieuse, tuồm đạy. Maladie sérieuse, gòm nị. Désir —, siên xlêm; sắt xlêm.

Serin, sã nọ vang ên pẹ.

SERINGUE, nom tong xlet dong.

SERMENT. Faire un -, ton. Faire un faux -, ton chá.

Sermon. Faire un —, cóng tầu ghếy. Sermonnen, bú tgiáo.

SERPE, chung lêm ; chung tgiụ tũ.

Serpent, tau náng. — venimeux, tau náng đốc. Morsure de —, tau náng tấp.

SERPENTER. Chemin qui serpente, tiu kiáu ngắu; tiu kiáu ngốc; chóng sã kiáu.

Serre. — pour fleurs, nom phang buông. — des oiseaux de proie, sã no nháo.

Serné. Population serrée, nai đuồng mun giẩm. Très -, ghép giống.

Serrer, xlåy sièn. Souliers qui serrent les pieds, xlū sièn; xlū ghẽp. — avec la main, nén sièn.

Serrure, tau kiá. La — de la porte, tau kiá kiá keng.

SERRURIER, xli phá tá kiá chêy.

Servant, mun pång; mun xlang. de messe, mun p'ù mì xlat.

SERVANTE, mun áu áy peáu côm pau. SERVIABLE, mun hạng xlạng mun.

Service, Rendre — à autrui, pang toi; xlang toi. Se rendre — mutuellement, ti pang; ti xlang. Hors de —, ma chu long; ma long tu.

Serviette. — de toilette, nóm đáo min xláu min. — de table, nhịn nàng xláu min.

Serville. Homme —, già tầng mun. S'abstenir d'œuvres serviles le dimanche, sắu chuồy nhất má áy còm pâu.

Servir. — à table, bốc đị nhịn nàng.
— Dieu, kéng Thiên Chưới. Cela ne peut plus —, má lọng tũ giù.
— ses parents, bốc đị tgl phá.

Serviteur, mun bốc đị; tau nâu bốc đị. Sésame, khôm xlã. Huile de —, xlã giàu.

Session, vui ghi. Ouvrir la —, khối vui. Seuil. — de la porte, nồm keng chốm. Debout sur le — de la porte, xlậu giảm keng tgiết. Seul. Un — homme, tắn a lan. Un — objet, tắn a nồm nhên. Une seule fois, tắn a hệy. Vivre —, tắn a lan giấm.

Seulement. Je partirai — demain, xlúng nòi hặn ning. Non — ..., mais encore..., tần chếy... giậu.

Sève. — des arbres, ghiáng xlung. Sévère. Homme —, mun nhim cắn. Règles sévères, khoáy kĩ nhim.

Sévèrement. Punir —, bat ni. Défendre —, nhim cam.

Sévir, ma bat.

Sevrer. — un enfant, tgiê nú má phủn siêy hop.

SEXAGÉNAIRE, gụ sãp nhiằng.

Sexe. Un enfant du — masculin, mun tôn siêy. Un enfant du féminin, mun să siêy.

Sextupler, cã gụ bùi; cã kiổ bùi.

Sexuel. Parties sexuelles des hommes, kiáy. Parties sexuelles des femmes, cá tsà.

Si. S'il pleut, je ne partirai pas, giậu chêy bụng lũ giã má ning. Ce n'est pas — loin que cela, má cổ bổ lài. Ce n'est pas — bon que cela, má góng bổ lài.

Siccatif, ma gắi. Huile siccative, giàu gắi.

Siècle. Un —, a pê nhiằng. Jusqu'à la fin des siècles, thàu xiêy cháy băn gong.

Stège. -, banc, tau tắng. Faire le d'un village, vêy ghiằng.

Siéger, demeurer, giam.

Sien. Le -, năn nháng hù. Les siens, la parenté, giấu pẽ tong họ.

Sieste. Faire la -, phêy bố nòi.

Siffler, bêái tgiáo. Le vent siffle, tgiáo bůi.

Signal, hậu. Donner le - du départ, hàm ning; êu ning. SIGNALEMENT, min kiáng.

Signaler, bú vạ; thông vạ. - au mandarin, bú quản. Se -, siết bú.

Signature, hậu bú. Apposer sa -, xláo bú. - faite en appliquant

les doigts, tá pù giền.

Signe. Faire le - de la croix, va săp đạng. - de tête positif, cấp piêy. - de tête négatif, bắn piêy. Faire - de la main, pat pù.

Signer, xláo bú. - une lettre, kiá bú gia xlån.

Signet. - d'un livre, xlau lang; xlau tgiên.

SIGNIFICATION, by nhey.

Signifier, bú pêy; cóng pey. Cela ne signifie rien, má nai èy nhêy nhên.

SILENCE. Travailler en -, áy côm pau má cóng nhên thầu. Garder le -, má cóng. Rompre le -, khối cóng.

SILENCIEUX. Endroit -, tên xling. Homme -, mun má hạng công.

SILEX, nom ghiau tau.

SILHOUETTE, a lep min kiáng.

Sillage. - d'un bateau, sa dang ning wåm goeng.

SILLON, ghiay kiáu.

SILLONNER. - l'air, đây ning đây lầu. Simagrée. Faire des simagrées, chá êy; chá lái.

SIMILAIRE, ti nang.

Simonie. Péché de -, mai mài sing nhên xlòi.

SIMPLE. Habit -, non doublé, p'ien gủy tấn. -, facile, giông gị; hệy. -, naīf, mun óng; mun lau săt quái.

SIMPLEMENT, sans cérémonie, má ghi lặn; má quây tái.

SIMPLIFIER, áy phún hệy. -, abréger, kém. De cette façon cela simplifie les choses, áy nang nêy hặn biện. Simuler. - la démence, chá lái phốt tin. - la maladie, chá lái sang gộm. Simultané, a hey; ti doi a hey; tong đi. Sinapis. — brassica, khôm ghêây kiái. SINAPISME, gheay kiái cáu giốc.

Sincère, lau sắt; chắn sắt. Cœur -, sien xlem.

SINCÉRITÉ, sắt xiểm; má nai nhệy

Sinécure, nhịn han goang.

Singe, tau bing.

Singer. - les gens, ho toi.

Singulier, tan doc. Caractère -, p'i hi cú quái. Affaire singulière, cú quái đạy.

SINISTRE. Un -, un grand malheur. tuom nan. Physionomie -, min kiáng đốc; mín kiáng giống.

Sinologue, mun pey thong dang; mun sā thòng đạng, tsẽ đạng.

Sinon, pêy má chếy; nạng má chếy. -, excepté, tgiuby.

Sinueux. Fleuve -, váng ngàu ngàu, ngốc ngốc.

Strène, tau wam man.

Strop, tong wam.

SITE. - agréable, tên góng.

Sıтот. — dit, — fait, giậu cóng giậu

SITUATION. Chercher une -, lo côm pàu áy; lò kiáu áy.

Situé, giâm. - sur le sommet de la montagne, giam kêm đếng.

Stx, kio. - individus, kio lan; kio tau mun.

Stxtème, ti gu. Le - mois, ti gu lày nhạ. Sobre, sobrement, Vivre sobrement, nhin hen; hop nhin hen.

Sobriquet, han bû. Donner un -, on han bú.

Soc. — de charrue, nom ghiay piêy. Sociable. Individu -, mun giong gi giam.

Société, nom vụi. Chef d'une -, vụi piềy; vụi châu. Entrer dans une -, gia vụi.

Socle, — de colonne, nom ghèåu chom ton.

SŒUR. — plus âgée, ô. — moins âgée, mụ. Frères et sœurs, giấu pẽ ô xláy. SOFA, tau tắng phêy.

Soi, di kí. S'occuper de —, cun di kí. Retourner chez —, mů pêáu. Rester chez —, giảm pêáu. Avoir son chez —, nai pêáu giám.

Soi-DISANT, chá.

Soie, xléy. Fil de—, xléy xlúi. Habit en —, xléy gúy. Ver à —, nôm tgiăm tgiong kéng.

Soif. Avoir —, nhiệu gắt. Étancher sa —, cháy nhiệu gắt. Avoir — de richesses, thẩm xiên xlai; thẩm phút sai.

Soigner. — un malade, bốc đị gộm mun. — sa santê, giuồng xiến; páu xiến.

Soin. Faire avec —, áy quái xlém quái êy. Prendre — de, long xlém kī.

Soir. —, tard dans la soirée, khuôy châu sũ quái. Ce —, nêy đắm nòi giã. Repas du —, tổn bô tgiọm. Prières du —, chíng bô tgiọm.

Soit. — l'un, — l'autre, má lặn mán. Tant — peu, xlo giống,

Soixante, gu sap.

SOIXANTIÈME, ti gu săp.

Soja, top bêy.

Sot, nī. Coucher sur le — nu, phêy tgiạ nī khuổng. — natal, phốn tệy. Sur le —, giảm cá đí nĩ.

Solaire. Lumière —, bồ nòi goáng. Chaleur —, bồ nòi kiốm.

SOLDAT, tau péng,

Solde, nhan goang. Toucher la --, ghing nhan goang.

SOLDER, cláo nhan; cláo chái.

Solécisme. Faire un —, kiá tsa; cóng tsa.

Solett. Le —, bồ nòi. Lumière du —, bố nòi goắng. Chaleur du —, bồ nòi kiổm. Le lever du —, bồ nòi siễt. Le coucher du —, bồ nòi giạ chệy, mũt chệy. Sécher au —, phải bồ nòi.

Solennel, a nhiảng a hệy.

Solennité, lày xit; tuồm chím lày; chím lày lũ.

SOLIDATRE, ti đọi đầm.

Solide. — dur, nghọng. —, ferme, thạng. La maison n'est pas —, siến pháu má thạng. —, durable, tũ lau; thạng tũ lau.

Solitifier (Se), pên nghẹng; pên sắt.

Solitaire. Lieu —, tện xlìng; tện
tịng. Vivre —, giảm tần xlên, tần
siên. Ver —, tau long tgim pen. —,
vieux sanglier, tau gia tổng đầu.
Vieux singe qui vit —, tau bing đọ.

Solitude. Vivre dans la -, giảm tên ting, tên xling.

Solive, heng pen đéng.

Solliciter, ló siàu ; nại ló. - un emploi, ló đạy ; ló kiáu.

Sollicitude. - maternelle, igi xlång sièy.

Solstice. — d'été, gia chi. — d'hiver, tong chí; tông chí.

SOLUBLE, giụ tũ.

Solution. — d'une affaire, ting goc. Il n'y a pas de —, má cái tũ; má nai kiáu cái tũ.

Solvable. Individu —, mun nai xlên cláo.

Sombre. Jour —, temps —, guồng giốm; guồng óm; guồng tgiọm; guồng kiã. Maison —, pêáu tgiọm mung mung. Nuit —, sans lune, lạ tgiọm. Air —, min giấu xlau; min kiã.

Sombren. Le navire a sombré, sã dang tâu chiếm wầm.

Sommaire, Sommairement, công níng.
Somme. Grande — d'argent, nhan
duồng. Petite — d'argent, nhan
xlo. Faire la —, clon xlún. Bête
de —, chúc xléng tho. Faire un
—, phêy a nhải.

Sommell. Avoir —, mêy ghêom. — de plomb, phêy mêy ghêom. Pendant le —, tong di phêy.

Sommer, mèng bú. — de venir, mèng bú tai.

SOMMET. — de la montagne, chèy déng. — de la tête, pièy đóng đéng. — de l'arbre, ghiáng đéng.

Somnambule, mun phêy bêy giang. Somnolence, pái mệy ghèom.

Somptueux. Repas —, tổn tgiang tầng; tuôm tổn; tổn chồng thòng.

Son (adj. poss.). — livre, năn nhâng xlân.

Son. - de riz, mey ba.

Son, (bruit), xling đắn; xling bủi.
— argentin, bủi nạng nhan-

Sonde, xiên làng gáo wâm.

Sonder. — l'eau, gắc wắm. — quelqu'un, thàm tọi.

Songe. Voir en -, bey phoat.

Songer, faire un songe, phêy mêy ghêom bêy.

Sonner, rendre un son, bůi; dân; nghiạng. — la cloche, bố chông; lái chồng.

Sonnette, nom ghing. — pour la messe, nom khối lày ghing. — pour les chevaux, nom mà ghing.

Sonore, hạng nghiang; hạng đần.

Sophistiques. -. frelater du vin, tsòng ifu.

Soportfique, mệy ghèom mạ.

SORGELLERIE. Faire des sorcelleries. áy mo ; áy then.

Sorcier, mun áy mo ; mun áy mạn; mun áy then-

Sorcière, mun áu áy mo.

Sordides. Vêtements sordides, guy khòa ca lò.

Sorgho, millet, khôm mẹ.

Sornette, han va. Débiter des sornettes, công han va.

Sort. Heureux —, khu mẹng; mẹng góng; nai pũ. Tirer au —, pèng chiếm.

SORTABLE, long tu.

Sorte, espèce, hộng. De toutes sortes, mạn hộng. De cette — ci, nạng nèy. De cette — là, nạng vá.

Sortie, siết keng; siết kiấu. Faire une — contre quelqu'un, mạ mun.

Sortin, siet. — de la maison, siet peau cá ding. — d'embarras, dut nan. —, chasser, lui siet ning.

Sor. Un -, mun tùi; mun óng; mun pần sốt.

Sottise, đạy ông; đạy tùi.

Sou. Un -, a nóm lúi.

Soubassement. — d'un mur, ching con.

Soubresaut, nhão.

Souche. — d'arbre, ghiáng cón. —, généalogie, ancêtres, xlóng xlú.

Souci. Sans -, pông xlêm. Avoir - de, cùn; tá lì.

Soucieux, xlem lun.

Soucoupe, nom cha thoc.

Soudainement. Arriver -, má chong nhêy tại.

Souder, họn. — la marmite, họn mú. Soudoyer, cáu công; phủn nhan.

Souffle. A bout de -, si siet.

Souffler, pêóm. Le vent souffle, tgiáo pèóm. — le feu, pèóm tầu. — dans la flûte, pèóm hè té. la lampe, pèóm tổng. Soufflet. — de forgeron, nom làu. Donner un —, be a đết pù.

Souffrance. Commerce en -, xleng êy hù xlan.

Souffrant. Être —, giảm cho hậu; sang gộm.

Souffrir. —, sentir la douleur, mûn.

— un dommage, dau họi. — la
faim, đau nhiệu sã. — les coups,
đau bãp. Ne pouvoir —, tolérer, má
thèng tũ. — beaucoup, mún giống.
Souffie, vông xiếu.

Souhait. Présenter ses souhaits, cung ho.

Souhaiter. — le bonjour, thing on. — la bonne année, pái nhiàng.

- bon voyage, siet kiáu beng ón.

- la mort de quelqu'un, úy phún mun tay.

Souillés, Habits souillés, guy khòa ca lò.

Souller, áy phún ca lò.

Sout. Manger son -, nhịn pêu.

Soulagement. Éprouver un léger —, xlong a tí; góng a tí; kém a tí.

Soulager. — la souffrance, kém sidu mûn. — les pauvres, tá xlông mun song; éng mun song. — la nature, ning tuồm tên.

Soulard, mun hop tíu ben. Souler (Se), hop tíu ben.

Soulèvement. — de cœur, khay ô. —, insurrection, áy lun.

Souleven, pầu xláo; pâu quẻ. Ne pouvoir —, má pấu tũ quẻ. Ne pouvoir se —, má quẻ tũ. — les gens, faire une révolte, áy lụn.

Souliers, xlū. Un —, lēp xlū. Paire de souliers, a gheng xlū. Mettre ses souliers, tāp xlū. Ôter ses souliers, thūt xlū. Cirer les souliers, tsāt xlū. — déchiré, xlū hụ; xlū giōt. Réparer les souliers, bá xlū. Souligner, tá hậu. — un caractère chinois (en l'enfermant dans un rond), khuýn đạng.

Soumettre, at boc. — les rebelles, at boc dau xla. Se — aux autres, boc toi.

Soums. Individu —, mun boc. Enfant bien —, mun sièy mùng vạ.

Soupçonner, chí. Je le soupçonne de vol, giã chí năn nim. Je ne soupçonne personne, giã má chí mán. Soupçonneux, mun hang chí tọi.

Soupe. — grasse, á wam. Cuire la —, chau á wam.

Souper (verbe), nhịn bố tgiọm. Le -, tốn bố tgiọm.

Souprren, nêy si. Je soupire après son arrivée, giả mùng năn tai.

Souple, đổp mêy.

Source, wam xling. Eau de -, wam xling wam.

Sourcil, mêy mai. Froncer les sourcils, áy mêy mai nháu.

Sourciller. Sans -, min má pên xiãc.

Sourd, bo nom duong.

Sourdine. À la -, nim nim.

Sourdre (eau), wâm ghéau siết tai. Souriant. Visage —, min goán; min kiết kiết.

SOURIRE, kiết tgiết nhưm nhúm. en soi-même, nim kiết. —, plaire, convenir, chông y. — moqueur, kiết tọi.

Souris, tau đũ kiển.

Sournois, mun xling xling đàu đàu. Sournoisement. Agir —, áy xling xling đàu đàu.

Sous. — la table, giảm đôm mêy đí. — les pieds, giảm xláu đí. peu, má lau bồ lài. — les veux, giảm đẩm min. — terre, giảm ca đí nĩ. Souscription. — pour une église, ti doi xlông nhan áy sing thòng.

Souscrire. — de l'argent, xláo bù phùn nhan.

Sous-entendre, công má tgiủ; pún công pún ghiàu.

Sous-marin. Herbes sous-marines, khọi mạ. Bateau —, sã đạng tầu ning khọi di.

Soussigné. Le -, mun xláo bú.

Soustraire, tgiuby; kém.

Sous-ventrière, xlen må nhiậu láng.

Soutane, sắn phù gủy đáo.

Soutenia. — un objet pour l'empêcher de tomber, te má phûn vêy. — un homme qui va tomber, te mun má phûn gling. — ses parents, giuổng tgì phá. —, défendre, páu giau.

Souterrain, sous terre, giam nī dí. Chemin —, nī dí kiáu.

Soutien (pour arbre, maison), nôm tôn tsèng. — de sa famille, páu pèáu. — de ses parents, páu tgi phá.

Souvenir. Un -, sáng hủ. Donner un objet en -, phún tọi sáng hù.

Souvenir (Se), sáng. Je ne me souviens pas, giã má sáng tũ.

Souvent, đuồng hệy. Il est venu —, nai tại đuồng hệy giù. Il est malade, năn hạng sang gộm.

Souverain, empereur, roi, huông tí. Soy (sauce chinoise), si giàu.

Soyeux, đồp mèy nạng xley.

Spacieux, quáng. Maison spacieuse, sien peau quáng.

SPARADRAP, mêy tging búi.

SPATULE, tau nàng chèy.

Spécialiser (Se), họ áy a hộng côm phu, a hộng đạy.

Spécialiste. Médecin — pour les yeux, éy mèy mûn xlín xlêng. SPÉCIFIER, tấp tíng cóng; cóng meng pẹ; bú meng pẹ.

SPÉCIFIQUE, tấp ting mạ.

Spécimen, kiáng xlí; giáng xlí.

Spectacle. Aller au -, voir la comédie, nin mang pun hl.

SPECTATEUR, mun mạng; mun leo.

Spectre. — nocturne, tau tsuong man.

SPÉCULER. — dans le commerce, pun hù áy xleng êy.

SPHÈRE, nom tom.

Spherique, kiáng clün; heng clün.

SPERME, kiáy wẩm.

Spirale. — d'une montre, xlen chong lin.

Spirituel. — Faire des œuvres spirituelles, ghèop cong lau. —, sans figure, sans image, sans forme, má nai heng, má nai kiáng. Homme —, qui a de l'esprit, mun leng li.

Spiritueux, tíu chéng; tíu wat.

SPLEEN. Avoir le —, xlång pêáu sang gôm.

SPOLIER, k'iang cho.

SPONTANÉMENT, com xlem.

Squelette, mun tạy xlúng.

STABLE, sien; thạng.

STAGNANT. Eau stagnante, wam ting; wam má ghéau.

STALACTITE, ghiau hạn.

STALAGMITE, ghiau nha wam.

Station. — de chemin de fer, tâu să ba.

STATIONNAIRE, giảm tịng; má tòng; má cả má kém. La maladie est —, gộm má cã má kém.

STATIONNER, giảm ; hĩt khôn.

STATUE. — de la Sainte Vierge, Sing Mü kiáng; Sing Mü xlong.

STATUER, ting.

Stature. Homme de haute -, mun ghiang. STATUT, khoáv kī. STEAMER, sã đạng tấu. STÈLE, nổm ghiấu bai.

STÉRILE. Terrain -, nī kiay. Femme -, mun áu pī.

STIGMATE, nom han; nom hau.

STIMULANT (remède), páu sam ma.

STIMULER. - l'ardeur de quelqu'un au travail, công phủn mun bại áy, họng

STIPULER, xiên công tịng; xiên công

Storque, mun hạng nhụn đạu.

STOMACHIQUE. Remède -, ca lap ma. STOPPER, ting giảm; hĩt khôn; má ning quái; má áy quái.

STORE, phun tang keng p'ieng.

STRANGULATION, diu clang.

STRATAGÈME, cáy màu.

STRICT, giàu can.

STRIDENT. Bruit -, voix stridente, xling đần bố nom.

STUDIEUX. Enfant -, mun siev bại tọ

STUPÉFAIT, mùng tông.

STUPÉFIANT. Un -, ma mung.

STUPIDE, mun ông; mun pặn; mun thùi. STYLER. - quelqu'un, tgiáo bú mun.

Su, meng pey. Au - et au vu de tout le monde, sóng mun pèy.

Suatre, xlên búi tsảo.

Suave. -, doux àvoir, khuôy mạng. à l'odorat, đẳng gióng. - au goùt. cam gióng.

SUAVITÉ, méy đẳng; sì đả ng.

Subalterne. Officier -, quan sau hà. Subir. - une punition, chu bat; đạu

Substement, Mourir -, tay cun.

Subjuguer, ät böc.

Sublime, ghéang lū.

Submerger, chiêm gia wâm.

Subordonné, sáu hà mun.

Suborner, chất xiên.

SUBREPTICEMENT, nim nim.

Subroger, thầy vặn mun.

Subséquemment, vêy nạng nêy; đẳng

Subside. Donner un -, phun nhan pång xlang.

Subsister. Rien ne subsiste plus, má nai nhên thân giâm. Travailler pour -, áy côm pàu giuồng mẹng.

Substituer. - en cachette, van nim; nim văn.

Subtiliser, voler, dérober, nim.

Subvenir. — aux besoins des pauvres. tgiáu mun song. - aux dépenses de la route, siet xlên nhin kiáu.

Subvention, páng nhan.

Succeder. Se - sur le trône, xlep huong. - dans des fonctions officielles, xlep quan. - à son père, xlèp phá.

Succès, sang công; sang côm pâu.

SUCCESSEUR, mun xlep wey.

Successif, ti ghên; a nóm a nóm-

Succincy. Récit -, công ning.

Succomber, mourir, tay. - sous le faix, má nai k'iā; k'iā kien; k'iā xlo; đám má tũ.

Succulent. Mets -, nhên nhịn khu giong.

Sucer .- un fruit, dut peau. - les mamelles, đút nú . - le sang, đũ tsạm.

Sucre, tong. - blanc, tong pe. - de canne, côm sá tong. - jaune, tong vang. - en poudre, tong bon. Une boite, un paquet de -, a peu tong.

Sucrea, an tong. Eau sucrée, wam nai tong.

Sucreta, an tong ang.

Sun, nam phán. Vent du -, nam pong tgiáo.

Sudorifique, han ma.

SUER, siet han.

- 285 - SUR

Sueur, hạn. Tout le corps couvert de —, ruisselant de —, hạn đón xiên giù.

Suffire, cáu. Cela suffit, cáu giù. Cela suffit amplement, cáu đuồng.

Suffisant, cáu long.

Suffir, cấu giù ; tũ giù ; ngắm giù.

Suffoque, Mourir suffoque, si xlut tay; goc tay.

Suggérer, tgiáo bú; bú tgiáo.

Suicider (SE), đi kí táy đi kí.

Suie, clăm tấu; wất tấu.

Suif. Chandelle de -. lap sû mêy.

Suinter. L'eau suinte, wam ghêau nêk nêk.

Suite. Par —, giền wệy. Tout de —, chêk hắc; mà sạng. Trois fois de —, ti ghên pủ hệy. Dans la —, đẳng hệy.

Suivant. Le jour —, cá dáng nòi. L'année suivante, cá dáng nhiàng. La fois suivante, cá dáng hêy. —, selon, d'après, chíu.

Suivre, lui đẳng ning. — le courant de l'eau, biện wằm ning. — un modèle, chíu giạng áy; chíu kiáng áy. — les conseils des autres, mùng tọi bú tgiáo.

Suiet. — à la fièvre, hạng phốt bố sống. À quel —? wệy nhên thấu?

Sujétion, má đi kí châu.

Superbe. —, magnifique, quái gióng. —, grand, ghèang lũ.

Supercherie, náu cáy.

Superficiel - d'un terrain, ni min. Superficiellement. Connaître -,

pey phá pha.

Superfin, de première qualité, thu thông hù.

Superflu, giang; tài pā; nai đuồng; nai đuồng quái. Supérieur. De qualité supérieure, tgiang tang. — aux autres, hing toi. Partie supérieure, lep ca chèy.

Supérieur. — (chef) d'une maison, péáu châu. — (chef) d'une société, vụi châu; vụi piêy.

Superposé, a thã a thã.

Superposer, an sang tha sang tha.

Superstition, gi ten. Pratiques superstitieuses, ay gi ten. Renoncer aux superstitions, deu gi ten.

Supplanter. — quelqu'un, long cáy lui mun ning.

Supplice, châtiment, heng bat.

Supplier, ló siáu; nại ló. — le mandarin, nại ló quần.

Supplique, gún chiếy ló.

Support. — de marmite, nom mu clui. — de lampe, nom tong clui.

Supportable, theng tū, đạu tū; nhụn tũ.

Suprorter. Ne pouvoir —, má theng tũ; má đạu tũ; má nhụn tũ. — le froid, theng sóng. — la chaleur, theng kiổm.

Supposé. —, (présenté faussement comme authentique), má siên; chá. — que, pèy nang.

Supposen, nhéy. Je suppose qu'il ne partira pas, giã nhéy năn má ning.

Suppaimen, tep queng. — les impôts, min xiên sùi. — la moitié, tgiuôy a phán.

SUPPURER, siet nong.

Supputer. Mal -, nhêy tsa.

Suprème, chí lũ; chí ghèằng. Heure —, heure de la mort, — sáng hụ chộm.

Sur. — la table, giảm đôm mêy min. — la montagne, giảm vá min kêm. Porter — la tête, đóng xláo piêy đồng đếng ning. Sôn. J'en suis —, je sais sûrement, giã pêy sắt; giã pêy tũ siên. Être — de, má côm tgiả tsa. Ce n'est pas —, ce n'est pas certain, má mùng tũ. À coup —, siên nai; giết tịng nai.

SURABONDANT, nai đuồng; nai đuồng giang.

SURAJOUTER, them; xlêy thêm.

Suranné, khọi ghi má hèng.

Surcharger. Surchargé de travail, nai day duông; nai côm pâu duông. Surchargé d'impôts, sùi nị giống; ghệy nị giống.

Surcroft, xlêy cã; thêm đường.

SURDITÉ, bố nom đuồng.

SÛREMENT, má tsa; giết tịng má tsa.

Surenchérir, peu chá đuồng; tgiêng chá.

Sûreré. Étre en -, giảm vẫn chần. Faire, agir en - de conscience, ôn xlêm áy.

Surexciter, kek nån.

Surface. La — de l'eau, wam min. La — de la terre, ni min.

Surfaire. — la réputation de quelqu'un, than toi quai piêy.

Surgir. Une difficulté a surgi, pong nan.

Surhumain. Force surhumaine, nai k'iā quái tọi.

Surlendemain, nhiấu nòi.

Surmenage, áy côm pắu quái đi kí k'iā.

Surmonter. — les difficultés, hing tû nan.

Surnager, bêau wâm min.

SURNOM, han bû.

Surnuméraire, ca đing xlàu; leng ngọi.

Surpasser. — les autres en hauteur, gheang quái tọi. — en bonté, góng quái tọi. — en beauté, quái quái tọi. — en force, nai k'iā quái tọi.

Surplus, giang. Il n'y a pas de -, má giang.

Surprenant, cú quái.

Surprendre, má sáng thàu. — la confiance des gens, kià tọi.

Sursaut. S'éveiller en -, nhâc dlu què.

Surseoir. — à un travail, ghi mạn áy côm pấu.

SURTAXER, cã chá xlên; cã sùi xlên. SURTOUT, ti giễt chí giàu cắn.

Surveillant, mun mang công; mun lệ công.

Surveiller — les travaux, mạng côm pấu; lệ côm pấu.

Survenir. — à l'improviste, má sáng thầu.

Survivre, má cheng tạy. L'âme survit au corps, á xiến tạy leng văn má tạy.— aux autres, giẩm cổ quái tọi.

Sus. Courir — à, nhọng ning. En —, leng ngọi.

Susceptible. Caractère —, sì cắn. Susciter. — des affaires, sang đạy. Suspecter, nhêy má siên.

Suspendre. — des vêtements, diu gûy khòa. — les travaux, ting công. —, différer, ghi mạn.

Suspens. Affaire en -, đạy má cheng tịng.

Suspension. — d'armes, ting chóng. Suspecion, xlém nhèy.

Sustenter, giuong.

Symbole. — des Apôtres, xlan ching.

SYMÉTRIQUE, tỉ tối ; tỉ tong ; tỉ nạng.

óm gôm.

SYMPATHIE. Avoir de la — pour quelqu'un, nai xlêm long tọi.

SYMPATHISER, hỗp xlêm hỗp êy.

SYMPHONIE, hỗp xling; tong xling.

SYMPTÔME. — de maladie, gộm lện;

mày.

SYNDICAT. — de commerçants, xleng êy vụi.

Syncope. Tomber en -, hon gai

Synonyme, tong ey; nang ey. Syphilis, kem la gom.

T

Ta, Ton (adj. poss.). Ta maison, mêy nhắng pêáu.

Tabac, khôm gin nom. Fumer du --, hôp gin.

TABERNACLE, sing thay goay.

Table, tau đôm mêy. Sur la —, giảm đôm mêy mịn. Sous la — giảm đôm mêy đí. — pour écrire, kiá đạng đôm mêy. — pour manger, nhịn nàng đôm mêy. Préparer la —, bện đôm mêy nhịn nàng.

Tableau (image), gún xlong.

TABLIER, nom goan.

TABOURET, tau tắng nghệk.

Tache. Taches sur le visage, min pien; pun. Sans -, pur, propre, má blā; má ca lô.

Tache, travail, còm pau. Travailler à la —, tūt còm pau.

Tachen. — ses habits, áy phủn gủy khòa ca lò.

TACHER, long k'iā; chắn k'iā; đặn k'iā. TACHETÉ, sang tổm; sang piến.

TACITURNE. Homme -, mun má hạng công; mun má siệt xling.

Tact. Avoir du -, leng li ; nai thu ghéy.

TAEL. Un -, a guồng nhan.

Tænia, Ténia, tau long tgim pén.

TAFFETAS, xley búi phạ.

TAIE. - sur l'œil, mêy xláo táu.

TAILLADER, khôm; lun khôm.

Tall.le. De grande —, ghêảng lũ. De petite —, hà kiến. N'être pas de — à, má tổng tũ; má áy tũ; má hing tũ; má tũ hing.

TAILLER. — un crayon, p'iệy pắt gắi; ghiểo pắt. — un arbre, tếu ghiáng qua. — un habit, xlệu gủy.

Tailleur. — d'habits, xli phá xlệu gủy; đại bong xlệu gủy, xlú gủy. — de pierres, xli phá cheng ghèầu.

TAIRE (SE), má cóng. Taisez-vous, méy má hậu cóng.

TALC, chức cấu ghiều.

TALENT. Avoir du -, nai pún bặn;
pù phang góng. Sans -, má nai pún bặn.

Talion. Peine du -, bât cláo.

Talisman, nóm pāp pāu.

Taton. — du pied, nôm xláu tgiếng. — de soulier, nôm xlũ tgiếng.

TALONNER, lui đáng.

Talus. — des rizières, nôm ghing lông; nôm ghing khẩm.

TAMARIN, pêầu xlúi.

Tambour, nom tgiù. Frapper le —, bô tgiù. Baguettes de —, xlén tgiù pêá.

Tambourin, nóm tgiủ kiến; nóm tgiủ tổng.

Tamis. — pour les grains, nom chêy xlèy. — fin pour la farine, nom lò táu. TAMISER. — le riz, xláy mêy. — la farine, xláy bốn.

Tampon. - en étoffe, nom búi chất.

TAMPONNER (en parlant des trains), tau sa ti xlam.

Tam-tam, nom lò. Battre le -, bò lò.

TANCER. - vertement, ma ni.

Tandis que, tong di. Tandis qu'il pleuvait, tong di bung lu.

TANGIBLE, lom tū; tgiàu tū. Preuve

—, băng kí meng pe.

Tanière. — des bêtes sauvages, nóm chūc xléng ghéầu, heng gu, gô.

TANNÉ. Peau tannée, đốp sụ; đốp xiều. Peau non tannée, đốp nhim.

TANNER. — des peaux, xleu dop.

TANNEUR, xli phá xleu đồp.

TANT. — d'argent, bò néy nhan. — de temps, bò néy lau. Il n'y en a pas —, má nai bò lài. — mieux, chí góng. — soit peu, a tí tí.

TANTE. — paternelle, chû xláy. maternelle, nàu.

TANTINET, a tí.

TANTÔT. Il viendra —, ng nai a chèng năn làu. — il pleure, — il rit, a chèng năn nhím a chèng năn kiết.

TAON, nóm nùng.

TAPAGE. Faire du -, áy nhạo.

Tapageur, áy nhạo mun.

TAPE. Une -, a be.

Taptoca, ghiáng đoi bốn.

TAPIR. Le chien se tapit, tau clo p'et. Se - (homme), mém.

Tapis. — de cheval, têm mà ôn búi.

TAPOTER. — la joue d'un enfant, bè mun sièy âm by.

TAQUINER. - les gens, lom tom; bô thật.

Tarabuster. — les gens, áy nạn phún tọi; tsuống tọi.

TABARE, nom phong goay.

TARD. — dans la matinée, án tgiù. — dans la soirée, dâm nòi tgiā giù; khay tgiọm tgiù. Se lever —, què án. Se coucher —, tgiọm lau hặn phêy. Il est trop —, má cấp tgiù; má lõp tgiù.

Tarder. Il tarde à venir, lau má phoāt năn tai. Il me tarde de rentrer chez moi, giã úy mù

pèáu.

TARDIF. Ríz —, blau chay. Fruit —, pêâu chay.

Taré. Individu -, mun hộ.

TARENTULE, nóm kéng nháo cổn.

TARGETTE, thong ban keng.

TARGUER (SE), mại đai vạ; thàn đi kí.

TARIÈRE, nồm quảy xlún.

Tarif, nhan chá tán.

Tann. La source est tarie, wâm xling gâi. Il ne tarit pas de causer, năn giang đi công má tịng tgiết.

Taro, khòm hậu. (Différentes espèces de taros, d'ignames, de rhizomes:), hậu lại; hậu mú; hậu đẳng; hậu bắc; hậu méng; hậu huông; hậu đơi; hậu quêy; hậu min; hậu đéng; hậu pẹ; hậu xlĩ; hậu xluồng; hậu bắc vang; hậu bắc kiã; hậu bắc teng; hậu huông clũn; hậu huông đáo; hậu méng chèn; hậu méng đáo; wầm hậu; hậu xlên; gia hậu.

Tarse, sã xláu cláng.

Tarte, Tartine, péng tong. Une tartine de beurre, téng péng an ngong nú.

TARTUFERIE, mun chá áy địn; chá lái áy địn.

Tas. Un —, a dúi. Un — de pierres, a dúi ghèàu. Mettre en —, clon a dúi; clon sang dúi. TASSE, nôm vẫn. Grande —, nóm vấn lũ. Petite —, nóm vắn kiến. —, bol de riz, a vấn nàng.

Tasser, mettre en tas, clon sang dui. La terre se tasse, nī sūp.

TÂTER. — le pouls, ting mắc; mùng mắc. — quelqu'un, xléy tọi xlém.

Tâtonner. Marcher en tâtonnant, ning mão mão.

TATOUER, têm xlên.

Taudis, siễn pêấu ghép; siễn pêấu plung; siễn pêấu ca lô.

TAUPE, tau ghing đũ.

Taureau, tau ngong vang câu.

TAUX. — de l'argent, de la piastre, chá nhan.

Taverne, tíu p'àu; tíu têm.

TAXE. Payer les taxes, les impôts, nap sùi.

Taxer. - la viande, tá chá á.

TÉGUMENT, ca đing đồp; đồp béong.

Teigne, nóm đóm búi kéng.

Teiller. - le chanvre, tat do.

Teindre. — des étoffes, nhộm búi.

TEINT, min xlac.

Teinture. — d'indigo, gam wâm.

Teinturier, xli phá nhộm búi.

Tel. De telle manière, nang nêy;
nang vá Un —, vá tau. — père,
— fils, phá nang lài sièy nang lài.

TÉLÉGRAMME. Envoyer un —, bō tong xlên; bāp tong xlên.

Télégraphe. Postes et télégraphes; la poste, bureau de poste, tong xlèy goc.

Téléphone, tong xiên va.

Télescope, thên đi kéng.

Tellement. Il pleut — qu'on ne peut pas partir, bung lũ đường má ning tũ.

Téméraire, tám lũ p'ùn tay. —, mal fondé, má nai băng kí; má nai băng guy. Témoignen, áy sáng; áy chóng. — faussement, áy chá sáng.

Те́моїм, mun áy sáng. Prendre quelqu'un à —, chō mun áy sáng.

TEMPE, piey teng.

TEMPÉRAMENT, caractère, p'i hi.

Température. — chaude, guông kiốm.

 humide, guông đón. Changement, variation de —, guông phán.

Tempéré, má kióm má sóng.

Tempête. — (vent), a tâu tgiáo lū. — (pluie), a tâu bung ni.

Temporaire. Mal —, gộm mả lau; mun má lau.

Temporairement. Étre ici —, chấp giảm nèy; giảm nèy má lau.

TEMPOREL, say cán.

TEMPORISER, ghi mạn; áy blà.

Temps. Dans le même —, tông đi. En ce — là, và giến giá. En ce — ci, nêy giễn giá. Il y en a de — en —, nai chèng nai nai chèng mánai. Avoir le —, tũ hện. Navoir pas le —, má tũ hèn. Le — est accompli, pông ghi. Perdre son —, áy côm pàu má tgiạ pù. Arriver à —, hỗp đi tai. — de pluie, guồng bụng lũ. — sec, guồng gải.

Tenable. -, habitable, giam tū. -, supportable, nhặn tũ.

TENAILLES, tau ghiā nhēp.

Tenant. Séance tenante, mà sang; chěk hắc.

TENDANCE. Il a une — à tromper, năn hạng kiả tọi; năn quên kiả tọi. TENDON, xlên sản.

Tendre, đổp mèy. Viande —, á đổp mèy. Cœur —, xlêm đổp mêy.

Tendre. — un arc, văt nạ. — les mains, p'iếng pù; chẳng pù. une corde, lái lắng ghêong.

TENDRESSE, mun long.

TENDU. Corde bien tendue, xlen lång ghèong.

Ténèbres. — épaisses, tgiom meng meng; tgiom mung mung.

Tenir. — entre les doigts, nep. —
le pinceau, la plume, tgiau pat. —
entre les dents, ken. — dans la
bouche, gheom. — dans ses bras,
keom. Il ne tient pas à moi, má
quen gia. Se — debout, xlau que
giam. Se bien —, long, nai tau
ghey.

Tension. - continuelle de l'esprit, giang di nhêy.

Tentation. — diabolique, man giau. Repousser la —, lui man giau.

Tentative. Faire une -, xléy a hèv.

TENTE. Une -, phún bút tsèng.

Tenter. —, essayer, xlêy. —, exciter, pousser au mal, giau.

Tenu. Je suis — de partir, giã gíng côi ning. Bien —, tá lì góng.

Ténu, kiến phạ-

Tenue. Bonne -, giang xlí góng.

Térébenthine, xlong ghèáng xlong. Tergiverser, lòng lòng läc lãc; cóng má ting.

Terme. Fixer un —, hạn ghi. Le —
est échu, póng ghi. Avant le —,
má chèng póng ghi. Enfant qui
naît avant le —, mun sièy sang má
chèng póng là. En quels termes
a-t-il parlé? năn cóng nhên thầu
va?

Terminer. — un travail, áy côm pầu tgiù. — une affaire, áy đạy, công đạy tgiù. Ce n'est pas encore terminé, má chèng tgiù.

TERMITE, nom såu blau.

Terne, má goảng; óm óm.

TERNIR. Se —, dūt xlắc; xlắc dūt. — la réputation d'autrui, áy hộ tọi meng xling.

Terrain. Un bon —, nī góng; nī cụn. — pierreux, nī ghèàu đuồng.

Terrasser. — quelqu'un, áy phủn mun gling.

Terre, ni. Le ciel et la —, guông ni. Déposer à —, ân tgia ni. Cultiver la —, áy ghing áy ghêáng. fertile, ni cun. — maigre, ni kiay.

Terreau. Préparer du -, op ni cun.

TERRESTRE. Paradis -, nī đong.

Terrer, pâu nĩ; ông nĩ.

TERREUR, côm tgiả giống.

Terreux. Mains terreuses, pù bla nī.

TERRIBLE. Homme -, tau mun híu giống. Vent -, tgiáo nị giống.

Terrien. Propriétaire -, châu mun nai ghing têy đuồng.

TERRIER, nī khôt

Terrifier. — les gens, håt mun côm tgià tạy.

Terrine, nóm wåm tgieng; nóm wåm cóng.

Territorre, xlêy phảng. Le — des Miao, Méo mun xlêy phảng.

Terroir. Accent de —, xlêy pháng vạ; phốn tệy vạ.

TERTRE, colline, nom chey kien.

Tesson. — de bouteille, lēp chắn hộ; têng chắn hộ.

Testament. Écrire son — avant de mourir, kiá phần khày; khạy tạy kiá phần khày.

Testicules, kiáy hạ ngăn.

TÉTANOS, xlúng mún gồm.

Tête, nổm piêy. Avoir mal à la—, piêy mắn. Courber la—, cấp piêy. Lever la—, ngòng piêy. Le sommet de la—, piêy đồng đếng. Porter sur la—, đóng piêy đồng đếng ning. Raser la—, thếy piêy.— à—, tối mắn. Donner de la—contre, tốc piêy; xlạm piêy; têm piêy; đệm piêy. Se mettre à la—d'une affaire, què piêy áy đạy. Mauvaise—, clắng nghọng. Tourner la—, vền piêy.

TÉTER, hộp nú.

TÉTIN, nồm nú néng.

Têru, cláng nghọng.

Textuellement. Copier un livre -, chíu xlau tsão,

Thé, khòm cha. Boire du —, höp cha. Faire infuser le —, gốc cha. Verser le —, tsặm cha.

Théâtre. Aller au —, à la comédie, ning mang pun hì.

Théière, nóm cha peng; nóm cha phù.

THERMAL. Eaux thermales, wam xling kiom.

Thésauriser, xlek xlen xlai.

THORAX, ca lap.

THUYA, xlong p'êk ghiáng.

Tiare. — du pape, cáo pha vòng mau.

Tibia, xláu xlúng hing.

Tic, habitude, quên xley.

Ticket. — de chemin de fer, tâu să phêy.

Tic tac. — d'une montre, nôm chông xlíu xiêk bůi.

Tiède. Eau —, wâm kiôm nhùn. Un homme —, peu fervent, lång thẩm mun.

Tien. Le -, mèy nhắng hủ. Les tiens, mèy péáu mun.

Tiers. Le —, po phon giêt. Fièvre tierce, tgiê po noi xlêy sông. Tige. — d'une fleur, phang côn. de riz, blau côn. — d'une famille, xlông xlú côn.

Tigre, tau ghian. Le — rugit, tau ghian hao; tau ghian hặn. Peau de —, ghian đòp. Griffes du —, ghian nháo.

Timbre. — argentin, xling búi nạng nhan; nghèạng nạng nhan. d'une lettre, nóm xlân tám.

Timbren. — une lettre, mêk xlắn tám. Timide, mun tám kiến; mun hạng côm tgià.

Timon. — d'une voiture, nôm sã pù.
Timoné, mun tám kiến.

Tinctorial. Plante tinctoriale, chéy ghiáng chỗ lọng nhộm búi.

TINTAMARRE, nhạo ; tsao nhì ; bủi ghéóm ghéóm.

Tinter. — une cloche, bô chóng; ngao chóng. Les oreilles me tintent, bô nom bůi.

Troue, nom keom.

TIR. — à la cible, xley pe; phon pe.
TIRAILLEMENT, êy má ti tói; má tong êy; má chông y. — d'estomac causé par la faim, nhiậu sã béāt bêāt; nhiậu sã xlēp xlēp.

Tire-Bouchon, nóm quêy gắn khỏi chắn.

Tiné. Les traits du visage tirés, kiay min dáo.

TIRELIRE, nom kidng sang nhan.

Tirer, lái; khến. — une barque, lái đạng. — par la main, khến pù ning. — une voiture, lái sã. — les orcilles, đắn bồ nom. — un coup de fusil, phốn a đết tsòng. — au sort, pêng chiếm. — l'horoscope, xlún mẹng. — au clair, cha meng pẹ. Se — du danger, đũt nạn.

TIROIR, nóm thó thông.

TISANE, ma wam.

Tison, xlang nhữt tấu.

Tisser. — de la toile, dåt búi. Métier à —, tau tgí dåt búi.

Tisserand, mun đất búi.

Tissu. — serré, búi nung; búi đếp. — làche, non serré, búi xlã.

Titre. — d'un livre, nom xlau bû.

Avoir un —, un grade, nai công meng.

Tituber, chanceler, ning má sién; má giang tũ sién. — (en parlant d'un ivrogne), tíu bên giang xláo giang tgiạ.

Toast; boire en l'honneur de quelqu'un, hop tiu pâu.

Tocsin. Sonner le — pour avertir que les pirates arrivent, bo xla pong.

Тони-вони, lap lun.

Tot, mêy. C'est —, chếy mêy. Ce n'est sûrement pas —, giã chếy mêy; giã má chếy.

Totle. Une pièce de —, a p'et búi. — cirée, giàu búi. — d'araignée, nôm kêng nháo màng.

Toilette. Faire sa —, chong xiên; chong chéng. Serviette de —, nom đáo min xiáu min.

Toisen, gáo. — les gens, áy đai kiáng; mạng xlêu tọi.

Torson, min giuông piếy.

Torr, pêáu túm; pêáu tuồm. Bord du

, pêáu hom tau. Sommet du ,
pêáu túm đéng.

Tôle, ghiả pên.

Tolérable, theng tũ; nhặn tũ; đạu tũ. Ce n'est pas —, má nhặn tũ.

Tolérance. Maison de —, vang giang péáu.

Tolérer, nhặm đong. Tomate, khòm cắm cắt. Tombe, Tombeau, nom xlau. Creuser une tombe, wet xlau. Réparer, entretenir une tombe, cheng xlau. Pratiquer des superstitions devant les tombeaux, pai xlau.

Tomber, faire une chute, gling. —
de cheval, tui mà. — dans un trou,
gling gia khôt. L'arbre est tombé,
chéy ghiáng vèy. — d'accord,
hôp èy. — dans le malheur, cá
nan.

Tome, a chêy xlâu.

Ton (adj. poss.). — père, mêy nhắng phá.

Ton. — élevé, xling ghêång. — bas, xling ghêay.

Tondre. — un mouton, kiôp min giuong piéy. — les cheveux, kiôp piéy.

Tonique, pâu k'iā mạ. Vin —, pâu k'iā tíu.

Tonneau. Un — de vin, nom tíu gùn. Tonner, Tonnerre, bò công hao.

Topinambour, chuồng chéng đoi.

Topographie, họ kiá nĩ tau.

Toque, nom mau.

Toqué, mun óng.

Torche, pá péái siet tẩu.

Torcher, xlot ning. — les enfants, xlot mun sièy.

Torcuts. Cloison en -, nom tá lay gong.

Torchon, teng búi xlot.

Tordre. — une serviette, ghet xláu min. — les habits (qu'on vient de laver), ghet guy khòa. — le cou, ghet clang.

Toron. Corde à trois torons, xlên láng pỗ p'eo.

Torpeur, ma bí.

Torréfier. — du café, tsao ca phe. Torrent, nóm váng kiến wắm ghêậu cắn; nóm váng nò. Torrentiel. Pluie torrentielle, bung lu ni.

Torride. Ciel —, guồng kiổm giống. Tors, tordu. Bouche torse, nồm tgiết méo.

Tort. —, erreur, faute, tsa; má éy.

Avouer ses torts, nhim tsa. Faire

— aux gens, áy họi tọi.

Torticolis. Avoir le—, mun cláng tgiā.

Tortiller, thời siết ning. Il n'y a pas
à —, thủi má tũ, má đũt.

TORTU. Nez -, bò chóng méo.

Tortue. — d'eau, tau wâm tộ; tấu pết. — de terre, tau tộ kêm; tau tộ quây xlấy.

Tortueux. Chemin —, tiu kiáu ngắu; tiu kiáu ngốc.

TORTURE, heng båt. Mettre quelqu'un à la — pour le forcer à avouer, siet heng båt phun mun cong.

TORTURER, bap nai.

Tôt. Venir —, tai ghéàu. — ou tard, cắn mạn; cắn blù. Trop —, ghèàu giống; ghèàu quái.

TOTAL, giết chống.

TOTALEMENT. tgiù beang.

Totos. Faire tourner un -, něn lốc phống.

Touchant, Paroles touchantes, cong va tong mun xièm.

Touche-A-Tout, mun đạy đường.

Toucher. — à quelque chose, lom tgia. Deux maisons qui se touchent, i sien peau ti bla. — le but, phon chu. — de l'argent, sau nhan; tū nhan. — les cœurs, tong mun xlem. Cette affaire ne me touche pas, má quen gia day.

Touffe. - d'herbes, a tot ma.

Tourru. Cheveux touffus, piey nung. Herbe touffue, ma nung.

Toujours, giang đi. Il est — malade, năn giang đi sang gộm, Touper, piey nha. Avoir du -, nai tám lū.

Tourie, nom dung đẻy. Jeu de -, bāp dung đẻy.

Tour. - d'église, sing thong lau.

Tour. Un — (par ex., une ficelle qui fait un tour), a tgiện. Aller faire un — de promenade, ning áy đạo a chèng. Chacun son —, sang tau sang tau.

Tourbe, pe xling; pong mun.

Tourbillon. — (vent), quey xlun tgiáo. — (eau), wâm xlun.

Tourment, mun giống; cho hậu giống. Tourmente, bụng nị tgiáo lũ.

Tourmenter. — les gens, nan vêy tọi; cã cho hậu phún tọi.

Tournant. — de chemin, kiáu kiổng.

Tourner. — la meule, wên mạ. — la
tète, wên piêy. — un habit, wên
gủy. — le dos, wên cá đẳng. — la
marmite, wên mú.

Tournesol, khôm lụi bố nòi phang. Tourneur, xli phá tấu ghiáng.

Tournevis, nóm ghết tíng.

Tourniquet, nom tgiáo hên.

Tournoyer, áy kiáu wen.

Tournure, giang xlí; giang kiáng. Tourteau, péng.

Tourterelle, sã no bố cổ.

Toussaint, chí sing chím lày.

Tousser, luc hā.

Toute la journée, quái noi.

Toute la nuit, quái mun. Tous
les jours, noi noi. — le temps,
giang di. Tous les hommes, song
mun. — à fait bien, sap phon gong.
Toute la vie, quái xléy.

Tourerois, tán chếy; vệy chếy.

Tour-Puissant. Dieu est -, Thiên Chưới nai sin nằng.

Toux, sang hã.

Toxique, ma doc.

TRACAS, đạy nạn; nai đạy đuồng. TRACASSER, nan vêy. Se —, giảu

xlêm; xlêm nhêy khôn.

TRACE. — des pieds, xláu man. Traces du tigre, ghian xláu man.

Tracer. — des caractères, kiá đạng. — une ligne, vạ a veng.

TRACHÉE ARTÈRE, cláng hô khiỏ.

Tradition. — ancestrale, xlóng xlú chôn; xlóng xlú vạ; lần xlóng xlú vạ.

TRADITIONNEL, tgiết lần siết tại.

Traduire. — du chinois en mán, cho tsê vạ tsão áy mun vạ.

TRAFIQUER, xleng êy mại mài; pòn hù. TRAGIQUE, đạy hlu.

Trahtr. — un secret, lån måt day. — son pays, mai di kí phon têy.

Train, chemin de fer, tâu sã. Monter dans le —, gia tâu sã. En — de manger, tông đi nhịn nàng.

Trainant. Habits — par terre, guy lái nī.

TRAÎNARD, mun ning đẳng; mun ning blà.

Trainer. — une voiture, lái sã. — les pieds en marchant, lêt xláu ning; lái xláu ning.

Traire. — une vache, gũt ngong vang nú.

Trait. —, flèche, xlen xlong. de pinceau, a va. Les traits du visage, min kiáng. Boire tout d'un —, a tâu sì hop tgiù.

Traitable, vo müc.

Traite. —, trafic, xleng êy; pûn xleng êy. — des filles (en Chine), pûn mun sã.

Traiter. — des convives, đọi tsẽ. une affaire, bện đạy. — une maladie, cháy gộm.

Trajet. Faire un long -, ning kiáu cổ.

Tram. Coolie -, thlu xlan mun.

Tranchant. - d'un couteau, tgiu min. -, qui coupe bien, ghiay.

TRANCHE. — de viande, a teng á. de pain, a teng péng.

Tranchée. Ouvrir une -, khối kiấu.

TRANCHER. — un nœud, quan nhỏi quéng. — une ficelle, quan lang quéng. — une difficulté, la résoudre, cái nan.

TRANCHET, quần đỗp tgiụ.

Tranchoir, nóm chẩm tgieng.

Tranquille. Avoir l'esprit —, xlem on; xlem ting. Endroit —, ten xling. Eau —, wam xling; wam ting.

Tranquillement, sans se presser, man man.

Tranquilliser (SE), pong xlem.

Transaction, vo khay.

Transborder. — des marchandises, vặn hù; vặn đạng.

TRANSCENDANT, sièt sóng.

Transcrire, tsåo. - un livre, tsåoxlåu.

Transférer, văn tên.

Transformation, Transformer, pên; pên min kiáng.

Transfuge, mun thiu ning láu xla.

Transgresser. — la loi de Dieu, pécher, pam xloi.

Transt. — de froid, song gióng; song tay.

Transit, Marchandises en ---, hù quái kiấu mịn sùi.

Transitoire, má lau; chắp đi.

Transmettre. — à la postérité, chôn chủ đẳng xiếy.

Transmigration. — des âmes, hon xláo xlén.

Transparent, mạng tũ quái phán. Papier —, chèy mạng tũ quái phán.

Transpercer, thep plong phan. — le cœur de ses parents, ay phun tgl phá mun xlem.

TRANSPIRER, siet han.

Transplanter. — un arbre, xlèy sóng ghéáng.

Transport. Frais de -, dâm hù xiên.

Transporté. - de joie, nhạ giống.

Transporter. — des objets, vặn hù; vặn hù tgiếy ning.

Transvaser. — de l'eau, vặn wẫm ẩn chấn.

Transversal. Poutre transversale, xlen heng deng.

Trapèze, balançoire, nom wät mun chá.

TRAPPE, khốt xll chúc xleng.

Trapu, mun hà nai k'iā; mun kiến xlung nghọng.

TRAQUER, wey giam.

TRAVAII., côm pấu. Prix du —, công xlên. — difficile, côm pấu hậu áy. Commencer le —, khỏi công. Être sans —, má nai côm pấu áy. Cesser le —, sấu công; quéng công.

Travailler, áy côm phu; tá công. À quoi travaillez-vous? mêy áy nhên thhu côm phu? — tout le jour, áy côm phu quái nòi. Se mettre à —, khối pù áy côm phu; què piêy áy côm phu. — partout sans réussir nulle part, tổng má siang xiế má ghêậu.

Travailleur, công mun; mun áy côm pầu; mun tá công.

Travée. Une — de maison, a nhin pêáu. Maison à trois travées, siên pêáu nai pô nhìn.

Travers. Mettre de —, en —, ân veng. De —, oblique, tgiã tgiã; vệy vệy. Avoir la bouche de —, tgiết méo. Entendre de —, mùng tsạ.

Traverse, ghiảng veng. — de chemin de fer, ghiảng veng tầu sã kiáu. Chemin de —, tiu kiáu tsà.

Traversée, wâm kiáu.

Traverser. — un fleuve, quái váng. — une montagne, ning quái chệy. — la mer, ning quái khọi. — la route, quái kiấu.

Traversin, nóm chồm tgióm đáo.

Travestir, cói kiáng; pên heng.

Trayon, nóm ngong nú néng.

TRÉBUCHER, thi xláu.

TREILLE, nom tông cô chá.

Tretlis, clôture en bambou, nóm lạu nhệy bố xiã.

TREIZE, sap xlam.

TREIZIÈME, ti sãp xlám.

TREMBLANT. Main tremblante, pù chên. — de froid, de fièvre, sông chên.

TREMBLEMENT. — de terre, nī tòng. TREMBLEM, chên; tòng. — de peur, côm tgiả chên.

Trembleur, craintif, mun tám kiến; mun hạng côm tgiả.

Tremoto, xling chên.

TREMPER. — dans l'eau, xléy wâm. — dans la sauce de soja, noc si giàu wâm. — le pinceau dans l'enere, tgiop pat nam mac.

TREMPLIN, gún pên đếng.

TRENTE, xlam sap.

Trentième, tì xlam sap.

TRÉPAN, nóm nhủy nhủy piêy.

TRÉPAS, TRÉPASSER, tạy.

TRÉPIED, nom tseng ngheng.

Trépignen. — de colère, nau xlóng; nau đặm xláu. — de joie, nhạ đếng.

Très. — bon, góng gióng. — froid, sóng gióng. — chaud, kióm gióng. — malade, sang gộm nị. Pas grand, má lũ bô lài. Pas — loin, má cổ bồ lài.

Trésor, richesses, xlên xlái.

Trésorier, mun cún nhan goang.
Tressaillir, nhãc. — de peur, côm tgià nhãc.

Tresser. – de cheveux, xlên piếy bển. Tresser. – des cheveux, bển piếy

ben. — une natte, đãt sị. Tréteau, nóm tầng mà; nóm tầng

xláu.

TREUIL, mắc tấu pù.

Trêve. — de disputes, kha nån má ti tgiéng. — entre deux armées, ting chông.

TRIANGLE, po kióng kiáng.

TRIANGULAIRE, kiáng nai pổ kiống.

Tribord, lep beao dang.

Tribu. Il y a différentes tribus miao, méo mun nai duông xlíng.

TRIBULATION, wey nan.

Tribunal, nha mun. Paraître au — de Dieu, thầu Thiên Chưới tới xlặm. — de pénitence, confessionnal, câu cái pêáu; cu cái tện.

TRIBUNE, chaire à prêcher, nom tâu ghêy lau.

TRIBUTAIRE. Pays -, su cuốc.

TRICHER. — au jeu de cartes, p'ién chêy bai

TRICOLORE, pổ hộng xlắc. Drapeau

—, chếy chéy pỗ hộng xlắc.

TRICORNE, mau nai po kióng.

TRICOTER, faire un tricot, să gủy gòm.

TRIDENT, nóm xlám tsã.

TRIDUUM, nim po nòi ching cáu.

TRIENNAL, pổ nhiảng a hệy.

TRIER, siên chỗ.

TRIMBALER, tgiey ning tgiey làu.

TRIMER, đạu hậu.

TRIMESTRE, po lày nhạ.

TRINGLE, xlên ghiã.

TRINITÉ, Dieu en trois personnes, Thiên Chưới pỗ vệy.

TRINQUER. - en buvant, kéng tíu; thịng hộp tíu.

TRIOMPHER, tū hing.

TRIPES, tau ngong clang.

TRIPLER, ca xlam bùi.

TRIPOT, maison de jeu, tâu xlên thần quần.

TRIPOTER, áy lắp lụn.

Trique, peá bea lū. Donner des coups de —, cho peá bea bap.

Triste, giấu xiàu. Visage —, min giấu xiàu. Temps —, guồng giồm.

Tristesse, giấu xlàu. Chasser la -, chấy xlàu.

TRITURER, má giụ; đệm giụ; lồm giụ; něn giụ.

Trivial. Langage —, công u tsụ vạ. Troc, ti vặn.

TROGNON. — de légume, ghêảy cổn.
TROIS, pổ. Deux ou — jours, i pổ nòi.

Troisième, ti xlam.

Trois-mars, să đạng nai pỗ tón.

TROMPE. — d'éléphant, nổm kiảng bố chống.

TROMPER, kià. — les gens, kià tọi. Se —, tsa. Se — en calculant, xlún tsa. Se — en parlant, công tsa. Se — de chemin, long kiàu.

TROMPETTE, nom tgiãt.

Tronc. — d'arbre, ghiáng cón. — pour l'argent, nóm nhan goay.

Tronçon. Un — de chemin, a ton kiáu.

Tronqué, má cáu; má đôn.

TROP. - haut, ghéång gióng. — loin, cổ gióng. — tôt, ghéầu gióng. tard, chay gióng. Il n'y en a pas —, má đuồng quái.

TROPHÉE, prise de guerre, nhên ning bắp chóng chỗ làu.

TROQUER, ti văn.

TROTTER, se sauver, thiu ning.

TROTTOIR, cái siên; kiáu siên.

TROU. Un —, a nóm khốt. Creuser un —, wết khốt. Percer un —, quếy khốt. TROUBLE. Eau —, wâm glo. Avoir le — dans l'âme, xlèm lun. Mettre le — dans une région, áy phun tên lun; áy phun tên phán.

TROUBLÉ, má beng ón. L'esprit —,

xlem lun.

TROUBLER. — un pays, áy phủn cuốc lụn. — l'esprit, áy phủn xiểm lụn. — l'eau, lấu phủn wẫm giọ.

TROUÉE. — dans une clôture, bô xlã khôt.

TROUER, khối khốt.

Troupe. Une —, un groupe de soldats, a pong; a goặn; a pong; a goặn peng.

Troupeau. Un —, a goặn chúc xléng. Un — de chèvres, a goặn giuông. Un — de buffles, a goặn ngong.

TROUSSE. Se mettre aux trousses de quelqu'un, lui toi chap. Être aux trousses des voleurs, kiom tau xla.

TROUSSEAU. — d'une nouvelle mariée, tung chạng. Un — de clefs, a khuyên kiá chêy; a tsùn kiá chèy.

TROUSSER. — les habits, lum guy què.

TROUVER, chấp tũ. Chercher sans —, lò má phoẫt. — mauvais, má chồng y. Se — dans la misère, chụ song.

TRUBLE, phun kiu-

Truc. Avoir le —, trouver le —, pêy kiẩu áy.

TRUCHEMAN, interprèle, thông va

TRUELLE, nổm hủi bêu.

TRUE, tau tổng nhiềy.

TRUQUER, falsifier, chong chá hù.

Tu (pr. pers.), mêy. — ne sais rien, mêy má pêy nhên. Tube, nóm đong. — en fer, nóm ghiả đong. — pour les batonnets, nóm chậu đong.

TUBERCULE, hậu; đọi.

Tuberculeux, sang gộm khlôm.

Tuer, táy quéng; táy tạy. — les gens, táy tọi. — un buffle, táy tau ngong. Se —, đi kí táy đi kí.

Tue-τêτε. Crier à -, hàm ghiỗ ghiỗ; hàm xiểo xiểo.

Tuile. Une —, a têng ngòa. Maison couverte de tuiles, siên pêáu họm ngòa.

Tulle, búi gheau.

Tuméfier, óm.

Tumeua, á ôm; á chuồng.

TUMULTE, lun; tuồm lun.

Tumultueux. Réunion tumultueuse, vui lun.

Tumulus, báu; nóm xlau.

Tunique, p'iện gủy đảo.

TUNNEL, tiu kiáu ning nī đí.

Turban, xlên chấp piêy. Mettre un —, chất chấp piêy.

TURBULENT, mun đuồng đạy; mun đếk.

TURLUPINER, tsuong toi.

TURPITUDE, đạy nhấy ; đạy hụ.

Tutélaire, páu giau.

Tuteur, mun páv tọi. Mettre un — à une plante, tsèng ghiảng.

Tuyau, nóm đong.

Tympan. Briser le —, công đần bố nom.

Type, giang xlí; kiang xlí.

Typноїde. Avoir la fièvre —, phôt bô sống kiổm-

Турном, tầu tgiáo lũ; tuồm tgiáo.

Typographe, mun tsēp đạng giên xlâu.

Tyran, cruel, mun giong.

Tyranniser. — le peuple, ha pe xling.

U

UBIQUITÉ, đòi đòi nã giảm.
ULCÈRE, nổm siêy đốc; nổm pã.
ULCÉREUX, sang siêy; sang pã.
ULTÉRIEUR, ULTÉRIEUREMENT, đắng
hệy; đắm min.

ULTIMATUM, cao chóng chêy.

Un, a. — homme, a tau mun. — jour, a nòi. — mois, a lày nha. — an, a nhiằng. Vingt et —, nhị sắp giễt. Cent —, a pẽ leng giễt.

Unanime, giết xiếm ; giết ây tong xiếm ; tong ây.

Uni, peng. Terrain —, nī peng. —, d'accord, tong xlêm. Famille unie, tong pêáu vo műc; tong pêáu hu nhj.

Uniforme, a hộng. — de soldat, pêng gủy.

Union, vo mũc; hốp xiểm.

UNIQUE. Fils -, mun siêy do.

UNIQUEMENT, tán chí.

Unir, áy phủn năn ti thàu; áy phủn năn đĩp. S' — pour traiter une affaire, ti đoi bện đạy. S' — d'amitié, ti đoi cấp bang giau.

Unisson, tong xling.
Univers, thên già.
Universellement, đòi đòi nã chếy.
Université, tuồm hắc tong.
Urbanité, tấu ghếy.

URETRE, nóm và khốt.

URGENT, cắn kip. Affaire urgente, đạy cắn kip. Besoin — d'argent, cắn xiên lọng. Très —, chí cắn. URGER, chủi cắn; pēk cắn; ẽp cắn-URINE, và wắm. URINER, é và.

Urinoir, và gô.

URNE. - funéraire, xlúng éng.

Usage. —, coutume, phông giúc. D'un — commun, quên lọng. D'aucun —, má chụ lọng.

Usé, hụ. Vêtements usés, gủy khòa hụ.

User. — de, long, Ne pas en —, má long. —, détériorer, áy hụ ning.

Usine, kí hi gốc; kí hi suộng. Usiné, biện lọng; nai lọng.

Ustensile, kiá xlī châu nhịn.

Usuel, chong thong.

Usurier, mun chỗ ghệy nị giống.

Usurper. — le pouvoir, tgiéng khin. Utérin. Frères utérins, tong péu giấu pē.

UTÉRUS, nồm siềy thải.

Uтп.в., nai giệk; nai lọng. Travail —, còm pầu nai giệk.

UTILISER, long tũ ngắm.

UTILITÉ. D'aucune -, má nai nhên thấu giêk.

Uторів, lun nhéy; nhèy khoang.

V

VA! VA-T'EN, ning! ning gô! Il va bien, năn giảm góng; năn giảm beng ổn. Habit qui va bien, p'iện gủy hõp, ngắm.

VACANCES. — des écoles, pông hôc; pông hâc. VACANT, hèn. Maison vacante, pêáu hên; pêáu khuổng; pêáu má nai mun giảm.

Vaccarme, hao nhạo; hàm lụn. Vacciner, pồng tốp. VACHE, tau ngong vang nhiêy. Lait de —, ngong vang nú.

Vacuer, chú ngong mun; chú ngong nau.

Vacherie, nom ngong go.

VAGILLER. Flamme de lampe qui vacille, tổng tầu phán phúc. — dans ses résolutions, nhèy xlắm nhèy xlí; nhèy ning nhèy làu; vặn ẽy. VADE-MEGUM, chèy xlấu tgiếy giẩm

xlen.

VA-ET-VIENT, ning ning làu làu.

Vagabond, mun giàu giáng. —, vaurien, sièy hụ.

VAGABONDER, ning giàu.

Vagin, nóm tså khốt.

VAGISSEMENT, mun sièy nhím nga nga.

VAGUE. Terrain —, nī khuông; tện khuông. —, incertain, mã tịng. Paroles vagues, lụn cóng; lụn ngặp.
VAGUE, flot, wẩm glong.

VAILLANT. Un homme -, mun nai tám; mun tám lũ.

VAIN, futile, má long; má chụ long. En —, pẹ pẹ khuổng.

VAINCRE, hing; bap hing.

Vaincu, xiếy; má tũ hing.

VAINEMENT, pe pe khuông.

VAINQUEUR, mun tũ hing.

Vaisseau, navire, så dang tåu. Vaisseaux sanguins, xlen sam kiáu.

VAISSELLE, van tep.

VALABLE, vån chån. —, d'une certaine valeur, theng xlên.

Val. Aller par monts et par vaux, xláo kiêm mêy wâm.

VALET, tau nàu.

VALÉTUDINAIRE, mun sang gộm.

VALEUR. —, prix, chá. De nulle —, má nai chá. Avoir de l 1 —, nai chá; theng xlên. Homme sans —, mun má chụ long. VALEUREUX, mun tám lū.

VALIDE, má nai gộm; mun cháng. —, valable, vần chần.

VALIDER, chân.

VALISE, nom độp kiảng.

VALLÉE, kêm hu. Descendre dans la —, 1gia kêm hu.

VALOIR, theng xlên. — cent piastres, theng a pē nhan. Qui ne vaut rien, má theng xlên.

Van, Le grand —, nôm sắng. Le petit —, nôm chêy xiếy.

VANITEUX, mun mại kiáng.

VANNÉ, très fatigué, khôn giống.

VANNER. — le riz, nhùm mệy.

VANNIER, mun så sång.

VANTAIL, a lêp keng pên.

VANTARD, mun đay va.

VANTER. Sc —, mại đay vạ; thàn đi kí; đio mín đổp. — autrui, thàn tọi.

VAPEUR. — d'eau, wâm sì. — pestilentielle, sì doc. Bateau à —, sā dang tâu.

VAQUER, giảm khuổng. — à ses affaires, cún đi ki dạy.

VARECH, khọi đí mạ-

VARIABLE, má tịng; hạng pên. Temps
—, guồng hạng vặn.

Variation. — de température, guông phân.

Varice, sam kiáu ôm.

Varié, Variété, đường hộng.

VARIER, pên; vặn.

Variole. Avoir la -, siet top.

VARLOPE, tau pao đáo.

Vase. — à fleurs, nóm phang chắn; nóm phang éng. — de nuit, nóm và êng.

Vase, boue, terrain vaseux, pam;

Vassal, mun ey mun; mun chiu mun.

Vaste, lũ quáng. Maison —, siễn Vendre, mại. — à crédit, mại cá. — peáu lũ quáng. — des du riz décortiqué, mại mêy. — des

VATICAN, cáo pha vòng tện.

Vau-l'eau. À —, biện wẩm ning. Affaire qui va à —, đạy má tũ siang.

Vaurien, siêy hụ; siêy xlạn.

VAUTOUR, sã no cláng méo.

VAUTRER. Se — dans la boue, lên pạm; xlệy pạm. Les buffles se vautrent dans la boue, tau ngong lên pạm, xlệy pạm.

Veau, tau ngong vang kiến. Viande de —, ngong vang kiến â.

Végétarien, mun nhịn ghéây chây á. Végétaux, Végétation, ghiáng mạ. Végéter, má huộng.

Véhémence. Parler avec —, công xling lū.

VÉHÉMENT. Vent —, tgiảo lũ. Désir —, úy giống; hèng giống.

VÉHICULE, tau sã.

VEILLE. Une —, a cheng. Battre les veilles, bö, bāp cheng. La —, hier, còm nòi. À l'état de —, xling; má mêy ghêom.

VEILLER. — la nuit, bô tgiọm má phêy. — un malade toute la nuit, lẹ mun gộm quái mùn. — à, mạng; lẹ.

Veilleur. — de nuit, mun chú chèng.

Veine, xlen sam kiáu. Étre en —, nha. N'avoir pas de —, má nai pô.

VêLER, tau ngong vang gia siêy.

Velleité, má sien xlem.

VÉLOCIPÈDE, mey xlong sã.

Velu, nai piey.

VENAISON, kêm á.

VÉNAL. Mandarin —, thẩm xiên quần.

VENDEUR, mun mai. — et acheteur, mun mai mun mai. Vendre, mại. — à crédit, mại cá. — du riz décortiqué, mại mệy. — des rizières, mại ghing. — cher, mại sái. — bon marché, mại xlạn. — au détail, mại xlán. — en gros, tuồm mại. — à perte, mai đết phốn.

VENDREDI, chím lày gụ nối.

Vendu, mại giù. Homme —, mun nhịn xiên giù.

Vénéneux, đốc; nai đốc; nai ghiải. Champignon —, nồm siàu đốc.

Vénérable. Vieillard —, mun cô kéng bọng theng.

Vénéren, kéng bong.

Vénérien. Maladie vénérienne, kêm la gôm.

Venger (Se), cláo tgiau.

Véntel. Péché -, xlòi kiến.

Venimeux. Serpent —, tau nång đốc. Venin, đốc. Détruire l'effet du —, cháy đốc.

Venir, tai; thàu; làu. Ne pouvoir —, má tai tū. Il n'est pas encore venu, năn má cheng tai. D'où venez-vous? mêy giảm lài tì tai? Dites-lui de —, bú năn tai. Il vient de partir, năn ngắm ning. Il vient d'arriver, năn sạng làu. Aller et —, ning làu.

VENT, tgiáo. Grand —, tgiáo lū. contraire, nghêk tgiáo. — favorable, biện tgiáo. — du Nord, pô pông tgiáo.

VENTE. Contrat de —, chêy khảy mại. VENTER, tgiáo pèóm; tgiáo sêu.

VENTILATEUR, nom tgiáo sã.

Ventouse. Mettre des ventouses, dut. Ventre, nom nhiqu. Avoir mal au —, nhiqu mun. — creux, nhiqu sa.

VENTRU, nhiệu lũ; nhiệu chuồng; nhiệu pọng.

Venu. Le premier —, n'importe qui, má lặn mán.

Vénus. La - chinoise, cún gióm.

VEPRES, bô tgiọm ching.

Ven, nom kéng. — solitaire, tau long tgim pe. Vers intestinaux, tau long tgim. — à soie, nom tgiam tgiong kéng.

VÉRACITÉ, siển sắt; siến chếy. VÉRANDA, pêấu hom tau đáo.

Verbeux, Verbiage, tgiết đường; tgiết blang; tgiết gốt.

Verdatre, pe meng; meng meng.

VERDICT, ting on; ting bat.

Verdir, pên mêng.

VERDOYANT. Rizières verdoyantes, ghing meng.

Verger, péau giun.

VERGOGNE, Sans -, má pêy nhấy.

Vergue, nóm đạng tổn.

Véridique, sien lau sat.

Vérifier, cha sien.

VÉRITABLE, sien chey.

VÉRITÉ. Dire la —, công siên. En —, siên chêy.

Vermeil, ghéáo xlī. Lèvres vermeilles, tgiết độp ghéáo xlī.

VERMICELLE, bon xley.

VERMIFUGE, long tgim ma.

Vermillon, nhan chấu. — des joues, ắm ổi xlĩ.

Vernoulu, giot.

VERNIR, quái giàu; tsāt giàu.

Vernis, giâu.

Vérole. Avoir la petite —, sang top. Visage marqué de la petite —, min pièn.

Verrat, tau tổng đồn; tau tổng xlêng.
Verre. — (en général), wằm sỗ; pó li.
— à boire, nồm cỗc; nồm chên.
Carreau de — (vitre des portes),
keng kéng.

VERRERIE. pó li suộng. VERROTERIE, kiá xlĩ pó li. VERROU, xlên thộng bạn keng.

VERRUE, nom nhúi.

VERS. — le Nord, huông pô. — la tombée de la nuit, khại tgiọm.

Versant. — de la montagne, p'ài kêm. Versatile, má tịng xiếm; hạng pên xiếm; hạng vặn êy.

Versé. — (dans un art), leng li ; pù phang góng.

VERSER. — de l'eau, khuổng wầm. du vin (â boire), tsặm tíu. — de l'argent, siết xlên; năp xlên.

Verset. Un — (d'un livre), a tha xlau. Version. Faire une —, tsao va.

Verso, lēp plån. Au — de la page, cá đẳng lēp gún chèy; chèy plần.

Vert, meng. Herbe verte, ma meng. Fruit —, peau meng.

VERT-DE-GRIS, tong đìng; bô bêao đáy.

Vertèbre, a thã clái xlúng.

Vertement. Réprimander —, ma mun; ma chu; ma song xièm.

VERTICALEMENT, cha.

Vertige, piêy mûn mệy pháng, mệy piên.

VERTU. — de foi, xlăn tắc. En de, giên vệy.

Vertueux. Homme -, mun den.

Verve. Avoir de la —, long xlêm siêt k'iā.

VERVEINE, mà pen ma.

VÉSICATOIRE, cầu giốc dũt sì siết.

Vesser, é phoat tsīt; é phoat nim.

Vessie, và p'ào.

VESTE, cá đing gủy.

VESTIAIRE, guy khòa buông.

VESTIBULE, nom tse buong.

Vestige (trace de pas), xláu mạn. Vêtement, gủy khòa. — de deuil, gủy tsào.

Vétéran, pêng cô.

Vétérinaire, xlín xléng éy chúc xleng.

VÉTILLE, xlêu đạy.

Vêтів. Se —, chữ gủy khỏa. — les pauvres, phủn mun song chữ.

Veтo, má chắn; má chồng y.

Vétusté, lỗ giống hụ.

Veur, mun phá quá.

Veuve, mun áu quá.

VEXANT, kêk tạy mun.

VEXATION, nan vey.

Vexé, náu.

VEXER. — les gens, këk tọi; áy phún tọi nấu.

Viable, giuong tũ sang.

Viager. Rente viagere, nhan giuông mun cô.

VIANDE, á. Manger de la —, nhịn á. — salée, á ềp đáu. — de porc, tổng á. Un morceau de —, a tếng á. — bouillie, á chếp. ròtie, á sĩ.

Viatique. -, provisions de route, hù nhịn kiấu. Le Saint -, lăm chống sing thấy.

VIBRER, đắn đing đing.

Vicier, áy hụ quêng.

Vicissitude, pên vặn.

VICTORIEUX, tũ hing.

Vidangeur, mun xlon đáy.

VIDE. Bouteille —, nóm chắn khuổng.
Maison —, siễn peáu khuổng.

Viden. — une bouteille d'eau, khuổng chấn wầm. — un poisson, ghéang beau. — un étang, khối glang wầm.

VIE. La — présente, nèy xléy. La — éternelle, giang xléng. Il est encore en —, năn ng sang. Sauver la — à quelqu'un, tgiảu mẹng. Exposer sa —, p'ùn mẹng. Toute la —, quái xléy.

VIEILLARD, mun co.

Vieillir. L'homme vieillit, le cœur ne vieillit pas, mun cò xlem má cô. Vienge. Fille —, mun sã thông chíng; thổng chíng sã. La Sainte —, Sing Mũ.

VIEUX. Homme —, mun cô. Les jeunes el les —, mun gún mun cô. souliers, lô xlũ. — habits, lô gủy.

Vif, en vie, sang. Chair vive, å gún. Chaux vive, sang hůi. Caractère —, sì cần.

VIF-ARGENT, nhan wam.

VIGILANCE, buông biện.

VIGILANT, xlêu xlêm.

Vigne, tổng cô mếy.

Vigoureux, k'iā lū.

Vigueur, si k'iā; xlem k'iā.

VIL. già tắng. Objets de — prix, hù giay.

VILAIN. —, du peuple, pe xling. —, malhonnête, má khuôy áy; má khuôy mùng; má khuôy mạng.

VILEBREQUIN, nóm quếy xlún.

VILENIE, đạy nhấy.

VILIPENDER, áy hụ; áy nhảy; áy xiất min đỗp.

VILLAGE, tiu gheang. Grand —, gheang lū.

VILLAGEOIS, mun giảm ghêảng; ghêảng mun.

Ville, xlèng. Aller en —, ning xlèng. Villégiature, ning ghéàng giám.

Vin. tíu. Boire du -, hop tíu. Bouteille de -, nóm chắn tíu.

VINAIGRE, tfu xlúi.

VINDICATIF, sáng tgiau; hạng cláo tgiau.

VINEUX, tíu mêy. -

VINGT, nhị sãp. Quatre-vingts, pet sãp.

Vingtième, ti nhệy sãp.

VIOLENT. Homme —, mun híu giông; mun độc giống; mun giống. Vent —, tgiáo lũ; tgiáo nị.

VIOLER. — la loi, pàm phēp. — une femme, lái mun áu. Violet, xlî câm.

VIOLON, nóm leng ghêom.

VIPÈRE, tau nắng đốc.

Virago, mun sã éng họng.

Viren, wên. —, changer d'idées, pên xiểm vặn êy.

Virginité. Garder la —, kiảu, siảu thống ching.

Virgule, a đết pắt.

Viail. Âge -, tổng đi nhiằng.

Virole. — de couteau, nôm tgiụ khũ.

VIRULENT, giống đốc; hlu.

Vts, lo xley ting; quey gan ting.

Visage, min. Beau —, min quái. —
souriant, min goán. — triste, min
giàu; min xlau. — rouge, min xlī.
— connu, min quên.

Vis-à-vis, tói mín.

Viscères, p'àu clang.

Viser, gūt. - le but, gūt pe.

Visible, mạng tũ phoật.

VISIBLEMENT, meng pe.

VISITER. — ses parents, ning quån tgl phå.

Visiteur, étranger, hôte, tsê. Reconduire un -, xlông tsê.

Visqueux, blā. Riz —, nàng blā.

Visser, wên ; ghết quếy gắn tỉng.

VITAL, essentiel, capital, chí cắn; chí giầu cắn.

VITE, cần. Marcher -, ning cần; giang cần. Parler -, cóng cần.

VITRE. Carreau de —, nom kéng. VITRÉ. Porte vitrée, keng kéng.

VITREUX. Yeux -, mêy pe.

VIVACE. Plante —, chéy ghiáng hạng sang.

VIVANT. Encore —, ng sang. Juger les vivants et les morts, xlam sang xlam tay.

Vivier, nom glang bêàu.

VIVIFIER, áy phủn năn sang; giuồng sang; pâu sạm.

VIVIPARE, sang thái.

VIVOTER, vivre au jour le jour, nhịn a nổi lò a nổi.

VIVRE, sang. — seul, a lan giảm. à la campagne, giảm ghéầng. Avoir de quoi —, nai cáu nhịn.

VIVAES, goang nhịn; hù nhịn. Les - sont chers, nhên nhịn sái giống.

Vocation. -, talent, phon day. -, inclination, chong y.

Voctférer, hàm nhạo giống.

VŒU. Offrir ses vœux de nouvel an, cùng họ sang nhiằng.

Vogue. En -, tóng đi hèng.

Voguer, ning dang.

Votet, giậu chếy. Me -, giả nêy.

Vote, tiu kiáu. — ferrée, tẩu sã kiáu.

Aller par — d'eau, ning wằm kiáu.

Aller par — de terre, ning nĩ kiáu.

— lactée, may ho. Voies de fait,
bāp tọi.

Vottà, nạng nêy gô. Le —, năn giảm nêy. Le — arrivé, năn tại giù.

Voile. — de tête, xláu mín.

Voile. — de navire, nom dang lêm. Lever la —, tse lêm. Baisser la —, pông lêm.

VOILER, tắng; họm. Se — la figure, tắng min.

Voiller, så đạng nai lêm.

Voir, phoat. — clairement, phoat meng pe. — obscurément, phoat bụ bụ. Ne rien —, má phoat nhên thầu. Ne pouvoir —, má phoat tũ. — en rêve, bêy phoat. Aller — un malade, ning mạng mun gộm.

Votsin. Royaumes voisins, cuốc ti xlắt. Maison voisine, siên pêáu giảm xlắt. Les voisins, mun giảm ti xlắt. Voisinage, xlêy phảng ti xlắt.

Voiture, tau sā. Monter en —, xláo sā; gia sā. Aller en —, ning sā. à bœufs, ngong sā. Tirer une —, lái sā.

Voix, xling. — forte, xling lū. haute, xling ghèång. — basse, xling hà; xling sāp.

Volage, hạng vặn xiếm; má tịng xiếm.

VOLAILLE, sã āp sā chảy.

Volatile, chức xleng đầy.

Volcan, kiểm siết tấu.

Voler, đày. L'oiseau vole, sã nọ đày.

Voler, nim. — de l'argent, nim nhan. Voleur, mun xla; mun hang nim. Poursuivre un —, lui xla.

Volontaire. Péché -, pécher volontairement, tāp ting pam xlòi.

Volonté, xlém êy. À votre —, đuôy pên mêy.

VOLONTIERS, com xlem. Je partirai

—, già com xlem ning, chông y
ning.

Volte-Face. Faire —, wen ca dang.

Volubilité. Parler avec -, tgiët göt; tgiët blang.

Volume, un livre, a chêy xlâu.

Volumineux, lū quáng.

Volupté, vai vůt. -, luxure, á xlen goán.

VOMIR, VOMISSEMENT, ô. Envie de —, úy ô. Vomissement d'ivrogne, táy giuông. Vomitif, ma ò,

VORACE. Individu —, mun tuôm nhịn ; mun nhịn lũ.

Vote. Bulletin de —, pau chey.

Votre, nhau nhắng mun nhên. — père, nhau nhắng phá.

Vouer, xlem nhụn phún.

Vouloir, xlång; hèng; úy, long. partir, úy ning. En voulez-vous? mêy xlång má xlång? mêy long má long?

Vous. — (au pluriel), nhau. — (pluriel de politesse), mêy.

Voûte. — d'une maison, pêáu cóng. Voûté, clái cóng; clái ngầu. Vieillard —, mun cổ clái cóng.

VOYAGER, ning giau; ning đồn.

Voyageur, mun ning kiáu; mun giang kiau.

Voyou, siêy hụ.

VRAI, siên; chêy. C'est —, siên; chêy. Ce n'est pas —, má siên; má chêy. Est-ce que c'est — ? chêy siên má?

VRAIMENT. Il est - malade, năn sien sang gộm.

VRAISEMBLABLE, nạng nạng chếy.

VRILLE, nom nhui.

Vu. Au su et au — de tout le monde, mân mân nã pêy. — que, giên vêy.

Vue. Avoir une bonne —, mêy góng. Connaître de —, su min; sã min.

Vulgatre. —, ordinaire, chong thong. Le —, pe xling.

W

Wagon, tấu sã nhìn. Warrant, tổng hù phey; hù tắn.

Water-closet, nóm đáy gồ; nóm và gồ.

WHARF, nom dang tgiùy.

# Y

Y. Il n'y a pas, má nai. Il n'y est | YEUX. Les deux -, I nom mêy. Avoir pas, năn má giảm. Il y en a beaucoup, nai đuồng.

mal aux -, mêy mûn.

# Z

Zèle, nhĩt xiêm. Zélé, siết k'iã. ZÉNITH, guồng xiếm. ZÉPHIR, tgiáo kiến xlíng. Zéro, má nai ; khuổng. Zīgzag. Chemin en -, chóng sā kiáu; tiu kiáu ngầu ning ngầu làu.

ZINC, xlē.

ZIZANIE. Semer la -, ay phun tọi má vo mũc; áy phún tọi ti tgieng.

Zoologique. Jardin -, chūc xleng giun.



# CHOIX DE PIÈCES

DU

# THÉÂTRE LYRIQUE JAPONAIS

transcrites, traduites et annotées par le Lieutenant-Colonel RENONDEAU, Attaché militaire à l'Ambassade de France au Japon.

# AVERTISSEMENT.


Les lecteurs du Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient n'ont pas oublié les remarquables Etudes sur le drame lyrique japonais que notre regretté collaborateur Noël Peri y publia entre 1909 et 1920. On sait que ces études font aujourd'hui autorité jusque dans le monde des érudits japonais et que, parmi ces derniers, de l'avis même d'un bon juge, M. Furuichi Kōi 古市众成。collaborateur de la revue spéciale Nōgaku: « aucun n'a poussé ses recherches aussi loin que M. Peri». « Ces études, écrivait Claude Maitre, ont renouvelé entièrement nos connaissances sur le drame lyrique japonais et pendant longtemps les japonologues européens qui s'occuperont après Peri de cette forme d'art resteront tributaires de ses recherches »

Noël Peri, en effet, a surtout voulu exposer des observations générales sur le  $n\bar{o}$ , sa mise en scène, les formes littéraires, plastiques ou musicales qu'il emploie, sa structure et son histoire. Il a illustré ces études en donnant la traduction de dix pièces, dont les cinq premières suivent l'ordre même dans lesquelles elles figureraient sur les programmes des représentations, chacune étant un exemple d'une classe de  $n\bar{o}$  et l'ensemble permettant de se rendre un compte exact du genre et de ses variétés d'exécution.

Mais ces dix pièces de no ne représentent qu'une très faible partie du répertoire habituel du théâtre dramatique japonais. La riche bibliographie donnée par Peri dans son Introduction signale près de cinq cents pièces diverses, dont le texte existe encore et parmi lesquelles plus de la moitié constitue depuis deux siècles les répertoires des différentes écoles.

Le genre no a donc donné naissance à une littérature considérable et on comprend l'intérêt qui s'attache à une connaissance plus complète de ses principaux chefs-d'œuvre. Mais il reste beaucoup à faire pour défricher complètement le champ d'études du drame lyrique japonais. Par ses beaux travaux, Peri l'a soigneusement délimité et y a tracé des voies qui permettent d'accéder facilement aux parties les plus fertiles. Il a ainsi proposé aux japonologues de continuer son œuvre et de s'efforcer de mettre en valeur ces richesses encore délaissées.

Cet appel a été entendu par un japonologue averti, servent amateur de no, le Lieutenant-Colonel Renoadeau, qui a extrait des répertoires traditionnels un choix de pièces qu'il a traduites et annotées. Nous sommes heureux de pouvoir commencer aujourd'hui la publication de cette nouvelle série de drames lyriques japonais.



# I. - KURAMA TENGU.

Ce « nō de démon » (oni-nō 鬼能) est attribué à Miyamasu 宮 增 qui en a pris le sujet dans des relations historiques plus ou moins déformées par des légendes, en particulier dans le Heiji monogatari.

En 1160, les Minamoto venaient d'être vaincus par Kiyomori, le plus grand des Taira. Minamoto Yoshitomo avait été massacré. Sa concubine, Tokiwa Gozen, devenue d'abord concubine de Kiyomori, fut bientôt prise pour femme par Naganari Ason 長成朝臣. Or, elle avait eu de Yoshitomo trois enfants, dont le dernier. Ushiwaka, n'avait que quelques mois à la mort de son père. Kiyomori décida que les enfants de Yoshitomo seraient exilés ou deviendraient bonzes, mais il laissa provisoirement à sa mère le jeune Ushiwaka, en raison de son âge. A sept ans, toutefois, Ushiwaka-maru fut envoyé au temple de Kurama, dans les montagnes voisines de Kyōto, où son éducation fut confiée au savant Zenrimbō Ajari Kakujitsu 禪林均阿闍梨曼日. Le maître, ajoute le Gikeiki 義經記, eut pour son élève plus que de l'amitié et pour cette raison fit ajourner sa prise d'habit de moine. Il fut convenu que cette cérémonie ne serait célébrée que lorsque Ushiwaka atteindrait l'âge de seize ans. Mais le jeune homme devait bientôt quitter le temple pour les brillantes destinées que l'on connaît et dont le théâtre et les nō ont perpétué le souvenir.

C'est pendant le séjour d'Ushiwaka à Kurama que se passe l'action de Kurama Tengu. Le jeune Ushiwaka, élevé parmi les fils du vainqueur de son clan, rêvait de venger son père et de rétablir la suprématie des Minamoto. Un jour de printemps, les bonzes de Kurama se disposent à fêter dans leurs jardins l'épanouissement des fleurs de cerisiers, lorsqu'un vieux moine se mêle à eux sans y être invité. C'est un yamabushi, c'est-à-dire un anachorète, un être peu raffiné, un peu sorcier (¹). Son intrusion parmi des gens de distinction suffit pour faire remettre la fête au lendemain et le vide se fait autour de lui. Seul, Ushiwaka l'accueille avec courtoisie et l'invite à comtempler les fleurs. Le bonze inconnu lui exprime sa reconnaissance et même lui tient quelques instints un langage ambigu dont les termes dépassent ceux d'une amitié platonique : allusion probable à la passion que le maître Kakujitsu aurait éprouvée pour son élève.

Le bonze reprend un ton plus sérieux et révèle au jeune homme qu'il n'est autre que le grand lengu des environs (2). Puisque Ushiwaka s'est montré bon

<sup>(1)</sup> Cf. infra, p. 261, n. 1.

<sup>(2)</sup> On consultera avec intérêt une étude très approfondie sur les tengu, publiée par M. de Visser dans Transactions of the Asiatic Society of Japan, vol. XXXVI, part 11.

pour le vieillard repoussé par les bonzes de Kurama, le grand tengu lui saura gré de ses sentiments. Déjà il l'emmène dans les airs et le promène dans tous les endroits célèbres par leurs cerisiers en fleurs. Puis, en le quittant, il lui promet de lui transmettre le lendemain les principes secrets de l'art des combats, ce qui lui permettra de vaincre plus tard les Taira.

Fidèle à sa promesse, le grand tengu revient à l'heure dite, non déguisé cette fois. Il propose au jeune homme de lui présenter tous les tengu d'ordre mineur, si l'on peut les appeler ainsi, qui sont de sa suite (car il existe une hiérarchie parmi les tengu), puis il raconte comment un certain ministre de Chine appelé Tchang Leang reçut les fameux secrets que lui-même fait enfin connaître au futur Yoshitsune, au cours d'une danse animée, en l'assurant de sa protection dans les combats futurs.

On voit que tout l'intérêt est concentré sur les personnages d'Ushiwaka et du tengu. L'idée est simple: puisque Ushiwaka rêve de venger son clan, l'heureuse intervention d'un génie lui en donnera les moyens.

C'est le tengu qui est le shite; Ushiwaka a ce rôle de kogata, d'une importance très marquée dans les nō en général et qui est ici de premier plan. Les autres personnages sont secondaires: le waki disparaît très tôt et le kyōgen n'a qu'un rôle épisodique que supprime l'école de Hōshō. Les autres bonzes et les enfants ne sont que des figurants.

Ce no est formé naturellement de deux parties, cette division étant nécessaire pour permettre au tengu de reprendre sa vraie personnalité. Le changement de costume, qui s'effectue dans la «chambre du miroir» ou foyer, dans lequel s'habillent les acteurs, est long; la scène est occupée pendant ce temps par un intermède (katari-ai) monotone, que bien peu de spectateurs prennent la peine d'écouter et dont nous n'avons pas jugé utile de donner la traduction.

La succession des différentes formes de chants et de passages parlés s'écarte de l'ordonnance classique, surtout au milieu de la pièce.

Nombreuses sont les réminiscences, ou même les insertions intégrales, de poésies connues; on trouvera à ce sujet cinq notes détaillées.

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, la tradition attribue ce nō à Miyamasu. Il semble en tout cas certain que l'œuvre soit antérieure à 1464, puisque, d'après le Tadasu-gawara-kwanjin sarugaku nikki 河原 勸 雖 發 樂 日 記, Onami 書 阿爾 la joua le 10 du 5e mois de la 5e année kwanshō (1464) et d'après le Chikamoto nikki 親元 日記, il la rejoua le 9 du 3e mois de l'année suivante.

Toutes les écoles comprennent ce no dans leur répertoire ; nous avons suivi le texte de l'école de Kwanze en signalant les variantes que présentent les textes des autres écoles.

# KURAMA TENGU 鞍 馬 天 狗.

# PERSONNAGES.

ter partie.

Shite : un yamabushi (1).

Kyōgen: un serviteur de temple. Waki: un bonze de Kurama (2).

Kogata: Ushiwaka-maru (3).

2 partie.

Kogata: comme dans la 1 en partie.

Shite : un grand tengu.

L'action se passe dans la province de Yamashiro, au 3º mois.

(1) Quand, au début de la pièce, le shile se nommera, il se dira un kyakusō. Dans la distribution des rôles on le définit : un yamabushi. Les yamabushi (山 伏 ou 山 以, hommes qui couchent dans les montagnes) étaient des anachorètes qui menaient dans les montagnes une existence rude. Avant de former une secte définie, les yamabushi avaient compté des ermites de renom; tel fut au VIIe siècle En no Gyōja 役行者, encore appelé En no Ubasoku 役優婆塞 ou Otsunu 小角, qui passait pour possèder des pouvoirs occultes. Plus tard le moine Shoho 聖 實 (832-909) du temple Daigoji 職 朝 寺 de la secte Shingon organisa une véritable secte de yamabushi, dont la loi s'appelait le shugendo 修 驗 道. d'où le nom de shugenja 修 驗 者 pris par ces moines. En outre, le moine Zōyo 增 譽 (1032-1116) du temple Shōgo-in 聖 護 院 de la secte Tendai crea la même école dans la secte Tendai. Le shugendo consistait à monter sur de hautes montagnes et à y vivre d'une vie austère; en même temps, imitant en cela En no Gyōja, ses adeptes se livraient à des pratiques magiques; ils récitaient des kaji 加 持 qui étaient alors des incantations et s'efforçaient de réaliser le reigen 盤 输, autrement dit d'obtenir une puissance surnaturelle, Quand les yamabushi voyageaient, ils mendiaient en chemin et quand ils arrivaient à un temple d'une secte quelconque, ils demandaient une hospitalité temporaire. De tels moines errants étaient appelés, d'un terme courant et non technique, des kyakusó ou kakusō 客僧. Il ne faut pas s'étonner s'ils étaient parfois considérés comme des parasites. On s'explique donc que les bonzes de Kurama, qui sont évidemment des religieux distingués puisqu'on leur a confié les enfants des premiers personnages de l'empire, ne dissimulent pas le déplaisir que leur cause l'arrivée du shile parmi eux.

(2) Kurama est une montagne à une quinzaine de kilomètres au Nord de Kyoto. Le temple de Kurama appartient à la secte Tendai. Plusieurs légendes donnent de ce nom de Kurama des étymologies diverses. D'une part, le Yamato honki 大和本記 dit en substance ceci: Au cours de la guerre que se firent à la fin du VIII siècle O-ama no oji 大海人皇子. (qui devait ensuite régner sous le nom de Temmu tenno 天武天皇. et son neveu Otomo no oji 大友皇子 (alors l'empereur Kobun 弘文天皇). ce dernier poursuivi par sou oncle se réfugia dans les montagnes du Yamashiro; à un certain moment il attacha son cheval tout sellé à un arbre; de là serait venu le nom de Kurama: kura-uma, cheval à la selle, cheval sellé. D'autre part, le Kongyoku-sha 昆玉集 dit: la montagne de Kurama est une montagne ténébreuse, d'où le nom de kura-yama, la montagne sombre. Quelle que soit la valeur de ces explications, nous relèverons à plusieurs reprises, dans le nō, des jeux de mots fondés sur l'une ou sur l'au-

tre de ces étymologies.

(3) Ushiwaka-maru. Ce fut le premier nom de Yoshitsune. Cf. infra. p. 273, n. 3 et 5.

# KURAMA TENGU 鞍馬天狗

(texte de l'école de Kwanze)

(Kz. = Kwanze; Hő, = Hőshő; Kmp. = Komparu; Ki. = Kita; Kg. = Kongő).

# SHITE.

(Kotoba.) Kayō ni sōrau mono (¹) wa Kurama no oku Sōjō-ga-tani ni sumai suru kyakusō nite sōrau. Sate mo (²) tō-zan ni oite hanami no yoshi uketamawari oyobi sōrau aida, tachikoe, yoso nagara, kozue wo mo nagamebaya to zonji sōrau.

# KYÖGEN (3).

Kore wa Kurama no mi-dera ni tsukae mosu mono nite sorau. Sate mo tozan ni oite mai nen hanami no goza sorau, koto ni to nen wa ichidan to migoto nite sorau, saru aida Higashi-dani e tadaima fumi wo mochite mairi sorau.

1ka ni, annai mõshi sõrau! Nishi-dani yori on tsukai ni mairite sõrau. Kore ni fumi no goza sõrau goran sõrae.

<sup>(1)</sup> Ki., Kmp., Kg.: « Kore wa », (méme signif.).

<sup>(3)</sup> Kmp., au lieu de « Sate mo... », donne : « Konnichi wa issan no hanami to mosu hodo ni, warera mo makari-ide hana wo nagamebaya to zonji sorau ». « Comme on dit qu'il y a aujourd'hui fête des fleurs dans ce temple, je suis venu, moi aussi, dans l'intention de les contempler. » Ki. n'a qu'une légère variante de forme : « Konnichi wa tō-zan no hanami no yoshi moshi sorau hodo ni,... etc. », comme dans Kmp. De même Kg. : « Konnichi issan no hanami to moshi sorau hodo ni,... etc. », comme dans Kmp. (3) Le texte du kyōgen est supprimé dans les utai-bon des écoles autres que Kwanze.

# KURAMA TENGU

#### PREMIÈRE PARTIE

Le shile arrive sur la scène. Il est vêtu comme un yamabushi: deux tuniques croisées et nouées sur un large pantalon (ōguchi 大口) par une ceinture très étroite (koshi-obi 腰帶) qui retombe en avant en une longue bandelette. Au cou est suspendu un ornement (suzukake 篠 縣) formé de trois rubans de soie, ornés chacun de deux gros pompons blancs, et qui retombent, deux par devant et un par derrière. La tête est couverte d'une calotte que prolonge un large couvrenuque enveloppant les épaules. Il porte sabre court, éventail et chapelet.

# SHITE.

Moi que voici, je suis un bonze errant qui habite dans la vallée de Sōjō (1), au fond de Kurama. Or, j'ai entendu dire que dans ce temple on fête les arbres fleuris; alors, bien que je ne sois pas invité, je suis venu dans l'intention de les contempler.

Il se retire au fond de la scène, le dos tourné, ce qui signifie qu'il s'est éloigné.

#### KYÖGEN.

Costume simple de serviteur de temple: tunique de travail dite mizu-goromo 水 衣, large pantalon, jambières d'étoffe; sur la tête une coiffure analogue à celle qui a été décrite ci-dessus; un éventail à la main.

Je suis un homme en service au temple de Kurama. Or çà, dans ce temple il y a chaque année fête des fleurs : cette année surtout, elles sont de toute beauté, c'est pourquoi j'apporte en ce moment une lettre à Higashi-dani (2).

Il se tourne vers le pont où viennent d'arriver quatre enfants, Ushiwaka en tête, et trois bonzes: le waki et deux waki-zure. Les enfants portent tunique blanche et large pantalon. Les bonzes ont pour coiffure un sumbōshi 角帽子, calotte d'étoffe pointue en avant, s'enfonçant jusque sur le front et se prolongeant en un voile qui entoure les épaules; leur vêtement de dessous, dit noshime 熨斗目, est recouvert par un mizu-goromo serré à la taille par le koshi-obi; ils portent le large pantalon de soie raide dit ōguchi; ils ont en main l'éventail et le chapelet.

Holà! Quelqu'un! Je viens en messager de Nishi-dani. Veuillez lire la lettre que voici.

Il tend une lettre au waki.

tation incombait à Nishi-dani-

<sup>(1)</sup> La vallée de Sojo se trouve à environ 1.000 mètres au N.-O. du temple de Kurama.
(2) Le temple de Kurama comprenait deux parties: Higashi-dani et Nishi-dani. Chaque année, tour à tour, les bonzes de Higashi-dani et de Nishi-dani se faisaient mutuellement les honneurs de leurs cerisiers en fleurs. Cette année-là le devoir de l'invi-

# WAKI (1).

(Kotoba.) Nani nani Nishi-dani no hana ima wo sakari to miete sorau ni nado on otozure ni mo azukarazaru ippitsu keijo seshime sorau. Koka ni iwaku

Kyō mizu wa kuyashikaramashi hana-zakari Saki mo nokorazu, chiri mo hajimezu. Ge ni omoshiroki uta no kokoro! Tatoi otozure naku tote mo Kokage nite koso matsubeki ni.

Ji.

Hana sakaba
Tsugen to iishi yama-zato no (bis)
Tsukai wa kitari; uma ni kura!
Kurama no yama no uzu-zakura
Taori shiori wo shirube nite
Oku mo mayowaji saki tsuzuku
Kokage ni nami ite
Iza-iza hana wo nagamen.

# KYÖGEN (2).

lka ni mõshi sõrau. Are ni kyakusõ no watari sõrau. Kore wa chikagoro rõzeki naru mono nite sõrau. Ottachō-zuru nite sõrau.

<sup>(1)</sup> Kmp. fait commencer le texte du waki par ceci : « Nan to Nishi-dani yori no fumi to-ga ya, sunawachi hiraite miyo-zuru nite sorau ». « Il paraît que c'est une lettre de Nishi-dani; alors il faut que je l'ouvre pour voir. »

<sup>(#)</sup> Supprimé dans les utai-bon autres que ceux de Kwanze, ainsi que la discussion avec le waki, jusqu'à ce que le shite prenne la parole.

# WAKI (lisant).

« Heu... Les fleurs de Nishi-dani étant en ce moment pleinement épanouies, pourquoi ne reçois-je pas de vos nouvelles ? Voilà ce que je vous fais écrire. Il est dit dans un vieux poème :

« Il est regrettable de ne pas voir aujourd'hui l'épanouissement des fleurs : Il ne reste plus un bouton fermé, pas une fleur ne s'est effeuillée. »

- Ce poème est vraiment charmant ! -

« Même sans message (de vous), c'est sous les arbres que je vous attendrai. »

# CHŒUR.

Le messager du village de la montagne
Qui a promis de prévenir quand les arbres seraient fleuris (bis)
Est arrivé. Qu'on selle les chevaux ! (\*)
Des cerisiers sauvages (\*) de la montagne de Kurama
Nous casserons des branches pour marquer notre chemin
Et ne pas nous égarer au cœur de la montagne.
Rangés sous la succession des arbres fleuris,
Çà ! nous allons contempler les fleurs !

Les enfants et les bonzes sont entrés en scène et sont allés s'asseoir à droite, entre le wakiza et le chœur. Le kyōgen esquisse une danse quand, brusquement, il trouve devant lui le shite qui est venu s'asseoir au centre de la scène pour admirer les fleurs. Le kyōgen s'indigne et s'adresse au waki.

# KYÖGEN.

Permettez, un mot. Voilà un bonze errant : c'est un rustre. Il faut le chasser.

Hana sakaba Tsugeyo to iishi Yama-nori no Kuru otosu nari Uma ni kura oke

<sup>(1)</sup> Ici un emprunt au recueil des poésies de Yorimasa (Genzammi Yorimasa tha 源三位頓正集) dans lequel on trouve ceci;

<sup>«</sup> l'entends venir le garde qui a promis de dire quand les arbres seraient fleuris. Sellez les chevaux ! »

<sup>(2)</sup> Il y a ici un jeu de mots qui echappe à la traduction. Le texte porte uzu-zakura, qui désigne une variété de cerisiers dont les fleurs simples portent de fins pétales d'un rose lèger. Or il vient d'être question de « selle », kura, et il existe une sorte de selle qui s'appelle uzukura; d'où l'enchaînement: « kura, uzukura, uzu-zakura ». Remarquer en outre ces allitérations: uma ni kura; kurama no yama no uzu-zakura. Ce jeu est des plus fréquents dans la langue des nô.

# WAKI.

(Kotoba.) Shibaraku! Sasuga ni kono on zashiki to mosu ni Gempei ryo ka no togyo-tachi no onoono goza sorau ni, kayo no gwaijin wa shikarubekarazu sorau. Shikaredomo mata kayo ni moseba hito wo erabi mosu ni nite sorau aida, hana wo ba myonichi koso goran sorau bekere. Mazu mazu kono okoro wo ba on tachi aro-zuru nite sorau.

# KYÖGEN.

Iya, iya. Sore wa go jo nite soraedomo, ano kyakuso wo ottachozuru nite sorau.

WARI.

Iya. Tada on tachi arō-zuru nite sōrau.

# SHITE (1).

Haruka ni jinka wo mite hana areba sunawachi iru Ron-zezu kisen to shinso to wo wakimaenu wo koso Haru no narai to kiku mono wo Ukiyo ni tōki (2) Kurama-dera Hozon wa daihi Tamonden Jihi ni moretaru hitobito kana.

<sup>(1)</sup> Kmp. et Kg. font commencer le shile ainsi: « Gongo dodan no koto nite sorau! Soregashi kore ni sorau tote, minamina zashiki wo tatarete sorau ». « Voilà qui est de-concertant! Parce que je suis ici, tout le monde quitte sa place!»

Puis Kmp. continue avec une légère variante de forme par rapport à Kz. (Ki., qui commence comme Kz., a la même variante) :

Haruka ni jinka wo mite hana areba sunawachi iri Kisen to shinso to wo ronzezaru wo koso

Kg. tronque le deuxième vers :

Shinso wo wakimaenu wo koso.

<sup>(2)</sup> Kmp. donne au contraire : chikaki, « proche ».

# WAKI, retenant le kyogen.

Un moment! En vérité, en ce lieu ont pris place de nobles enfants de chacune de ces deux familles, les Minamoto et les Taira. Un étranger comme celui-là ne doit donc pas se trouver îci. Cependant le lui signifier voudrait dire qu'on fait des distinctions entre les personnes, aussi vous regarderez les fleurs demain. Pour le moment, il vous faut quitter ces lieux.

# KYÖGEN.

Non! Non! Quoi que vous ayez ordonné, il faut chasser ce bonze errant!

# WAKI.

Non. Il faut simplement partir.

Tous s'éloignent, à l'exception du shite et d'Ushiwaka.

# SHITE.

Quand de loin je vois une demeure, s'il s'y trouve des fleurs, j'y entre. Sans me demander si c'est celle d'un riche ou celle d'un pauvre, d'un ami ou d'un inconnu (1).

C'est là une coutume du printemps.

Dans le temple de Kumadera, éloigné des vanités de ce monde,

Où l'image divine est celle de Tamonten le Très Charitable (2),

Il y a pourtant des gens qui ne connaissent pas la charité.

<sup>(1)</sup> Ces deux premiers vers chantés par le shile forment la dernière partie d'un quatrain (zekku) du Po-che wen-tsi 白氏文集 (poésies composées vers le début du IX° siècle par Po Kiu-yi 白居易). On retrouve les deux mêmes vers dans le Wakan rōci shū 和漢朝詠集 an chapitre 花, « les fleurs ». Le quatrain est le suivant:

<sup>«</sup> Avec les années la beauté du visage se fane : qu'y faire ?

<sup>(</sup>Mais) les plaisirs que j'éprouve au printemps m'attirent encore vivement.

Quand, de loin, j'aperçois une maison, s'il s'y trouve des fleurs, j'y entre

Sans me demander si c'est celle d'un riche ou celle d'un pauvre, d'un ami ou d'un inconnu.»

<sup>(2)</sup> Tamonten 多 聞 天 ou Bishamonten 昆 沙門天 (Vaiçravana), est l'un des quatre dieux-rois qui, placés aux quatre points cardinaux. défendent le ciel contre les démons. Tamonten est posté au Nord- Il est représenté vêtu d'une armure, tenant généralement une lance de la main gauche et portant dans la main droite une petite pagode; quelquefois la main droite vide repose simplement sur la hanche.

# USHIWAKA.

Ge ni ya hana no moto no hanjitsu no kaku Tsuki no mae no ichi ya na tomo Sore sae yoshimi wa aru mono wo Ara itawashi ya! Chikau (1) yotte hana goran sorae!

#### SHITE.

(Kotoba). Omoi yorazu ya matsumushi (2) no ne ni dani tatenu mi-yama-zakura (3) wo on toburai no arigatasa yo. Kono yama ni

# USHIWAKA.

Ari to mo tare ka shirakumo no Tachimajiwaraneba shiru hito (4) nashi.

#### SHITE.

Tare wo ka mo shiru hito ni sen. Takasago no

USHIWAKA.

Matsu mo mukashi no.

<sup>(1)</sup> Kg.: " O yotte " (exclamation: Ah! Allons! Approchez!)

<sup>(4)</sup> Kmp., Ki. donnent « natsumushi », nom général des insectes qui chantent pendant l'été.

<sup>(3)</sup> Kmp., Ki. remplacent « -zakura » par « -gakure », « caché », ce qui conduit à cette variante : « à l'égard de cet ermite caché au fond des montagnes, que je suis. »

<sup>(4)</sup> Ho., Kmp., Ki. : « Shiru hito mo nashi ».

# USHIWAKA.

En vérité, même l'hôte d'une demi-journée sous les arbres fleuris, Même le compagnon d'une nuit au clair de lune, sont nos amis. Pauvre homme! Approchez et regardez les fleurs!

# SHITE.

Pour cette affabilité, si inattendue, à l'égard de ce cerisier du fond des montagnes que je suis et qui fait moins de bruit que le grillon du pin (1), merci! Bien que dans cette montagne je

#### USHIWAKA.

demeure, personne ne le sait (2).

Comme vous ne fréquentez personne, personne ne vous connaît.

#### SHITE.

De qui ferai-je mon ami ? Le pin de Takasago

#### USHIWAKA.

Lui-même n'est pas (pour vous) un compagnon de jadis (3).

Tare wo ka mo
Shiru hito ni sen
Takasago no
Matsu mo mukashi no
Tomo nara naku ni

<sup>(1)</sup> Le grillon du pia (matsumushi) est un de ces nombreux insectes que les Japonais aiment à mettre en été dans de petites cages pour l'entendre à loisir. Le cri du matsumushi est faible.

<sup>(2) «</sup> Shirakumo no » est un makura koloba accolé à plusieurs mots parmi lesquels tatsu, « s'élever ». On peut donc considérer ici l'expression comme une cheville utilisée par les deux extrémités :

Tare ka shira(n), a personne ne le sait ».

shirakumo no tachi..., ornement inutile au sens général.

<sup>(3)</sup> Sous le nom de Fujiwara no Okikaze 康原 與 風, poête du Xº siècle on trouve dans le Kokinzhā 古今集 (Zatsu no bu) le lanka suivant, reproduit également d'ailleurs dans le Wakan rôsi zhū et dans le Hyakunin izzhā:

<sup>«</sup> De qui ferai-je mon ami ? Le pin de Takasago lui-même n'est pas un compagnon de mon vieux temps. »

Il y a, à Takasago, sur la côte Ouest de Kobe, deux pins en qui l'on voit deux vieillards, un homme et une semme qui symbolisent la vieillesse. Dans le no intitulé

SHITE.

Tomo-garasu no

120

JI.

On mono-warai no tane maku ya.
Koto no ha shigeki koi-gusa no
Oi wo na hedate-so kaki-ho no ume
Sate koso hana no nasake nare.
Hana ni san shun no yaku ari;
Hito ni hito yo wo naresomete
Nochi ika naran. Uchi-tsuke ni
Kokoro sora ni na a shiba no
Nare wa masarade
Koi no masaran kuyashisa yo.

SHITE.

(Kotoba). Ika ni mōshi sōrau. Tadaima no chigo-tachi (1) wa minamina on kaeri sōrau ni, nani tote go (2) ichi nin kore ni wa goza sōrau zo?

<sup>(1)</sup> Kmp., Kg.: «ima no shōjin wa» (même signif.) et Ki.: «shōjin-tachi» (id.).
(2) Kmp., Kg.: «nani tote on mi ichi nin on todomari sorau zo?» (même signif.).
Ki.: «on tomari sorau zo?» (même signif.).

SHITE.

Le corbeau

CHCEUR.

Sème le grain de vos risées (\*)!

Ne repoussez pas un vieillard dont l'amitié est chaleureuse:

Le prunier de la haie n'empêche pas l'herbe de pousser dru!

C'est ainsi que les arbres en fleurs témoignent leur amour

Et ils s'engagent à le donner pendant les trois mois du printemps.

Avec quelqu'un, une nuit, on commence à se lier:

Plus tard, que deviendra (ce sentiment)? Soudain

Ma pensée se perd dans sa rêverie.

A peine se connaît-on

Qu'on regrette qu'un amour puisse grandir (\*).

#### SHITE.

Je vous prie de m'entendre. Puisque les enfants qui étaient là à l'instant sont tous rentrés, pourquoi donc restez-vous seul ici ?

Takasago, ce symbole est rapporté à deux pins, l'un à Takasago et l'autre à Suminoe, près d'Osaka; ce dernier s'exprime en substance sinsi; « De qui ferai-je mon ami? Hormis le pin de Takasago, mon vieux camarade, il n'est personne pour parler avec moi des jours passés. » Le poète du tanka cité plus haut se sent plus solitaire encore, car le pin de Takasago lui-même n'est pas pour lui un ami, comme pour le pin de Suminoe; il est donc absolument seul.

<sup>(1) «</sup> Vous vous moquez ! » Le corbeau qui emporte une pleine becquée de graines en sème en chemin. Le jeune homme doit s'étonner de la familiarité du vieiliard ; disons plus : ces démonstrations d'amitié qu'un bonze prodigue à un jeune homme qu'il ne connaît pas peuvent paraître suspectes à Ushiwaka. Le vieillard pense donc que ce dernier ne va pas lui épargner ses moqueries.

<sup>(</sup>²) Tout ce passage chante par le chœur est en japonais d'une concision qu'il est difficile de conserver dans la traduction. En outre, les deux vers qui suivent ces mots: «Ne repoussez pas...», conduisent simultanément, dans le texte japonais, plusieurs idées superposées qui ne pouvaient être que juxtaposées dans la traduction, ce qui entraîne d'autres longueurs encore. Le raccourci des expressions en japonais n'empêche pas que ce ne soit là une véritable déclaration d'amour adressée par le bonze à Ushiwaka.

# USHIWAKA.

(Kotoba.) San-zōrau. Tadaima no chigo-tachi (¹) wa Heike no ichi mon Naka ni mo Aki no kami Kiyomori ga kodomo taru ni yori, ichi ji no shōkwan, ta-zan no oboe, toki no hana tari.

> Mizukara mo do san ni wa soraedomo Yorozu memboku mo naki koto do mo nite Tsuki ni mo hana ni mo suterarete sorau.

# SHITE.

(Kotoba.) Ara itawashi ya sōrau (2)! Sasuga ni wa jōrō wa Tokiwabara ni wa sannan. Bishamon no sha no (8) ji wo katadori oa na wo mo Shana-ō dono to tsuke mōsu (1).

Ara itawashi ya! On mi wo shireba Tokora mo Kurama no kokage no tsuki

11.

Miru hito mo naki yama-zato no sakura-bana. Yoso no chirinan nochi koso Sakeba sakubeki ni. Ara itawashi no on koto ya!

<sup>(1)</sup> Kg.: « ko-tachi » (même signif.).

<sup>(2)</sup> Kmp., Ki., Kg.: « Ara, itawashi ya! Onmi to mosu wa, Genji no toryo, Tokiwabara ni wa... » « Ah! comme je vous plains! Vous êtes le chef du clau des Minamoto, de Tokiwa...»

<sup>(3)</sup> Ki. supprime « sha no ».

<sup>(1)</sup> Kmp.: « On na wo mo Shana-o dono to wa mosu zo kashi ». « C'est Shana-o dono qu'il convient de vous nommer. »

# USHIWAKA.

C'est vrai. C'est que les enfants qui étaient là sont de la famille des Taira. Parmi eux se trouvent des enfants de Kiyomori (1), gouverneur d'Aki. Dans ce temple on les flatte; des autres temples ils ont les faveurs; (ils sont fêtés comme) les fleurs de la saison.

Moi aussi, je suis bien dans le même temple, Mais pour toutes sortes de raisons dont j'ai honte (²), Les fleurs me dédaignent et la gloire m'a abandonné.

#### SHITE.

Ah! comme je vous plains! Pourtant, noble enfant, de Tokiwa vous êtes le troisième fils (3). Si au nom de Bishamon (4) j'emprunte un caractère, au vôtre j'ajouterai: Seigneur Shana-ō (5).

Ah! je vous plains. Quand on vous connaît, (on s'aperçoit)

Que vous êtes une fleur de cerisier des montagnes que personne ne voit.

# CHŒUR.

Pas plus qu'on ne voit la lune sous les ombrages de Kurama où il fait si sombre (6).

C'est lorsque les autres fleurs se seront effeuillées

Que vous pourrez fleurir (').

Ah! pauvre enfant,...

<sup>(·)</sup> Kiyomori est précisément le Taira qui vient de battre les Minamoto. Yoshitomo, père d'Ushiwaka, a été massacré après avoir pris la fuite. Kiyomori fait élever Ushiwaka dans le temple où ses propres fils font leur éducation.

<sup>(2)</sup> Il a honte de l'abaissement de son clan que la gloire a abandonné-

<sup>(3)</sup> Tokiwa Gozen, concubine de Yoshitomo, lui donna trois fils dont le dernier fut Yoshitsune (qui était d'ailleurs le neuvième enfant de Yoshitomo). Yoshitsune, ou plus exactement Ushiwaka-maru ainsi qu'on l'appela dans son enfance, n'avaît que quelques mois lorsque son père fut tué (1160). Kiyomori fit grâce de la vie aux enfants, mais l'ainé fut exilé, les autres furent enfermés dans des temples et destinés à la vie religieuse (cf. supra, n. 1).

<sup>(\*)</sup> Cf. supra, p. 267, n. 2.

<sup>(</sup>b) Shana-o fut le deuxième nom de Yoshitsune. Nous avons vu plus haut que Bishamon était la divinité du temple de Kurama; on comprend ainsi comment le tengu a été amené à ce jeu d'esprit. Mais en réalité Shana ou Biroshana 毘 盧 遮 那(Vairocana) n'est autre que le Dainichi 大 日 dont la secte Shingon a fait le centre du monde, la source de toute vie, de tous les êtres.

<sup>(\*)</sup> leu de mots: \* tokoro mo kura(i) ». Voir la n. 2. de la p. 261. Il a fallu intervertir les vers dans la traduction.

<sup>(5)</sup> Dans le Kokinzhū (section du printemps) se trouve la poésie due à la poétesse

Shōran hana no ato toite
Yuki to furi ame to naru.
Aien kumo ni saken de wa
Harawata wo tatsu to ka ya
Kokoro-sugo no keshiki ya!
Yūbe wo nokosu hana no atari,
Kane wa kikoete yo zo osoki,
Oku wa Kurama no yama-michi no
Hana zo shirube naru.
Konata e irase tamae ya.

Sate mo kono hodo o tomo shite Mise moshitsuru na-dokoro no Aru toki wa Atago, Takao no hatsu-zakura, Hira ya Yokawa no oso-zakura, Yoshino, Hatsuse no na-dokoro wo Mi-nokosu kata mo araba koso.

USHIWAKA.

Saru nite mo
Ika naru hito ni mashimaseba.
Ware wo nagusame tamauran.
On na wo nanori owashimase.

Quand les rafales qui soufflent des pins visitent ce qui reste des fleurs (bis). Elles les dispersent comme de la neige dans la pluie qui tombe. Lorsque les singes qui se lamentent poussent leurs cris dans les nuages,

Le cœur se fend, dit-on;

C'est un spectacle lugubre.

Autour des fleurs un peu de la clarté du soir est demeurée (1).

On entend la cloche : il est tard.

Au cœur de la montagne les fleurs marquent

Le sentier sombre de Kurama-

Venez par ici.

Il est censé l'emmener dans les airs vers les sites célèbres par leurs cerisiers ; il le ramène après ce voyage dont la durée est indéterminée, comme celle d'un rêve.

Eh bien! je vous ai accompagné
Pour vous faire voir les endroits renommés:
Une fois, les cerisiers hâtifs d'Atago, de Takao,
(Une autre), les cerisiers tardifs de Hira, de Yokawa,
Les sites fameux de Yoshino, de Hatsuse (2).
Certes, nous n'en avons oublié aucun.

USHIWAKA.

Mais,
Qui êtes-vous,
Pour me consoler ainsi?
Veuillez vous nommer.

Ise no Osuke 伊 勢 大 輔, que l'auteur a insérée ici:

Miru hito mo
Naki yama-zato no
Sakura-bana
Yoso no chiri naran
Nochi zo sakamashi

« Au village dans la montagne, la fleur de cerisier que personne ne voit, c'est après que les autres se seront effeuillées qu'elle veut fleurir.»

Les idées de fleur et de gloire sont étroitement associées en poésie japonaise ; c'est quand la gloire des Taira se ternira que celle des Minamoto s'épanouira.

(1) Dans l'obscurité la masse des fleurs rosées garde une faible lumière, comme si les dernières clartés du crépuscule s'y étaient attachées.

(2) Atago et Takao sont des montagnes au N.-O. de Kyoto. Hira est un pic au N.-E. de Kurama. Yokawa se trouve dans le massif du Hiei-zan. Tous les endroits qui précèdent sont donc dans le voisinage de Kurama. Par contre, Hase (que l'on prononce Hatsuse en poésie) et Yoshino se trouvent respectivement à 15 et 30 kilomètres du Sud de Nara.

SHITE.

Ima wa nani wo ka tsutsumubeki ? Ware kono yama ni toshi hetaru Dai Tengu wa ware nari.

JI.

Kimi hyöhö no daiji wo tsutaete (1)
Heike wo horoboshi tamaubeki nari.
Sa mo oboshimesareba
Myönichi sankwai mõsubeshi.
Saraba to iite kyakusõ wa
Daisõjō-ga-tani wo wakete
Kumo wo funde tonde yuku,
Tatsu kumo wo funde tonde yuku.

(Naka-iri)

# USHIWAKA.

Sate mo Shana-ō ga idetachi ni (2) wa Hada ni wa usu hana-zakura no hitoe ni Kemmonsha no hitatare no Tsuyu wo musunde kata ni kake Shira-ito no haramaki, shira-e no naginata.

Jı.

Tatoeba tenma kijin nari to mo Sa koso arashi no yama-zakura Hanayaka narikeru idetachi kana (8),

Hyöhö wo sazuke tatematsuri Heike wo utase mosan. Puisque yous êtes le chef des Minai

<sup>(1)</sup> Ho., Kmp., Ki. remplacent les deux premiers vers par les trois suivants:

Kimi Minamoto no toryo nite

Puisque vous êtes le chef des Minamoto,
 Je vous enseignerai les secrets de l'art du combat
 Pour que vous battiez les Taira.

<sup>(2)</sup> Kmp. supprime: « ni ».
(3) Ki. supprime: « kana ».

# SHITE.

Que vous cacherai-je maintenant? De cette montagne où j'ai vécu des années Je suis le grand tengu!

#### CHŒUR.

Je vous transmettrai les secrets de l'art des combats Pour que vous anéantissiez les Taira. Si telle est aussi votre pensée, Pour demain je vous donne rendez-vous. Disant au revoir, le bonze errant S'ouvre un passage dans la vallée de Daisojo, S'élance sur les nuages et s'envole (bis).

Le shite quitte la scène pendant que les instruments continuent de jouer. L'enfant le suit de loin.

# DEUXIÈME PARTIE.

Sur une introduction instrumentale Ushiwaka entre, le front ceint du shiro-hachimaki 白 鉢 卷, bandelette blanche dont une extrémité pend sur l'épaule

#### USHIWAKA.

Or donc, Shana-ō a pour costume:
Un hitoe blanc au revers rouge mis sur la peau
Et recouvert d'un hitatare (') en voile de soie broché
Que ses cordons noués suspendent à l'épaule,
Un plastron de fil blanc et une hallebarde à la hampe blanche.

#### CHŒUR.

Un roi-démon ou un esprit (2)

Ne l'égaleraient certes pas ; son costume

Est aussi brillant que les cerisiers en fleurs d'Arashiyama (3).

<sup>(1)</sup> Usu hana-zakura no hitoe, vêtement de dessous dont l'endroit est blanc et l'envers rouge ou rose. Hitatare, vêtement de dessus en deux parties : une tunique, s'ux bords tombant droit, qui s'engageait dans un pantalon-jupe très ample. Le plastron dont il est question ici (haramaki) est une pièce d'armure; c'était une plaque de cuir soutenue par des bretelles et qui protégeait la poitrine et le ventre.

<sup>(2)</sup> Plus exactement: Temma 天魔, le roi-démon du 6° ciel dans la région des dèsirs (yokkai dai roku ten 欲界第六天), qui s'oppose aux efforts faits par les hommes sur le chemin du salut- Kishin 鬼神 est un terme général qui dèsigne le plus souvent les manes d'un mort, un esprit.

<sup>(3)</sup> Site des environs de Kyoto, célèbre par ses cerisiers.

NOCHI-JITE.

Somosomo kore wa Kurama no oku Sōjō-ga-tani ni Toshi hete sumeru Dai Tengu nari (').

11.

Mazu on tomo no tengu wa taretare zo ? Tsukushi ni wa

SHITE.

Hiko san no Buzen-bo

Jr.

Shishū ni wa

SHITE.

Hakuhō no Sagami-bō Daisen no Hōki-bō

<sup>(1)</sup> Kmp.: « Sōjō-ga-tani no Dai Tengu nari ». «Je suis le grand lengu de Sōjō-ga-tani ». Ki.: « Sōjō-ga-tani ni sumu Dai Tengu nari ». «Je suis le grand lengu qui vit dans Sōjō-ga-tani. »

Kg.: «Sojo-ga-tani nitoshi hete sumu Dai Tengu nari». (même signif que Kwanze).

Ushiwaka va au waki-za où il reste debout. Le nochi-jite entre lentement; son masque de démon, ōbeshimi 大惡見, disparaît presque sous l'épaisse chevelure, akagashira 赤頭, qui retombe par derrière en une longue crinière rouge; sur cette coiffure est posée une petite calotte ronde, ōdokin 大鬼巾, que maintiennent deux cordons noués sous le menton; son vêtement de dessous est un atsuita 厚板, tunique de soie brochée que recouvre le kari-ginu 符表, habit de chasse à larges manches que des cordons ferment sur la poitrine; il porte le han-giri 半切, vaste pantalon analogue à l'ōguchi du mae-jite, mais brodé d'or; il tient un grand éventail de plumes. Il s'arrête au premier pin et se nomme.

# NOCHI-JITE.

Voici. Je suis Le grand tengu qui depuis des années vit dans la vallée de Sōjō, Au cœur de Kurama.

# CHŒUR.

D'abord, qui sont les tengu de votre suite? En Tsukushi?

SHITE.

C'est le Buzen-bō de Hiko san.

CHŒUR.

En Shishû?

SHITE.

C'est le Sagami-bō du Hakuhō. Le Hōki-bō du Daisen (1),

<sup>(</sup>f) On donne le nom de Tsukushi a la région Nord de Kyūshū comprenant le Chikuzen et le Chikugo, et quelquefois à Kyūshū tout entier. Le Hiko san est une montagne dans le Buzen. Shishū est ici pour Shikoku. Le Hakuhō, le Pic Blanc, est en Sanuki (Shikoku). Le Daisen est une montagne du Hôki, près de Matsue, Izuna est une montagne de Shinano, au Nord de Nagano. Ômine est en Yamato, de même que Kazuraki et Takama (on écrit aussi Katsuragi). Pour Hira et Yokawa, v. p. 275, n. 2. Niyoiga-take se trouve à l'Est de Kyōto. Buzen-bō, Hôki-bō, etc., sont des noms de lengu.

J1.

Izuna no Saburō Fujitarō Ōmine no Zenki ga ittō Katsuragi Takama Yoso made mo arumaji Hendo ni oite wa

SHITE.

Hira

Ji.

Yokawa

SHITE.

Niyoi-ga-dake

Jı.

Gaman Takao no mine ni sunde Hito no tame ni wa Atago yama Kasumi to tanabiki kumo to natte

SHITE.

Tsuki wa Kurama no Sōjō-ga-

Ji.

Tani ni michimichi (1), mine wo ugokashi, Arashi kogarashi taki no oto Tengu-doshi wa obitatashi ya!

<sup>(</sup>t) Kmp., Ki. : a tani wo hibikashi », a ils font retentir les vallées ». Il y a ici une série de jeux de mots. Ainsi, en suivant le texte de Kz., : a kumo to natte tsuki wa kura (i) », a ils se font nuages et la lune est obscurcie »; a tsuki wa, Kurama no Sōjōga-tani ni, michimichi », a la lune est dans son plein au-dessus de la vallée de Sojō »; a tani ni michimichi », a (les lengu) sont nombreux dans la (ou les) vallée(s) ».

# CHŒUR-

Saburō d'Izuna, Fujitarō, tous les Zenki d'Ōmine.... A Kazuraki et à Takama (1) ? (Mais) point n'est besoin d'aller si loin : dans ces environs ?

SHITE.

A Hira,

CHŒUR.

Yokawa,

SHITE.

Niyoi-ga-dake?

(II entre en scène.)

CHŒUR.

Pleins d'orgueil (2), ils habitent au pic de Takao; Pour jouer de mauvais tours aux hommes, au mont Atago Ils se répandent en traînées de brouillard, ils se font nuages,

SHITE.

Qui obscurcissent la lune ; dans Kurama, à Sojo-ga-

#### CHŒUR.

tani, ils remplissent la vallée; ils font trembler les pics, Ils sont les tempêtes, les vents d'hiver, les grondements des cascades; Quand les tengu passent, quelles rafales effrayantes (3)!

Yoso ni nomi Mite ya yaminan Katsuragi ya Takama no yama no Mine no shirakumo-

<sup>(1)</sup> Pour tous ces noms de lieux, voir supra, p. 279, n. 1. L'association de Katsuragi et de Takama est sans doute due à une réminiscence du tanka suivant que l'on trouve dans le Shin Kokinshü (au chapitre de l'amour, Koi no bu):

<sup>«</sup> Ne sera-ce (donc) que de loin que je pourrai les regarder, les nuages blancs des sommets de Katsuragi et de Takama ? »

Il s'agit d'une amoureuse qui attend impatiemment que son amant vienne jusqu'à elle, ou d'un amant qui aspire à l'instant où il pourra voir de plus près la femme de ses rèves.

<sup>(2)</sup> Deux exemples d'« accrochages » de mots: a) « gaman taka(i) », « plein d'orgueil »... (les tengu ont en effet la réputation d'être orgueilleux); b) « hito no tame ni wa ada », « vis-à-vis des hommes, en ennemis ».

<sup>(3)</sup> On dit d'une rafale qui s'élève brusquement dans la montagne : « ce sont les tengu qui passent ».

# SHITE.

(Kotoba.) Ika ni, Shana-ö dono. Tadaima shō tengu wo mairasete (1) sōrau ni, keiko no kiwa wo ba nambō on mise sōrau zo.

# USHIWAKA.

(Kotoba.) San-zōrau. Tadaima shō tengu-domo kitari sōrau hodo ni (2), usude wo mo kiritsuke keiko no kiwa wo mise mōshitaku wa sōraitsuredomo (3), shishō ni ya shikarare mōsan to omoi todomarite sōrau.

# SHITE.

Ara, itōshi no hito ya! Sayō ni shishō wo daiji ni oboshimesu ni tsuite, saru monogatari (¹) no sōrau katatte kikase mōshi sōraubeshi. Sate mo Kan no
Kōso no shinka Chōryō to iu mono, Kwō Sekikō ni kono ichi daiji wo sōden
su. Aru toki bajō nite yuki-ai-tari-shi ni, nani to ka shitariken, hidari no kutsu
wo otoshi. Ika ni, Chōryō, ano kutsu totte hakase yo, to iu. Yasukarazu wa
omoishi-ka-domo kutsu wo totte hakasu. Mata sono nochi izen no gotoku bajō
nite yuki-ai-tari-shi ni, kondo wa hidari migiri no kutsu wo otoshi. Yaa! Ika
ni, Chōryō, ano kutsu totte hakase yo to iu.

Nao yasukarazu

omoishi ka domo, yoshiyoshi kono ichi daiji wo soden suru ue wa to omoi, ochitaru kutsu wo ottotte.

31.

Chōryō kutsu wo sasage tsutsu (bis) Uma no ue naru Sekikō ni Hakasekeru ni zo kokoro toke Hyōhō no okugi wo tsutaekeru

SHITE.

Sono gotoku ni wa joro mo-

<sup>(1)</sup> Kmp., Ki., Kg.: «Tadaima shō tengu wo tsukawashite sōrau ga, hyōhō no hijutsu wai kahodo on kiwame sōrau zo ». « Puisque je (vous) ai envoyê les petits tengu, (montrez) donc jusqu'à quel point vous possèdez les secrets de l'art des combats. »

<sup>(2)</sup> Kmp., Ki., Kg. suppriment: « tadaima... hodo ni ».

<sup>(3)</sup> Ki.: « soraishikadomo»; Kg.: « soraedomo » (mėme sens).

<sup>(1)</sup> Ho.: « Ara, itawashi ya, itawashi ya! Saru monogatari...», puis le texte est presque identiques à celui de Kwanze. Kmp. donne le texte suivant pour le shite : « O yuyushi

# SHITE.

Eh bien! Seigneur Shana-ō! Puisque j'ai fait venir tous ces petits tengu, montrez donc jusqu'où va votre habileté (aux armes).

# USHIWAKA:

Soit. Les petits tengu étant venus, je voudrais leur faire des blessures légères, pour leur montrer ce que j'ai appris. Mais, je pense que je serais grondé par mon maître et je me contiens.

#### SHITE.

Ah! le brave enfant! Puisque vous avez un tel respect pour votre maître, je vais vous raconter une histoire.

Or donc, un ministre de Köso (1), en Chine, appelé Chöryö, reçut de Kwö Sekikö les secrets de l'art des combats. Un jour, ils se rencontrèrent à cheval. Comment cela se fit-il? Le vieillard laissa tomber son soulier gauche: «Çà, Chōryō! Ramasse ce soulier et chausse-moi!», dit-il. Bien qu'il fût indigné, (Chōryō) ramassa le soulier et chaussa (le vieillard). Ensuite ils se rencontrèrent encore une fois à cheval, comme auparavant. Cette fois le vieillard laissa tomber les deux souliers. «Ah, çà! Chōryō! ramasse ces souliers et chausse-moi!», dit-il.

Encore plus indigné,

Mais, pourtant, pensant qu'il recevrait les secrets (de l'art des combats),

Choryo ramassa prestement les souliers tombés,

(Il se met à danser.)

#### CHŒUR.

Et les levant respectueusement (bis)
Rechaussa Sekikō, (toujours) à cheval,
Qui s'ouvrit à lui
Et lui transmit les secrets de l'art militaire.

#### SHITE.

De la même manière, vous aussi, noble enfant,

<sup>(\*)</sup> Cette légende de la rencontre de Tchang Leang 張 瓦 (mort en 189 avant J.-C.), ministre de l'empereur Kao tsou 高祖 des Han, avec ce personnage mythique Houang Che-kong 黃 石 丞 (Kwo seki-kō), est bien connuc. Elle fait le sujet d'un nō intitulé Chōryō. Ce Houang Che-kong apparut à différentes époques à plusieurs personnages, à qui il enseigna de grandes choses. Cf. infra, Yo-uchi Soga.

Ji.

Sono gotoku ni wa jörö mo Samo hanayaka naru on ar sama nite Sugata mo kokoro mo ara tengu wo Shishō ya bözu to go shōkwan wa Ika ni mo daiji wo nokosazu tsutaete Heike wo utan to oboshimesu ka ya, Yasashi no kokorozashi ya na.

(Kiri.) Somosomo buryaku no homare no michi (b is). Gempei Tōkitsu shi ke ni mo toriwaki, Kano je no minakami wa Seiwa ten-ō no kōin to shite, Ara, ara! Jisetsu wo kangae kitaru ni Ogoreru Heike wo saikai ni okkudashi, Empa soha no Fuun ni higyō no jizai wo ukete Kataki wo Tairage Kwaikei wo susugan on mi to mamorubeshi. Kore made nari ya. O itoma mõshite tachi-kaereba Ushiwaka tamoto ni sugari tamaeba: Ge ni nagori ari. Saikai shikai no kasen to iu to mo Kagemi wo hanarezu. Yumi-ya no chikara wo soe mamorubeshi. Tanome ya tanome to vűkage kuraki Tanome ya tanome to yūkage Kurama no Kozue ni kakette use ni keri (1).

ya, yuyushi ya! (ici Kg intercale: « Makoto ni Genji no töryö nite mashimasu zo ya »). Morokoshi ni mo saru tameshi ari, katatte kikase mosau. Kan no Koso no shinka ni Choryo to iishi mono Kwo Sekiko ni (Kg. intercale: « hyoho no hijutsu wo tsutauru toki, Sekiko ») bajo nite yuki-ai tari-shi ni, kano mono hidari no kutsu wo otoshi. Sono kutsu totte esase yo! to iu. Yasukarazu omoishi-ka-domo, kutsu wo totte hakasu. Mata sono nochi wa sayu wo ichi do ni otosu. Nao yasukarazu omoishi-ka-domo, daiji, wo tsutauru kiwa nareba, kutsu wo ottori sashiagete ». Ki. donne un texte très voisin de celui de Kmp-; Kg. présente en outre quelques variantes de mots sans importance: « Tódo » au lieu de « Morokoshi », etc.

<sup>(1)</sup> Kmp., Ki. ajoutent : « mata tachi-kaeri », « et (le tengu) revient ».

# CHŒUR.

De la même manière, vous aussi, noble enfant,
Malgré votre mine vraiment magnifique,
Vous avez des égards pour les tengu, rudes de forme et de cœur,
Comme pour des maîtres ou des bonzes.
Quand tous nos secrets sans exception vous seront transmis,
Pensez-vous battre les Taira?
Ce serait une excellente intention.

Eh bien! voici comment s'acquiert la gloire des armes (bis).

(Il danse et cette danse est supposée enseigner à l'enfant les secrets des combats.)

On distingue quatre grandes familles illustres : les Minamoto, les Taira, les Fujiwara, les Tachibana ;

Votre maison est de descendance impériale,

Car sa source est l'Empereur Seiwa (1). Ah! Ah! je pense qu'il viendra un temps,

Où vous chasserez vers les mers de l'Ouest les orgueilleux Taira,

Où il vous sera donné de voler.

Sur les flots comme à travers les nuages (1),

Sus à l'ennemi, le Taira,

Pour effacer votre honte ; je vous protégerai.

Maintenant, adieu.

- Il prend congé, il se dispose à partir,

Et comme Ushiwaka s'accroche à sa manche :

«En vérité, cette séparation me laisse des regrets.

Dans les batailles des mers de l'Ouest et de Shikoku (3),

Mon ombre ne te quittera pas.

J'ajouterai à la force de tes armes et te protégerai.


Confiance donc, confiance ! » Et ce disant, dans le crépuscule sombre (bis),

Par dessus les cimes de Kurama, il s'envole et se perd.

<sup>(1)</sup> Yoshitsune descendait en effet de l'empereur Seiwa à la 10" génération.

<sup>(2)</sup> Allusion à la rapidité des mouvements de Yoshitsune dans ses opérations de guerre.

<sup>(3)</sup> A Yashima et Dan-no-ura (débu: de 1185).



# II. - YOROBŌSHI.

Prétant foi à des propos calomnieux et le croyant coupable, Michitoshi a chassé son fils Shuntoku de la maison paternelle. Il s'aperçoit ensuite que son fils est innocent, mais il est trop tard, et personne ne sait ce que Shuntoku est devenu. Le père est pris de remords ; il se rend en pèlerinage pour que ses prières et ses bonnes œuvres viennent en aide, dans ce monde ou dans l'autre, à celui qu'il a injustement accusé et puni.

Shuntoku est devenu un mendiant infirme, aveugle; comme tous les mendiants, on le voit souvent dans les temples, surtout au moment des pèlerinages. C'est justement dans le temple où Michitoshi est venu qu'il retrouve son fils; il se fait reconnaître de lui et le ramène à la maison.

Cette situation n'est pas sans intérêt dramatique. Pourtant la scène dans laquelle Michitoshi revoit son fils n'est pas, il faut bien le dire, très émouvante. On pourrait s'attendre à une émotion plus profonde, à une joie plus démonstrative. Michitoshi a bien un mot de surprise, un autre de compassion, mais au lieu d'aller droit vers son enfant, il a honte d'être le père d'un mendiant et il décide d'attendre la nuit pour l'emmener. Déjà, pour le chasser, il avait choisi le soir. Cette peur du qu'en dira-t-on ne nous rend pas ce père très sympathique.

Au contraire, nous accordons toute notre pitié à ce fils qui ne peut se consoler de la malédiction paternelle, qui est devenu boiteux, aveugle, et que sa misère oblige à mendier. Sa condition première, son éducation, le classent bien au-dessus de ses compagnons d'aujourd'hui. Il nous étonne même, non seulement par la délicatesse de ses sentiments, la culture de son esprit, mais aussi par son érudition religieuse. Il fait montre sur ce chapitre de connaissances telles que l'on devine la main d'un bonze dans la composition de ce nō; l'action très simple de Yorobōshi est en réalité un canevas qui supporte de nombreuses, subtiles et même un peu pédantes broderies bouddhiques.

Nulle part, au cours du nō, les calomnies qui ont amené Michitoshi à chasser son fils ne sont précisées. Il faut, pour en connaître le sujet, se reporter à la légende dont l'auteur n'a traité ici qu'un fragment. La voici en deux mots. Michitoshi ayant perdu sa femme, la mère de Shuntoku-maru, se remaria avec sa jeune servante, Tamata Gozen. Celle-ci devait être du même âge que son beau-fils : elle se prit pour lui d'une vive passion. Le père, prévenu, chassa son fils de la maison. Mais celui-ci était-'l coupable ?

A une époque plus récente que celle où furent écrits les no, cette légende a fourni le sujet d'une ballade (gidayū) intitulée Sesshū Gappo ga tsuji 描例合并为社 « le carrefour de Gappō en Sesshū», qui nous renseigne mieux. D'après le seul acte que j'aie pu me procurer de ce gidayū (合邦內 反 良) (¹), Shuntoku, qui était marié, reçut froidement les aveux d'amour de Tamata Gozen. Alors, celle-ci, aveuglée par sa passion, lui fit boire un sake empoisonné qui donne la lèpre, espérant qu'une fois défiguré, il serait abandonné par sa femme et qu'il finirait par aimer sans scrupules celle qui demeurerait près de lui pour le soigner. Les circonstances dans lesquelles ce sake a été bu rappellent la cérémonie de l'échange des coupes au jour des noces, et quoique nous ne puissions former que des conjectures, il est permis de penser que les choses allèrent plus loin. L'embarras des réponses de Tamata Gozen, lorsque sa mère l'interroge à ce sujet, nous y autorise. Remarquons aussi que Tamata Gozen s'est bien gardée de partager le sake empoisonné: elle a eu soin de prendre une fiole à deux compartiments. Peu après cette scène du sake, le père est averti; il garde sa femme, mais chasse son fils dont on perd la trace.

Telle est la donnée initiale du gidayū qu'il serait hors de propos d'analyser ici, le développement qui part de là n'ayant pas de rapports avec celui du no. Qu'il suffise de dire que Tamata Gozen, après avoir cherché vainement Shuntoku, revient chez ses parents. Ces derniers la supplient de renoncer à son amour et de se faire nonne, mais la passion la brûle à un tel point qu'elle n'écoute personne, et son père ne pouvant lui faire entendre raison, la tue dans un accès de colère, au moment où Shuntoku, revenu on ne sait comment (du moins dans le livret dont je parle), vient d'entrer, conduit par sa femme, car la lèpre l'a rendu aveugle. Ajoutons encore que tout se termine d'une manière édifiante, grâce à une histoire très subtile que Tamata Gozen invente avant de mourir, et qui la blanchit comme neige aux yeux de tous. Bien plus, comme elle a eu l'heur de naître à l'heure du Tigre, le jour, le mois, et l'année du Tigre, son sang bu par un homme que le poison a rendu lépreux a l'étonnante vertu de guérir de l'horrible maladie. Elle offre donc le sang qui s'échappe de sa plaie à Shuntoku qui est guéri et elle meurt au milieu des prières de tous.

Si nous nous sommes étendus sur ce gidayū, c'est parce qu'il nous aide à comprendre la situation du début du nō. Nombre de pièces japonaises sont, de la même manière, des fragments d'histoires plus ou moins légendaires qui sont familières à l'auditoire japonais. L'auteur peut en prendre à son aise et se dispenser de mettre en place l'esquisse sur laquelle il va broder: le spectateur n'a aucun effort à faire pour situer l'épisode qui est représenté sous ses veux; il en va autrement du lecteur étranger.

<sup>(1)</sup> 合邦辻(合邦內), volume 69 de la collection de livres d'études de Jōruri (淨 瑠璃稽古本), éd.tée par le Kueidō 久榮堂 à Ōsaka. Je n'ai pu découvrir les autres actes, ni même savoir s'ils existent encore.

L'action se passe au moment de l'équinoxe de printemps et ceci appelle une explication. Dans l'Inde, on avait remarqué qu'aux équinoxes le soleil se lève exactement à l'Est et se couche juste dans la direction opposée, et la science augurale n'avait pas négligé ce fait, mais il semble que ni dans l'Inde, ni plus tard en Chine, des cérémonies religieuses n'étaient célébrées spécialement en ces occasions. Au contraire, les bouddhistes japonais firent de bonne heure une fête religieuse de l'équinoxe, le higan 彼 岸. Le Genji monogaturi dit: « tel jour sera le commencement du higan » et ailleurs « la fin du higan . . . »; le Kagerō-nikki 蜻 岭 日 記 (« Journal d'une éphémère ». biographie de Michi-tsuna 道 編, rédigée au Xe siècle par sa mère). dit de même: " Quand commencera le higan . . . » Or, higan (păra) signifie « l'autre rive », celle du nirvana. Les soirs d'équinoxe, le soleil couchant disparaît dans la direction de l'Ouest, qui est celle du paradis. D'où l'association de l'idée d'arriver au paradis avec cette remarque astronomique. Le soleil arrivant à l'Ouest, arrive au paradis : tōhigan 到 彼 岸. Les bonzes instituèrent, au moment des équinoxes, une semaine d'exercices pieux. Pendant sept jours les fidèles devaient se rassembler devant les temples, assister à la lecture des textes saints, écouter des sermons, faire des offrandes, distribuer des aumônes, et à l'instant où le soleil tombait derrière l'horizon, adorer Amida. Ce pelerinage s'appelait higan-e 彼岸會, et la contemplation du soleil couchant: jissõkwan 日 想 觀 (ou plus exactement nissõkwan).

Il est possible que la date de l'ouverture du higan-e ait varié, au moins à l'origine. En effet, on admet parfois que cette date était fixée de manière que le 4° jour (jour du milieu, chūjitsu + H) tombât le jour même de l'équinoxe. Cependant le Kokushi dai jiten dit que le 3° jour après l'équinoxe était le premier jour du higan-e et il semble que cet usage ait prévalu. Ce détail n'a d'ailleurs qu'une minime importance ici.

La coutume s'est conservée d'aller pendant le higan visiter les temples et les cimetières.

On comprend des lors pourquoi Michitoshi a choisi le moment de l'équinoxe pour venir faire au temple de Ten-o une semaine d'exercices pieux et de distribution d'aumônes.

A maintes reprises le shite développe ce thème consolant: le serment fait par le Buddha de sauver tous les êtres s'accomplira et le monde entier sera sauvé. Dans sa ferveur il voit déjà la barque de la rédemption s'avancer au-devant des hommes chargés de souillures, il voit le monde entier sauvé. Le salut bouddhique, en effet, doit être universel; cette assurance est donnée aussi bien par les sectes pour lesquelles chaque être vivant fait partie du Grand Tout, que par les sectes qui se reposent sur la miséricorde infinie d'Amida.

Le shite nous raconte les origines du temple de Ten-ō; il se livre, au sujet des portes dites Ajimon (des portes «A»), à une discussion fort subtile. En un mot, il fait preuve d'une érudition qui est digne d'un moine, et d'un moine instruit; aussi, bien qu'on ne s'accorde pas sur le nom de l'auteur du  $n\bar{o}$ , il est assez vraisemblable qu'un bonze a dû collaborer à cette œuvre.

Enfin, non seulement il nous parle doctement des choses de sa religion, mais il est aussi un fin lettré. Il possède ses classiques et l'on ne rencontre pas dans le texte de Yorobōshi moins de huit citations ou réminiscences de légendes ou de poèmes connus, que l'on retrouve dans le Heike monogatari (légende d'Ichigyō), dans le Kokinshū (Tsu no kuni no..., Yorozu yo ni...), dans les poésies de Genkaku hōshi (Kōgetsu terashi...), de Genzammi Yorimasa (Sumiyoshi no.....).

Le plan de Yorobōshi est classique, et les seules remarques que l'on puisse faire à ce sujet sont l'absence de shidai au début et de kiri à la fin; la pièce s'ouvre sur le nanori du waki; elle se termine par un rongi qui n'est d'ailleurs qu'un dialogue (dialogue entre le père se faisant reconnaître par son fils aveugle et ce dernier), et n'a rien d'une discussion de texte ou de sentence.

Ce no ne se prête pas à une séparation en deux actes, puisque le shite conserve de bout en bout la même personnalité; cependant on peut voir une division assez nette après le kuse, lorsque le waki, apercevant son fils parmi les mendiants, s'écrie: «Oh! comme c'est étrange!..». Enfin notons que la danse est ici réduite à quelques pas de courte durée, au moment où le shite chante, en répétant un poème de Genkaku: « La lune brille, le vent des pins souffle...».

Yorobōshi, nō « de choses actuelles » (genzai mono), existe maintenant dans toutes les écoles ; nous disons : maintenant, car celle de Komparu ne le faisait pas figurer autrefois dans son répertoire. Nous avons suivi le texte de Kwanze, et signalé les principales différences présentées par les autres écoles. A la scène le waki arrive généralement suivi d'un kyōgen ; après s'être nommé, il invite en quelques mots le kyōgen à rassembler les mendiants pour la distribution d'aumònes qu'il se propose de faire dans la cour du temple ; le kyōgen disparaît immédiatement et il n'est plus question de lui.

Nous avons dit plus haut que le nom de l'auteur est imparfaitement connu. Öwada Tateki 大和田建樹 dans ses Nō avec notes critiques (Yōkyoku hyōshaku 謠曲 評釋) attribue Yorobōshi à Yuizaki Jūrō 結 崎十郎. D'autre part, Motoakira (le quinzième des Kwanze), dans sa collection de textes revisés par ses soins sous l'ère de Meiwa (1764-1772), l'attribue à Motomasa 元雅. Ailleurs (Nōbon sakusha chūmon 能本作者註文), on le donne comme une œuvre de Seami. Il y a sans doute dans chacune de ces attributions une part d'exactitude; il est en effet admis aujourd'hui que les nō ont été généralement des œuvres collectives: les uns ont écrit le livret, les autres ont composé la musique ou réglé la danse, puis des générations d'auteurs ont apporté à la pièce originale des retouches successives.

# YOROBŌSHI 弱 法 師.

PERSONNAGES.

Shite: Michitoshi.

Waki: Shuntoku-maru.

L'action se passe dans la province de Settsu, au deuxième mois.

## YOROBÖSHI 弱 法 師.

#### WAKI.

(Kotoba.) Kayō ni sōrau mono wa Kawachi no kuni Takayasu no sato ni Saemon no Jō Michitoshi to mōsu mono nite sōrau. Sate mo soregashi ko wo ichi nin mochite sōrau wo, saru hito no zangen ni yori kure ni oi-ushinaite sōrau. Amari ni fubin ni sōrau hodo ni (1), nise anraku no tame (2) Ten-ō-ji nite isshichi nichi segyō wo hiki sōrau. Konnichi mo segyō wo hikabaya to zonji sōrau (3).

SHITE.

Issei. Ide iri no
Tsuki wo mizareba akekure no
Yoru no sakai wo e zo shiranu.
Naniwa no umi no soko hinaku
Fukaki omoi wo hito ya shiru (4).

(4) « Nise anraku no tame » n'existe que dans Kz.

<sup>(1)</sup> Kmp.: « Ima wa amari ni fubin ni zonji sorau aida » (mėme sens).

<sup>(1)</sup> Ho.: « Konnichi mo moshitsuke segyo wo hikasebaya to zonji sorau», « Aujourd'hui encore je vais ordonner qu'on distribue des aumônes». — Kmp., Ki., Kg.: « Konnichi manzan nite sorau hodo ni, nao nao moshitsuke segyo wo hikasebaya to zonji sorau», « C'est aujourd'hui la fin du pêlerinage, je vais hâter la distribution des aumônes».

<sup>( )</sup> Ho, supprime ces deux deraiers vers-

### L'ESTROPIÉ.

Introduction de flûte.

Le waki (veste courte et large pantalon aux longues jambes trafnantes qu'il foule en marchant) arrive par le pont, pénètre sur la scène et se nomme.

#### WAKI-

Moi que voici, je suis un homme du village de Takayasu (1), au pays de Kawachi, où l'on m'appelle le saemon no jō Michitoshi (2). Or çà, j'avais un fils que les calomnies de quelqu'un m'ont fait chasser un soir (3). Comme j'ai grande pitié de lui, pour son repos dans ce monde et dans l'autre, au temple de Ten-ō (4) je suis venu faire une distribution d'aumônes de sept jours. Aujourd'hui encore je me dispose à distribuer mes aumônes.

Il va s'asseoir au wakiza. Le shite (en veste de soie unie recouverte d'une blouse gris verdâtre à larges manches croisée et serrée à la taille; cheveux flottants; masque d'aveugle) arrive sur le pont; de sa longue canne il tâte le chemin; il s'avance à pas lents. A hauteur du troisième pin, il s'arrête et commence à parler d'une voix faible.

#### SHITE.

De la lune
Je ne vois ni le coucher ni le lever;
Je ne sais donc quand il fait encore jour ou déjà nuit.
La mer de Naniwa est profonde;
Profonde est mon angoisse que les hommes ne connaissent sans doute pas.

(4) Takayasu se trouve à environ 20 kilomètres E.-S.-E. d'Osaka.

(\*) Par crainte du scandale il a attendu la nuit pour chasser son fils.

<sup>(2)</sup> La garde du palais, emonfu 衛門 術, divisée en garde de droite et garde de gauche, comprenait quatre gardes: kami 督, suke 乾, jo 尉, sakwan 志. Un saemon no jo était donc un officier du deuxième grade dans la garde de gauche.

<sup>(4)</sup> Le Ten-o-ji, ou Shi ten-o-ji, fut bâti par Shōtoku taishi. Ce dernier avait fait le vœu en 587, s'il battait Monobe no Moriya, d'élever un temple aux quatre dieux-rois (shi ten-ō 四天王) qui, postés aux quatre points cardinaux sur les flancs du Shumisea, défendent le monde contre les mauvais esprits (shura 修程, asura). Ces quatre rois sont: à l'Est likoku 持國 (Dhritaraștra), à l'Ouest Kōmoku 廣日 (Virūpakṣa), au Sud Zōja 增長 (Virūdhaka), au Nord Tamon 多園 (Vaicravaṇa) (cf. Mélanges japonais, n' 15, N. Peri, Bukkyō seiten). Le temple fut bâti sur le rivage de Tamatsukuri, en Settsu, mais six ans plus tard, en 593, qui était la première année du règne de l'impératrice Suiko 推古, Shōtoku taishi le fit transporter là où on le voit aujourd'hui, aux lisières S.-E. d'Osaka. (Cf. Mélanges japonais, no 7, N. Peri, Introduction du bouddhisme au Japon.)

Sashi. Sore en-ö no fusuma no shita ni wa
Tachi saru omoi wo kanashimi,
Hiboku no makura no ue ni wa
Nami wo hedatsuru urei ari.
Iwan-ya kokoro-ari-gao naru

Ningen ui no mi to narite Uki toshi tsuki no nagarete wa Imose no yama no naka ni otsuru

Yoshino no kawa no yoshi ya yo to (\*)
Omoi mo hatenu kokoro kana.
Asamashi ya! Zense ni tare wo ka itoi-ken?
Ima mata hito no zangen ni yori
Fukō (\*) no tsumi ni shizumu yue,
Omoi no nanda (\*) kaki-kumori

<sup>(1)</sup> Ho.: « Yoshino no kawa no yoshi ya yoshi to mo ». Kmp., Ki., Kg.: «... yo to mo ». Remarquer l'allitération.

<sup>(4)</sup> Seul Ho. fait lire « 不孝 fukyō ».

<sup>(3)</sup> Toutes les autres écoles font lire : « namida », lecture normale.

Il arrive que sous la couverture aux canards mandarins (1)
On s'afflige en pensant aux adieux,
Et que sur l'oreiller orné de soles
On ressente l'angoisse de la séparation par les flots.
Sentiments plus amers encore, pour moi, un homme, nature sensible,

Qui ai connu de (telles) vicissitudes; Mon cœur ne peut se résigner A une vie de chagrins et à redire:

"Puisqu'en s'écoulant, la rivière de Yoshino Sépare les Monts des Epoux, résignons-nous ici-bas (²). " Misère! Dans ma vie antérieure qui ai-je pu haïr (°)? Et voici que maintenant la calomnie des gens M'ayant rendu coupable d'impiété filiale, Mes yeux voilés par les larmes du chagrin

Nagarete wa Imose no yama no Naka ni otsuru Yoshino no kawa no Yoshi ya yo no naka.

Ce qui peut se traduire :

Puisqu'en s'écoulant Entre les Monts des Epoux Elle les sépare. La rivière Yoshino, Résignons-nous ici-bas.

Il faut savoir que les Monts des Epoux. Imose no yama, sont formés de deux montagnes, Imo yama et Se yama, que sépare la rivière de Yoshino avant d'entrer à Kami-ichi, petite ville de la préfecture de Nara. Puisqu'il arrive que la nature sépare les époux, eh bien! il faut savoir se résigner dans ce monde : yoshi ya, soit! Mais Shuntoku-maru, lui, ne se console pas de vivre loin de son père une existence triste, et il ne se résigne pas comme l'auteur de la poésie qui lui vient à la mémoire.

<sup>(4)</sup> D'après la croyance populaire, un couple de canards mandarins ou de soles du Japon (karei) ne se sépare jamais. Aussi, en guise de symbole de l'indissolubilité des liens conjugaux, brodait-on leur image sur le léger matelas ouaté qui recouvrait le lit des époux, ou sur leur oreiller. Le fils fait allusion à la tristesse qu'il ressent depuis qu'il est séparé de son père. Les quatre premiers vers de ce sashi se retrouvent dans le no de Kinula où ils s'appliquent d'ailleurs mieux à la situation.

<sup>(2)</sup> Ces six vers: « Iwan ya..... kokoro kana », au milieu desquels s'insère une poésie du Kokinshū, sont très elliptiques et leur explication demande quelque développement. Le Kokinshū (livre XV: poèmes d'amour, livre 5: koi ka go 聽 歌 五) donne ce tanka sans nom d'auteur:

<sup>(3)</sup> Pour être si malheureux dans mon existence actuelle.

Mômoku to sae nari hatete Shō wo mo kaenu kono yo yori Chū-u no michi (1) ni mayou nari.

(Sage uta.) Moto yori mo kokoro no yami wa arinubeshi.

(Age uta.) Tsutae kiku
Kano Ichigyō no Kwara no tabi (bis).
Anketsudō no chimata ni mo
Kuyō no Mandara no kwōmyō
Kakuyaku to shite yukusue (²) wo
Terashi tamaikeru to ka ya.

<sup>(1)</sup> Toutes les autres écoles donnent : « chû-u no yami ni », « dans les ténèbres du chū-u ».

<sup>(2)</sup> Kmp., Ki., Kg. donnent. au lieu de « yukusue 行末 », « yukutsuki 行 月 » (même sens).

Ont fini par s'obscurcir tout à fait : Sans avoir encore changé d'existence, J'erre déjà sur le chemin du chū-u (1).

Auparavant déjà mon cœur devait être dans les ténèbres (2).

D'après ce que j'ai entendu dire, Dans le voyage d'Ichigyō au pays de Kwara (3) (bis) Même sur le chemin des Ténèbres, La lumière des neuf astres du paradis N'aurait-elle pas brillamment Eclairé sa route?

(Le shite reprend sa marche et se dirige vers la scène.)

<sup>(4)</sup> Le chū-u 中有 est l'une des quatre périodes (shi-u 四有) de l'existence, qui s'écoulent depuis la naissance des êtres jusqu'à leur renaissance. Ces quatre périodes sont : 10 le shō-u 生有 qui s'écoule depuis le moment où l'être commence son existence dans le sein de sa mère jusqu'à sa naissance, 20 le honnu 本有, entre la naissance et la mort, 30 le shi-u 死有 qui est le moment de la mort, 40 le chū-u 中有 qui s'écoule depuis la mort jusqu'à la renaissance. Le chū-u est aussi défini, non comme une durée, mais comme une région, comme la région où vont les êtres pendant la quatrième période; ce serait une région sombre, et c'est sans doute pourquoi le texte des écoles autres que Kwanze dit, en faisant allusion à la cécité de Shuntoku: « l'erre néjà dans les ténèbres du chū-u, »

<sup>(2)</sup> Parce que, disent certains commentateurs japonais, Shuntoku n'a pu oublier son amour filial, ce qui est une dérogation à la loi bouddhique du détachement. Peut-être, mais j'avoue que cette explication ne me satisfait pas complétement. Ne serait-ce pas là plutôt une discrète allusion, la seule dans le nö. à l'amour qu'on lui a supposé pour Tamata Gozen, ou tout au moins aux hésitations de son cœur sollicité par la brûlante passion de sa jeune belle-mère?

<sup>(3)</sup> Le Heike Monogatari (vol. II, 2º chap.) raconte la légende suivante. Ichigyō (一行, Yi Hang, nom de religion pris par Tchang Souei 張逸, le réformateur du calendrier) était aumônier de l'empereur Gensō (左宗, Hiuan Tsong, qui vivait dans la première moitié du VIIIº siècle). Celui-ci, soupçonnant l'impératrice Yō Ki-hi 楊貴妃 (Yang Kouei-fei) et son aumônier de s'aimer, exila Ichigyō au pays de Kwara (果羅 Kouo-lo, plus souvent écrit 火 羅 Houo-lo). Or, pour se rendre en Kwara, il existait trois chemins: le Rinchidō 輪地道, à l'usage de l'empereur, le Yūchidō 幽地道, pour les gens ordinaires, et l'Anketsudō 暗穴道, ou chemin des Ténèbres, pour les criminels. C'est ce dernier que l'empereur fit prendre à Ichigyō, qui pendant 7 jours et 7 nuits voyagea sans voir le soleil ou la lune et finit par s'égarer dans une contrée sauvage et déserte. Heureusement le ciel eut pitié du bonze, car celui-ci n'était pas coupable, et fit éclairer sa route par les neuf astres du paradis. Shuntoku compare son existence à celle d'Ichigyō sur le chemin des Ténèbres. Le Ciel aura peut-être pitié de lui aussi.

Ima mo masse to ii nagara Sasuga na ni ou kono tera no Buppō saisho no Ten-ō-ji no Ishi no torii koko nare ya?

Tachi-yorite ogaman (1), Iza, tachi-yorite ogaman!

WAK I.

Koro wa kisaragi jishō no hi Makoto ni toki mo nodoka naru Hi wo ete amaneki kisen no niwa ni

Segyō wo nashite susumekeri (\*).

SHITE.

Ge ni arigataki on ryaku! Hōkai muhen no go jihi zo to (3) kubisu wo suide kunjū suru.

WAKI.

Ya! Kore ni idetaru kotsugainin wa ikasama rei no Yoroboshi yo na.

<sup>(1)</sup> Ici ainsi qu'au vers suivant, les autres écoles remplacent « ogaman » par « mairan » (même sens).

<sup>(2)</sup> Ho., Kmp., Ki. mettent: « susumureba », « comme je viens distribuer .... » (la phrase est suspendue).

<sup>(3)</sup> Les autres écoles : « dai jihi ka to », « n'est-ce pas l'infinie Bonté ? »

On dit que nous vivons dans les âges derniers (1), pourtant De ce temple fameux, De ce Ten-o qui vit les premiers temps du bouddhisme (2),

N'est-ce pas ici le torii de pierre ?

(Le shite pénètre sur la scène et tâte de sa canne le shitebashtra comme si c'était le torii.)

> Entrons et prions ! Oui, entrons et prions !

#### WAKI.

(Il se lève, ouvre son éventail et fait face à la salle.)

Aujourd'hui c'est l'équinoxe de printemps,

La saison est vraiment douce.

En ce jour propice, dans la cour du temple ouverte à tous, nobles ou roturiers.

Je suis venu distribuer mes aumônes.

(Il commence à donner des aumônes à la foule des mendiants.)

#### SHITE

(mêlé aux mendiants).

Voilà vraiment un secours du ciel digne de gratitude! (Les voilà tous qui), se talonnant, s'assemblent en foule, disant: Combien est infinie la miséricorde du monde bouddhique!

#### WAKE

(qui s'est retourné et a aperçu le shite).

Quoi! Le mendiant que voici, c'est bien le Yorobōshi!

<sup>(\*)</sup> Maste 末世, a les âges derniers »; ce terme désigne une période commençant longtemps après la mort du Buddha. La date du début de cette période a été prévue de diverses manières; elle a été retardée progressivement et l'on dit généralement maintenant qu'elle tombera 11500 ans après la mort de Çâkyamuni. Shuntoku veut dire ceci: nous vivons à une époque déja très éloignée de celle où vivait le Buddha, et cependant voici un temple qui date du temps où la loi bouddhique a été introduite au Japon-

<sup>(2)</sup> Shotoku taishi, fondateur du Ten-o ji, contribua pour une large part à la propagation du bouddhisme au Japon-

#### SHITE.

Mata warera ni na wo tsukete, mina Yorobōshi to ōse aru zo ya (1).

Ge ni mo kono mi wa mōmoku no
Ashi yowa-guruma no katawa nagara
Yoromeki arikeba Yorobōshi to
Nazuke tamau wa kotowari nari.

#### WAKI.

Ge ni ii-sutsuru koto no ha made mo kokoroarigeni (²) kikoyuru zo ya. Mazu mazu, segyō wo uke tamae!

#### SHITE.

Ara! Arigata ya sorau (3). Ya! Hana no ka no kikoe sorau. Ikasama kono hana chiri-gata ni nari sorau na (1).

#### WAKI.

O! Kore naru magaki no ume no hana ga Yorobōshi ga sode ni chiri-kakaru zo yo to

#### SHITE.

Utate ya na! Naniwazu no haru naraba, tada kono hana to koso öse arubeki ni

<sup>(4)</sup> Dans Ho.. le shile commence par: «Utate ya na!» qui a ici le sens de: «Encore hêlas!» Chaque fois qu'il s'entend appeler «l'Estropié», il ressent une amertume nouvelle.

<sup>(2)</sup> Kmp., Ki., Kg. donnent; «nasakearigeni» (même sens).

<sup>(3)</sup> Les autres écoles font dire, au lieu de : « Ara... sorau », ceci : « Ukemairase sorawan », « je (la) reçois ».

<sup>(4)</sup> Kmp., Ki, Kg. suppriment : « Ika sama ... sōrau na ».

#### SHITE.

On nous donne des noms, et c'est Yoroboshi que tout le monde m'appelle.

C'est vrai, je suis aveugle.

Et comme mes jambes sont infirmes,

Je marche en titubant; vous avez donc raison

De m'appeler Yoroboshi (1)!

#### WAKI.

En vérité, les moindres paroles qu'il laisse tomber ont du sens. Allons, allons! Prenez cette aumône!

#### SHITE.

Oh! grand merci. Ah! je sens le parfum des fleurs; je pense que ces fleurs sont sur le point de tomber.

#### WAKI.

Oh! mais c'est parce que les fleurs du prunier de cette haie tombent sur vos manches, Yorobōshi!

#### SHITE.

Quelle merveille! Voulez-vous parler du printemps de Naniwa? Dites simplement: ces fleurs (\*).

(4) Yoroboi. « qui titube, qui hoite », de là : Yoroboshi, sobriquet donné à un infirme. Dans notre langage populaire, nous dirions quelque chose comme : « l'estropiat ».

(2) Réminiscence du tanka suivant que l'on trouve dans la préface du Kokinsha:

Naniwazu ni Saku ya kono hana Fuyu-gomori Ima wa harube to Saku ya kono hana. En Naniwazu

Elles fleurissent, ces fleurs,
Mais elles hiveraent.

Alors que vient le printemps
Elles fleurissent, ces fleurs.

L'obscurité de ce poème se dissipe lorsqu'on connaît l'allusion qu'il renferme. L'empereur Öjin 應 神 mourut en 310, laissant plusieurs enfants. Le fils aîne était le prince O-sasagi 大鶴親, mais l'empereur avait désigné comme héritier un fils plus jeune, le prince Uji no Waka-iratsuko 克道稚即子. Or, ce dernier refusa de monter sur le trône en faisant valoir que ce droit devait revenir à son ainé, et aussi sans doute parce qu'il préférait poursuivre dans le calme ses études de chinois sous la direction de ses deux maîtres coréens. Ajiki阿南岐et Wani王仁; d'autre part, le frère aîné prétendait s'effacer devant son cadet par respect pour la volonté paternelle. Chacun s'obstinant, Waka-iratsuko s'enferna dans le palais d'Uji, O-sasagi dans celui de Naniwazu (autre

Ima wa harube mo nakaba zo kashi. Baikwa wo otte kōbe ni sashi-hasamazaredomo

Jigetsu no yuki wa koromo ni otsu. Ara! Omoshiro no hana no nioi ya na!

WAKI.

Ge ni kono hana wo sode ni ukureba Hana mo sanagara segyô zo to yo.

SHITE.

(Kotoba.) Nakanaka no koto sõmoku kokudo shikkai mi nori no segyö nareba.

Nous voici au milieu du printemps,

Bien que je ne cueille pas de branches de prunier pour les piquer dans mes cheveux (1),

La neige du deuxième mois tombe sur mon vêtement.

Ah! comme le parfum des fleurs est agréable!

#### WAKL.

En vérité quand on reçoit des fleurs sur sa manche (2), Ces fleurs encore sont des aumônes.

#### SHITE.

Toutes les choses : les plantes, le sol de notre pays, la Loi elle-même sont des aumônes.

nom pour Naniwa, la région où se trouve actuellement Osaka), et cette situation, qui laissait le trône vacant, ne prit fin que par le suicide de Waka-iratsuko. O-sasagi devint alors empereur sous le nom de Nintoku 仁 德, en 313, et Wani aurait composé le poème ci-dessus. — Kono hana désigne à la fois « ces fleurs » du prunier dont le pays est couvert et « cette fleur», le jeune prince Ō-sasagi. L'hivernage en question, c'est la réclusion du prince, Le printemps est venu; les fleurs vont s'ouvrir et Ō-sasagi quittant sa retraite pour devenir empereur, ses qualités de gouvernant vont s'épanouir. — Ce tanka est demeuré célèbre; il était sur toutes les lèvres; il servait de modèle d'écriture et le fameux iroha que composa, dit-on, Kôbôdaishi au IXe siècle, ne le remplaça pas de suite chez les élèves. On voit alors pourquoi le shile dit au waki: « Vous voulez parler du printemps en Naniwa? Vous n'avez qu'à dire ces mots: Kono hana, « ces fleurs », et l'on vous comprendra de suite. » Certains commentateurs écrivent: Kono hana \* 花, « les fleurs des arbres, les arbres fleuris ».

(4) Emprunte, avec une légère déformation, aux deux derniers vers d'une poésie chinoise du Wakan rōci shū 和 漢 朗 詠 集. L'auteur est Tachibana no Aritsura 橋在列 (de son nom bouddhique Sonkyō 尊 敬), qui vivait à la fin du IX<sup>e</sup> et au début du X<sup>e</sup> siècle. Le rōci se trouve au chapitre du Printemps, parmi les poésies groupées sous le titre: Ne no hi 子 日, «le jour du Rat». (On avait coutume de faire une partie de campagne le 1<sup>ex</sup> jour du Rat du 1<sup>ex</sup> mois).

« Appnyé au tronc d'un pin je me frotte les reins Et une verdure millénaire remplit ma main :

le cueille des fleurs de prunier et les pique dans mes cheveux,

Alors la neige du deuxième mois tombe sur mon vêtement, »

Le pin reste vert, il vit longtemps, il est le symbole de la fidélité. Le poète, suivant la coutume, se frotte les reins au tronc d'un pin pour en gagner les vertus et il a saisi des branches de pin à portée de sa main pour que ces vertus passent dans son propre corps.

(2) Les aumônes se reçoivent sur une manche, par exemple sur la manche gauche que relève et tend la main droite.



WAKI.

Mina jobutsu no dai jihi ni

SHITE.

Moreji to segyő ni tsuranarite

WAKI.

Te wo awase

SHITE.

Sode wo hirogete

J1.

Hana wo sae Ukuru segyō no iroiro ni (bis)

Nioi ki ni keri ume-goromo (1) no Haru nare ya. Nani wa no koto ka nori naranu? Asobi, tawabure, mai, utau Chikai no ami ni wa morumajiki.

<sup>(1)</sup> Ho. : « ume no hana no haru », « le printemps aux pruniers fleuris ».

#### WAKI.

Pour que la grande grâce de devenir buddha

SHITE.

Ne manque pas de leur être départie, tous à la distribution des aumônes se rassemblent,

WAKI.

Mains jointes,

SHITE.

Manches éployées,

CHŒUR.

Voire des fleurs Ils reçoivent toutes sortes d'aumônes (bis).

(Le waki s'est approché du shite pour déposer une aumône sur sa manche ; il retourne au wakiza.)

Des parfums variés nous arrivent, c'est le printemps

Dans sa robe de pruniers fleuris (1).

Est-il quelque chose qui ne soit dans la Loi (2)?

Les amusements, les jeux, les danses, les chants,

Ne passeront pas au travers des filets du serment (de rédemption) (3)

Tsu no kuni no
Nani wa no koto ka
Nori naranu
Asobi tawabure
Made to koso kike-

Au pays de Tsu
Est-il une (seule) chose
Qui ne soit la Loi?
Les amusements, les jeux
Eux-mêmes, sachez-le bien!

<sup>(1)</sup> Haru a un double sens : « printemps » et « tendre » ; d'où cette autre traduction possible : « C'est la robe tendue (sur tout le pays) des pruniers (en fleurs) ».

<sup>(2)</sup> Autre emprunt, fait celui-ci, à une poésie du recueil dit Goshaisha 後拾遺集:

<sup>(3)</sup> Le serment de sauver le monde s'appliquera à tous. Les mendiants tels que Yorobôshi qui, pour obtenir des aumônes, dansent, chantent, etc..., seront eux aussi enveloppés par le filet de la rédemption.

Naniwa no umi zo tanomoshiki. Ge ni ya mōki no warera made Miru kokochi suru ume ga e no Hana no haru nodokesa wa Naniwa no nori ni yo mo moreji (bis)

Ji.

Kuri. Sore Butsu nichi saiten no kumo ni kakure; Jison no shusse haruka ni (') San e no akatsuki imada nari.

SHITE.

Sashi. Shikaru ni kono chūgen ni oite Nani to kokoro wo nobaemashi (\*)

Ji.

Koko ni yotte Jōgū Taishi Kokka wo aratame, bammin wo oshie, Buppō rufu no yo to nashite, Amaneku megumi (3) wo hirome tamau.

SHITE.

Shikareba (4) to ji wo go konryū atte

<sup>(1)</sup> Les autres écoles disent : « mada (ou imada) haruka », « encore lointaine ».

<sup>(2)</sup> Les autres écoles écrivent : « nobamemashi » (même sens).

<sup>(3)</sup> Kmp., Ki., Kg., remplacent « megumi » par « mi nori », « l'auguste Loi ».

<sup>(\*)</sup> Ho. dit: « sono nochi », « et puis »; Kmp., Ki. : « sunawachi », « et alors » ; Kg. : « somosomo » (même sens).

On peut avoir confiance dans la mer de Naniwa (1). En vérité, du printemps, dont les pruniers en fleurs Font croire à une tortue aveugle comme moi (2) Qu'elle les voit, la douceur (est inexprimable) (3). Le monde n'échappera pas à la Loi universelle (bis) (4).

(Le shite s'est assis au centre de la scène.)

#### CHŒUR.

L'astre du Buddha s'est caché derrière les nuages de l'Ouest (5) La venue de Jison (6) est lointaine, Et l'aurore de ses trois sermons n'apparaît pas encore.

SHITE.

Pourtant, en l'aiten lant, Comment instruire et élever les ames ?

CHŒUR.

Pour cela Jōgū Taishi (¹)
Réforma le pays, il instruisit le peuple,
Il propagea la loi du Buddha,
Il répandit ses bienfaits en tous lieux.

SHITE.

C'est alors qu'il fit bitir ce temple

<sup>(\*)</sup> Le filet de la rédemption n'y oubliera rien.

<sup>(2)</sup> Shuntoku se compare à la tortue aveugle du bouddhisme cherchant au milieu de l'océan le morceau de bois flottant qui permet de ne pas se noyer; ce morceau de bois est percé d'un trou dans lequel elle pourra passer sa tête; allusion à la difficulté qu'éprouvent les hommes à se conformer à la loi bouddhique.

<sup>(3)</sup> Ceci est une image; par la splendeur du printemps il faut aussi entendre l'èpanouissement de la loi bouddhique.

<sup>(4)</sup> Remarquer la répétition de nani wa, dans tout ce passage; à plusieurs reprises on peut y voir un double seus.

<sup>(</sup>b) Le Buddha est mort.

<sup>(6)</sup> lison, le Buddha futur, généralement appelé Miroku 彌 勒 (Maitreya). Avec son apparition dans le monde s'ouvrira un age d'or. Il commencera par faire trois sermons après chacun desquels un nombre extraordinaire d'êtres seront sauvés.

<sup>(7)</sup> Autre nom de Shotoku taishi. Il habitait un palais, appelé logu 上 宮, dans l'enceinte du palais impérial, au Sud des appartements de l'empereur.

JI.

Hajimete sõni no sugata wo arawashi Shi-ten-ō-ji to nazuke tamau.

Kuse.

Kondo no go honzon wa Nyoirin no butsuzõ Guse Kwan-on to mo mosu to ka Taishi no go zenjō Shindan koku no Shizenji nite Watarase tamau yue nari (1). Shutsuri (\*) no butsuzō ni ōji tsutsu Ima Nichi iki ni itaru made Buppo saisho no go hozon to Awarare tamau on ikwo no Makoto naru kana ya Masse sõõ no on chikai. Shikaru ni to ji no bukkaku no Mi tsukuri no shinajina mo Shaku sendan no reiboku nite Toba no kimpo ni itaru made Embudagon naru to ka ya.

SHITE.

Yorozu yo ni Sumeru kame-i no mizu made mo

(1) Les autres écoles suppriment « nari ».

<sup>(2)</sup> Kmp., Ki., au lieu de « shutsuri 出 離 », donnent « shukke 出家 »; les deux mots ont le même sens: détachement du monde, de la famille, pour mener une vie monastique.

#### CHŒUR.

Où il rassembla moines et nonnes (1), Et qu'il nomma le temple des quatre rois du Ciel.

L'image divine du temple d'or (2), La statue de Kwannon l'Omnipotente, Oue l'on nomme aussi, dit-on, Kwannon du Salut, Est en effet Taishi dans sa vie antérieure : Shizenji de Chine (3). Donnant l'exemple du détachement Jusqu'à venir au Japon (4) Pour y apparaître comme la première image du bouddhisme, Sa gloire Est réelle. (Preuve du) serment de sauver le monde futur . . . Or on dit que dans la construction de ce temple Les éléments Sont de ce bois sacré, le santal rouge, Et que les incrustations elles-mêmes de la pagode Sont de l'or le plus pur (5).

#### SHITE.

Eternellement claire, L'eau de la fontaine de la Tortue (6)

(2) Le principal temple de Ten-o ji.

(4) L'image de Kwannon serait venue de Kudara, quittant ainsi son pays.

(16) Ici, réminiscence d'une poésie composée par Ben no uba 辦 Ø 乳 母 et qui se

<sup>(1)</sup> Ayant vaincu Monobe no Moriya, Shotoku taishi instruisit 273 hommes et femmes qu'il avait faits prisonniers et dont il fit des moines et des nonnes.

<sup>(3)</sup> Diverses légendes courent au sujet de Shôtoku taishi. Suivant l'une, il aurait été dans une vie antérieure Shìzenji 思禪師, le deuxième Père de la socte Tendai en Chine; suivant une autre, il aurait été un roi de Kudara (l'un des royaumes de Corée); dans tous les cas, ces personnages étaient des incarnations de Nyoirin Kwannon dont la statue fut, dit-on, la première image bouddhique importée au Japon.

<sup>(\*)</sup> Au Sud de ce mont appelé Shumisen 須爾山 (Shumeru) qui se trouve au centre du monde est un grand pays dont le nom Embudai 图 浮提 (Jambudvīpa) vient de ce qu'il y existe une grande forêt de ces arbres appelés embu 图 沒 (jambu). Sous ces arbres coule une rivière (embudan 图 浮檀) dans laquelle brille un or d'une nuance très rare: embudangon 图 浮檀 金 (jambunadasuvarna). Le mot d'embudangon ou embudagon est devenu synonyme d'or le plus pur.

Jt.

Minakami kiyoki saiten no Munetsu-chi (\*) no Chisui wo uketsugite Nagare hisashiki yo yo made mo Go joku no ningen wo michibikite Saido no fune wo mo yo suru naru.

Naniwa no tera no kane no koe Koto ura-ura ni hibiki kite Amaneki chikai michijio no Oshiteru umi yama mo Mina jobutsu no sugata nari.

WAKI.

(Kotoba.) Ara! Fushigi ya (\*)! Kore naru mono wo yoku yoku mi sōraeba, soregashi oi-ushinaishi ko nite sōrau wa ika ni? Omoi no amari ni mōmo-

<sup>(1)</sup> Kmp., Ki., Kg. disent sculement: « munatsu no chisui » (meme sens).

<sup>(2)</sup> Les autres écoles suppriment : « Ara, fushigi ya », et continuent ainsi : «Kore naru mono (ou koto) wo ika uaru mono zo to omoire soraeba soregashi no (ou ga) ushinaishi (ou ushinaitaru) ko nite sorau wa ika ni ? » « Je me demande qui peut être cet homme, ne serait-ce pas le fils que j'ai perdu ? »

#### CHŒUR.

A sa source limpide dans l'étang de la Fraîcheur (1)

Qui est au paradis.

Elle coule dans tous les siècles,

Conduisant les hommes chargés des cinq corruptions (2)

Pendant que s'approche la barque de la rédemption, tels les bateaux arrivant (au port) de Naniwa;

(Le shile cherche sa canne, se relêve lentement et s'éloigne vers le shite-bashira.)

Du temple de Naniwa la voix de la cloche Retentit, claire, sur toutes les plages; Ainsi qu'un flot montant, ainsi que le serment universel (du Buddha) Elle se propage en tous lieux; le pays de Naniwa Tout entier devient buddha.

#### WAKI

(se levant et faisant face à la salle).

Oh! comme c'est étrange! Si je regarde bien cet homme, ne vois-je pas le fils que j'ai chassé et perdu de vue? Accablé par les chagrins, il est devenu

trouve dans le Goshāishā 後拾遺集 (zatsu no bn):

Yorozu yo ni Sumeru kame-i no Mizu ya sa wa Tomi no ogawa no Nagare naruran.

« L'eau de la fontaine de la Tortue, éternellement claire, doit être le cours du ruisseau de Tomi. »

Cette rivière de Tomi (Fortune) prend sa source dans la province de Yamato. L'eau de la fontaine en question sort d'une pierre taillée en forme de tortue.

(1) Munetsu-chi ou Munetsuno-chi 無 熱 簡 地, Anavatapta, l'étang de la Fraicheur. L'eau de la fontaine viendrait de cet étang imaginaire, aux rives formées des cinq matières précieuses, et qui se trouve dans la région de la Terre Pure de l'Ouest, au Nord de l'Himalaya. Les quatre grands fleuves de l'Inde y prennent leur source.

(2) Go-joku 五 溫 (pañca kasayāḥ), les cinq corruptions qui s'attachent à l'homme. Elles se nomment : 1" kō-joku 却 谒 (kalpa kaṣāya), la corruption qu'entraîne le temps (un kalpa est une unité de durée extrèmement longue, définie de différentes manières, par exemple le temps qu'il faudrait à un petit oiseau dont les ailes touchent de temps en temps une montagne de granit pour que ce frottement arase cette montagne) ; le kō-joku engendre les quatre corruptions suivantes : 20 ken-joku 見 濁 (dṛṣṭi kaṣāya), corruption causée par les vues, les opinions perverses, hérétiques, et qui empéchent les êtres d'être éclairés ; 30 bonnō-joku 煩 濁 (kleça kaṣāya), corruption par les passions mauvaises ; 40 shujō joku 聚 生 濁 (sattva kaṣāya), corruption physique qui est la conséquence de la précédente ; 50 mvō-joku 龠 濁 (āyuṣ kaṣāya), corruption qui abrège la vie, suite de la précédente.

ku to narite sõrau. Ara! Fubin to otoroete sõrau mono kana (1). Hi tome sasuga ni sõraeba yo ni irite soregashi to nanori, Takayasu e tsurete kaerabaya to zonji sõrau. Ya! Ika ni (2), jissõkwan wo ogami sõrau.

SHITE.

(Kotoba.) Ge ni, ge ni, jissõkwan no jisetsu narubeshi. Mõmoku nareba sonata to bakari

> Kokoro-ate naru hi ni mukaite Tomon wo ogami. Namu Amida Bu (3).

> > WAKI.

(Kotoba.) Ya! Tomon to wa iwarena ya! Koko wa (4) Saimon ishi no torii yo!

SHITE.

(Kotoba.) Ara! Oroka ya! Ten-ō-ji no Saimon wo idete gokuraku no Tōmon ni mukau wa higakoto ka?

WAKI.

Ge ni, ge ni, sazo to Naniwa no tera no Saimon wo izuru ishi no torii

SHITE.

Ajimon ni itte

WAKI.

Ajimon wo izuru

<sup>(1)</sup> Ki., Kg. disent: « Hiru wa hitome mo sasuga ni... », « en plein jour il y a vraiment trop de monde ».

<sup>(2)</sup> Kmp, Ki suppriment « ya » et disent: « Ika ni, Yoroboshi, jissokwan no jisetsu nareba isogi mairi sorae ». « Allons, Yoroboshi! Puisque c'est le moment de la c intemplation du soleil d'équinoxe, hâtez-vous de prier ».

<sup>(3)</sup> Ho., Kg. : a Butsu ».

<sup>(4)</sup> Les autres écoles, au lieu de « koko wa », font dire : « jitsu wa », « en réalité ».

aveugle. Quelle pitié qu'une telle déchéance! Comme il y a vraiment trop de monde maintenant (¹), quand la nuit sera venue, je me nommerai à lui, je l'emmènerai à Takayasu. (Il s'adresse à Yorobōshi.) Çà! Priez au soleil couchant de l'équinoxe!

#### SHITE

(Il s'est approché et a entendu ces derniers mots).

Oui, vraiment, ce doit être le moment de la contemplation du soleil de l'équinoxe. Comme je suis aveugle, c'est du côté

Où je pense qu'est le soleil que je me tourne.

(Il se tourne vers le pont et joint les mains.)

Et je prie devant la porte de l'Est. Adoration à Amida Butsu!

#### WAKI.

Comment! Ne dites pas que c'est la porte de l'Est! Ici, c'est le torii de pierre de la porte de l'Ouest.

#### SHITE.

Oh! sottise! Si je dis qu'en sortant du temple de Ten-o par la porte de l'Ouest on fait face à la porte de l'Est du paradis, est-ce absurde?

#### WAKI.

Non, sans doute! C'est le torii de pierre par où l'on sort De la porte de l'Ouest du temple de Naniwa

#### SHITE.

Et quand on entre par la porte A (2) (du paradis)

#### WAKE.

On vient de la porte A (du Ten-ő-ji)

<sup>(1)</sup> Il aurait honte s'il reconnaissait publiquement son fils parmi tous ces mendiants. Par crainte du qu'en dira-t-on, il n'a pas le courage d'aller vers lui.

<sup>(2)</sup> Ces subtilités peuvent paraître bien longues, voire même un peu pédantes. En sanscrit, a, que les Chinois et les Japonais ont transcrit 何, est l'une des 12 voyelles, l'un des 50 caractères ou jimon 字門. Or, les bouddhistes ont rattaché des sens mystiques aux divers caractères, et tout particulièrement au caractère a (a-jimon). Sans

SHITE.

Mida (1) no mi kuni mo

WAKI.

Gokuraku no

SHITE.

Tomon ni Mukau Naniwa no nishi no umi

Jr.

Irihi no kage mo man to ka ya.

SHITE.

(Kotoba.) Ara! Omoshiro ya! Ware momoku to narazarishi saki wa Yorobosh ga tsune ni minareshi kyokai nareba

> Nani utagai mo Naniwa e ni Kōgetsu terashi shōfū fuki

<sup>(1)</sup> Ho., Kmp., Kg. écrivent : « Amida ».

SHITE.

Et c'est le royaume d'Amida,

WAKI.

Du paradis

SHITE.

La porte de l'Est Fait face à la mer de l'Ouest de Naniwa (1),

CHŒUR.

Sur laquelle, dit-on, danse l'image du soleil couchant.

SHITE

(revenu au centre de la scène).

Ah! chose plaisante! Avant que je ne devinsse aveugle, cet horizon m'était familier.

Aussi n'est-il rien que je ne sache : sur la baie de Naniwa La lune brille et le vent des pins souffle (2).

vouloir donner tous ceux qu'attribuent à a divers livres sacrès, nous pouvons rappeler seulement que a possède un sens négatif qui en a fait un préfixe privatif; or l'idéal du bouddhisme est d'arriver au néant, d'où le rapprochement. En outre, a est l'initiale d'Amida Butsu. Aussi certaines sectes, la secte Shingon en particulier, out-elles attribué au caractère a, a-ji, ou a-jimon, une vertu magique. Le contempler, l'écouter ou le répéter, sont autant d'exercices pieux qui conduisent sur le chemin de la vérité. D'autre part, la signification ordinaire de mon [1] est celle de « porte ». Le nom d'aji a donc été donné, dans certains temples, à une porte particulièrement importante. On comprend maintenant la discussion à laquelle se livrent le shile et le waki: la porte » de la lettre a », ou la porte A du temple de Ten-ò est celle qui regarde l'Ouest, c'est-à-dire le paradis. La porte d'entrée du paradis, qui nous regarde, se trouve sur la face Est du paradis, par conséquent en sortant du temple pour entrer au paradis, on passera successivement par les deux portes a.

<sup>(1)</sup> La traduction exacte est: « la mer de l'Ouest de Naniwa fait face à la porte de l'Est du paradis ». La nécessité de commencer par les paroles du waki a entraîné cette inversion, d'ailleurs de minime importance.

<sup>(4)</sup> Un passage des Shōdōka 證 道 歌 de Genkaku 元 覺 (ou 玄 覺) (Yuan-kio, de son surnom Ming-tao 明 道, de son nom de plume Yi-siu-kio 一 宿 覺), bonze chinois de la secte Zen qui vivait à la fiu du VII" siècle, lui revient à la mémoire: 江 月 服 松 風 吹, 永 夜 清 皆 何 所 錢。 La lune sur le fleuve brille, sur les pins le vent souffle; que m'importent le calme et la pureté de cette longue nuit ? « Le bonze est devenu insensible à la beauté de la nature; il se détache de ce monde.

Eiya no seishō (\*) nan no nasu tokoro zo ya. Sumiyoshi no Matsu no hima yori nagamureba,

Ji.

Tsuki ochi-kakaru Awaji shima yama to

SHITE.

Nagameshi wa tsukikage no

Jı.

Nagameshi wa tsukikage no Ima wa irihi ya ochikakaruran. Jissõkwan nareba kumori mo nami no

Awaji Ejima Suma Akashi Ki no umi made mo mietari mietari. Bamboku seizan wa kokoro ni ari.

SHITE

O! Miru zo to yo (bis).

JI.

Sate, Naniwa no ura no chikei no kazukazu.

<sup>(†)</sup> Ho., Ki. renversent l'ordre des caractères et écrivent shōsei 脊滑, sans changer le sens. Kmp. écrit également shōsei, mais de la manière suivante: 鐘 聲, ce qui modifie le sens: « que m'importe la voix des cloches dans les longues nuits! »

Mais que m'importent le calme et la pureté d'une longue nuit? Quand je contemplais Dans une éclaircie entre les pins de Sumiyoshi (1)

#### CHŒUR.

La lune tombant sur les montagnes de l'île d'Awaji,

#### SHITE.

Ce que je chantais, c'était le clair de lune.

#### CHCEUR.

Ce que je chantais, c'était le clair de lune. Or maintenant c'est le soleil couchant qui doit tomber.

Puisque c'est aujourd'hui la contemplation du soleil d'équinoxe, le

ciel doit être sans nuages,

Et par-dessus la crête écumeuse des vagues on aperçoit Awaji, Ejima, Suma et Akashi (2),

Et jusqu'à la mer de Kii!

Tous ces paysages flottent dans mon esprit.... (a)

#### SHITE.

Oh! je les vois bien.... (bis).

#### CHCEUR.

Eh bien l ces divers paysages de la côte de Naniwa,

<sup>(1)</sup> Cette fois c'est un tanka de Minamoto Yorimasa qui s'insère dans le nō: αSu-miyoshi no.... Awaji shima yama.» La seule différence est dans la substitution, dans les écoles de Kwanze et de Höshö, du mot hima à koma 木 間 « fente, éclaircie ».

<sup>(2)</sup> Suma et Akashi sont deux localités à l'Ouest de Kobe et au Nord d'Awaji. Ejima est un petit archipel un peu plus loin à l'Ouest, et au N.-O, de l'île de Shodo. La mer de Kii est le détroit qui sépare Shikoku de Wakayama.

<sup>(3)</sup> Déjà, à l'instant, en citant un poème de Genkaku, Yoroboshi vient de nous dire que le spectacle de la baie de Naniwa est toujours gravé dans son esprit et qu'il le voit comme jadis. Il reprend cette idée et nous affirme de nouveau que le paysage, si souvent contemplé par lui autrefois, des villages et des îles de la côte, est présent à sa mémoire: « bamboku (ou mammoku) seizan kokoro ni ari », « la vision est en moi ». Cette dernière phrase est tirée du Dentōroku 傳 燈 縣 (Tch'ouan-teng lou) publié sous les Song en 1004.

SHITE.

Minami wa sa koso to yūnami no. Sumiyoshi no matsukage (1).

Ji.

Higashi no kata wa toki wo ete

SHITE.

Haru no midori no Kusaka yama

Ji.

Kita wa izuku

SHITE.

Naniwa naru?

Ji.

Nagara no hashi no itazura ni
Kanata konata to ariku hodo ni
Momoku no kanashisa wa
Kisen no hito ni yukiai no
Marobi tadayoi Nan wa-e no
Ashi-moto wa yoroyoro to
Ge ni mo, makoto no Yoroboshi tote
Hito wa warai tamau zo ya,
Omoeba hazukashi ya na,
Ima wa kurui sorawaji (\*),
Ima yori sara ni kuruwaji.

<sup>(1)</sup> Kmp., Ki., Kg. disent e matsul ara », « la plaine des pins ».

<sup>(2)</sup> Ho.: « soraumaji » (même sens).

SHITE.

C'est au Sud, sur les vagues du soir, L'image des pins de Sumiyoshi;

CHCEUR.

Du côté de l'Est, juste au moment propice,

SHITE.

La montagne de Kusaka (+), verdie par le printemps.

CHŒUR.

Au Nord

SHITE.

C'est le pays de Naniwa.

CHŒUR.

Lorsqu'en fiànant sur le pont de Nagara (\*)

Je vais de-ci, de-là,

Il est triste pour l'a eugle (que je suis)

D'être bousculé en passant

Par tous, humbles et grands. Dans ce beau Naniwa (\*),

Où je traîne mes pas clopin-clopant,

« Oui, vraiment, c'est bien un Yorobōshi! »,

Disent les gens en se moquant.

Quand je pense à cela, j'ai honte...

Maintenant je ne ferai plus l'idiot.

Désormais je ne ferai plus l'idiot! (4)

(Le waki se lêve et vient s'asseoir en face du shite.)

<sup>(1)</sup> A une vingtaine de kilomètres à l'Est d'Osaka, séparant les provinces de Kawachi et de Yamato, est une région montagneuse dont le point culminant est le mont 生 同 山, Ikomayama. Au pied et à l'Ouest de ces montagnes s'étendaît, au temps où limmu tenno aborda ces régions, une quantité de lagunes et d'étangs, et en particulier un étang appelé Kusaka-e 草 香 江; ce dernier a disparu, mais il subsiste au ceutre de son emplacement le village de Kusaka 日 下. C'est dans ces parages que limmu tenno fut d'abord défait par Nagasune-hiko. Il est probable que la montagne de Kusaka était l'une de celles qui dominent à l'Est l'ancien champ de bataille.

<sup>(2)</sup> Sur la rivière dite Yodogawa, dans les faubourgs Nord d'Osaka.

<sup>(3)</sup> Les mots « Naniwa-e no » sont en réalité inutiles au sens général. Ils ne servent qu'à amener, par un jeu de mots sur ashi « roseau » et aussi « pied », le mot ashi-moto « les pas ». Naniwa-e no ashi « les roseaux de la baie de Naniwa» (on sait que toute cette région était marécageuse), constituent donc une image, un agrément qu'une traduction ne peut guère rendre.

<sup>(4)</sup> Ainsi que je le faisais jusqu'ici pour mendier.

Rongi. Ima wa haya
Yo mo fuke, hito mo shizumarinu.
Ika naru hito no hate naran?
Sono na wo nanori tamae ya!

SHITE.

Omoi yorazu ya ! Tare nareba Waga inishie wo toi tamau ? Takayasu no sato narishi Shuntoku-maru ga hate nari.

Jr.

Sate wa ureshi ya! Ware koso wa Chichi Takayasu no Michitoshi yo.

SHITE.

Sono Michitoshi wa! Waga chichi no Sono on koe to kiku yori mo

11.

Mune uchi-sawıgi akire tsutsu

SHITE.

Ko wa yume ka tote (1)

Ji.

Shuntoku wa
Oya nagara hazukashi tote
Aranu kata e nige yukeba (²)
Chichi wa oitsuki te wo torite:
Nani wo ka tsutsumu Naniwadera no
Kane no koe moyo magire ni
Akenu saki ni to izanaite
Takayasu no sato ni kaerikeri (bis).

<sup>(1)</sup> Kmp.: « ko wa ika ni tote », « le fils: comment cela se fait-il ? et ce disant... »
Ki., Kg.: « ko wa ika ni shite » (même sens, en supprimant: ce disant).
(2) Kmp., Ki.: « nigekereba », même sens: « comme il s'enfuit... ».

Déjà
La nuit s'avance; les hommes se sont tus.
Qui donc étiez-vous autrefois?
Dites quel était votre nom.

SHITE.

Question imprévue ! Qui daigne S'enquérir de mon passé ? Au village de Takayasu J'étais, autrefois, Shuntoku-maru.

CECEUR.

Eh bien ! réjouissons-nous ! C'est moi qui suis Ton père : Michitoshi de Takayasu....

SHITE.

Ainsi! Michitoshi! Depuis que j'entends La voix de mon père,

CHŒUR.

Mon cœur bat de surprise...

SHITE.

Est-ce un rève ? - Et ce disant,

CHŒUR:

Shuntoku
Ressent de la honte, même devant son père,
Et il va s'enfuir, mais
Le père le rejoint, et lui prenant la main :
« A quoi sert de te cacher ? » Au temple de Naniwa
La cloche (du soir) a sonné; à la faveur de la nuit,
Avant que le jour se lève, il l'entraîne.
Au village de Takayasu ils sont retournés (bis).

### III. - YO-UCHI SOGA.

Nous trouvons dans Yo-uchi Soga le type du no purement historique.

Voici l'histoire des deux frères Soga. Közu Sukeyasu 河津站康 avait deux fils: Sukenari 祐成, surnommé Jūrō, et Tokimune 時 致, surnommé Gorō. Il fut assassinė par Kudo Suketsune 工藤前經. Sa veuve se remaria avec Soga Sukenobu 曾我祐信, qui donna son nom à ses beaux-fils. Or, en ce temps, le shōgun, Yoritomo 賴朝, décida de se débarrasser des deux enfants pour les raisons suivantes; il en voulait à leur grand-père Itō Sukechika 伊藤 祐 親, qui avait voulu le tuer parce que Yoritomo avait séduit sa fille; en outre Kudō Suketsune comptait parmi ses meilleurs partisans. Yoritomo demanda donc à Soga Sukenobu de lui envoyer les enfants au bakufu et ils auraient été mis à mort si plusieurs guerriers n'avaient intercédé en leur faveur. Devenus grands, les deux frères se jurèrent de venger leur père. En l'an 4 de la période kenkyū 建 久 (1193), Yoritomo chassait dans les plaines au pied du Fuji; il était accompagné de Suketsune. C'est là que le 28 du 5° mois les deux frères Soga le tuèrent, mais dans le tumulte qui s'ensuivit, Sukenari fut massacré par Nitta Tadaisune 仁田忠常, puis Tokimune fut fait prisonnier, amené devant Yoritomo et finalement mis à mort. Jūro et Goro n'avaient que 22 et 20 ans.

Cette histoire a fourni le sujet de nombreuses pièces de théâtre et de no. Dans le no qui nous occupe, c'est l'épisode final de la vie des deux jeunes gens qui est mis en scène. Invités comme tous les seigneurs, à la partie de chasse donnée par Yoritomo, ils arrivent au camp du shōgun, au pied du Fuji. Ils portent en leur cœur la tristesse de n'avoir pas encore vengé leur père assassiné; ils décident de profiter de l'occasion qui se présente pour tuer Suketsune. Le risque est grand, leur ennemi étant protégé par le shōgun qui ne les aime pas. Ils pressentent que la mort les guette, aussi vont-ils envoyer à leur mère quelques mots d'adieu, un dernier souvenir, par deux fidèles serviteurs. Ces derniers refusent d'abord, car leur plus cher désir est d'assister les jeunes gens dans leur vengeance et de mourir avec eux, s'il le faut. Ils hésitent entre ces deux partis : rester près de leurs maîtres en leur désobéissant, ou bien leur obéir en les abandonnant à une mort presque certaine; ils sont tentés de se tuer mutuellement, solution courante à cette époque dans un cas de conscience embarrassant, mais solution discutable sans doute; enfin ils s'inclinent, le regret et l'angoisse au cœur.


Pendant l'entr'acte, est supposé se passer le combat de nuit qui permet aux frères Soga de se venger. Un intermède comique (kyōgen) nous raconte la lutte. Pour donner au lecteur une idée de ces sortes de comédies, nous avons traduit le texte qu'en donne Ōwada dans son Nō no shiori (Guide des nō), livre II. Mais cet intermède est une farce assez grossière ainsi qu'on le verra à la lecture de la traduction, et une grande partie de son intérêt lui vient de la mimique des excellents acteurs spécialisés dans ces rôles. Aussi, de même que les textes des nō ne s'encombrent jamais des textes des kyōgen, qui y sont interca-lés à la représentation, de même nous avons rejeté à la fin de la traduction du nō celle de la courte comédie en question.

La deuxième partie ne nous montre plus en scène que Gorō, puisque Jūrō a été tué pendant la lutte, et nous avons le spectacle du combat que le shite livre à plusieurs guerriers. Spectacle vraiment beau de gestes violents, précis, exécutés avec la lance et le sabre, d'attitudes harmonieuses, équilibrées, se succédant avec une rapidité qui exige des exécutants une force et une souplesse peu communes. Plusieurs guerriers, au moment où ils reçoivent de Gorō le coup fatal, exécutent un saut périlleux en arrière et retombent à genoux, la pointe des pieds paraissant avoir à peine effleuré le sol; le spectateur sait que cette convention marque la mort du combattant, qui dès lors ne retient plus l'attention et s'éloigne discrètement par le kirido, la porte de service du côté droit de la scène.

La forme de ce no est des plus régulières au point de vue de la succession des parties chantées ou parlées. Il est à remarquer qu'il n'y a pas de waki, le rôle du shite étant rempli par le frère cadet, Goro, dont le frère aîné Jūro est un tsure. La seconde partie est à grand spectacle, par suite du nombre important des guerriers qui doivent lutter contre Goro.

Le texte n'est pas encombré de citations classiques, par contre on y trouve quelques allusions à des légendes chinoises. On ignore le nom de l'auteur.

Nous avons suivi le texte de l'école de Kwanze. Les textes adoptés par les autres écoles ne différent guère de celui-là dans les parties chantées, mais il n'en est pas de même pour le long dialogue parlé de la première partie. Si Höshō s'y rapproche beaucoup de Kwanze, par contre les trois écoles du shi-mo-gakari s'en écartent à chaque ligne. Toutefois comme il ne s'agit que de tournures différentes et que les idées restent les mêmes, nous nous sommes contentés de donner en note la traduction intégrale du dialogue de l'école de Komparu qui est celui qui diffère le plus du texte de Kwanze, et d'y ajouter deux passages intéressants de Kita.



# YO-UCHI SOGA 夜討曾我

#### PERSONNAGES.

Mae-jite : Soga no Gorō Tokimune.

Tsure : Soga no Jūrō Sukenari, frère de Gorō.

Tomo : Oni-o, Dansaburo, deux frères au service des

précèdents.

Nochi-jite : Le même que le mac-jite.

Nochi-zure: Furuya Gorō, Gosho no Gorō-maru, et plusieurs

autres (de deux à cinq autres guerriers).

L'action se passe au cinquième mois, dans la plaine, au pied du Fuji.

## YO-UCHI SOGA 夜 討 曾 我.

SHITE, TSURE (yo nin) (1).

Shidai. Sono na mo takaki Fuji no ne no Mi kari ni iza ya ijō yo.

JURÓ.

(Kotoba.) Kore wa Soga no Jūrō Sukenari (\*). Sate mo waga kimi tō hakka koku no sho samurai wo atsume, Fuji no makigari wo saserare sōrau aida warera kyōdai mo hitonami ni makari ide, tadaima Fuji no susono e to isogi sōrau.

YO NIN.

Sashi. Kyō idete itsu kaerubeki furusato to Omoeba nao mo itodoshiku.

<sup>(1)</sup> Oni-o et Dansaburo sont souvent considérés comme deux tsure, d'où, ici, yo nin, quatre personnages : le shite et trois tsure.

<sup>(2)</sup> Kmp.: « Sate mo kono tabi Kamakura dono Fuji no mi kari ni on ide sorau aida, to hakka koku no daimyo shomyo minamina makari iderare sorau. Warera kyodai mo hitonami ni hikare Fuji no susono e to isogi sorau ». « Or donc le Seigneur de Kamakura étant venu à la chasse sur le Fuji, tous les hauts et menus seigneurs des huit provinces de l'Est sont arrivés. Mon frère et moi, suivant le flot, nous nous hâtons vers la plaine au pied du Fuji ». « Kamakura dono », le Seigneur de Kamakura, est le nom que le peuple donna à Yoritomo après son installation à Kamakura.

# LES SOGA AU COMBAT DE NUIT.

# PREMIÈRE PARTIE

Pendant le prélude des instruments, entrent successivement le shite et le tsure, suivis des deux tomo. Le shite porte une tunique de dessous (atsu-ita 厚 板) recouverte d'une veste droite (hita-tare 直 垂), et le large pantalon de soie raide (ōguchi 大口), il est coiffé d'une haute coiffure noire (samurai ebōshi 侍島帽子); il est armé d'un sabre court à la ceinture, d'un arc et de flèches; il porte un éventail.

Le tsure est vêtu de même,

Les tomo portent le suhō 素 苞 (veste et pantalon de même couleur neutre); ils sont armés de deux sabres, un court à la ceinture et un grand à la main. Ils ont un éventail.

Le shite et le tsure viennent se placer de profil au centre de la scène, se faisant face; les tomo se placent de même, plus en arrière.

# SHITE, TSURE, TOMO.

Vers le pic élevé du Fuji, — nom fameux! — Allons, partons pour la chasse shōgunale.

Le chœur reprend ce shidai; tous s'assoient, sauf Jūrō qui demeure et se tourne vers la salle.

# JURO.

Ie suis Soga no Jūrō Sukenari. Or donc notre Seigneur a rassemblé tous les guerriers des huit provinces de l'Est (1) pour une battue au pied du Fuji. Mon frère et moi, sommes venus comme les autres et en ce moment nous nous hâtons vers la plaine au pied du Fuji (2).

(Tous se lèvent et se font face de nouveau.)

# SHITE, TSURE, TOMO.

Aujourd'hui nous partons... Quand reviendrons-nous? Si vers le village natal Notre pensée se reporte, elle ne s'en détache plus (\*).

<sup>(1)</sup> Les huit provinces qui étaient à l'Est de la passe de Hakone et dont l'ensemble formait le Kwanto: Musashi, Sagami, Awa, Kazusa, Shimosa, Hitachi, Shimotsuke, Kozuke.

<sup>(2)</sup> Fuji no susono 富士密野, la plaine au pied du Fuji, désigne la région ondulée entre les premières pentes du Fuji et la mer.

<sup>(3)</sup> Les deux frères ont le pressentiment qu'ils ne reverront plus leur village.

Uta. Nagori wo nokosu waga yado no (bis) Kakine no yuki wa unohana no Saki chiru hana no nagori zo to (1). Waga ashigara ya tokarishi. Fuji no susono ni tsuki ni keri.

JURO.

(Kotoba.) Isogi sõrau hodo ni, kore wa haya Fuji no susono nite sõrau. Ika ni, Tokimune! Shikarubeki tokoro ni maku wo on utase sōrae (2).

SHITE.

(Kotoba.) Kashikomatte sõrau.

(2) Le dialogue se poursuit ainsi dans Komparu:

Suite. Kashikomatte sorau. Kono atari ga shikarubeki tokoro nite sorau. Ika ni, Dansaburo, kono tokoro ni maku wo uchi sorae.

Dansaburo, Kashikomatte soran

Jūro. To hakka koku no daimyo shomyo kirabiyaka ni maku uttaru sono naka ni warera kyodai ga maku no uchi hodo sabishiki wa naku sorau-

Su. Gyo-i no gotoku, kirabiyaka naru sono naka ni warera no arisama memboku mo naki shidaj nite sorau. Sate kano aramashi no koto wa sorau.

Jū. Somo, aramashi no koto to wa sorau.

Su. Sate wa oboshimeshi wasurarete sorau zo ya? Kano Suketsune ga koto sorau vo 1

Jū. Ge ni Suketsune ga koto wa henshi mo wasururu koto wa naku sorau,

Su. l'obéis. Cet endroit est convenable. Allons, Dansaburo, dresse la tente ici.

D. l'obéis.

10. Parmi les tentes somptueuses dressées par les hauts et menus seigneurs des huit provinces de l'Est, il n'en est pas une qui soit aussi triste que la nôtre...

Su. Comme vous le dites, parmi tant de splendeur, nous avons honte de nous-mêmes. Eh bien ! ce projet ...

Jo. Ce projet ? ...

Su. Eh bien ! oubliez-vous nos intentions ? Voyons, il s'agit de ce Suketsune ! 10. En vérité, je n'oublie pas un seul instant ce Suketsune.

<sup>(</sup>t) Ho., Kmp., Ki., remplacent le troisième vers par α saki chiru kaze no yukue zo ton, et alors le sens devient : « ce sont les fleurs de la deutzie qui tombent, c'est là où va le vent que nos pas nous portent, par la longue route de l'Ashigara». Un double sens s'attache à Ashigara: ashi a les pas », et Ashigara le lieu géographique.

Autour de notre logis qui nous laisse tant de regrets (bis). La neige dans la haie, ce sont les fleurs de la deutzie (¹), Qui en tombant nous disent adieu. Nous avons marché longtemps, passant l'Ashigara (²). Et nous sommes arrivés dans la plaine au pied du Fuji.

# JŪRŌ.

(faisant face à la salle pendant que les autres se rassoient).

Comme nous avons fait diligence, voici déjà la plaine qui est au pied du Fuji. Allons, Tokimune! Fais dresser la tente en un endroit convegable.

# SHITE.

J'obéis.

Jūrō se dirige vers le wakiza et pose à terre son arc et ses flèches. Après en avoir fait autant au kōkenza, Gorō revient au centre de la scène. Les deux tomo s'assoient près de l'entrée du pont, face à la salle.

<sup>(1)</sup> L'unohana 即 の 花, ou comme on dit plutôt maintenant, l'ulsugi 空木, est une saxifragée (deutzia scabra) qui pousse notamment dans les haies vives entourant les maisons; en avril ou mai, sa fleur blanche donne l'illusion de flocons de neige accrochés dans les haies.

<sup>(2)</sup> Le col d'Ashigara, que l'on passe en allant d'Odawara vers le Fuji. Une barrière (關 seki, en comp. kwan) y fut établie au Xe siècle et l'on prit l'habitude de désigner les pays à l'Est et à l'Ouest de ce lieu sous les noms de Kwanto 關 東 et de Kwansai 闊 內.

JURO.

Ika ni, Tokimune! Ima ni hajimenu on koto naredomo, waga kimi no go ikwō no medetasa wa sōrau. Uchi-narabetaru maku no uchi me wo odorokashi taru arisama nite sōrau. Kahodo ni ōki hito no naka ni warera kyōdai ga maku no uchi hodo monosabitaru wa sōraumaji.

SHITE.

San-zōrau. Ima ni hajimenu kimi no on ikwō nite sōrau. Sate, kano aramashi wa sōrau

Jūrō.

Aramashi to wa nan goto nite sorau zo?

SHITE.

Ara! On nasake na ya! Warera wa henshi (1) mo wasururu koto wa naku sorau. Kano Suketsune ga koto sorau yo.

JŪRÓ.

Ge ni ge ni, soregashi mo wasururu koto wa naku sorau. Sate, itsu wo itsu made nagarae soraubeki. Tomokaku mo shikarubeki yo ni on sadame sorae.

SHITE.

Go jō no gotoku itsu wo itsu to ka sadame sōraubeki. Kon-ya yo-uchi gake ni kano mono wo utō-zuru nite sōrau.

JŪRŌ.

Sore ga shikarubyō sōrau. Saraba sore ni on sadame sōrae.

<sup>(1)</sup> 片時 est ordinairement prononcé henji.

JURO.

Eh bien, Tokimune! Ce n'est pas aujourd'hui chose nouvelle (pour nous), (mais vraiment) la puissance de notre seigneur est étonnante! L'intérieur des tentes alignées est d'une splendeur qui étonne les yeux. Parmi tant de tentes, il n'en est sans doute aucune qui soit aussi triste que la nôtre (1).

SHITE.

C'est vrai, la puissance du seigneur n'est pas née d'aujourd'hui. Alors donc, ce projet...

Jūrō.

Ce projet?.... De quoi s'agit-il donc?

SHITE.

Ah!vous n'avez pas de cœur! Moi, je ne l'oublie pas un seul instant. Voyons, il s'agit de ce Suketsune!

JURO.

En vérité, en vérité, moi non plus, je ne l'oublie pas. En bien ! nous ne pouvons continuer de vivre ainsi. D'une manière ou d'une autre, décide ce qui doit être fait.

SHITE.

Vous l'avez dit, il faut fixer le moment. Ce soir, dans une attaque de nuit, nous devons tuer cet homme!

JŪRŌ.

C'est bien cela qu'il faut faire. Alors décides-en de cette façon.

Le souvenir du père tué par Kudō Suketsune et pas encore vengé attriste leur tente.

Ya (1)! Omoi-idashitaru koto no sõrau. Warera kokyō wə ideshi toki haha ni kaku to mo mõsazu sõrau hodo ni, on nageki arubeki koto kore nomi kokoro ni kakari sõrau aida, Oai-ō ka Dansaburō ka kyō dai ni ichi nin katami no mono wo motase kokyō e kaesō-zuru nite sõrau.

# SHITE.

Ge ni kore wa mottomo nite sõrau. Sari nagara ichi nin kaere to mõshi sõrawaba sadamete tokaku mõshi sõraubeshi. Tada ni nin to mo ni on kaeshi arekashi to zonji sõrau.

#### JURO.

Mottomo nite sorau. Saraba ni nin to mo ni konata e maire to on moshi sorae.

# SHITE.

Kashikomatte sorau.

Ika ni, Dansaburo, Oni-o ! Konata e mairi sorae.

<sup>(1)</sup> Kmp. : Sn. Warera ga zonji sorau wa, kon-ya yo-uchi ni kakari kano Suketsune wo on uchi arekashi to zonji sorau.

Jû. Ge ni kore wa motto no nite sorau. Saraba kon-ya ni sadamyozuru nite sorau. Mata haha nite sorau mono ni kaku to mo mosazu sorau hodo ni, furusato e katami wo motase, Oni-o ka Dansaburo nite mo, ichi nin kaeshi sorae.

Su. Karera ga shinju wo zonji sorau ni. hitori wa kaeramajiku sorau aida, futari to mo ni on kaeshi arekashi to zonji sorau.

lū. Saraba, futari nagara konata e kitare to ose sorae.

Su. Kashikomatte sorau. Ika ni, Oni-o, Dansaburo, on mae e mairi sorae.

DAN. Kashikomatte sorau-

Su. Voilà ce que je pense: il faut tomber cette nuit sur ce Suketsune et le tuer dans un combat de nuit.

Jo. En vérité, tu as raison. En bien! il faut fixer cela pour cette nuit. Maintenant, comme nous n'avons rien dit à notre mère, renvoie au village Oni-o ou Dansaburo, l'un des deux, avec des souvenirs de nous.

Su. Je pense au sentiment qu'ils ont du devoir : l'un des deux ne s'en retournera pas seul, aussi je crois qu'il convient de les renvoyer tous les deux.

Jū. Eh bien ! dis-leur de venir ici tous les deux.

SH. Entendu. Holà! Oni-o, Dansaburo! Venez devant le maître!

DAN. Nous obéissons.

Ah! il me revient quelque chose à l'esprit! Quand nous avons quitté notre village, nous n'avons rien dit à notre mère; elle va donc être dans la peine et cela seul est un poids pour mon cœur. Aussi donnerons-nous soit à Oni-ō, soit à Dansaburō, à l'un de ces deux frères enfin, un souvenir qu'il devra remporter au village.

# SHITE.

En vérité, vous avez raison. Cependant, si vous dites à l'un d'eux de partir seul, à cette décision ils trouveront à redire. Je pense qu'il serait bon de les renvoyer tous les deux.

JÚRO.

C'est juste. Alors dis-leur de venir ici tous deux.

SHITE.

Entendu. (Goro se dirige vers l'entrée du pont.)

Holà! Dansaburo! Oni-o! Venez par ici.

DANSABURO.

Kashikomatte sõrau.

SHITE.

Dansaburō kyōdai kore e mairite sŏrau.

Jūrō (1).

Ika ni, Dansaburō! Oni-ō mo! Tashika ni kike. Nanji kyodai ni mosubeki koto wo shō-in subeki ka mata shoin sumajiki ka massugu ni moshi sorae.

# DANSABURO.

Kore wa ima mekashiki go jo nite sorau. Nanigoto nite mo sorae gyo-i wo somuku koto arumajiku sorau.

<sup>(1)</sup> Kmp.: 16. Ika ni, Oni-ö, Dansaburō! Soregashi ga mosu koto wo shō-in tsukamatsurubeki ka, massugu ni moshi sorae.

Dan. Kore wa, koto-atarashiki koto wo ose idasare sorau mono kana. Nanigoto nite mo gyo-i wo ba somuki mosumajiku sorau.

Jū. Chikagoro yuyushiku moshite aru. Kon-ya yo-uchi ni kakari, Suketsune wo utsubeki nareba, nanji kyōdai no mono wa kinen no mono wo mochi, furusato e kaeri sorae.

Dan. Kore wa gyo-i nite söraedomo, warera toshi tsuki hökö mösu mo, kayö no orifushi massaki kakete uchijini tsukamatsurubeki tame nite koso sörae. Ima kono sai ni nari makari kaeru koto wa arumajiku sörau.

Ju. Eh bien, Oni-o, Dansaburo! Consentirez-vous à ce que je vais vous demander? Dites-le tout de suite!

Dan. Ça! Voilà bien des détours dans vos paroles! Quelle qu'elle soit, nous ne désobéirons pas à votre volonté.

Jo. Ceci est une réponse sérieuse. Cette nuit nous attaquerons Suketsune et nous le tuerons, alors, vous deux, vous allez retourner au village en emportant des souvenirs de nous.

Dan. Ceci a beau être votre ordre, si nous vous avons servi tant d'années, c'est bien pour mourir les premiers dans cette grande occasion! Dans les circonstances présentes nous ne nous en retournerons pas.

# DANSABURÓ.

Nous obéissons.

(Goro revient avec les deux tomo. Ces derniers s'assoient du côté gauche de la scène, faisant face vers la droite.)

# SHITE

(s'adressant à son frère.)

Dansaburō et son frère sont arrivés.

(Il va s'asseoir à côté de son frère, devant le chœur.)

# JURO.

Eh bien, Dansaburō! Oni-ō aussi! Écoutez-moi avec attention. Dites tout droit, si oui ou non, vous consentirez à ce que je vais vous dire à tous deux.

# DANSABURO.

Voilà bien des formes dans ce discours... Quelle qu'elle soit, nous ne désobéirons pas à votre volonté.

JURO.

Ara! Ureshi ya (1). Sate wa shoin subeki ka?

# DANSABURO.

Kashikomatte sõrau. Nanigoto mo go jõ wo ba somuki mõsumajiku sõrau.

# JURO.

Kono ue wa kuwashiku katari soraubeshi. Sate mo warera ga oya no kataki no koto kano Suketsune wo kon-ya yo-uchi gake ni utsubeki nari. Kyodai munashiku naru naraba furusato no haha nageki tamawan koto amari ni itawashiku sorau hodo ni, katami no shinajina wo mochite ni nin nagara furusato e kaeri sorae.

# DANSABURO.

Kore wa omoi mo yoranu go jō nite sōrau mono kana! Gyo-i mo gyo-i ni koso yori sōrae! Kono toshi tsuki hōkō mōshi sōrau mo kono on daiji ni massaki kakete uchijini tsukamatsurubeki tame nite koso sōrae. Nani to go jō sōrau to mo kono gi ni oite wa makari kaerumajiku sōrau. Oni-ō, sayō nite wa naki ka?

#### ONI-O.

Nakanaka no koto mottomo nite sõrau. Makari kaeru koto wa arumajiku sõrau.

<sup>(1)</sup> Ici Kita fait tenir le langage suivant à Juro ;

<sup>«</sup> Ara! Ureshi ya. Saraba nanji kyödai kore naru mono wo mochi furusato ni kaeri haha-go ni mosubeki yo wa: kon-ya kono Fuji no susono nite Suketsune wo yo-uchi ni uchi soraubeshi. Sadamete warera kyödai mo munashiku nari soraubekereba, sakasama naru on tomurai ni koso azukari soraubekeredo, kore wa haha-go ni yoku yoku moshi sorae.

<sup>«</sup> Ah! je m'en réjouis. Eh bien! vous retournerez tous deux au village en emportant ces choses et vous direz ceci à notre mère: Ce soir, dans la plaine au pied du Fuji, nous devons tuer Suketsune dans un combat de nuit. Il est certain que mon frère et moi nous mourrons, et alors les prières des morts seront dites par les vieux pour les jeunes, au rebours de l'habitude. Voilà ce que vous direz bien à notre mère-»

JŪRÓ.

Ah! je m'en réjouis. Ainsi donc vous consentirez ?

# DANSABURO.

Nous vous obéissons. Quoi que vous ordonniez, nous ne ferons pas d'opposition.

# Jūro.

Je vais vous parler en détail de cette chose. Eh bien! l'ennemi de notre père, ce Suketsune, nous avons l'intention de le tuer ce soir dans un combat de nuit. Si nous mourons, mon frère et moi, comme nous avons grande pitié de notre mère qui sera en peine au village, vous porterez tous deux au pays natal des souvenirs de nous.

# DANSABURÓ.

Voilà un commandement auquel je ne m'attendais guère! Un ordre, oui, mais il y a ordre et ordre!

Si nous vous avons servi tant d'années, c'est bien pour mourir les premiers en cette grande occasion. Quoi que vous ordonniez, pour une pareille chose, nous ne nous en retournerons pas. N'est-ce pas, Oni-ô?

# Ont-o.

Vous avez tout à fait raison. Certes nous ne rentrerons point.

Jūrō (1).

Nani to kaerumajii to mosu ka?

DANSABURO.

Futto makari kaerumajiku sõrau.

Jūrō.

Kore wa fushigi naru koto wo môsu mono kana. Sate koso izen ni kotoba wo katamete sōrau ni, sate wa futto kaerumajiki ka?

DANSABURO.

San-zőrau.

Jūrō.

Nanji wa fushigi naru mono nite sorau. No! Goro dono, are wo on kaeshi sorae.

SHITE.

Kashikomatte sõrau.

Ya! Nani tote makari kaerumajii to wo mõsu zo? Sayō ni mõsō-zuru to oboshimeshite koso hajime yori kotoba wa katamete öserare sõrau ni nani tote kaerumajii to wa mõsu zo.

Shikato kaerumajiki ka?

ONI-O.

Mazu kashikomattaru to on möshi sõrae.

<sup>(1)</sup> Kmp.: Jū. Sareba koso, kotoba wo katamete iitaru wa kayō no tame nite koso are. Nani tote ihen wo ba itasu zo? Makari kaeri sōrae!

Jû. Mais vous avez engagé votre parole et c'est bien le moment de la tenir! Pourquoi changer? Partez!

JŪRŌ.

Comment, vous ne rentrerez pas ?

DANSABURÓ.

Pour rien au monde nous ne rentrerons.

Jūro.

Vous étes gens bien étonnants! Cà! puisque auparavant vous avez donné votre parole formelle! Ainsi, pour rien au monde vous ne rentrerez?

DANSABURO.

Non.

Jūrō.

Tu es un être surprenant! Allons, Goro, fais qu'ils partent.

SHITE.

Entendu. (Il vient devant les deux frères.)

Voyons! Pourquoi donc dites-vous que vous ne rentrerez pas? Nous pensions bien que vous parleriez ainsi, et c'est pour cela que nous avons commencé par vous faire engager formellement votre parole. Alors pourquoi dites-vous que vous ne rentrerez pas?

(Il pose son éventail à terre et se lève en portant la main à la garde de son sabre court.)

Vous êtes bien décidés à ne pas rentrer?

ONI-O.

(à son frère.)

Dites d'abord que nous obéirons.

DANSABURO.

Kashikomatte sõrau.

SHITE.

Shikato kaerō-zuru na?

DANSABURO.

Makari kaerō-zuru nite sōrau.

SHITE.

O! Sore nite koso sorae.

Makari kaerő-zuru to mőshi sőrau.

JORO.

Nani to kaerō-zuru to mōsu ka?

DANSABURO (1).

San-zörau. Ika ni, Oni-ō ni mōshi sōrau.

<sup>(1)</sup> Kmp : Dan. Gongo dodan! Warera hodo fuun naru mono wa naku sorau. Sate, nani to subeki?

Ont-o. Ima kono kiwa ni nari makari kaereba hon-i ni arazu, makari kaeraneba gyo-i wo somuku- Izure made mo inochi wo sutsuru wa kan-yo nite sorau hodo ni, osore nagara, Dansaburo dono to sashichigae mosozuru nite sorau.

Dan. Ge ni, mottomo nite sorau. Saraba sashichigaeyo.

Dan. Je suis atterré! Il n'est personne d'aussi infortuné que nous. Alors, que faire ?

Ont-ō. Nous sommes dans cette impasse : partir et aller contre notre désir, ou ne
pas partir et alors désobéir. De toute façon, sacrifier sa vie est l'important, alors
quoi qu'il nous en coûte (de désobéir). Dansaburō, il faut nous transpercer mutuellement.

Dan. En vérité, vous avez raison. Puisqu'il en est ainsi, transperçons-nous l'un l'autre.

DANSABURO.

Nous vous obéirons.

SHITE.

C'est sûr, vous rentrerez?

DANSABURŌ.

Nous rentrerons certainement.

SHITE.

C'est bien cela (que nous attendons de vous).
(Il ramasse son éventail et retourne près du tsure, puis va s'asseoir devant le chœur.)
Ils ont dit qu'ils rentreraient.

Jūro.

Comment, vous dites que vous rentrerez ?

DANSABURO.

C'est vrai. J'ai à vous parler, Oni-o. (Ils se placent face à face.)

ONI-O.

Nanigoto nite sorau zo ?

# DANSABURO.

Sate. Nani to tsukamatsuri sõraubeki? Makari kaereba hon-i ni arazu. Kaeraneba gyo-i ni somuku. Tokaku shintai koko ni kiwamatte sõrau.

# ONI-O.

Ōse no gotoku makari kaereba hon-i ni arazu, mata kaeraneba gyo-i ni somuku. Warera mo zehi wo makimaezu sorau. Tadashi kitto anji idashitaru koto no sorau: izuku nite mo inochi wo sutsuru koso kan-yo nite sorae. Oso re nagara Dansaburo dono to kore nite sashichigae soraubeshi.

# DANSABURO.

Ge ni, ge ni, izuku nite mo inochi wo sutsuru koso kan-yō nare. Iza, saraba sashichigayō.

Ont-ö.

Mottomo nite sorau.

# SHITE (1).

Aa! Shibaraku! Kore wa nani to shitaru koto wo tsukamatsuri sorau zo

<sup>(1)</sup> Kmp.: Sn. Aa! Shibaraku. Mazu kokoro wo shizumete tashika ni kike. Warera kyödai no mono haha-go ni kaku to mo mosade munashiku naru naraba, yomiji no sawari to mo narubeshi.

Jū. Uyamau mono ni, etc.

SH. Ah! Un instant! Calmez-vous d'abord et écoutez-moi bien. Si mon frère et moi mourons sans avoir rien dit à notre mère, le remords nous troublera dans l'autre monde. J0, Obèir à celui, etc.

ONI-O.

Qu'est-ce donc ?

# DANSABURÓ.

Eh bien! que faut-il faire? Partir, c'est aller contre notre désir. Ne pas partir, c'est désobéir. De toute façon, nous sommes dans une impasse.

# ONI-Ö.

Comme vous le dites: partir, c'est aller contre notre désir, et puis ne pas partir, c'est désobéir. Nous ne discernons pas ce qui doit être et ce qui ne doit pas être. Mais pourtant une chose certaine apparaît à mon esprit: où que nous soyons, sacrifier notre vie, voilà l'important. Quoi qu'il nous en coûte (de désobéir). Dansaburo, il faut nous transpercer mutuellement.

# DANSABURÓ.

En vérité, en vérité, l'important est de sacrifier sa vie, où que l'on soit. Allons, puisqu'il en est ainsi, transperçons-nous l'un l'autre.

Ont-ő.

Vous avez raison.

(Ils dégagent, suivant le rite, les bras de leurs manches et s'apprêtent à tirer leurs sabres. Le shite a vu leurs gestes et se précipite entre eux.)

SHITE.

Holà! un moment! Qu'allez-vous donc faire?

JURO.

Yaa! Kyōdai no mono kaesumajiki zo, kaesumajiki zo! Mazu mazu kokoro wo shizumete kiki sōrae. Kon-ya kono tokoro nite Suketsune wo uchi, warera kyōdai numashiku naraba, sate, furusato ni mashimasu haha ni wa tare ka kaku to mōsubeki zo (1)?

Uyamau mono ni shitagau wa Kunshin no rei to mōsu nari. Kore wo kikazu wa shōjō sese Nagaki yo made no kandō to

Jr.

Kakikudoki no tamaeba (bis)
Oni-ō Dansaburō
Saraba katami wo tamawaran to
Iu koe no shita yori mo
Fukaku no namida seki-aezu.

Kuri. Sore hito no katami wo okurishi tameshi ni wa Kano Morokoshi no Hankwai ga Haha no koromo wo kikaeshi wa Nagaki yo made no tameshi ka ya?

Jūso.

Sashi. Ima toʻlai no yumitori no Horo to wa kore wo nazuketari.

JI.

Shikareba warera ga iyashiki mi wo Tatoubeki ni wa aranedomo

<sup>(\*)</sup> Kita intercale entre «.. mosubeki zo», et « Uyamau mono ni .. » le passage suivant : « Sore ni nanji kyodai koko nite munashiku naritari to mo, sono kai sara ni arubekarazu. Tada tada katami wo mochi, furusato ni kaeri, haha ni kono yoshi mosu naraba kusa no kage nite mo ureshiku omoubeshi.»

<sup>«</sup> Même si ton frère et toi mouriez ici, (votre mort) serait inutile. Tout simplement emportez nos souvenirs au village, dites-en le sens à notre mère, et alors, nous, à l'ombre des herbes (de la tombe), nous serons contents.»

JURO.

Allons, nous ne vous renverrons pas, nous ne vous renverrons pas! Calmez-vous d'abord et écoutez. Si ce soir, en ce lieu, nous tuons Suketsune et que mon frère et moi nous mourions, alors qui donc ira dire à notre mère au village: voici ce qui s'est passé.

Obéir à celui qu'on respecte,

C'est la règle de politesse qui lie l'inférieur à son chef. Si vous n'obéissez pas, dans toutes les générations. Eternellement, je vous renie (1)!

CHŒUR.

Comme il insiste (bis),
Oni-ō et Dansaburō disent:
Puisqu'il en est ainsi, nous nous chargerons des souvenirs,
Et ces mots à peine achevés,
Ils ne peuvent retenir leurs larmes.

(Oni-o et Dansaburo baissent tristement la tête.)

Comme exemple d'envoi de souvenir, (Il y a) ce Hankwai (2) de Chine. Qui revêtit la robe de sa mère; Celui-là ne sera-t-il pas éternel?

IDRO.

Le chaperon des archers d'aujourd'hui, Tire de là son nom (\*).

de sa mère.

CHŒUR.

Alors, bien que nous ne puissions nous comparer, Nous, humbles, (à Hankwai),

<sup>(1)</sup> Les deux frères et leur descendance seront chassés à jamais de la famille des Soga.
(2) 獎 噲 Fan K'ouai (japon.: Hankwai). Ce personnage, qui dans sa jeunesse n'était qu'un boucher de chien, devint ministre de l'empereur Kao Tsou 高 圃 des Han. Il fut placé à la tête des troupes impériales, notamment en 195 avant J.-C. Je n'ai pas retrouvé la légende suivant laquelle il serait parti à la guerre en emportant un vêtement

<sup>(3)</sup> Le horo, que je traduis par « chaperon », était une pièce d'étoffe attachée au casque qui devait amortir ou faire dévier les coups à la nuque. La manière la plus courante d'écrire ce mot était 段 衣. littéralement: « robe de la mère », d'où le sens des deux yers ci-dessus. Je n'ai pu trouver trace de l'étymologie de ce mot-

On-ai on chigiri no awaresa wa Warera wo hedatenu narai nari.

Kuse. Saru hodo ni kyodai Fumi komagoma to kaki osame Kore wa Sukenari ga Ima wa no toki ni kaku fumi no Moji kiete usuku to mo Katami ni goran sörae. Mina hito no katami ni wa Shuseki ni masaru mono araji. Mizuguki no ato wo ba Kokoro ni kakete toi tamae. Rosho fujo to kiku toki wa Wakaki inochi mo tanomarezu Oitaru mo nokoru, yo no narai. Hikwa rakuyo no Kotowari to oboshi mesare yo.

Sono toki Tokimune mo
Hada no mamori wo tori idashi.
Kore wa Tokimune ga
Katami ni goran sōrae.
Katami wa hito no naki ato no
Omoi no tane to mōsedomo
Semete nagusamu narai naraba
Tokimune wa haha ue ni
Soi mōshitaru to oboshimese.
Ima made wa sono nushi wo
Mamori-botoke no Kwanzeon
Kono yo no en naku to
Raise wo ba tasuke tamae ya!

Les liens d'affection sont, hélas! Les mêmes pour nous que pour les autres.

Cependant, les deux frères Achèvent d'écrire leurs lettres avec grand soin.

Ceci est ce que Sukenari

Écrivit à ses derniers moments. Même si les caractères de sa lettre

Sont effacés ou peu nets (1),

Regardez-la comme un souvenir.

« Parmi tous les souvenirs que laisse un homme,

Rien n'égale une marque de sa main (2).

Et quant à la trace que laissera la mienne,

Gardez-en la mémoire et priez pour moi.

Quand on entend dire que ni vieillesse ni jeunesse ne connaissent leur terme,

Cela veut dire que les jeunes ne peuvent avoir confiance dans l'avenir

Et que des vieux restent (3)! Ainsi va le monde....

Les fleurs s'envolent et les feuilles tombent :

Pourquoi ? Réfléchissez-y!»

(Dansuburō s'avance vers Jūrō, s'agenouille et reçoit sa lettre sur son éventail Il salue et retourne à sa place.)

A ce moment Tokimune

Retire l'amulette qu'il portait sur sa peau.

" En ceci, de Tokimune

Voyez le souvenir.

On dit qu'un souvenir

Est une source de chagrins,

Mais tout de même, d'habitude, il console.

Aussi vous penserez que Tokimune

N'a pas quitté sa mère.»

Jusqu'ici tu m'as protégé,

Ô Kwannon, image de cette amulette!

Si le lien disparaît qui nous unissait en ce monde,

Assiste-moi dans l'autre....

(Oni-o reçoit l'amulette des mains de Goro de la même manière que Dansaburo a reçu la lettre de Juro et revient à sa place.)

<sup>(1)</sup> La lettre est écrite à la hâte, peut-être avec une encre médiocre, et n'a sans doute pas l'aspect d'une lettre écrite à loisir avec des caractères bien formés et bien noirs.

<sup>(2)</sup> Sukenari donne à sa phrase une double entente : la marque que laissera sa main sera celle du coup qu'il portera au meurtrier de son père.

<sup>(3)</sup> Lui, un jeune homme, va disparaître, et sa vieille mère demeurera encore en ce monde.

Jūro.

Sude ni kono hi mo iriai no

Jı.

Kane mohaya koegoe ni
Shogyō mujō to tsuge wataru.
Saraba yo isoge isoge tsukai!
Namida wo fumi ni maki komete
Sono mama yaru fumi no hinu ma ni to
Ei-zeshi hito no kokoro made
Ima sara omoi-shira-kumo no
Kakaru ya Fuji no susono yori
Soga ni kaereba, kyōdai
Sugosugo to ato wo mi-okurite
Nakite todomaru awaresa yo (bis)

Naka iri

NOCHI-ZURE.

Issei. Yose kakete
Utsu shira-nami no oto takaku
Toki wo tsukutte sawagikeri.

JŪRÖ.

Déjà les cloches du crépuscule

CHŒUR.

Ont uni leurs voix

Pour proclamer l'impermanence des choses (1).

Ainsi donc, hâtez-vous, hâtez-vous, messagers !

« Ils ont enroulé leurs larmes dans leurs lettres

Que, toutes humides encore, ils ont envoyées »,

A chanté le poète

Dont maintenant nous comprenons mieux la pensée.

De la plaine au pied du Fuji auquel s'accrochent les nuages blancs

Ils s'en retournent à Soga; les deux frères

Tristement accompagnent leurs pas,

Puis s'arrêtent et pleurent. Ò tristesse!

Les deux messagers se sont éloignés. Puis le shite et le tsure disparaissent pendant l'intermède.

# DEUXIÈME PARTIE.

Il fait nuit.

Les nochi-zure: Furuya Gorō, Gosho no Gorō-maru et deux autres arrivent sur le pont et s'y arrêtent. Sur la tunique de dessous (atsu-ita) ils portent un vêtement sans manches (soba-tsugi 側 次); ils ont le large pantalon raide (ōguchi); leur front est ceint d'une bandelette blanche (shiro hachimaki 白 鉢 卷); ils sont armés d'un long sabre.

#### NOCHI-ZURE.

Des flots qui montent à l'assaut Et déferlent, le bruit s'élève. Des cris de guerre sont poussès. Le tumulte grandit. (Ils entrent en scène et se placent vers le wakiza.)

<sup>(1)</sup> Shogyō mujō 諸行無常, l'impermanence de toutes choses, base fondamentale du bouddhisme. 行gyō (okonau, effectuer, opérer) est le fait de renaître et de mourir indéfiniment dans les trois mondes. La signification de ce terme a donné lieu à de nombreuses discussions. On lira avec fruit à ce sujet la note ayant pour titre: Saṃskāra, que M. Sylvain Lévi a insérée dans son ouvrage, le Mahāyāna-Sūtrālaṃkāra,

# NOCHI-JITE.

Ara! Obitatashi no gumpyō ya na! Warera kyōdai utan tote oku no sei wa sawagi aite, koko wo sendo to mietaru zo ya.

Jūrō dono! Jūrō dono!

Nani tote go henji wa naki zo? Jūrō dono! Yoi ni Niita no Shirō to tatakai tamaishi ga, sate wa haya utare tamaitaru yo na! Kuchioshiya! Shinaba kabane wo issho to koso omoishi ni

Monoomou haru no hana-zakari Chiri-jiri ni natte koko kashiko ni Kabane wo sarasan munen ya na!

Ji.

Mikata no sei wa kore wo mite (bis) Uchimono no tsuba-moto kutsuroge Tokimune wo megakete kakarikeri.

SHITE.

Ara! Monomonoshiya! Onorera yo!

Jr.

Ara! Monomonoshiya! Onorera yo! Saki ni tenami wa shiruran mono wo to Tachi-tori-naoshi,

#### NOCHI-JITE.

(Il arrive sur le pont et s'arrête au premier pin. Son buste est dégagé du hitatare prêt au combat; il tient son sabre dans la main droite; dans la main gauche il porte une torche.)

Oh! quelle foule de guerriers! Pour nous tuer, mon frère et moi, une multitude s'agite et s'excite. C'est bien ici, semble-t-il, que le sort se décidera.

Jūro! Jūro! (Il guette l'entrée du pont.)

Pourquoi ne répondez-vous pas ? Jūrō! Au soir vous vous êtes battu contre Niita no Shirō: c'est donc que déjà vous avez été frappé! Quelle douleur! Si nous devons mourir, que ne sommes-nous ensemble!

Or si, comme au printemps des fleurs épanouies Que le vent a dispersées, Nos corps gisent çà et là, quelle amertume!... (Il jette sa torche à terre et baisse tristement la tête.)

#### CHŒUR.

Les guerriers de Yoritomo, voyant cela (bis), Commencent à dégager le sabre du fourreau Et visent Tokimune.

SHITE.

Holà! Présomptueux que vous êtes!
(Il pénêtre sur la scêne.)

CHŒUR.

Holà! Présomptueux que vous êtes! Déjà vous devez connaître mon adresse, Et ce disant, il se met en garde.

t. II, p. 47. Le Nchangyō 湟 槃 經 (nivārna sūtra, 14) dit 諸 行 無常. 是生滅 社, 生滅 減 已. 寂 滅 為樂. shogyō mujō, zeshōmeppō, shōmetsu metsu-i, jakumetsu i-raku, (Aniccā vata saṅkhāra, uppādavayadhammino, uppājitvānirujjhanti, tesam vūpasamo sukho). «Tous les opérants sont impermanents, ils ont pour loi la vie et la mort; leur production s'arrête: leur cessation fait le bonheur.» Autrement dit: tout se transforme sans cesse dans une série de renaissances et de destructions, mais quand ces transformations prennent fin, c'est l'anéantissement final, c'est-à-dire le bonheur. Dans le nō de Mildera, la cloche sonne au crépuscule, au milieu de la nuit, à l'aube et au milieu du jour, chacune des quatre parties de la sentence ci-dessus.

#### NOCHI-JITE.

Ara! Obitatashi no gumpyo ya na! Warera kyodai utan tote oku no sei wa sawagi aite, koko wo sendo to mietaru zo ya.

Jūrō dono! Jūrō dono!

Nani tote go henji wa naki zo? Jūrō dono! Yoi ni Niita no Shirō to tatakai tamaishi ga, sate wa haya utare tamaitaru yo na! Kuchioshiya! Shinaba kabane wo issho to koso omoishi ni

Monoomou haru no hana-zakari Chiri-jiri ni natte koko kashiko ni Kabane wo sarasan munen ya na!

Ji.

Mikata no sei wa kore wo mite (bis) Uchimono no tsuba-moto kutsuroge Tokimune wo megakete kakarikeri.

SHITE.

Ara! Monomonoshiya! Onorera yo!

Jr.

Ara! Monomonoshiya! Onorera yo! Saki ni tenami wa shiruran mono wo to Tachi-tori-naoshi,

## **NOCHI-ЛІТЕ.**

(Il arrive sur le pont et s'arrête au premier pin. Son buste est dégagé du hitatare prêt au combat; il tient son sabre dans la main droite; dans la main gauche il porte une torche.)

Oh! quelle foule de guerriers! Pour nous tuer, mon frère et moi, une multitude s'agite et s'excite. C'est bien ici, semble-t-il, que le sort se décidera.

Jūro! Jūro! (Il guette l'entrée du pont.)

Pourquoi ne répondez-vous pas ? Jūrō! Au soir vous vous êtes battu contre Niita no Shirō: c'est donc que déjà vous avez été frappé! Quelle douleur! Si nous devons mourir, que ne sommes-nous ensemble!

Or si, comme au printemps des fleurs épanoules Que le vent a dispersées, Nos corps gisent çà et là, quelle amertume!... (Il jette sa torche à terre et baisse tristement la tête.)

#### CHCEUR.

Les guerriers de Yoritomo, voyant cela (bis), Commencent à dégager le sabre du fourreau Et visent Tokimune.

SHITE.

Holà! Présomptueux que vous êtes!
(Il pénètre sur la scène.)

# CHŒUR.

Holà! Présomptueux que vous ètes! Déjà vous devez connaître mon adresse, Et ce disant, il se met en garde.

t. II. p. 47. Le Nehangyō 湟 槃 經 (nivārna sūtra, 14) dit 諸 行 無 常. 是 生 滅 法, 生 滅 減 已. 寂 滅 為 樂, shogyō mujō, zeshōmeppō, shōmetsu metsu-i, jakumetsu i-raku, (Aniccā vata saṅkhāra, uppādavayadhammino, uppajitvānirujjhanti, tesam vūpasamo sukho). «Tous les opérants sont impermanents, ils ont pour loi la vie et la mort; leur production s'arrête: leur cessation fait le bonheur.» Autrement dit: tout se transforme sans cesse dans une série de renaissances et de destructions, mais quand ces transformations preanent fin, c'est l'anéantissement final, c'est-à-dire le bonheur. Dans le nō de Miidera, la cloche sonne au crépuscule, au milieu de la nuit, à l'aube et au milieu du jour, chacune des quatre parties de la sentence ci-dessus.

Tattaru keshiki
Homenu hito koso nakarikere.
Kakarikeru tokoro ni (bis)
Mi uchikata no Furuya Gorō
Hankwai ga ikari wo nashi
Chōryō ga hijutsu wo tsukushi tsutsu
Gorō ga omote ni kitte kakaru.
Tokimune mo Furuya Gorō ga nuitaru tachi no
Shinogi wo kezuri,
Shibashi ga hodo wa tatakaishi ga.
Nani to ka kiriken, Furuya Gorō wa
Futatsu ni natte zo mietarikeru.

Kakarikeru tokoro ni (bis)
Gosho no Gorō-maru
Gozen ni iretate kanawaji mono wo to
Hada ni wa yoroi no sode wo toki,
Kusazuri karogeni zakku to nagekake,
Ue ni wa usuginu hiki kazuki,
Karado no waki ni zo machi kaketaru.

SHITE.

Ima wa Tokimune mo un tsukiyumi no

Jr.

Chikara mo ochite Makoto no jo zo to yudan shite tõru wo Yari sugoshi oshi narabe Munzu to kumeba Certes il n'y a personne qui n'admire ... Sa mine.

A ce moment (bis),
Furuya Gorō, guerrier de Yoritomo,
Joignant à la fougue de Hankwai.
Les secrets de l'art de Chōryō (¹),
Se met à frapper Gorō à la tête.
Tokimune affile sa lame sur le biseau (²)
Du sabre de Furuya Gorō.
Pendant quelques instants il combat;
(Voici qu') il a dû frapper, (car) Furuya Gorō
Gît, coupé en deux.

(Furuya Goro fait un saut par-dessus le sabre du shite, ce qui signifie qu'il est tué, et il s'éloigne par la porte de service, kirido.)

A ce moment (bis),
Gosho no Gorō-maru,
Pensant qu'on ne peut laisser Tokimune pénétrer chez le Maître,
Dégage les bras de son armure,
Et, flac ! rejette avec aisance ses tassettes (3).
Il s'enveloppe d'une robe fine (4)
Et se met en attente à côté d'une porte.

SHITE.

Maintenant le destin de Tokimune touche à son terme.

#### CHŒUR.

Son arc de keyaki (\*) a perdu sa force. Sans prendre garde à ce qu'il croit une vraie femme, il passe. (Gorō-maru) le laisse passer, puis le rattrape Et le saisit à bras le corps.

<sup>(1)</sup> Tchang Leang 長良 (Chōryō), ministre très célèbre du fondateur de la dynastie des Han, Kao Tsou 高祖, mourut en 189 avant J.-C.On a lu supra, dans le nō de Kurama Tengu, le récit de sa rencontre avec ce vieillard mystérieux Houang-che Kong 黃石公 (Kwōsekikō), qui lui fit connaître de précieux secrets, fort utiles pour les hommes de guerre en particulier.

<sup>(2)</sup> Le glissement rapide des deux lames l'une sur l'autre fait penser que les deux adversaires affilent leur tranchant.

<sup>(3)</sup> L'armure japonaise se terminait à la partie inférieure par plusieurs basques qui descendaient de la taille autour de la ceinture et jouaient le même rôle que les tassettes de nos armures occidentales.

<sup>(4)</sup> Dès lors on peut le prendre pour une femme.

<sup>(5)</sup> Keyaki: le zelkowa (zelkowa serrata), ou orme de Sibérie.

SHITE.

Onore wa nani mono zo?

GORŌ-MARU.

Gosho no Gorō-maru!

Jı.

Ara! Monomonoshi! to wadagami tsukande Eiya! Eiya! to kumi koronde Tokimune ue ni narikeru tokoro wo Shita yori, eiya! to mata oshi kaeshi Sono toki özei ori kasanatte Chi suji no nawa wo kake-maku mo Katajikenaku mo kimi no on mae ni Ottate yuku koso medetakere! SHITE.

Qui es-tu donc ?

GORŌ-MARU.

Gosho no Goro-maru!

CHŒUR.

Ah! présomptueux! Et le saisissant par le crochet d'épaule de sa cuirasse (†):
Eiya! Eiya! Ils roulent ensemble à terre.
Au moment où Tokimune se trouvait par-dessus,
Il est soulevé, eiya! et se retrouve par dessous.
Alors une foule s'assemble,
De mille cordes il est entouré
Et devant le Maître
Il est bel et bien amené. En vérité, cela est bien (5)!

<sup>(1)</sup> Wadagami 綿上, ou watakami 綿 噶. La plaque supérieure du dos de la cuirasse se terminait par deux prolongements recourbés qui s'appliquaient sur les épaules en passant en avant. A leur extrémité s'attachait avec des cordons la plaque de poitrine.

<sup>(2)</sup> Cette exclamation finale est inattendue, après la sympathie que suscite l'auteur en faveur des deux frères. Mais il faut se rappeler que les Soga, déjà suspects à Yoritomo, viennent de commettre un acte coupable à ses yeux en tuant un de ses favoris. L'auteur s'est incliné devant l'autorité shōgunale. Il s'est d'ailleurs déclaré pour Yoritomo, lorsque dans la deuxième partie il a fait chanter par le chœur: « Mikata no sei wa... r, « les guerriers de notre parti... », c'est-à-dire les guerriers de Yoritomo. Plus tard on a parfois substitué à « medetakere » un mot tel que « yuyushikere » qui pourrait se traduire: « quelle abomination, quel malheur! » et ceci s'accordait mieux avec les sentiments de pitié des spectateurs. C'est ainsi que le texte de Hōshō est le seul à reproduire « medetakere ». Les trois écoles du shimo-gakari le remplacent par « yuyushikere »; Komparu et Kongō écrivant en kana (D > L) M, tandis que Kita écrit 男 男 L け れ; cette dermière graphie, qui est d'ailleurs rare, conduit à ce sens: « voilà qui est brave! » Ceci est un peu ambigu; le compliment paraît plutôt s'adresser aux adversaires de Gorō, mais à l'audition il permet une double entente.

# INTERMÈDE.

Sur un battement rapide des tambourins le rideau se lève et un homme pénètre sur le pont qu'il traverse en courant. Il est accoutré de façon burlesque: sa coiffure est de travers, un kimono de femme sans ceinture l'enveloppe, il tient en main une flûte de bambou (shakuhachi). En arrivant en scène, il trébuche et roule plusieurs fois sur lui-même. C'est le prêtre Ötōnai, du temple shintoīque de Kibitsu, un protégé de Suketsune. Il était couché dans le voisinage de la chambre de Suketsune lorsque les frères Soga ont fait irruption dans la maison pour tuer leur ennemi. Dans la confusion Ötōnai, effrayé, s'est sauvé. Un samurai le rejoint sur la scène.

ÖTÖNAI. — Ah! quel malheur, quel malheur! Au secours! Au secours! Le samurai. — Quelle agitation! Qu'y a-t-il donc?

(Otônai se roule à terre.)

Le sam. — Çà, çà! C'est honteux! Allons, allons! Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'y a-t-il donc? Voyons donc, c'est moi! Du courage, allons!

O. - Qui êtes-vous?

LE SAM. - C'est moi. Que vous est-il donc arrivé ?

O. - Tiens! C'est donc yous...

LE SAM. - Mais oui. Qu'avez-vous donc ?

O. - Eh bien! je me suis trouvé dans un grand danger!

LE SAM. - Qu'y a-t-il?

O. - Mais vous, comment êtes-vous venu ici ?

Le sam. — En faisant le tour du terrain de chasse, j'ai vu de votre côté un grand désordre qui m'a fait accourir.

O. — Ce sont ces frères Soga!

LE SAM. - Qu'est-ce qu'ils ont fait ?

Ö. (pleurant). — Quand l'aîné, Jūrō, donnait un coup, vlan! alors son-frère Gorō: vlan! vlan! vlan!

LE SAM. - Comment?

O. (pleurant encore). - On aurait dit qu'ils faisaient du hachis!

Le sam. - Ah! ah! c'est une honte!

O. - J'ai ramassé le sabre qui était à mon chevet. (Il brandit sa flute.)

LE SAM. - Tiens, mais, qu'est-ce que c'est que cela?

O. — Un sabre! ... Je croyais que c'était un sabre... C'est le shakuhashi dont j'ai joué dans la soirée....

LE SAM. - Comment! On ne doit pas prendre une flute pour un sabre!

O. — Dans un pareil cas on ne peut distinguer si c'est un sabre ou une flûte...

Le sam. — Oui, sans doute.

O. — Et pourtant je leur en ai fait entendre!

LE SAM. - Qu'avez-vous dit?

O. — Ceci: Otonai, le prêtre du temple de Kibitsu, est ici, vous savez! Le sam. — Vous avez dû crier cela très fort! O. - Hum!... je me suis enfui tout de suite sans le dire.

LE SAM. — Comment! Vous avez été plutôt poltron. En tout cas vous devriez d'abord mettre une ceinture.

O. - Mes mains tremblent. Nouez-la moi donc.

Le sam. - Je veux bien. Tournez-vous par là.

O. - Ma vie sera longue, (n'est-ce pas)?

LE SAM. (1). - Sans doute, je crois qu'elle est longue.

O. - Cinq cent quatre-vingts ans... (2)

LE SAM. - Sept tours pour le moins.

O. - Regardez donc si elle n'est pas coupée.... (3)

LE SAM. - Je veux bien. O ciel!

O. - Quoi done?

LE sam. - Elle a été coupée sans pitié! (Il rit.)

Ö. — Ah! quel malheur! Je meurs! Je meurs! (Il se roule de nouveau à terre.)

LE SAM. - Ah! comment! Allons, allons! C'est un mensonge! Un mensonge!

O. - Au secours! Au secours!

LE SAM. — Allons, allons, reprenez courage; elle n'est pas coupée: c'était un mensonge.

O. - Quoi? Elle n'est pas coupée? C'est vrai, cela?

LE SAM. - C'est vrai.

O. - C'est la vérité ?

Le sam. - Tout à fait sûr.

O. — Ah! le coquin! En me disant qu'elle était coupée, alors qu'elle ne l'est pas, vous m'avez joliment effrayé.

LE SAM. — Est-il possible de ne pas savoir si sa propre vie est ou n'est pas coupée! (Il prend subitement un air navré.) Est-ce vrai ? Est-ce sûr ? Ah! ah! quel malheur!

O. - Hein ? Qu'est-ce que vous dites ?

LE SAM. — Si je vous le dis, vous allez être effrayé, alors il vaut mieux que je ne vous le dise pas.

O. — Vous m'inquiétez de plus en plus. Je vous en prie, dites-le moi. Le sam. — Eh bien! alors, je vais vous le dire. Les frères Soga....

O. - Les frères Soga...

<sup>(1)</sup> Il a mal entendu el pense à la longueur de la ceinture,

<sup>(2)</sup> Le quiproquo se poursuit : « cinq cents » est : go hyaku, qui se prononce à peu près comme go shaku, « cinq pieds ».

<sup>(3)</sup> Dans sa frayeur le prêtre se demande s'il est mort ou en vie. Le samurai s'en aperçoit et va se moquer de lui.

Le sam. — Disent qu'ils regrettent de ne pas vous avoir tué et qu'ils viendront vous tuer ici. Moi, je m'en retourne.

Ö. — Oh! oh! si vous partez, je serai tué! Je vous en prie, emmenez-moi. LE SAM. — Comment! Si je vous emmène, je serai tué aussi, alors je ne

veux pas.

 O. — A quoi sert d'avoir toujours été bons amis ? Je vous en prie, emmenezmoi!

LE SAM. — Bons amis, oui..., mais cela dépend encore des circonstances! Pourquoi mettre sa vie en danger? Je m'en retourne.

O. - Je vous en prie, emmenez-moi!

LE SAM. - Non, non! je ne peux pas.

O. - Oh! si, si! Emmenez-moi!

LE SAM. — Je vous dis que c'est impossible. Oh! oh! j'ai peur! Allez-vous en! Allez-vous en!

(Ôtônai se cramponne au samurai qui le repousse et s'éloigne en riant. Ôtônai le suit).

# NOTES ET MÉLANGES

NOUVELLES FOUILLES DE ĐẠI-HỮU (QUẨNG-BÌNH, ANNAM).

Le précédent fascicule du Bulletin (1) contient une première note, de MM. L. Finot et V. Goloubew, sur les trouvailles faites par le P. Henri de Pirey au cours des fouilles de Đại-hữu (1922 et 1925).

De nouvelles fouilles ayant été effectuées, en juin 1926, sur le même emplacement, il nous a paru bon d'en publier immédiatement les résultats.

Les travaux de juin 1926 furent dirigés par le P. de Pirey dans le but de compléter les recherches antérieures. On sait (2) que la partie Ouest du temple n'avait pas été déblayée et que les trois kalan A, B, C, c'est-à-dire les tours du Sud, du centre et du Nord, n'avaient pas été complètement fouillées. On pouvait escompter de nouvelles trouvailles et espérer de retrouver les têtes des deux beaux lokeçvaras de bronze découverts en octobre 1925 (3).

Voici, d'après les notes envoyées par le P. de Pirey, quelques indications sommaires sur ces recherches récentes (voir le plan partiel, fig. 1) et sur les objets découverts (pl. XIII-XXI).

 Dégagement du mur d'enceinte de l'Ouest. — La face Ouest du monument a été dégagée; il a ainsi été possible de constater qu'il n'y a, de ce côté, aucune construction nouvelle autre que le mur d'enceinte.


Le mur, composé de grosses pierres, a une largeur de 1 m. 80. La mise au jour de cette construction a nécessité un travail considérable de creusement et de dégagement. En dépit de l'attention apportée à l'examen des déblais, les têtes manquantes des lokeçvaras n'ont pas été retrouvées.

II. Tour Nord. — Pendant que les coulis terminaient le long travail de dégagement du mur d'enceinte, le P. Henri de Pirey faisait ouvrir le pavé de la tour Nord. Il constata que les Annamites y avaient jadis

<sup>(1)</sup> BEFEO, XXV, 469-475 et pl. LIII-LVI.

<sup>(2)</sup> BEFEO, XXV, 470, fig. 19.

<sup>(3)</sup> BEFEO, XXV, pl. LIV, A, et LV, A.



(Pour la partie Est, voir BEFEO, XXV, nos 3-4, fig. 19).

pratiqué une fouille au cours de laquelle ils avaient été amenés à déplacer l'autel; celui-ci en effet n'était pas à sa place ordinaire, mais adossé au mur du côté Sud. Cette fouille ancienne avait été conduite jusqu'à environ t m. 80 de profondeur, puis abandonnée.

En reprenant ce travail, le P. H. de Pirey trouva, dans les déblais, une fort belle main de bronze (longueur : o m. 093) tenant un vajra (pl. XIII, A) ainsi qu'un avant-bras (longueur : o m. 093) s'adaptant à cette main (pl. XIII, B). Un pied de bronze (longueur : o m. 088; hauteur avec le tenon : o m. 122), qui semble provenir de la statue à laquelle appartenaient les deux pièces précédentes (pl. XIII, c). Il fut impossible de retrouver le corps de la statue, qui devait avoir au moins o m. 60 de hauteur.

Le P. de Pirey continua cette fouille en creusant de plus en plus profondément. A environ 3 m.50, il rencontra une forte couche de galets et vers 4 mètres une couche de sable de rivière sur laquelle était disposée une feuille d'or estampée en forme de tortue (longueur: 0 m. 057; pl. XIV, A).

Après avoir enlevé avec précaution cette couche de sable, de om. 35 d'épaisseur environ, le P. de Pirey trouva un dépôt sacré, composé de petits pots de terre cuite ou de métal et d'objets précieux, disposés comme suit (pl. XV):

- 1. Quatre petits vases de terre cuite (pl. XVI) de 11 à 12 centimètres de diamètre, un dans chacun des quatre angles du dépôt. Trois de ces pots contenaient, noyés dans du sable fin, des morceaux de quartz, et le quatrième deux morceaux de métal ou de minerai. Deux des trois premiers contenaient, outre les morceaux de quartz, l'un, trois petites pierres rectangulaires, l'autre un cristal taillé, assez beau.
- Dans la partie délimitée par les quatre vases de terre cuite (voir pl. XV) se trouvaient:
- a) au centre et sur le sol, une feuille d'or (diamètre : o m. 065) découpée en forme de fleur de lotus aplatie et stylisée (pl. XIV, в);
- b) sur cette feuille d'or, un petit pot en or (hauteur: o m. 037), avec son couvercle (diamètre: o m. 054; pl. XIV, c);
- c) dans le pot en or, une pierre précieuse blanche transparente, ayant o m. 016 de longueur (pl. XIV, p);
- d) à côté du pot en or, un petit anneau d'or (diamètre : o m. 012) qui semble être une boucle d'oreille (pl. XIV, E);
- e) autour des objets ci-dessus (a à d), sept petits vases en métal (d'un diamètre variant entre o m. 035 et o m. 045). Ces vases assez fragiles (deux sont presque complètement brisés) contenaient chacun deux pierres précieuses (sauf un vase qui en contenait trois), noyées dans du sable et recouvertes d'un morceau de métal plat et quadrangulaire (pl. XVII);
- f) enfin. disposés sans ordre dans la cachette, trois ou quatre gros morceaux de quartz, dont deux sont représentés sur la planche XVIII.

111. Tour centrale. — Cette fouille n'a donné aucun résultat. Le P. de Pirey rencontra la couche de galets à 3m. 30, puis poussa jusqu'à quatre mètres de profondeur, où il atteignit une couche de latérite qui fut creusée de cinquante centimètres, après quoi le travail fut abandonné.

IV. Tour Sud. — Cette fouille fut pratiquée en dernier lieu. Comme dans la tour Nord, et vers 3 m. 60 de profondeur, notre correspondant trouva la couche de galets, puis vers 4 mètres une couche de sable fin. Aucune tortue d'or ne fut découverte.

Le dépôt sacré fut retrouvé, disposé comme dans la tour Nord et comprenant :

1, les quatre petits vases en terre cuite délimitant les angles du dépôt ;

2, entre les vases de terre, un ensemble analogue à celui de la tour Nord (pl. XIX):

a) au centre et posée sur le sol, une feuille d'or (diamètre : o m. 065) découpée en fleur de lotus aplatie et stylisée (pl. XX, A);

b) sur cette feuille (a) un petit pot en or (hauteur: om. o4) avec son couvercle (diamètre: om. o55; pf. XX, B);

c) dans le pot en or, une pierre précieuse, d'une belle couleur violette, ayant o m. 02 de longueur (pl. XX, c);

d) à côté de la feuille d'or (a) ou au-dessous de cette feuille, une seule boucle d'oreille en or (pl. XX, p), mais assez mal conservée. La forme de cette boucle devait être à peu près celle représentée sur la fig. 2;

e) autour des objets ci-dessus indiqués (a à d), sept petits vases en métal (diamètre variant entre o m. 035 et o m. 048). Ces vases, dont deux sont brisés, contenaient chacun (pl. XXI) une pierre précieuse rouge ou blanche entourée de sable, le tout étant recouvert, en guise de couvercle, d'un morceau de métal quadrangulaire et plat. Un de ces sept petits pots contenait en outre un petit morceau de quartz taillé (pl. XXI).




Fig. 2. — BOUCLE D'OREILLE EN OR, TROUVÉE À ĐẠI-HỮU. (Grandeur naturelle).


V. Enfin au cours des travaux, furent découverts deux petits morceaux de métal, cuivre ou bronze, appartenant à l'ustensile de culte trouvé au cours de la première fouille et qui a été représenté et décrit dans le fascicule précédent du Bulletin (1).


L. AUROUSSEAU.

<sup>(1)</sup> BEFEO, XXV, 471 et pl. LV, B.




BAI-HUU. ORIETS TROUVÉS DANS LES DÉBLAIS DE LA TOUR NORD (p. 361).







Đại-hữu. Dépôt sacré de la tour Nord (p. 361).







Đại-hữu. Đếpôt sacré de la tour Nord (p. 361).






Dat-hữu. Dépôt sacré de la tour Nord (p. 361).







Đại-hữu, Dépôt sacré de la tour Nord (p. 361)



Bai-nfu. Dérôr sacné de la roun Nond. Deux des blocs de quartz (p. 361).

PI. XVIII






 $\Theta$ ai-hữu. Dépôt sagré de la tour Sud (p. 362).



BAI-HUU. DÉPÔT SACRÉ DE LA TOUR SUD (p. 362).





Đại-Hữu. Đế pột saché de la toun Sud (p. 362).



## UNE FOUILLE AU VILLAGE DE TRUNG-QUÂN (QUÂNG-BÌNH, ANNAM).

C'est encore à notre dévoué correspondant, le P. Henri de Pirey, que nous devons le dégagement des vestiges d'un monument cam resté inconnu jusqu'ici.

Ce monument est situé au village de Trung-quán (canton de Trung-quán, phủ de Quáng-ninh, province de Quáng-bình). Il était masqué par une brousse épaisse et semblait n'offrir que des dimensions assez réduites, lorsque le P. de Pirey commença les travaux le 12 juillet 1926. Ces travaux furent poursuivis jusqu'au 18 juillet. C'est d'après les renseignements qui nous ont été adressés par notre correspondant que nous avons rédigé la présente note.

Dégagé complètement après plusieurs jours de travail, le monument apparut sous la forme d'une tour ruinée, dont les vestiges mesurent environ 7 mètres de côté et 1 m. 50 de hauteur (voir le plan, fig. 3). Cette ruine ne contenait ni statue, ni trace d'inscription; de l'avis du P. de Pirey, elle a dû être pillée par les habitants de la région à une époque assez ancienne, puisque ceux-ci s'accordent à déclarer qu'ils n'ont jamais out dire par leurs ancêtres qu'on ait jadis trouvé là des statues ou des vestiges cams. D'autre part, la pierre supérieure de l'autel, déplacée et jetée dans la brousse voisine, et dont le P. de Pirey avait pu constater l'existence lors d'une première visite faite une année auparavant, avait définitivement disparu.

Après le dégagement général, le P. de Pirey fit creuser sous l'autel, au centre de la tour. Celle-ci étant proche du fleuve, il ne fut pas nécessaire de creuser à plus de 2 m. 70 de profondeur pour arriver à la hauteur du niveau du

Voici la liste des objets qui furent trouvés à ce niveau, sous l'autel, dans l'ordre de leur découverte du haut vers le bas.

1. Une assise de neuf briques bien disposées dans une cachette centrale

rectangulaire, d'environ o m. 50 sur o m. 60.

2. Dans une cavité de la brique supérieure, une petite tortue d'or (pl. XXII, A). Cet objet, fait d'une feuille d'or estampée, est creux et léger. Ses dimensions sont: o m. 038 en longueur et o m. 031 en largeur.

3. Dans une cavité analogue de la brique immédiatement placée sous la brique supérieure, un petit pot en or avec couvercle (diamètre : o m. 031; pl.

XXII. B).

4. Le petit pot en or, mentionné ci-dessus, contenait vingt pierres

précieuses, savoir :

— pierre blanche transparente, en cristal de roche, affectant la forme d'un hexaèdre irrégulier, de o m. 019 de longueur, percée dans le sens de sa plus grande dimension (pl. XXII, c);

— pierre de même nature et de même forme que la précédente, mais ayant seulement o m. 013 de longueur (pl. XXII, p);






Fig. 3. — Plan schématique du monument dan de Trung-Quan. (Hauteur de la ruine 1 m. 50).



Trung-quán. Dépôt sagré trouvé sous l'autel (p. 363).



— pierre en cristal de roche (longueur : o m. 012), ayant à peu près la forme d'un grain de café (pl. XXII, E);

- pierre de même matière, mais légèrement bleuâtre et plus petite que la

précédente (pl. XXII, F);


- dix petites pierres vertes (pl. XXII, G);

- six petites pierres de couleur rose-violette, améthystes ou grenats (pl. XXII, н);
- Au-dessous de la brique, signalée ci-dessus sous le numéro 3, et entre cette brique et le sol, deux feuilles d'or superposées;

- la première, en débris et presque entièrement décomposée ;

— la seconde, posée directement sur le sol vierge ancien, faite d'une belle plaque d'or jaune et découpée en forme de fleur de lotus aux pétales ouverts, aplatis et stylisés (diamètre : o m. 084; pl. XXII, 1).

L. AUROUSSEAU.



## BIBLIOGRAPHIE

## Indochine française.

L. Dussault. — Structure géologique et géographie physique de l'Indochine française. (Société de géographie de Hanoi. Inventaire général de l'Indochine, premier fascicule). — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1926, 1 fasc. in-8°, VI-76 p., 2 cartes ; ill.

La Société de géographie de Hanoi, qui, depuis 1922, a repris une nouvelle activité, s'occupe de réunir et de publier une série de documents qui paraîtront successivement en une collection de monographies consacrées à la situation actuelle de l'Indochine française et à l'état de notre connaissance de son passé. Cette collection, dont le titre d'ensemble sera Inventaire général de l'Indochine, doit en principe être formée des fascicules traitant des sujets suivants, dont l'ordre est fixé par le plan général de l'œuvre;

Etat géographique. 1. La découverte et l'exploration de l'Indochine. —
 L'organisation scientifique. — 3. Géographie physique. — 4. Géographie humaine. — 5. Le tourisme en Indochine. — 6. L'archéologie. — 7. La chasse en

Indochine.

Etat politique. 1. Histoire. — 2. Administration. — 3. Vie politique. —
 Les finances. — 5. La justice. — 6. L'armée. — 7. L'instruction publique. — 8. Service de santé. — 9. Vie intellectuelle et sociale.

III. Etat économique. 1. Organisation. — 2. Les capitaux. — 3. La maind'œuvre. — 4. Ressources agricoles. — 5. Ressources minérales et industrielles. —

6. Les échanges. - 7. Renseignements généraux.

Quelles que soient les critiques qu'on pourrait adresser à ce plan, il faut s'empresser de reconnaître qu'il reflète une initiative heureuse et promet d'intéressants travaux. Les lacunes et les anomalies qu'on peut y signaler proviennent sans doute du fait qu'il représente une indication d'ensemble beaucoup plus qu'une table des matières rigoureusement imposée. En tout cas et tel qu'il est, il a le double mérite d'exister et de permettre des améliorations ultérieures.

Il est évident, en effet, qu'une œuvre aussi largement conçue, et qui sollicite les efforts de tant de collaborateurs divers, serait difficilement réalisable si les éditeurs se tenaient strictement au programme fixé, tant en ce qui concerne la succession des monographies qu'en ce qui touche aux sujets traités. C'est pourquoi la Société de géographie de Hanoi a décidé avec sagesse de publier chaque fascicule dans l'ordre de son achèvement. Et c'est ainsi que les deux premiers articles publiés débordent déjà les cadres prévus: le premier par un sujet plus étendu que ne l'annonce le plan

général; le second par un sujet nouveau qui n'était pas expressément indiqué dans ce plan. La souplesse de cette méthode de travail permettra une adaptation immédiate à toutes les possibilités et facilitera certainement la réalisation de l'entreprise. Quoi qu'il en soit, et si, comme tout permet de l'espérer, le projet de publication esquissé est bientôt réalisé, la Société de géographie de Hanoi aura bien servi à la fois la science et l'Indochine française.

. .

Le premier l'ascicule de l'Inventaire général de l'Indochine française est constitué par un article du C<sup>3</sup> Dussault. Son auteur, qui fut successivement chef du Service géographique et chef du Service géologique de l'Indochine, est bien connu par son active collaboration aux travaux de ces deux institutions scientifiques. La cartographie de l'Indochine aussi bien que l'étude géologique du Laos, du Tonkin occidental et de la chaîne annamitique, lui sont redevables de précieuses contributions. Il était donc tout indiqué que la Société de géographie s'adressât au C<sup>4</sup> Dussault pour lui demander d'étudier, pour l'Inventaire général, la géologie et la géographie physique du pays indochinois.

Le travail du C<sup>t</sup> Dussault comprend six chapitres différents: les cinq premiers traitent de la structure géologique du pays, de son relief, des côtes, des fleuves et du groupement des populations; le sixième est constitué par une liste bibliographique de quelques travaux relatifs aux questions traitées dans le cours de l'article.

La structure géologique de l'Indochine y est présentée, d'après ce que dit l'auteur dans son avant-propos, comme « une interprétation de faits acquis, qui n'est peutêtre que provisoire, de nouvelles découvertes pouvant modifier par la suite la conception actuelle ». L'auteur ajonte : « Nous n'exposons les conclusions de cette étude qu'avec toutes les réserves qu'imposent les nombreuses incertitudes résultant de notre connaissance encore imparfaite du pays ».

Cette remarque faite, le C<sup>t</sup> Dussault, utilisant les travaux de MM. Jacob et Bourret et les siens propres, condense en quelques pages les résultats qu'ont obtenus dans leurs recherches les spécialistes de la tectonique indochinoise. Il indique les faits principaux en les classent logiquement selon les éléments constitutifs du sol indochinois, tels qu'ils ont été reconnus par les géologues, soit de bas en haut : avant-pays, substratum et éléments autochtones, série intermédiaire de terrains secondaires, enfin nappes de charriage, venues éruptives récentes et dépôts tertiaires. Partant de cette description, l'auteur interprête ensuite le relief du sol indochinois en tenant compte d'une part des dislocations des couches géologiques, d'autre part des grands mouvements d'ensemble qui ont déterminé les cycles d'érosion.

Suivent (p. 21-30 et 31-54) les deux chapitres consacrés aux côtes et aux fleuves de l'Indochine et enfin (p. 55-69) la partie traitant du groupement des populations indochinoises.

Ces trois chapitres, comme le déclare lui-même l'auteur, ne doivent « être considérés que comme une ébauche, comme un premier essai de coordination géographique devant faciliter, dans l'avenir, des études plus complètes et plus précises ». Ils représentent, en effet, une énumération de renseignements beaucoup plus qu'un exposé synthétique et systématique des faits géographiques relatifs à la topographie littorale. à l'hydrographie et à l'ethnographie de l'Indochine. On n'y trouve pas l'énonciation des principales lois générales qui peuvent se dégager des réalités géographiques indochinoises et leur donner toute leur signification.

D'autre part, il est surprenant que dans ce travail rien ne soit dit de l'importante question du climat indochinois, de ses éléments: température, vents, humidité atmosphérique; de l'influence de ses facteurs essentiels: énergie solaire, atmosphère, relief du sol, végétation. Je sais bien que les renseignements nécessaires n'ont pas été réunis à ce sujét et que la Climatologie de l'Indochine est encore à écrire. (Nous attendons cette œuvre utile des spécialistes de l'Observatoire central de Phú-lièn). Cependant un exposé de nos connaissances actuelles sur cette question aurait présenté une très grande utilité et aurait éclairé bien des points obscurs de l'étude de l'auteur. De même, quelques notions sommaires de biogéographie (phytogéographie et zoogéographie) auraient été d'autant plus utiles que rien dans le plan d'ensemble de l'Inventaire général ne nous laisse espérer de lire un jour l'exposé de ces questions et que, précédant le chapitre sur le groupement des populations, des indications sur la répartition des plantes et des animaux de l'Indochine n'auraient pas manqué de concourir à expliquer quelques unes des formes intéressantes de l'activité humaine dans ce pays.

Enfin, le chapitre même qui traite des groupes ethniques indochinois, et qui est davantage de notre compétence, est manifestement insuffisant. Presque entièrement constitué par des renseignements, d'ailleurs intéressants, sur les villages et les habitations annamites, thai, mèo, mân etc., il ne donne pas le tableau d'ensemble, que le titre semblait promettre, de la répartition géographique des principaux éléments de la population de la colonie, de leur importance et de leurs caractéristiques. L'énumération des races et des tribus y est réduite à quelques mots qui excitent notre curiosité sans la satisfaire. Il convenait, je crois, de faire au moins mention des Murong et des Lolos qui sont passés sous silence; de définir aussi exactement que possible les nombreuses tribus sauvages appelées « Kha », que l'auteur distingue des Moï, et aussi de tenter un essai de classification, soit anthropologique, soit linguistique, soit simplement géographique, des groupes cités.

La bibliographie, qui termine le fascicule, mentionne quelques excellents travaux (surtout relatifs à la géologie), mais omet des ouvrages généraux de toute première importance comme le Voyage d'exploration de Doudart de Lagrée et de Francis Garnier, Les dépressions continentales et le climat du Tonkin de M. Chassigneux, l'Ethnographie du Tonkin septentrional de M. Lunet de Lajonquière, etc.

En dépit de ces lacunes, le travail du C<sup>t</sup> Dussault garde sa valeur propre et vaudra d'être consulté fréquemment. L'effort qu'il représente contribuera certainement à répandre des connaissances utiles et exactes sur la géologie et la géographie physique de la colonie. Tel qu'il se présente, ce fascicule inaugure dignement la série des articles qui formeront un jour l'Inventaire général de l'Indochine.

L. AUROUSSEAU.

A. A. POUYANNE. — Les travaux publics de l'Indochine (Société de géographie de Hanoi. Inventaire général de l'Indochine, deuxième fascicule). — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1926, 1 fasc. in-80, 338 p.; pièces annexes: 8 + 5 + 4 + 8 + 2 + 1 tabl. et graphiques; 6 cartes en couleurs; nombreux tableaux et gravures dans le texte et hors texte.

Ce deuxième fascicule de l'Inventaire général de l'Indochine présente un caractère particulier. Sa publication, sous cette forme et sous ce titre, n'était pas rigoureusement prévue dans le plan général de l'œuvre, tel qu'il est publié en tête du premier fascicule. La Société de géographie a été cependant bien inspirée en publiant, sur le développement économique du pays, une étude qui offre le plus grand intérêt et dont la lecture est attachante et profitable.

Le travail de M. Pouyanne donne en effet « une idée exacte de l'effort considérable fait par la France en Indochine pour la doter des grands travaux publics qui lui étaient nécessaires et de l'extrême importance que ces travaux ont eue pour la co-lonie » ; il indique aussi les solutions qu'il convient de donner aux divers problèmes concernant l'exécution des travaux publics, indispensables à la mise en valeur com-

plète de l'Indochine française.

Il était nécessaire et équitable d'exposer dans un ouvrage accessible au grand public une vue d'ensemble sur les résultats que ce pays doit à l'action laborieuse et persévérante de son service des Travaux publics, « Ces résultats sont en effet considérables, écrit M. Pouyanne, et ils sont, en général, soit entièrement ignorés, soit très loin d'être estimés à leur véritable valeur. Cette ignorance est certainement tout à fait nuisible à l'opinion que l'on peut se faire dans la Métropole sur les efforts poursuivis par le Gouvernement général de l'Indochine. Mais il faut reconnaître que dans la colonie elle-même, on ignore à peu près tout de ce qui a été fait comme travaux publics depuis plus de quarante ans et on n'a aucune idée des résultats qui ont été obtenus. Par suite d'un phénomène bien humain et surtout bien français, ceux qui en bénéficient le plus directement sont les premiers à oublier, quand un travail est terminé, route, port, canal, chemin de fer, non seulement les formidables majorations d'actif qu'il a déterminées à leur bénéfice, mais aussi toutes les difficultés qu'il a fallu vaincre pour le concevoir, l'étudier, en faire décider l'exécution et mener à bien son achèvement.

Il paraît utile, pour faire mieux comprendre les relations que ces travaux ont avec le développement économique du pays, de faire un exposé rapide de ce qui a été fait, de chifirer les plus-values que ces travaux ont produites dans le rendement du pays, et d'indiquer, dans les grandes lignes, ce qui est à faire.

Dans leurs rapports avec la vie économique du pays, les travaux publics peuvent être divisés en trois catégories :

La première est celle des travaux à bénéfices directs. Elle comprend ceux qui augmentent immédiatement le rendement des terres pour lesquelles ils sont exécutés : cette catégorie est constituée par les travaux d'hydraulique agricole qui permettent l'irrigation ou l'assèchement des terres.

La deuxième catégorie est celle des travaux à bénéfices indirects. Elle comprend les travaux qui jouent un rôle essentiel dans le développement économique du pays, mais ne rapportent pas d'une manière directe des bénéfices à ceux qui les utilisent: ce sont, pour le principal, les voies de communication, routes, canaux, chemins de fer et les ports maritimes et fluviaux.

La troisième catégorie enfin est celle des travaux qui, sans accélérer le développement économique du pays, sont la conséquence de ce développement et des obligations sociales du Gouvernement. Cette catégorie comprend les travaux de bâtiments exécutés soit pour le fonctionnement des services publics d'administration et
de gestion, soit pour celui des services primordiaux de l'Assistance médicale, de
l'Enseignement et des Instituts scientifiques. Elle comprend également l'ensemble
des travaux que comporte le développement des villes et des centres urbains. »

. .

Les travaux d'hydraulique agricole indispensables dans un pays où la culture du riz est dominante, n'ont pas le même caractère dans toute l'Indochine.

En Cochinchine, le sol a été mis en valeur par le creusement de nombreux canaux de drainage qui sont utilisés comme voies de communication et servent en même temps à l'écoulement régulier des eaux. « De 1886 à 1925, plus de 1.200.000 hectares ont ainsi pu être cultivés, qui, sans ces travaux, seraient restés improductifs et ont permis à l'exportation des riz de la Cochinchine de croître avec une régularité merveilleuse de 20.000 tonnes en moyenne par an. La plus-value en capital donnée au sol a été de plus du triple de la dépense faite et le revenu net annuel représente 167 % de cette dépense. »

Dans le reste de l'Indochine, c'est-à-dire dans le delta du Fleuve Rouge au Tonkin, dans les deltas de la côte d'Annam et dans les terres voisines du Mékong au Cambodge et au Laos, il s'agit d'assurer la régularité de la répartition des eaux dans des terres dont les différences de niveau sont assez fortes. Il convient donc d'y drainer et assécher les terres basses inondées et d'y irriguer les terres hautes et sèches.

Au Tonkin, le drainage et l'assèchement ont été effectués par la réfection ou la construction de digues et d'écluses et le creusement de canaux, suivant la nature des terrains. « L'effet des travaux déjà exécutés a été d'augmenter, pour le seul casier de Hanoi, de trente mille hectares environ, la superficie des rizières pouvant faire deux récoltes annuelles. » De nombreux projets d'assèchement par pompage ou par gravité sont actuellement à l'étude.

Au sujet de l'irrigation des terres hautes, M. Pouyanne rappelle que « les indigènes ont de tout temps utilisé des appareils rustiques pour amener sur leurs terres hautes les eaux concentrées dans les mares ou dans les parties basses des casiers. Ils pratiquent au Tonkin l'élévation de l'eau à l'écope, au panier ou avec des norias... Les installations de ce genre les plus importantes sont celles du Quang-ngai » (1).

<sup>(1)</sup> Sur cette industrie annamite, M. Paul Guilleminet, administrateur des Services civils, a publié en avril-juin 1926 une très intéressante et très utile étude intitulée Les norias du Quâng-ngāi, à laquelle il eût été bon de renvoyer le lecteur. M. Guilleminet expose en particulier dans son livre ce qu'il sait et ce qu'il pense de la valeur économique des norias et du prix de revient de l'hectare irrigué. Les chiffres donnés par M. Pouyanne sont sensiblement différents.

Quel que soit l'intérêt de ces procédés, ils ne sont pas susceptibles d'extension pratique et ne peuvent suffire aux besoins réels. L'administration s'est donc souciée d'exécuter de grands travaux de dérivation et de distribution des eaux par gravité, qui ont permis de rendre productifs des terrains incultes ou d'obtenir une seconde récolte dans certains terrains qui n'en donnaient qu'une seule. C'est ainsi qu'après des expériences concluantes, des travaux d'irrigation importants ont été exécutés ou projetés au Tonkin (irrigations de Kép, province de Bac-giang, où le prix des terrains est passé « pour les anciennes rizières de cent à cinq cents piastres l'hectare et, pour les anciennes terres en friche transformées en rizières, de six à trois cents piastres l'hectare »; irrigations du Vīnh-yên et du Song-câu, où « le bénéfice net attendu de l'irrigation, lorsque celle-ci aura donné son plein rendement, est évalué à cinquante piastres par hectare » ; irrigations de Son-tây de Ke-sat, de Ha-dong et de Bac-ninh). En Annam, l'effort n'est pas moins grand et, outre les travaux déjà accomplis, les projets à l'étude permettront de cultiver plus de deux cent mille hectares. Enfin, au Cambodge et au Laos, les travaux ne sont envisagés que pour une époque relativement éloignée.

En résumé, les différents travaux d'hydraulique agricole, réalisés en Indochine à la date de 1925, ont permis la mise en valeur de un million quatre cent mille hectares de rizières, pour le prix de revient de quarante-deux piastres par hectare. Les travaux restant à exécuter, ou envisagés pour plus tard, porteront la totalité des superficies exploitées à plus de trois millions d'hectares pour un prix total de revient de deux cent cinquante millions de piastres environ. Au sujet de ces chiffres impressionnants, M. Pouyanne conclut; « Les dépenses entraînées par les travaux d'hydraulique agricole sont évidemment élevées, mais elles sont si productives qu'il ne faut pas hésiter à les faire. En se basant sur les résultats, aussi précis que significatifs, obtenus déjà, tant en Cochinchine par les dragages, qu'au Tonkin par les irrigations du casier de Kép, on peut admettre, sans trop d'optimisme, et en se limitant aux 2.500.000 hectares de rizières, dont l'aménagement est prévu dans un délai de 10 à 15 années, que les surfaces, ainsi mises en valeur, prendront, à elles seules une plus-value foncière de 750 millions de piastres, soit, en francs et au taux de 17 francs, près de treize milliards. Ce chiffre, qui découle tant de l'extension des surfaces cultivées que de l'accroissement de leur rendement, justifie, à lui seul, l'utilité et la nécessité d'entreprendre, sans tarder, l'exécution des projets prévus.

En outre, on peut admettre, puisque des maintenant l'Indochine produit beaucoup plus de riz qu'elle n'en consomme, que la production des nouvelles rizières ainsi créées sera presque entièrement livrée à l'exportation. C'est donc près d'un million de tonnes supplémentaires qui s'ajouteront alors au tonnage annuel actuellement exporté.

D'ores et déjà, notre possession d'Extrême-Orient se classe deuxième parmi les principaux pays exportateurs de riz du monde entier. Pour la période décennale 1915-1924, la Birmanie accusait une exportation moyenne de 1.800.000 tonnes, l'Indochine 1.200.000 tonnes, le Siam 800.000 tonnes. Comme on le voit, le chiffre de notre colonie se rapproche de celui de son principal concurrent; il n'est pas douteux que l'exécution des grands travaux projetés lui permettra encore de s'accroître jusqu'à égaler presque celui de la Birmanie.

Enfin, cet accroissement continu du montant des exportations qui, pour le riz seulement, crédite actuellement chaque année la balance commerciale de l'Indochine de plus d'un milliard de francs, ne peut qu'influencer favorablement la balance commerciale du pays.

C'est pourquoi les travaux d'hydraulique agricole ont pris, à juste titre, une place prépondérante dans les préoccupations du Gouvernement général et que les programmes des grands travaux pour la mise en valeur de l'Indochine comprennent tous les sommes nécessaires à l'exécution de ces travaux dans les plus courts délais compatibles avec leur nature et les disponibilités de main-d'œuvre. »

٠.

Les questions relatives aux voies de communication en Indochine sont nombreuses et complexes, qu'il s'agisse de navigation fluviale ou maritime, de l'éclairage des côtes, du pilotage, de chemins de fer ou de routes. M. Pouyanne consacre plus de cent pages à ces sujets.

A propos de la navigation fluviale au Tonkin, l'auteur est amené à parler des digues du delta tonkinois. Le passage est particulièrement intéressant et vaut d'être cité en entier:

« La question des inondations et des crues du Fleuve Rouge et celle des travaux de défense contre les inondations sont d'une importance primordiale pour le pays. La rupture d'une digue est toujours un désastre : elle cause la perte de la récolte sur pied, ruine les villages voisins dont les maisons de terre sont emportées par les eaux et dont une partie du bétail et parfois même quelques habitants périssent noyés dans le flot.

L'origine des digues au Tonkin remonte à sept siècles environ. Avant cette époque, il n'existait qu'une seule digue destinée à protéger la ville de Thäng-long (actue!-lement Hanoi) contre l'inondation. D'après les habitants, l'endiguement complet des provinces de Hà-đông, Phú-lý et Nam-định ne remonterait guère au delà d'un siècle.

On commença par construire des digues basses submersibles, qui contenaient seulement les crues de faible hauteur et laissaient passer les fortes crues qui s'épandaient librement sur le pays. Puis, le désir d'obtenir une deuxième récolte annuelle fit peu à peu surélever les digues en vue de défendre les cultures contre les grandes crues.

Mais les digues ainsi construites, dont la plupart ne présentaient pas une hauteur et une épaisseur suffisantes pour résister aux efforts destructeurs du fleuve, cédaient assez fréquemment et les dégâts causés par ces ruptures étaient alors désastreux.

C'est pourquoi, aussi bien sous la domination annamite que depuis l'établissement des Français au Tonkin, on a proposé à diverses reprises de supprimer les digues et de rendre aux eaux du Fleuve Rouge, en temps de crues, la liberté que possèdent les eaux du Mékong ou du Nil. Après chaque rupture de digue ayant provoqué une inondation importante, cette proposition est toujours reprise et mise en avant par un certain nombre de gens; mais toujours aussi, sous Gia-long comme de nos jours, le Gouvernement du pays, après enquête et délibérations, s'est décidé au maintien et au renforcement des digues existantes.

La suppression des digues, non seulement aurait pour conséquence certaine de compromettre chaque année la récolte du dixième mois qui est la principale, mais également celle du cinquième mois ou récolte d'été. Si l'on recherche, en esset, le nombre des crues précoces qui se sont produites, de 1884 à 1923, avant le 20 juin, date moyenne de la récolte d'été, on note vingt crues supérieures à la cote 7.00 à Hanoi, dont treize ont duré plus de quatre jours. Sans évaluer rigoureusement la cote qu'auraient atteinte ces crues, si les digues n'avaient pas existé, il n'est pas douteux, néanmoins, que la récolte d'été de ces treize années aurait été perdue en grande partie, ce qui correspond à la perte de la récolte d'été une année sur trois. C'est pourquoi, en 1905, comme antérieurement à la venue des Français en Indochine, et après une étude consciencieuse, au cours de laquelle les Annamites les plus éclairés furent consultés, il fut décidé de conserver les digues et d'augmenter leur efficacité en prenant toutes les mesures nécessaires pour leur permettre de résister aux efforts considérables de destruction par le fleuve (1).

Depuis cette époque, les travaux de défense contre les inondations ont fait l'objet de nombreuses études. On peut dire que toutes les solutions ont été envisagées, et que leur ensemble constitue une véritable récapitulation de tout ce qu'il est possible d'imaginer en cette matière.

Outre la solution de la suppression des digues dont nous venons de parler, ou de leur arasement à un niveau déterminé, les principales solutions envisagées ont été les suivantes:

Reboisement des vallées supérieures ;

Création de réservoirs de retenue dans la haute région ;

Amélioration des défluents existants ou création de nouveaux défluents ; Elargissement du lit majeur ;

Etablissement de déversoirs en certains points des digues du delta;

Renforcement et exhaussement des digues.

Le service des Travaux publics du Tonkin a étudié minutieusement et avec la plus grande conscience toutes ces diverses solutions; les résultats de ces études, exposés à plusieurs reprises par M. Normandin, ingénieur en chef de ce service, ont montré, avec évidence, que toutes ces solutions, à l'exception des deux dernières, n'auraient qu'une action inopérante sur la hauteur des crues, ou nécessiteraient, pour leur réalisation, des dépenses absolument hors de proportion avec le résultat bien minime qu'on en pourrait espérer.

Aussi, les diverses commissions appelées à discuter sur les travaux de défense à entreprendre, se sont-elles chaque fois prononcées pour le rejet de ces solutions et n'ont-elles retenu que les deux dernières.

On peut citer, en particulier les années :

1804	a a live K	151 4	91/4 Te	4 (6) 4	4 45	sous Gia-Long.
1824	et 1835 -	F 1 F	10.00	* * *	:	sous Minh-Mang.
1847	F. OF 15 19 19 19	2 105	8 508	# F53	6.0	sous Thiệu-Tri.
1872	et 1879		* * *	7 +334		sous Tu-Dire.

Chaque fois, le Souverain, après enquête et discussion, a décidé la reconstruction et le renforcement des digues existantes.

<sup>(1)</sup> Il est à remarquer en effet que les mêmes plaintes qui ont été élevées en 1905 et plus récemment encore contre l'existence des digues du Tonkin ont été maintes fois formulées au cours du XIX<sup>e</sup> siècle et présentées aux empereurs d'Annam.

Toutes les fois qu'une période de crues violentes a amené des ruptures nombreuses et des inondations désastreuses, se reproduisant quelquetois deux et trois années consécutives, les populations inondées ont demandé la suppression des digues.

On s'est donc efforcé de fixer, tout d'abord, le niveau-limite des crues que les digues pourraient dans leur ensemble supporter sans se rompre; de renforcer les parties faibles de ces digues de façon à n'avoir pas de ruptures à craindre pour les crues de niveau égal ou inférieur au niveau-limite; de jeter enfin dans le cas de grandes crues de niveau supérieur à ce niveau-limite, le trop-plein des eaux dans les bassins naturels où les digues empêchant aujourd hui leur introduction.

Ces réservoirs régulateurs ne devaient être remplis d'eau que dans les seuls cas où l'intensité des crues expossit les digues à être submergées ou emportées. Cette inondation partielle devait être conduite de manière à éviter les cataclysmes, tout en apportant aux terres un limon fertile, compensateur de la gêne apportée à la vie

habituelle des indigènes.

On construisit, d'abord, des déversoirs ordinaires maçonnés, dont le seuil était arasé à une cote déterminée; puis on fit l'essai de batteries de siphons en béton armé, qui ont fonctionné de façon satisfaisante au moment de la crue de 1917; enfin, en 1918, toujours à titre d'essai, on construisit un déversoir avec barrage à poutrelles manœuvrables d'une passerelle supérieure. Ce dernier ouvrage a fonctionné normalement sous une lame déversante d'un mêtre environ pendant les crues de 1919. L'expérience est donc concluante: on dispose d'un outil susceptible de fonctionner à volonté pour jeter, à l'heure choisie, dans les réservoirs régulateurs, le trop-plein des crues.

Mais l'utilisation d'un vaste territoire comme réservoir d'emmagasinement des eaux de crues, se heurte à l'hostilité violente des populations de ce territoire; ces populations s'opposent par tous les moyens à l'inondation systématique de leurs rizières. Aussi semble-t-il que devant leur résistance, l'Administration a définitivement renoncé à l'emploi de ce procédé comme moyen d'atténuation des crues, pour porter tous ses efforts sur la seule solution pratique, celle qui, en définitive, a été adoptée, avec des modalités variées en Italie pour le l'ò, en Hongrie pour la Theiss aux Etats-Unis pour le Mississipi, en France pour la Loire, et qui finit par s'imposer, comme ailleurs, au Tonkin, pour le Fleuve Rouge; le renforcement systématique des digues.

Depuis 1917, un programme méthodique d'exhaussement et de renforcement de toutes les digues du bassin du Fleuve Rouge a été entrepris suivant un profil type, dont les principales caractéristiques sont les suivantes: largeur minimum de la plate-forme: 6 mètres (5 mètres pour les digues de faible hauteur dans le bas delta). Cote de la plate-forme: 0 m. 50 au-dessus de la crue de 1918, ce qui correspond à une crue de cote 11 m. 80 environ à Hanoi. Talus côté fleuve: 2 de base pour 1 de hauteur; talus côté opposé au fleuve: 3 de base pour 1 de hauteur.

Ce travail de rensorcement, poursuivi sans arrêt, à été terminé en 1924; il a nécessité une dépense de 3 millions de piastres environ. Les digues rensorcées ont subi, en 1923, l'épreuve d'une très grande crue qui a atteint à Hanoi la cote 11,36 et n'a déterminé aucune rupture; c'est le premier exemple d'une crue aussi importante sans accident grave.

Malgré un accident survenu l'année suivante à Phi-liệt, alors d'ailleurs que les eaux n'étaient qu'à la cote 11,12 à Hanoi, les résultats obtenus ont été si probants qu'on a décidé de continuer dans la même voie et qu'on a élaboré un programme complémentaire d'exhaussement et de renforcement des digues. Ce programme

approuvé le 30 août 1924 comporte des dépenses évaluées à 7 millions de piastres. Il consiste dans l'exécution d'un nouveau renforcement du profil des digues par l'établissement du côté du fleuve d'un masque imperméable en argile et la construction du côté des terres d'une série de banquettes épaulant et consolidant la digue. La largeur de celle-ci est portée à 7 mètres en crête avec une revanche de 1 mètre au-dessus des plus hautes crues, ce qui correspond à une crue de cote 12,30 environ à Hanoi.

Les travaux compris dans ce nouveau programme se poursuivent concurremment avec l'empierrement de la plate-forme des principales digues, la défense des berges par la création de points fixes en moellons, l'aménagement des défluents du Fleuve Rouge, l'exécution de digues transversales nouvelles barrant les casiers et limitant éventuellement le champ de l'inondation. Un matériel spécial de rouleaux corroyeurs a été acquis en 1924 pour l'exécution de ces travaux et donne de bons résultats.

Le service de surveillance des digues qui, en temps de crues, fonctionne jour et nuit, et auquel participent les villages riverains, permet, la plupart du temps, de prendre en temps opportun les mesures nécessaires pour éviter les ruptures. L'organisation et le bon fonctionnement de ce service sont des conditions essentielles pour la conservation des digues. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que les digues en terre de l'importance de celles du Tonkin dont la longueur, le long des voies principales, atteint 520 kilomètres, sont des ouvrages dont l'entretien exige impérieusement une surveillance étroite et minutieuse pendant la période des crues.

Quels que soient les soins apportés à la construction de ces digues, il est impossible d'empêcher les animaux d'y établir leur terrier, les racines des plantes d'y pourrir, et de constituer ainsi des cheminements pour les eaux d'infiltration. Ce sont ces infiltrations qui, en prenant de l'importance, peuvent provoquer l'affaissement et la rupture des digues.

On ne peut songer à éviter toutes chances de rupture, mais on peut donner aux digues des profils suffisamment résistants pour que les affaissements, quand ils menacent de se produire, mettent assez de temps à se réaliser pour qu'avec une surveillance convenablement établie, on ait le temps de renforcer le corps de la digue et d'éviter sa rupture.

Grâce à ces travaux et à ces mesures, on peut compter n'être plus astreint dans l'avenir à avoir recours à des inondations provoquées dans des casiers régulateurs. On peut surtout espérer arriver à avoir pour les digues du Tonkin, une résistance du même ordre que pour les digues du Pô qui, pendant quarante ans, ne se sont pas rompues.

Tout ce programme de défense contre les inondations constitue une œuvre remarquable et il semble bien qu'on soit arrivé à une solution de principe définitive. Mais en raison de l'importance formidable des masses d'eau en jeu (le débit du Fleuve Rouge peut atteindre 30.000 mètres cubes par seconde), et de la soudaineté des crues, on ne peut espérer éviter à jamais tout accident; on peut, du moins, compter arriver à en réduire le nombre et l'importance. »

Après avoir parlé des voies d'eau, M. Pouyanne traite de la question de la navigation maritime, des côtes et des ports. Il expose successivement les conditions d'activité des grands ports de Saigon, de Haiphong et de Tourane, puis des ports en eau profonde de Hongay, de Cam-pha et de Ba-ngòi, enfin d'un certain nombre de

ports côtiers secondaires fréquentés par la navigation au cabotage : Bèn thụy (1), Qui-nhon, Nha-trang, Phan-rang, Phan-tièt, Hà-tiên, Kép, Ream et Kouang tcheou wan. L'auteur montre qu'il est nécessaire de procéder sans retard à l'outillage et à l'amélioration des plus importants de ces ports : Saigon, Haiphong, Tourane, Bênthuy, Qui-nhon, afin de permettre aux deux premiers de mieux desservir leur important trafic et aux autres de devenir les véritables ports d'exportation réclamés par la mise en valeur du pays. Tel qu'il existe, l'aménagement des ports indochinois permet toutefois un trafic considérable dont l'accroissement est constant et dont l'importance a permis au commerce général de l'Indochine d'atteindre pour 1924 une valeur supérieure à six milliards de francs. Sur ce chiffre, la valeur des marchandises indochinoises exportées se répartit ainsi : riz et ses dérivés : 1.105.371.000 francs; autres produits: 666,170.353 francs. Et M. Pouyanne ajoute: « On remarque la place prépondérante tenue par le riz et ses dérivés dans la valeur des exportations. Par ces seuls produits, la balance commerciale de l'Indochine est actuellement créditée de plus d'un milliard de francs chaque année.... Tout permet d'espérer que cet accroissement considérable ne s'arrêtera pas là. La hausse qui se manifeste dans les cours mondiaux des produits dont l'Indochine est déjà grosse exportatrice (les riz, les caoutchoucs et les cafés) comme aussi l'augmentation de production résultant des travaux d'hydraulique agricole en cours ou projetés ne peuvent que fournir pour les années à venir des résultats encore plus importants. »

La partie consacrée aux chemins de l'er de l'Indochine s'ouvre par un historique de leur construction. Actuellement on compte plus de 1600 kilomètres de voies ferrées d'intérêt général ouver(es à l'exploitation, dont 354 kilomètres (lignes de Hanoi-Nacham et de Saigon-Mytho) ont été achevés avant 1898 et dont la partie la plus importante, soit plus de 1250 kilomètres (lignes de Hanoi-Vinh, en 1905; de Haiphong-Laokay, en 1906; de Tourane-Dônghà, en 1908; de Saigon-Khanh-hoa avec embranchements, en 1913) a été achevée entre 1898 et 1913 d'après le remarquable et vaste programme de voies ferrées conçu par M. Paul Doumer.

A ces lignes exploitées depuis quelques années il convient d'ajouter :

1º les tronçons de voie serrée qui vont de Vinh à Đông-hà et qui seront bientôt complètement achevés;

<sup>(1)</sup> Afin de montrer les services que peut rendre l'initiative privée pour la mise en valeur d'un pays neuf au point de vue économique, il est intéressant de rappeler ici la part considérable qui a été prise dans la création du port de Bèn-thuy par un ancien capitaine au long cours, devenu armateur et industriel, M. P. A. Lapicque, homme d'action plein d'idées et réalisateur, qui le premier a cru à l'avenir de ce port il y a une quinzaine d'années et a réussi à faire franchir la barre par des vapeurs de fort tonnage. Il est juste de reconnaître le mérite de M. P. A. Lapicque (voir d'ailleurs ce qu'en dit J. Brunhes, Géographie humaine, 3° éd., II, p 711), aujourd'hui que M. Pouyanne peut écrire dans son livre (p. 172) du port de Bèn-thuy; « Ce port, qui est déjà, pour le cabotage, le plus important des ports côtiers de l'Annam, est appelé à prendre un très grand développement par suite de la construction du chemin de fer de Tân-âp à Thakhek qui fera, du port de Benthuy, le débouché sur la mer de tout le Laos septentrional.»

2º l'intéressante ligne de Krong-pha à Dalat dont les travaux, confiés à la Société des Entreprises asiatiques, doivent permettre de franchir les contreforts abrupts de la chaîne annamitique et d'atteindre le plateau du Lang-bian. Cette ligne d'un développement total de 45 kilomètres est d'exécution particulièrement pénible tant au point de vue technique qu'en raison des difficultés résultant de l'emploi de la maind'œuvre. Le tracé est divisé en quatre sections, dont la première, aujourd'hui terminée, gravit sur 10 km. 400, dont 8 km. 200 en crémaillère, en rampe de 120/1, les 900 mêtres de dénivellation qui séparent la plaine du col de Bellevue ; la seconde section, d'une longueur de cinq kilomètres, va de Bellevue à Dran ; la troisième gravit le contrefort de Dran à l'Arbre Broyé par une nouvelle crémaillère de cinq kilomètres. Ces trois sections seront bientôt ouvertes au trafic. Quant à la quatrième, qui va de l'Arbre Broyé à Dalat et qui doit comprendre une ligne de vingt-cinq kilomètres à simple adhérence, l'exécution en est provisoirement différée. «La construction de la ligne du Langbian doit permettre un développement rapide de la station d'altitude de Dalat en y diminuant le coût des constructions et en y améliorant les conditions matérielles de l'existence. Elle facilitera également la mise en valeur de toute une région à climat tempéré où l'élevage, les cultures maraîchères, les exploitations forestières sont susceptibles d'un développement rapide. »

Depuis 1921, le Gouvernement général de l'Indochine a mis à l'étude un nouveau programme de construction de voies lerrées dans la colonie. Il est évident, en effet, que le développement des chemins de fer actuellement en construction n'est pas proportionné aux nécessités économiques de l'Indochine. Alors qu'en 1898, dans des conditions économiques autrement moins favorables, l'organisation financière réalisée par M. Doumer avait permis d'exécuter plus de 1.800 kilomètres de chemins de fer, il ne serait pas rationnel que le réajustement financier de l'organisation indochinoise, réajustement nécessité par les conséquences de la guerre, ne permît pas la réalisation d'un programme de travaux au moins aussi étendu que celui de 1898. Il n'est pas douteux, au surplus, que les chemins de fer à construire immédiatement soient destinés à avoir sur le développement du pays une action beaucoup plus rapide que celle qu'ont eue les chemins de fer du programme de 1898. Car, d'une part, l'Indochine est actuellement beaucoup plus prospère qu'en 1898 et plus apte à bénéficier rapidement d'un complément d'outillage et, d'autre part, une grande partie des travaux du programme Doumer ne produira son plein effet que par l'exécution de ceux du nouveau programme. Ce programme comporte la construction des voies ferrées suivantes : ligne de Tân-ap à Thakhek ; de Tourane à Nhatrang ; de Saigon à la frontière du Siam; de Mỹ-tho à Bắc-liệu. « L'achèvement des travaux en cours, dit M. Pouyanne, la réalisation des améliorations à apporter au réseau actuel et la construction des sections extrêmes du Tourane-Nhatrang (Tourane-Quangngai et Nhatrang-Tuyhoa) figurent parmi les travaux qui ne peuvent pratiquement être disférés. Mais le restant du programme indiqué ci-dessus ne doit pas néanmoins être considéré comme présentant une urgence moindre : il importe de le faire figurer au premier rang des travaux à entreprendre, des que les possibilités financières de la colonie le permettront. Le programme détaillé ci-dessus comprend toutes les lignes envisagées à l'heure actuelle. Mais il est possible que les circonstances aménent à considérer comme urgente la construction de lignes qui n'y sont pas comprises. En particulier, on peut être amené à

penser que la colonisation de la région mol pourra nécessiter une voie ferrée partant de Saigon et se dirigeant sur Bandon par Loc-ninh et Budop en suivant approximativement le tracé prévu pour la route 14. De même on peut être amené à envisager très rapidement la nécessité de construire un embranchement du transindochinois partant de la région de Tuy-hoa et remontant vers le plateau djaraï pour aboutir à Pleiku. Ces lignes seraient à construire rapidement, si la route 14 et la route de Qui-nhon à Kon-tum et Pleiku, une fois achevées, se montraient insuffisantes pour assurer les transports nécessaires à la mise en valeur de ces régions. A ces voies ferrées, il faudra peut-être ajouter un embranchement sur Loc-ninh et Kratié, et une voie ferrée allant de Pnom-penh à Kompong-thom, traversant la partie Nord du Cambodge, la province du Bassac, allant ensuite à Paksé, Savannakhet et rejoignant le Tanap-Thakhek aux environs de Mahaxay. Mais, pour l'instant, ces régions sont suffisamment desservies par le Mékong, et les autres voies envisagées présentent un caractère d'urgence beaucoup plus certain.»

M. Pouyanne étudie ensuite longuement les caractéristiques de la construction des réseaux, l'outillage et les modifications à apporter à cet outillage, l'exploitation et ses résultats financiers, et enfin conclut ainsi: « La situation actuelle et l'avenir des chemins de fer indochinois se présentent donc, dans leur ensemble, sous un jour plutôt favorable. Si, actuellement, le bénéfice net réalisé n'est pas encore tout à fait suffisant pour servir au capital d'établissement un intérêt assez considérable, la progression constante de ce bénéfice permet de penser que cette époque n'est plus très éloignée.

D'ailleurs, la valeur de l'œuvre réalisée ne se mesure pas uniquement par les résultats financiers obtenus; les voies ferrées concourent, au même titre que les routes, à la mise en valeur et au développement de la colonie et ne doivent pas être considérées exclusivement comme un instrument fiscal. Au surplus, les caractéristiques d'exploitation que nous venons d'exposer et la comparaison de ces caractéristiques avec celles des autres chemins de fer coloniaux ou extrêmes-orientaux démontrent, avec évidence, que le faible rendement du réseau indochinois, au point de vue financier, ne provient ni de la pauvreté du pays et de l'insuffisance du trafic, ni d'une exploitation onéreuse, mais bien de l'extrême modicité des tarifs.

Cette constatation est pleinement rassurante, les recettes qui n'entrent pas directement au titre des chemins de fer, entrent cependant sous d'autres rubriques dans les budgets par le seul fait de l'augmentation d'activité économique provoquée par le trafic sur les voies ferrées.

Il ne saurait être question, au surplus, d'un relevement général des tarifs. Il ne faut pas oublier, en effet, que la situation géographique des lignes du réseau indochinois les expose, sur de grands parcours, à la concurrence de la voie d'eau ou à celle des transports automobiles, et que des relèvements intempestifs des tarifs risqueraient d'arrêter le trafic.

Très prudemment, au contraire, le Gouvernement général de l'Indochine a toujours suivi une politique de tarifs très libérale. Il a estimé que, si la fixation des tarifs devait avoir pour but de faire rendre à chaque élément du trafic la part normale de recettes qui lui incombait, cette fixation devait surtout être dominée par la préoccupation d'éviter d'entraver, par des charges excessives, le développement de ce trafic, et de le susciter au besoin par des atténuations appropriées.

C'est donc dans la voie d'une augmentation du trafic que l'amélioration du rendement financier actuel des chemins de fer de la colonie doit être cherchée, et on ne doit recourir à des majorations de tarif que si l'exploitation du réseau actuel devenait déficitaire dans son ensemble.

On a vu, plus haut, que le trafic marchandises prenait depuis 1920, un accroissement considérable, au point de provoquer une crise des transports. Il est permis d'espérer que la mise en service du nouveau matériel en cours de livraison, accentuera encore cet accroissement de trafic.

Mais, c'est surtout l'achèvement des lignes en construction et l'exécution de celles qui sont encore à l'étude, qui contribuera à donner aux lignes en exploitation le trafic sur lequel on peut raisonnablement compter.

Il n'est pas douteux, en effet, que le prolongement et la jonction des tronçons existants, en assurant la continuité d'exploitation, modifiera avantageusement leur rendement.

C'est pourquoi, l'exécution du programme de grands travaux, tel qu'il a été préparé par le Gouvernement général de l'Indochine, et qui comporte en première urgence, l'achèvement du transindochinois et la construction du Tan-ap Thakhek, apparaît, de plus en plus, comme une nécessité impérieuse pour la colonie.»

L'importante question des routes (p. 59-92) n'est pas traitée d'une manière moins intéressante. « En Indochine, dit M. Pouyanne, la population indigène ne se trouve pas répartie suivant les possibilités de développement agricole des diverses régions de la colonie, ni surtout suivant les besoins en main-d'œuvre de ces régions. Telles régions, comme le delta du Tonkin, le Nord-Annam, le Phú-yên, sont surpeuplées alors que, par contre, la Cochinchine arrive difficilement, faute de main-d'œuvre, à mettre en valeur ses terres vacantes.

Les routes — comme les voies ferrées — présentent donc, de ce fait, une importance toute particulière en ce qu'elles rendent possible l'exode, vers les provinces agricoles et fertiles, mais insuffisamment peuplées, de l'excès de population qui vit dans les parties de l'Union où les bras sont trop nombreux. L'indigène, en effet, ne consent volontiers à s'expatrier que s'il demeure assuré de pouvoir, quand il le désire, retourner dans son village par des voies terrestres sûres. »

Un vaste réseau routier dont la construction fut décidée en 1912, existe aujourd'hui en Indochine. Il compte plus de trente mille kilomètres, sur lesquels treize mille sont empierrés et dix mille praticables aux automobiles la plus grande partie de l'année. M. Pouvanne prévoit la nécessité de construire des routes et des pistes praticables pour donner accès aux régions du plateau des Bolovens, de Kontum et du Darlac, de Djiring, etc., où se rencontrent d'importantes étendues composées de « terres rouges », particulièrement fertiles et propres à recevoir de grandes cultures tropicales: caoutchouc, café, thé, quinquina, canne-à-sucre, textiles, etc....

Parmi les routes coloniales existantes, une mention particulière est due à la plus importante, dite route coloniale n° 1 ou route mandarine, qui s'étend de la porte de Chine à la frontière de Siam. « Cette route est la grande artère de communication terrestre joignant le Nord au Sud de l'Indochine et reliant entre elles les quatre capitales du Tonkin, de l'Annam, de la Cochinchine et du Cambodge.

Sa longueur totale est de 2.566 km., soit un peu plus de la distance à vol d'oiseau de Paris à Moscou ou de Marseille à Alexandrie.

Jusqu'à une époque encore rècente (il y a une dizaine d'années) la route mandarine n'avait de route que le nom; sur quelques sections seulement elle était praticable aux pousse-pousse et aux voitures légères; dans la majeure partie de son parcours, elle n'existait qu'à l'état de piste où seuls les piétons et les cavaliers pouvaient circuler. Elle franchissait les cols des éperons montagneux de la porte d'Annam, de Cumong, du Varella, suivant les lignes de plus grandes pentes. Le mode de locomotion normal était le palanquin et la chaise à porteurs; les bagages étaient portés à dos de coolies et le déplacement d'un simple voyageur, avec ses bagages, prenait l'allure d'une caravane. Le transport de correspondances postales, aléatoire, difficile et long, était assuré par un service de coolies appelés coolies trams.

C'est, en 1913, que furent commencés les travaux de réfection et de mise en état carrossable de la route coloniale n° 1. Depuis cette date, l'œuvre entreprise a été continuée sans interruption. Chaque année, le budget général consacre de six cent mille à un million de piastres à la continuation des travaux.

Le profil type adopté comporte une largeur de plate-forme minima de 6m.00 en déblai et en remblai; le rayon des courbes n'est pas inférieur à 15 mètres; les rampes ne dépassent pas 6 centimètres par mètre et elles n'atteignent cette limite qu'exceptionnellement; les ponts, qui, pour la plupart, sont en béton armé, peuvent supporter une surcharge roulante comportant un essieu de 9 tonnes précédé et suivi d'essieux de cinq tonnes.

Au 1er janvier 1925, les dépenses faites s'élevaient à 14.300.000\$00. A cette date, la route était empierrée sur 2.381 km, soit 93°/° de la longueur totale. En outre, 162 km., achevés en terrassements, étaient praticables aux automobiles en saison sèche. Il ne restait plus à construire qu'un tronçon correspondant à une lacune de 23 km. environ, dans le Sud-Annam, entre Hoa-trinh et Phanri. Malgré cette lacune, on peut aller en automobile de la frontière de Chine à la frontière de Siam, en utilisant entre Phanrang et Phan-thiét les routes coloniales nº 11 et 12 donnant accès au sanatorium de Dalat.»

Enfin, a il faut ajouter, pour avoir une idée exacte du développement des voies de communication en Indochine, le réseau des pistes de génétration. Elles sont construites à peu de frais. Leur tracé, qui se confond dans les parties faciles avec celui des futures grandes routes destinées à remplacer ces pistes, comporte des caractéristiques assez dures dans les passages difficiles. Leur largeur est réduite à 3 m. le plus souvent, les pentes et rampes peuvent atteindre 9 à 10 %; les ponts sont des ouvrages provisoires en charpente ou même en bambous, l'empierrement n'est exécuté que par endroits, dans les parties mauvaises. Il est fait un large usage de la maind'œuvre prestataire dans l'exécution des travaux d'établissement de la plate-forme, travaux qui sont exécutés en général sous la surveillance des chefs de province et des gardes de milice. Ces pistes sont destinées à permettre l'accès des régions non encore desservies par des routes, et à permettre les communications en automobile, en saison sèche, entre les divers centres de population d'une même province. Elles sont indispensables pour assurer en quelque sorte la prospection des régions, accessibles seulement avant leur exécution aux piétons et aux cavaliers. Elles constituent, en général, la première ébauche de futures voies coloniales ou locales. Lorsque le programme de 1918 sera épuisé et que, les routes du Sud indochinois étant achevées. il deviendra nécessaire d'ouvrir à la colonisation de nouvelles étendues de territoire, les pistes de pénétration formeront un réseau routier qu'il n'y aura plus qu'à améliorer en rectifiant les tracés partout où cela sera nécessaire, notamment dans les pentes et rampes pour les ramener à un maximun de 6°/c, et à doter d'ouvrages définitifs pour obtenir dans un délai restreint les voies de mise en valeur qui seront reconnues indispensables.

Ces pistes de pénétration offrent donc un grand intérêt, tant par l'utilité qu'elles présentent à l'heure actuelle, en facilitant les relations entre les centres des provinces isolées, que par l'importance du rôle qu'elles sont appelées à jouer un jour dans la mise en valeur de l'Indochine. C'est pourquoi, chaque année, des sommes importantes sont consacrées, par les divers budgets indochinois et principalement par le budget général (300.000\$00 environ par année) à la construction des pistes de pénétration. Les principales de ces pistes sont celles qui donnent accès à la haute région du Nord-Ouest du Tonkin (Chapa à Binh-lu, Lai-châu à Phong-saly, Suyut à Son-la); au plateau du Tran-ninh (Hôi-xuân à Van-maî — Sam-neua par le Song-Luong, Bai-thuong à Samto); à la région Nord du Cambodge (circuit d'Angkor — Phnom Deck à Melouprey — Mimot à Snoul, Kg-Smach à Srée Umbell, Kg Thom à Sambor, etc...) et aux chefs-lieux des provinces du Laos (Attopeu à Paksé, Saravane à Paksé).

Il doit être fait une mention spéciale pour l'ensemble des pistes de pénétration qui, selon un trajet à peu près Nord-Sud, se développent paralièlement au cours du Mékong. Elles sont destinées à former l'amorce d'une future route coloniale trans-indochinoise; on rencontre successivement en remontant le cours du fleuve : la piste Kratié Stung-treng, celle de Paksé à Savannakhet, de Savannakhet à Thakhek, celle de Thakhek à Napé et de Thakhek à Hinboun et aux mines d'étain de la Nam Patène.

Enfin il convient de signaler que, jusqu'à ces dernières années, plusieurs pistes de pénétration étaient poursuivies dans le pays moï: piste de Ban-Méthuot au Langbian, de Kontum vers le Cambodge, de Kontum vers le Laos, de Cung-son vers Cheo-reo, etc.... Ces pistes doivent être incorporées au réseau des routes à construire pour la mise en valeur des Terres Rouges. »

Suivent d'intéressantes considérations sur les procédés de construction des routes, sur le développement de l'automobilisme en Indochine, sur le recensement de la circulation, enfin sur l'achèvement du réseau routier pour lequel l'auteur prévoit sept à huit mille kilomètres à construire et une dépense totale de soixante dix millions de piastres environ.

Les services des Travaux publics ont aussi assuré, depuis leur fondation, la construction des divers immeubles et bâtiments civils de la colonie. La valeur totale actuelle de ces immeubles se chiffre par un total qui atteint presque soixante quinze millions de piastres. Une grande partie de ces dépenses a été consacrée aux constructions destinées à l'enseignement et à l'assistance médicale.

A ces travaux il convient d'ajouter ceux qui ont été effectués pour assurer l'alimentation en eau potable, l'éclairage et l'assainissement des grands centres ou pour la création et l'installation des sanatoria, des stations d'altitude et des stations balnéaires, ou enfin pour remédier, par les méthodes modernes d'urbanisme, aux erreurs initiales qui nuisent à l'aménagement întérieur et à l'extension des villes. M. Pouyanne termine son ouvrage par un chapitre sur les travaux à entreprendre dans la colonie (p. 35-37 et p. 295-338). Il montre d'abord la nécessité de poursuivre les travaux entrepris avec toute l'intensité possible et établit un programme général fixé pour une période déterminée selon la nature et l'urgence des travaux.

Cette période doit, de l'avis de l'auteur, avoir une durée de douze années, de 1927 à 1938. « La mise en train de nouveaux travaux pourra être faite régulièrement pendant les six ou sept premières années, et tous les travaux entrepris pourront être achevés la douzième. Fixer un délai moindre obligerait à maintenir hors du programme une part importante des travaux indispensables et à ne pas donner à l'Administration de la colonie une règle suffisamment précise pour la conduite générale de ses travaux pendant la période envisagée. Cette période de douze ans débutera par deux années d'augmentation progressive des dépenses annuelles suivies de huit années pendant lesquelles la dépense à effectuer sera de 30 millions de piastres par an et se déterminera par deux années pendant lesquelles les dépenses pour travaux neufs reviendront progressivement à leur montant actuel. Ce rythme de dépenses est certainement le plus favorable à une bonne organisation des chantiers et à un emploi régulier et économique du personnel de direction et de surveillance des travaux »

Ces nouveaux travaux comprennent, d'après l'importance des besoins à satisfaire, ceux qui sont nécessaires au développement de la production agricole (hydraulique agricole et établissement des voies de communication pour le déplacement de la main-d'œuvre); ceux qui faciliteront la circulation et contribueront ainsi au développement des échanges à l'intérieur et avec l'extérieur (élargissement et consolidation des routes, construction des chemins de fer, amélioration des ports maritimes); ceux qui intéressent la défense du territoire (routes du Tonkin à la frontière de Chine, routes vers le Laos, chemin de fer vers les frontières de l'Ouest), ceux qui doivent contribuer au développement des organismes administratifs et des institutions d'intérêt social.

M. Pouyanne donne ensuite dans d'utiles tableaux récapitulatifs (p. 333 et suiv.) la répartition par années, de 1927 à 1938, des différents travaux à prévoir et des ressources financières nécessaires à leur exécution: routes, 50 millions de piastres; hydraulique agricole, 35 millions de piastres; chemins de fer, 104 millions de piastres, dont plus de 100 millions à prélever sur les fonds d'emprunt; ports maritimes et navigation, 10 millions de piastres, dont 4 millions et demi pour le seul port de Bên-thuy; bâtiments et travaux urbains, 70 millions de piastres. Soit un total général de 340 millions de piastres pour l'exécution de travaux neufs à répartir sur douze années.

Il reste à trouver les ressources financières qui permettront de réaliser ce programme d'ensemble, c'est-à-dire de mettre à la disposition de la colonie une somme de 340 millions de piastres en douze ans. Voici-à cet égard les suggestions de M. Pouyanne. Les recettes ordinaires futures provenant des impôts établis permettront d'attribuer chaque année aux travaux neufs environ onze millions de piastres, soit 132 millions. Les recettes extraordinaires tendant à disparaître, il sera nécessaire de demander en partie ou en totalité les 208 millions de piastres complémentaires à des emprunts à contracter par la colonie, suivant des modalités qui lui permettraient de régler progressivement ses dépenses de travaux sans avoir d'annuités d'emprunt trop lourdes à payer. M. Pouyanne indique à ce sujet quelques ingénieuses combinaisons pour obtenir ce résultat. Il expose en outre ses idées en ce qui concerne la maind'œuvre, le personnel de surveillance et de direction, les entreprises, l'organisation des chantiers et montre enfin que pour l'ensemble des travaux neufs prévus, il y a lieu d'escompter une plus-value des revenus bruts annuels de la colonie de cinq à six cents millions de piastres « Ces plus values seront bien la conséquence des travaux exécutés, mais il ne faut pas perdre de vue que ceux ci ne constituent que l'instrument mis à la disposition de la population indochinoise. Il n'y a aucune crainte qu'elle ne sache pas s'en servir. Grâce aux travaux exécutés de 1900 à 1924, la production du pays, par tête de producteur, est passée en moyenne de 60 à 110 piastres.

Quand on voit l'extrême densité de la population dans le delta du Fleuve Rouge et dans les deltas de l'Annam, le travail acharné avec lequel cette population fait rendre au sol le maximum de ce qu'il peut rendre, on comprend comment l'amélioration des conditions de culture par l'irrigation, et la facilité des transports qui rend rémunératrice la culture de produits jusqu'alors insuffisamment payés, ainsi que l'augmentalion des surfaces cultivées par la colonisation de terres nouvelles, peuvent provoquer des accroissements de rendement aussi considérables.

Il ne faut pas oublier que tous ces efforts, surtout ceux à faire dans les régions actuellement incultes, nécessitent pour produire tout leur effet une organisation administrative et financière et une coordination des efforts des colons des banques et de l'Administration, qui sont déjà ébauchées, mais qu'il y a lieu de fortifier considérablement et de compléter au plus tôt.

Il faut aussi ne pas perdre de vue qu'à tous ces efforts, il taut joindre celui que l'on doit demander aux contribuables indochinois. La charge nouvelle qui leur sera imposée restera comprise entre 0,5 et 1 % o de leur revenu brut actuel. Cette charge, sans être négligeable, reste faible. »

D'utiles et nombreuses pièces annexes : tableaux, graphiques, cartes et de magnifiques reproductions photographiques complètent ce volume et lui donnent toute sa valeur documentaire. Peut-être pourrait-on souhaiter un peu plus de rigueur dans la composition du plan de l'ouvrage où quelques répétitions auraient pu être évitées; et aussi regretter l'absence de tout renvoi précis aux illustrations.

Les lignes qui précèdent donneront une faible idée de l'importance de la documentation réunie par M. Pouyanne.

La publication d'un compendium de cette valeur sur l'Indochine au travail fera mieux connaître ce pays et ne manquera pas d'avoir les plus heureuses conséquences en faveur de son essor et de son ple n développement.

Ce livre vient à son heure. Depuis les ouvrages d'ensemble de J. de Lanessan, de Paul Doumer et de L. Salaun, rien n'avait été publié d'aussi documenté et d'aussi complet sur le labeur français en Indochine. Encore faut-il ajouter que le travail de M. Pouyanne est d'un caractère bien particulier et qu'il est le premier où l'effort économique fait pour mettre en valeur ce pays magnifique, soit exposé avec cette compétence technique, cette clarté enthousiaste et cette ampleur de vues. L'auteur y a fait tenir avec aisance et précision la synthèse de nombreuses années d'activité personnelle, d'expériences et de réflexions, synthèse qu'il a su esquisser dans une forme à la fois instructive et agréable.

Il convient donc de féliciter sans réserves la Société de géographie de Hanoi d'avoir eu l'idée de publier et de répandre un travail où se reflètent l'image des conceptions qui ont présidé à l'organisation de l'Indochine française, les gestes laborieux accomplis pour le développement de ce pays et la vision de ses possibilités économiques.

L. AUROUSSEAU.

Gouvernement général de l'Indochine. Service géographique. Année 1925. Compte-rendu annuel des travaux exécutés par le Service géographique de l'Indochine. Hanoi, 1926. 1 fasc. 49 f., 5 pl., 10 cartes-croquis.

Sous la direction du L¹-Cª¹ Edel, le Service géographique poursuit méthodiquement son œuvre; chaque année, une notice substantielle et accompagnée de croquis expressifs, publie les résultats de la campagne précédente: sur les tableaux d'assemblage qui figurent l'avancement de ses travaux, de nouveaux rectangles se colorent, et ainsi, chaque fois, ce sont de nouveaux espaces fixés avec précision sur des cartes très claires, non seulement dans les détails de leur relief, de leur hydrographie, de leurs côtes, et avec les caractères essentiels de leurs associations végétales, mais aussi avec la répartition des établissements humains, et les grandes races que le peuplement imprime à la surface du sol. Ce n'est pas sans émotion qu'on voit se restreindre peu à peu la zone blanche des terres non encore levées. Cette conquête scientifique n'exige pas seulement une compétence laborieuse et dévouée; elle entraîne encore après elle un cortège de fatigues, de maladies et de deuils: en 1925, quatre hommes, deux Européens et deux Annamites, sont morts à la suite de maladies contractées sur le terrain.

Pendant cette campagne, les topographes ont travaillé dans 5 régions différentes : a) Un groupement a continué, en Cochinchine, avec l'aide de la photographie aérienne, l'élaboration de la carte au 1/25.000 de ce delta; il a levé, à cet effet, autour du Cap S' Jacques, les bouches du Donnaï et de la rivière de Saigon, et aussi, dans l'Est cochinchinois, la plate-forme de terres rouges qui domine, entre Biên-hoà et Baria, les alluvions deltaïques récentes, et où les plantations de caoutchouc éventrent déjà largement la forêt malsaine. En même temps, il a poussé les travaux antérieurs à l'Ouest de Mytho, entre le Mékong et Vaico occidental, dans la plaine des Joncs. Les levés se prolongeront ensuite vers le Sud, dans la région de Vinhlong, Bêntré et Travinh, puis vers les provinces en plein essor rizicole de l'Ouest cochinchinois.

Toutes les autres brigades topographiques ont travaillé pour la carte fondamentale, à l'échelle du 1/100.000, qui doit s'étendre sur l'Indochine entière.

b) L'une d'entre elles a levé, dans ce but, au 1/40.000, la feuille de Takeo (Sud de Phnom Penh); ses opérations porteront ensuite sur celle de Soai Rieng (Est de Takeo), et relieront ainsi deux régions déjà cartographiées régulièrement: celle qui s'étend en Cochinchine autour de Saigon et de Mytho (¹), celle qui, à travers le

La carte au 1/100.000 de cette zone est obtenue par réduction de la carte au 1/25.000 dont nous avons parlé ci-dessus.

Cambodge et par la rive Nord du Tonlé Sap, remonte jusqu'au delà de Battambang, débordant même légérement sur la rive gauche du Mékong vers Kompong Cham et Sambor.

- c) Dans le Sud-Annam, la rére brigade topographique a pu lever, au 1/80.000, la feuille de Dalat et la plus grande partie de celle de Djiring, région de plateaux étagés entre 900 et 1500 m. d'altitude, dont les eaux s'écoulent vers la Srépok et le Donnaï, et où les pics du Lang-bian, lambeaux d'un cratère démantelé, culminent à 2.163 m. Ges plateaux herbeux ou hérissés de pins, sur les plus bas desquels le paludisme sévit intensément et les fauves abondent, sont habités par quelques Moïs soumis et craintifs; mais l'aménagement de la station de Dalat, et la construction des routes et du chemin de fer qui y conduisent, y ont suscité l'immigration de nombreux Annamites. C'est une zone de terres rouges où les cultures riches, et en particulier celle du calé, semblent devoir se développer rapidement, dès qu'on aura résolu le problème de la main-d'œuvre. Les feuilles de Tam-linh et de Xuyên-môc, qui seront préparées en 1926, relieront bientôt les cartes du Sud-Annam à celles de l'Est cochinchinois.
- d) Les travaux de la 2º brigade ont comblé la dernière lacune qui subsistait sur les côtes d'Annam, au long de la route mandarine; elle a terminé en effet, entre Quang-ngăi et Qui-nhon, sur les feuilles de Bongson et Phu-my, le levé de la frange alluviale, et des collines de granit et de roches volcaniques plus récentes par lesquelles on gagne les sommets du rebord annamitique, région presqu'entièrement déboisée, où le peuplement annamite s'insinue dans les vallées, où les Moïs, accro-chés aux pentes ou blottis dans les hautes cuvettes, disparaissent peu à peu. C'est là à Ba-10, dans la province de Quang-ngãi que le lieutenant Rillon mourait de surmenage, le 20 mai 1925.
- e) Enfin, un opérateur isolé a achevé de lever, à l'Ouest de Hà-tinh, la feuille de Hurong-khê (1), sur la ligne de partage des eaux entre le Laos et l'Annam. Ainsi, entre les parallèles de Hué et de Vinh, une large bande de cartes au 1/100.000 rattache aujourd'hui le Mékong à la côte d'Annam (2); elle traverse entièrement l'Indochine française dans sa partie la plus rétrécie, à cet endroit où le rebord annamitique, très abaissé, offre des passages relativement très faciles aux routes, et à la future voie ferrée de Tân-âp à Thakhek. A partir de 1928, cette bande sera élargie vers le Sud, dans la direction de Saravane et du plateau des Bolovens, riche lui aussi de terres rouges inexploitées.

On voit que les travaux du Service géographique préparent partout la mise en valeur du pays; il est impossible de parcourir un peu longtemps la « brousse » indochinoise sans rencontrer, ici ou là, sur les dunes aveuglantes, dans les rizières, parmi les forêts malsaines, les opérateurs, géodèses ou topographes, de ce corps d'élite, accomplissant leur tâche obscure avec conscience et bonne humeur, privés pendant plusieurs mois chaque année du confort le plus élémentaire. Si l'activité du Service s'est cependant concentrée presqu'entièrement en 1925 sur

(2) Dans cette bande, une seule feuille, celle de Mu-gia, n'a pas encore été levée.

<sup>(1)</sup> Cette feuille a été levée en semi-régulier, méthode beaucoup plus rapide que le levé régulier, et qui donne, en terrain accidenté, et à condition d'être confiée à de bons opérateurs, des résultats presqu'équivalents.

l'Indochine française méridionale, c'est qu'il s'agit ici de rattraper un long retard. En effet, lorsque le Service géographique fut créé, en juillet 1899, la Cochinchine, occupée par nous depuis 1862, était déjà dotée de cartes provisoires au 1/50.000 et au 1/100.000, dues surtout aux agents du Cadastre ; ces cartes ne reposaient que sur des travaux géodésiques très insuffisants et négligeaient tout nivellement, mais, remarquables par la précision de leur planimétrie, elles permettaient d'attendre. C'est pourquoi le Service géographique, dont toutes les opérations devaient s'appuyer sur une géodésie homogène et rigoureuse, commença par le Nord; aussi bien les travaux d'hydraulique agricole étaient au Tonkin d'une nécessité plus urgente qu'en Cochinchine et les nombreuses colonnes qui achevèrent la pacification vers les frontières de la Chine avaient besoin de bonnes cartes. Le Tonkin vit aussi, dès 1909, la plus grande partie de son territoire couvert par le 1/100.000, et tout son delta, en 1907, par le 1/25.000. Ensuite, le Service gagna progressivement vers le Sud le long de la côte. En 1914, encore, au Sud du parallèle de Hué, on ne trouvait de cartes régulières que celles du Cambodge entre Phnom Penh et Battambang, et celles, au 1/25.000. des deltas annamites; partout ailleurs, on ne disposait que de cartes provisoires ou de levés d'itinéraires presque toujours insuffisants. Mais, depuis 1914, les efforts du Service tendent à rétablir l'équilibre entre le Nord et le Sud : nous avons vu qu'une chaîne ininterrompue de cartes au 1/100.000 se déroule aujourd'hui tout au long de l'Annam, suivant la méridienne côtière ; la publication toute prochaine des feuilles de Tam-linh, Xuyên-môc, du Cap S. Jacques et Soai-rieng, la poussera, à la suite de la route mandarine elle-même, jusqu'au delà de Battambang, à quelques kilomètres de la frontière siamoise. C'est aussi sur la Cochinchine que portent aujourd'hui les levés à grande échelle, par la carte au 1/25.000 de ce delta, commencée seulement en 1921.

Il se trouve justement que les perspectives offertes à la colonisation par les plateaux au sol très riche du Sud-Annam, du Cambodge et de la Cochinchine semblent devoir précipiter l'avancement de la carte dans cette Indochine méridionale, jusqu'alors déshéritée. Cependant, des nécessités stratégiques impérieuses conduisent en même temps le Service géographique à compléter le levé régulier des régions bordant la frontière chinoise entre Laokay et le Mékong; les feuilles de Lai-châu et Phong-tho seront préparées sur le terrain, au 1/80.000 dés 1927, et ainsi presque tout le Tonkin sera couvert prochainement par le 1/100.000 régulier. Par contre, le Haut-Laos, entre Phong-saly et Vientiane, à l'accès difficile et aux ressources encore incertaines, pourrait bien constituer la dernière grande tache blanche dans la carte de notre Indochine.

Ces travaux topographiques exigent une préparation géodésique qui est aussi à la charge du Service. En 1925, cinq groupes géodésiques ont opéré sur les feuilles de Cochinchine qui seront levées en 1926, et, à la fin d'octobre, un nouveau groupe a été sormé pour la triangulation des seuilles tonkinoises de Lai-châu et de Phong-tho. Il ne saut pas croire que la tâche des officiers géodèses compte parmi les moins pénibles, et leur recrutement devient de plus en plus malaisé. — Quelques corrections ont été apportées aussi à la géodésie primordiale : pour redresser une erreur de sermeture constatée en 1920 entre la chaîne méridienne du Mékong et la chaîne parallèle qui va de Baria à Châu-đòc, on a dû déterminer un nouveau tronçon de méridienne de Baria à Kratié; d'autre part, on a calculé de nouveau la base de

vérification de Son-tây, au Tonkin, mesurée en 1914 avec des fils « invar », et, sur une longueur de 4.364 mètres environ, on a trouvé une différence de om.2538 avec les mesures de 1899; on voit avec quel soin est établi le canevas sur lequel travaillent les topographes du Service.

En outre, un certain nombre de cartes déjà parues antérieurement ont été revisées, soit à l'aide de la photographie aérienne, soit par les procedés de la topographie régulière. Le Service est aujourd'hui très bien outillé pour publier lui-même tous les résultats de ses travaux et ceux que lui confient les autres services de la colonie : cartes géologiques, routières, agricoles, économiques, etc. Les feuilles au 1/1.000.000 international sont une véritable œuvre d'art, et, au cours de 1925, on a commencé la rédaction d'une autre carte à la même échelle, dite « millionième local », qui sera plus détaillée que la précédente, et, par le système de projection et le canevas géographique adoptés, sera comparable aux autres productions du Service.

On ne saurait trop insister sur l'intérêt véritablement primordial qui s'attache à cette œuvre. Mais nous bornerons-nous à rappeler quelle base solide la carte au 1/100.000 offre aux projets de routes et de voies ferrées, celle au 1/25.000 aux projets d'irrigation et de drainage, et aux opérations cadastrales, essentielles pour la bonne assiette de l'impôt ? Parlerons-nous de leur utilité stratégique ? Il ne s'agit pas seulement de la prospérité matérielle et de la sécurité de l'Union. Nous avons le grand devoir de poursuivre sans relâche, et dans tous les domaines, l'étude désintéressée de l'Indochine française, et cela restera peut-être notre plus sûr titre de gloire dans cet Extrême-Orient, Sur les cartes du Service géographique, viennent s'inscrire aisément des renseignements scientifiques de toute nature : la géologie, pour faire l'histoire de la terre, y dessine les limites des diverses roches ; la géographie physique y découvre l'évolution morphologique à travers laquelle s'est modelé peu à peu le relief actuel ; la botanique y détermine les domaines et y inscrit les particularités régionales des différentes flores ; la géographie humaine a besoin d'elles pour établir d'une facon précise les rapports multiples qui lient l'homme à la terre, l'ethnographie pour reconnaître, avant de s'astreindre à l'étude minutieuse des groupes humains, l'aire de leur habitat. Ainsi, en 1903, sur la proposition de M. Finot, directeur de l'Ecole Française, le Gouverneur général avait prescrit à tous les chefs d'administrations locales de procéder à une enquête ethnique dans leur circonscription : cette enquête n'aboutit que dans les territoires militaires à des résultats intéressants, coordonnés par le commandant Lunet de Lajonquière dans son Ethnographie des territoires militaires (1). Un certain nombre de notices, remarquait Cl. E. Maitre dans notre Bulletin, «n'ont accru que dans une faible mesure les informations dont on disposait antérieurement. Un grand nombre n'étaient pas accompagnées de cartes » (2). Il nous semble justement qu'à côté d'autres causes certaines, l'absence de cartes régulières dressées par un service compétent, fut pour beaucoup dans l'insuccès de cette entreprise, qui mériterait d'être à nouveau lancée dans toutes les régions

<sup>(</sup>i) Hanoi, Schneider, 1904; in-40, 258-VI p. et une carte. Par la suite, ce travail put être cependant étendu aux provinces civiles limitrophes, et devint l'Elhnogra-phie du Tonkin septentrional, Paris, Leroux, 1906, in-40, 379 p. et une carte.

(2) BEFEO., V. 200.

couvertes aujourd'hui par le 1/100.000, régulier ou semi-régulier; et il ne faudrait pas trop tarder, puisque très souvent les levés topographiques précèdent la mise en valeur économique, et que celle-ci s'accompagne de profondes et rapides transformations ethniques; la colonisation se rue sur les terres rouges du Sud-Annam, et peut-être dans quelques années, sera t-il difficile de parler de peuples primitifs habitant l'Indochine ?

On saisit donc les intérêts multiples qui s'attachent aux travaux du Service géographique; par application d'un récent arrêté, ce service est passé, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1926, sous les ordres directs du Gouverneur général. Nul doute que, pour le plus grand bien de l'Indochine française, les possibilités de ce service seront accrues sous ce nouveau régime de manière à maintenir et, souhaitons-le, à accélérer le rythme des progrès d'une activité si féconde.

Charles ROBEQUAIN.

#### Birmanie.

G. E. HARVEY. — History of Burma, from the earliest times to 10 march 1824 the beginning of the english conquest. — London, Longmans, 1925, 80, XXXI-415 p.

On ne possédait jusqu'ici qu'une histoire générale de Birmanie, celle de Sir Arthur Phayre, publiée en 1884. Mais cet abrégé, d'ailleurs très estimable, avait forcement beaucoup vieilli depuis quarante ans. L'étude des inscriptions en avait modifié la chronologie. Les travaux de l'Archæological Survey, les importantes contributions historiques et philologiques du Journal of the Burma Research Society et de l'Epigraphia birmanica avaient jeté de nouvelles lumières sur plusieurs questions. Il était nécessaire de reprendre sur une base plus large l'œuvre de Sir A. Phayre : M. Harvey a assumé cette tuche et, considérant les difficultés qu'elle présentait, il est juste de reconnaître qu'il l'a exécutée avec succès. Son livre n'est pas sans doute une œuvre de grand style ou de profonde érudition : fondé sur une solide connaissance des chroniques indigênes, il les suit de près et ne s'écarte guère des sujets qui les occupent : guerres, complots, massacres, trahisons, régicides, parricides, bref tout ce qui constitue la « douceur orientale ». On se détournerait volontiers de cet enchaînement d'horreurs pour s'arrêter à des sujets plus dignes d'attention et que M. H. a traités, semble-t-il, d'une façon trop peu libérale : art, littérature, religion, vie sociale, etc...

Il y a un moment où l'histoire birmane, si étriquée dans le cadre des ràjavamsa, s'élargit et s'aère: c'est lorsque commencent les relations avec les Européens et particulièrement avec l'Inde britannique. Mais par malheur l'auteur s'est fixé comme limite le début de la première guerre anglo-birmane, en 1824. Il ne motive pas d'ailleurs ce tabou incompréhensible. (Son prédécesseur Sir A. Phayre avait poussé jusqu'en 1837.) Nous espérons qu'il voudra consacrer un volume spécial aux événements de 1824 jusqu'à nos jours.

Le texte de l'ouvrage est précédé d'une table chronologique et suivi d'une bibliographie, toutes deux établies d'après une méthode singulière. La table chronologique omet des dates d'une aussi grande importance que celles de l'avênement ou de la mort des rois, dates qu'on trouve dans le texte de l'ouvrage; réciproquement celui-ci en omet d'autres (par exemple celle de la prise de Pagan par les Chinois en 1287), qui sont relevées dans la table chronologique. La bibliographie est d'un côté surabondante (elle donne pour chaque ouvrage les pages utilisées par l'auteur et les cotes des exemplaires de ce livre dans les principales bibliothèques anglaises!) et de l'autre trop sommaire: certains travaux de la plus haute importance n'y sont pas mentionnés (par exemple Pelliot, Deux itinéraires de Chine en Inde) ou n'y figurent que sous le titre de la revue où ils ont paru: ainsi l'article hien connu d'Ed. Huber sur la Fin de la dynastie de Pagan y apparaît sous cette forme: «BEFEO. Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient... (9, 30, 87, 100, 111, 115, 308, 313, 315, 322, 333, 334, 337, 338, 356) ». Ce ne sont là, sans doute, que des détails; mais ils ont leur importance pour un livre de consultation courante.

l'ajoute quelques remarques.

P. 3 Tout ce qui est dit ici sur la parenté des Mons avec les Tibéto-birmans et sur leur arrivée en Birmanie en descendant la vallée de la Salot en est bien aventuré.

P. 7. Que les stupas de Pégou, Rangoun et Thatôn remontent, « sous une forme ou sous une autre », à une époque antérieure à l'ère chrétienne, c'est une assertion qu'on aimerait voir appuyée de quelques preuves. — Quel rapport a la conquête du Kalinga par Açoka avec l'introduction du bouddhisme en Birmanie?

P. 13. Le Founan n'est pas un royaume khmèr.

P. 64 sqq. Pour les événements qui précédérent la fin de Pagan, M. H. a suivi à peu près la chronologie d'Ed, Huber, mais sans le citer. Il adopte également (p. 106), toujours sans le citer, l'identification, proposée par Huber, de Kaungsin avec Bhamo (BEFEO, IX, 652 n.).

P. 74. Les Shans n'ont pas fondé le royaume de Siam en 1350. Ils ont fondé le royaume de Sukhodaya vers 1250 et celui d'Ayudhya en 1350. En conséquence, l'appellation « chief of Sukhotai » (p. 110, 111) doit être remplacée par « king of Sukhotai ».

P. 100 et ailleurs, «Linzin» est identifié à Viengchang (sic pour Vieng-Chan). Linzin est la transcription birmane de Lan-xang, nom qui désigne proprement Luang Prabang et qui passa à Vieng-Chan, lorsque cette dernière ville devint capitale, vers 1560.

P. 308. Le Mahâvastu n'est pas un texte mahâyâniste. Le Mahâvaṃsa ne dit pas que la mission de Soṇa et Uttara nit été envoyée par Açoka, et le fait qu'elle n'est pas mentionnée dans les édits de ce roi ne prouve rien.

P. 311. Ce n'est pas Suvannabhumi, c'est Suvarnadvipa qui est le nom de Sumatra.

Ces quelques détails, qu'il sera facile de corriger, n'empêchent pas le livre de M. Harvey d'être un très utile compendium de l'histoire birmane et surtout de mettre à la disposition du public une chronologie plus exacte que celle de Sir Arthur Phayre: c'est à lui qu'il faudra désormais se référer pour les dates des événements de cette histoire.

### Insulinde

F. D. K. Bosch. — Het Lingga Heiligdom van Dinaja. (Tijdschrift voor Indische Taal -, Land- en Volkenkunde, Deel LXIV, Afl. 1, 1924.)
 ID. — Een Oorkonde van het Groote Klooster te N\u00e4land\u00e4. (Ibid., Deel LXV, Afl. 3, 1925.)

A l'occasion de récentes découvertes épigraphiques, M. F. D. K. Bosch, directeur du Service archéologique de Java, a consacré deux importants mémoires à certains aspects de la culture religieuse de l'archipel dans ses rapports avec celle de l'Inde; l'un deux, en outre, intéresse directement l'Indochine. Nous croyons utile de les résumer ici.

I. Le premier est consacré à l'origine du culte du linga dans l'Insulinde, Les plus anciens témoignages le concernant sont ceux des inscriptions de Tjanggal (752 A. D.) et de Dinaja (760 A. D.) (1). En les comparant avec deux inscriptions indochinoises, l'une du Campa (1610 stèle de Bong-duong, 875 A.D.), l'autre du Cambodge (stèle de Sdok Kak Thom, 1052 A. D.), M. B. a été amené à conclure « qu'il a existé au Campa et au Cambodge, aussi bien qu'à Java, une tradition qui établissait un rapport étroit entre Çiva, le linga de ce dieu, un brahmane éminent et la dynastie régnante». Il cherche l'origine de cette tradition dans l'Inde et il la trouve dans une légende puranique assez répandue, celle de la Forêt de Déodars (Devadāruvanam). C'est le nom d'une forêt qu'habitent des ascètes avec leurs femmes et leurs filles. Civa y passe sous la forme d'un jeune yogi, nu, le corps frotté de cendres, un crâne à la main, et demandant l'aumône d'une voix mélodieuse. Toutes les femmes le suivent, affolées par sa beauté. Les ascètes furieux lui lancent une malédiction, par l'effet de laquelle le linga du dieu tombe à terre et s'enfonce jusque dans le monde souterrain. Des cataclysmes se produisent, qui menacent l'univers d'une destruction totale. Çiva, qui est descendu, lui aussi, dans le monde souterrain et s'y est endormi, se rend aux supplications des dieux et rétablit l'ordre cosmique en installant son linga sur la terre, où il devient l'objet d'un culte.

Telle serait, suivant M. B., la tradition qui, transmise par l'Inde aux trois « royaumes coloniaux », y est devenue le fondement du culte du linga. Chacun de ces souverains a prétendu possèder l'authentique linga de Çiva et y puiser le feu ardent qui fait la force redoutable des rois et qui supplée, pour les usurpateurs, à la légi-

<sup>(1)</sup> L'inscription de Dinaja a été publiée par M. Bosch dans Tij-tschrift..., LVII, 5, 1916; additions dans Oudheidkunde Verstag, 1923. Il y manquait deux fragments qui, par une remarquable chance, ont été retrouvés ensuite. La stèle, maintenant complète, est reproduite en photographie dans le mémoire que nous analysons. Ce fac-similé est assez peu distinct, mais la lecture n'est pas douteuse, sauf à la fin de la ligne 5 (puruṣāħ mahav) où M. B. avoue son incertitude en présence de cette α incompréhensible faute contre la règle du sandhi » et d'une dernière ligature indéchiffrable. Ce qui est plus grave encore, c'est que cette fin de vers est métriquement et sémantiquement impossible; par bonheur elle n'a pas une grande importance.

timité. Cette thèse est étayée par une loule de rapprochements ingénieux, qui ne sont pas tous également convaincants, mais dont la masse ne laisse pas de faire impression. Le plus trappant est sans doute celui que l'auteur établit avec l'inscription de Bông-durong. Ce texte, fort mutilé et au surplus assez obscur, indique néanmoins en termes très nets que le dieu du temple de Mi-son, Bhadreçvara, est le linga « tombé de Parameçvara» (Parameçvarāt... cyute), et dont la « chute » a privé les dieux de toute énergie tandis qu'elle rendait puissants les rois du Čampa. Ces rois ne sont d'ailleurs que des dieux incarnés, descendus sur terre pour se retremper dans le voisinage de Bhadreçvara qui est l'essence du feu (păvanasăra) et aussi l'essence de la royauté héréditaire (santatirājyasāra). Il semble bien que ces expressions fassent une allusion assez claire à l'aventure du Devadāruvana; et que même l'auteur de l'inscription en tire avec une logique intrépide la conclusion où ne s'étaient pas risqués les Purāṇas: que le Çiva céleste, privé de son linga, a perdu sa puissance et que c'est désormais le linga terrestre qui en est devenu la source unique.

Le document cambodgien est loin de fournir de telles précisions : il ne dit rien de l'origine du Devaraja et laisse même entendre qu'il fut établi sur l'ordre de Jayavarman II par un brahmane venu dans ce but d'un pays étranger, ce qui s'appliquerait assez mal au linga primordial. Par contre, le rapport étroit qui était censé exister entre le dieu et la dynastie n'est pas douteux. Quant à l'inscription de Dinaja, elle se borne à dire que le linga Pūtikeçvara était gardé (gupta) par le roi Limva Gajayana.

Il semble donc un peu prématuré d'affirmer que les conceptions régnant au Cambodge, au Campa et à Java relativement au linga dérivent d'une source unique, bien
qu'elles présentent incontestablement des éléments communs. Il ne faut pas oublier
d'autre part qu'elles n'y apparaissent qu'aux VIII°-IX° siècles, à une époque où le
culte du linga y était déjà pratiqué depuis plusieurs siècles. Ce qui paraît le plus
probable, c'est que le développement du tantrisme au Bengale a pu faire pénétrer
dans les pays voisins un certain nombre de traités analogues à ceux qu'enumère
l'inscription de Sdok Kak Thom et qu'il s'est ainsi formé une mystique çivaîte qui
se reflète dans les inscriptions citées plus haut et dont la politique elle-même a subi
l'influence. Il est d'ailleurs vraisemblable que cette littérature sectaire comprenait un
certain nombre de légendes, parmi lesquelles celle de la Forêt des Déodars pouvait
occuper une place d'honneur (¹).

II. Oa sait que depuis plusieurs années, le Service archéologique de l'Inde a entrepris de dégager le site du célèbre couvent bouddhique de Nălandă (Bargãon, à 7 milles au N. de Rajgir). En mars 1921, le directeur de ces travaux, M. Hirananda Shastri, a exhumé une plaque de cuivre portant une inscription du roi Devapala, le troisième roi de la dynastie des Pălas du Bengale, dont l'avènement se place vers 820 A. D. L'inscription daterait donc environ du milieu du IX\* siècle. Elle a pour objet le don de cinq villages à Bălaputra, roi de Suvarņadvīpa, qui les donne à son tour au vihāra fonde par lui à Nālandā. Ce Bălaputra était le petit-fils de Vīravairimathana, de la race Çailendra, roi de Yavabhūmi. Le fait qu'il est qualifié de roi de Suvarņadvīpa, tandis que son grand-père porte le titre de roi de Yavabhūmi ne

<sup>(1)</sup> Un des ouvrages cités dans l'inscription de Sdok Kak Thom, le Çiraçcheda, « la Décapitation », pourrait être l'histoire de la cinquième tête de Brahma tranchée par Çiva.

prouve point, comme le fait observer M. B., que ces deux toponymes désignent le même pays. Il y a d'autres explications possibles, par exemple, que le grand-père de Bălaputra, maître de l'île de Java (Yavabhūmi), eût étendu ensuite sa domination sur Sumatra (Suvarņa lvīpa), dont son petit-fils pouvait s'intituler roi. Il se peut même que ce dernier ait été exclu de Java, soit en vertu d'un partage de famille, soit à la suite d'une reconquête de Java central par la dynastie indigène de Java oriental. Quoi qu'il en soit, il est singulièrement intéressant de rencontrer au Bengale une mention de la célèbre dynastie des Çailendras de Çrīvijaya (1), que nous ont fait connaître d'autres inscriptions de Java, de la Péninsule malaise et de l'Inde du Sud. Voici la liste des documents où figurent, ensemble ou séparément, les noms de Çrīvijaya et de Çailendra (la date placée en tête est dans l'ère chrétienne):

686. - Kota Kapur, Ile de Bangka. Edit du roi de Çrīvijaya.

775. — Vieng Sa (péninsule malaise, au S. de la baie de Bandon). Fondation par le roi de Crīvija va, chef de la famille Cailendra.

779. - Kalasan (Java) Fondation par le roi de la dynastie Cailendra.

782. - Kloerak (Java) Inscription inédite d'Indravarman, de la famille Çailendra: érection d'une statue de Mañjuçri.

1X" siècle. — Nălandă. Fondation de Bălaputra, roi de Suvarnadvīpa, de la dynastie Çailendra.

1006. — Charte de Leyde. Donation du roi Cola Răjarăja I à un temple bouddhique de Negapatam, achevé par le roi de Kaţăha et de Çrīvişaya, de la famille Çailendra. 1030. — Tanjore Inscr. de Răjendracola I, mentionnant la conquête de Çrīvijaya.

On voit par cette énumération que, du VII° au XI° siècle au moins, la grande dynastie bouddhiste des Çailendras a exercé une domination plus ou moins étendue à Sumatra, à Java et dans la péninsule malaise et qu'elle a entretenu des relations, non seulement avec les Colas du Dekkan, mais avec les Pâlas du Bengale. Le fait qu'un roi de Sumatra avait construit un couvent à Nalanda pour héberger les pèlerins de ses États est en outre très important pour l'histoire religieuse de l'archipel. M. B. a étudié l'histoire religieuse de Nalanda et a pu démontrer qu'elle avait un parallèle exact dans les deux grandes îles de l'Insulinde.

A l'époque de Fa-hien (commencement du V° siècle), le bouddhisme, dans l'Inde, est en pleine retraite devant le brahmanisme: les lieux saints sont à l'abandon; le pèlerin ne nomme même pas Nalanda. A Yavadvīpa (Java ou Sumatra), le bouddhisme lui apparaît dans une situation si insignifiante « qu'il ne vaut pas la peine d'en parler ». Il semble toutelois avoir repris une certaine influence quelques années plus tard à la suite de l'apostolat de Gunavarman (vers 424).

Après cette éclipse, le bouddhisme reparaît plus brillant que jamais, au VIIe siècle. A cette époque, le Mahāyāna prédomine sur le Hīnayāna; le Yogācāra est en faveur et prépare le triomphe du tantrisme, qui est un fait accompli au VIII' siècle: l'inscription de Bālaputra caractérise les moines de Nālandā comme des atantrika-bodhisattvas ». C'est alors que, suivant la tradition, Çāntarakṣita, abbé de Nālandā, fonde, avec Padmasaṃbhava, l'église lamaīque du Tibet. Ce Tantrayāna est fortement imprégné de çivaïsme: déjà à l'époque de Hiuan-tsang les moines de l'Orissa dénonçaient au roi Harṣa leurs confrères de Nālandā comme de véritables Kāpālikas.

<sup>(1)</sup> Ce dernier nom ne figure pas dans l'inscription de Nalanda.

De même dans l'archipel, Çrîvijaya est devenu un empire puissant et un grand centre de culture bouddhique; il y règne un Mahāyāna tantrique pénétré d'influences civaītes. Dès cette époque, on y cultive la connaîssance de la magie, siddhayātrā (inscr. de Palembang, 638 A.D.; cf. inscr. de Nhân-biêu, vers 908 A.D., BEFEO. t. XI, p. 309). — A la fin du X siècle, Nālandā passe au système Kālacakra, qui greffe des croyances vishnouites sur le tantrisme précédent; de même le roi javanais Er-Langga (XI siècle) professe un vishnouisme mêlé de bouddhisme tantrique. L'évolution du bouddhisme est donc de part et d'autre exactement parallèle, avec cette seule différence qu'à Java il survit pendant quelques siècles à la disparition de Nālandā, au XII siècle.

Cette double évolution du bouddhisme a été retracée par M. B. avec une richesse d'information et une sûreté de jugement qui fait de son travail une précieuse contribution à l'histoire du bouddhisme en Extrême-Orient: on n'eût pu tirer un meilleur parti de la plaque de cuivre si heureusement retrouvée sur le vieux sol de Nălandă.

L. FINOT.

### Chine

Arthur Waley. — The Temple and other poems, translated by..., with an introductory essay on early chinese poetry, and an appendix on the development of different metrical forms. — London. George Allen and Unwin Ltd.; first published in 1923; un vol. in-8°, 151 p.

Tchang Fong. — Le Paon, ancien poème chinois, traduit par..., suivi d'une étude de l'évolution poétique en Chine. — Paris, Jouve et C'', 1924, un vol. in-8°, 45 p.

M. Arthur Waley a publié plusieurs recueils de traductions de poèmes chinois: l'un en 1918 (1), un second en 1919 (2), un troisième en 1923. Ce dernier, intitulé The Temple and other poems, s'ouvre par une introduction de soixante pages où l'auteur a essayé de retracer l'évolution de la poésie chinoise des origines au IX° siècle de notre ère. Cette étude est suivie de la traduction de seize pièces de différentes époques et le volume se termine par deux appendices assez courts, l'un sur les formes de la poésie chinoise, l'autre contenant quelques indications bibliographiques. Il est un peu tard pour étudier ce dernier recueil et pour parler des intéressantes notes d'histoire littéraire qu'il renferme. Je regrette qu'il ne soit pas entré plus tôt dans les collections de notre bibliothèque.

<sup>(1)</sup> A hundred and sevenly chinese poems, translated by Arthur Waley. London, Constable, 1918.

<sup>(\*)</sup> More translations from the chinese, by Arthur Waley. London, Allen, 1919.

Si je me décide toutefois à écrire ce compte rendu bibliographique, c'est parce que le volume de M. Waley contient (p. 113-125) la traduction d'un assez long poème, Chiao Chung-Ch'ing's wife, dont j'ai moi-même publié une version dans le tome

premier des Etudes Asiatiques (1).

Dans la note qui précède ma traduction, j'écrivais (p. 5): « Je ne crois pas qu'on ait déjà donné une version intégrale de cette œuvre dans aucune langue européenne ». Cette opinion, fondée au moment où j'établissais mon manuscrit, a donc cessé de l'être. Le recueil de M. Waley est arrivé en Indochine à une date où ma traduction était entièrement imprimée (²). C'est dire que le travail de M. Waley et le mien sont complètement indépendants. Ce n'est pas dire, en revanche, que si la version de M. Waley m'était parvenue à temps, j'eusse accepté son opinion au sujet des passages pour lesquels son interprétation et la mienne ne sont pas concordantes. Il me paraît utile de confronter aujourd'hui nos deux traductions.

La version anglaise de M. Arthur Waley est agréable à lire; mais j'ai été surpris de constater qu'elle s'éloigne du texte trop souvent. Je m'attendais à voir appliquer à ce travail le principe excellent que son auteur lui-même a défini en quelques mots dans une note intitulée « the method of translation », parue à la page 19 de A hundred and seventy chinese poems. Ces mots déclarent: « I have aimed at literal translation, not paraphrase ». Il semble, cette fois, que M. Waley se soit proposé la gageure inverse. Attifée et fardée sous de brillants atours littéraires, sa version fait penser à la belle infidèle qui inquiète et qui égare. Ondoyante, incertaine, fuyant les difficultés ou les tournant, elle vague à travers la forêt des images chinoises, entraînant un cortège de contresens, d'inexactitudes et de naïvetés, et délaissant dans leurs buissons d'épines les fleurs les plus charmantes.

. .

Je signalerai ci-desosus, en renvoyant aux pages du livre de M. Waley, les passages essentiels sur quoi il me paraît nécessaire de vérifier l'opinion de M. Waley et de justifier la mienne.

P. 113, « In the period Chien-an (A. D. 196-220) ». Il est plus indiqué d'écrire « 196-219 A. D. », si l'on donne les dates en gros, de manière à laisser pour le nom de période yen-k'ang 延 縣, l'année 220 qui est la dernière de la dynastie des Han orientaux. Ou bien, si l'on désire une précision absolue, convient-il

d'écrire a kien-ngan 建 安 (24 lévrier 196-20 avril 220 )».

Id., «sheriff of Lu-Chiang». «Sheriff» ne paraît pas une traduction heureuse pour siao-li 小 度. Le texte du colophon traditionnel dit: 廣 江 府 小 使 «Un siao-li du fou de Lu-kiang». On disaît encore, à la date où a été rédigé le poème (cf. vers 9): fou-li 府 吏 · Fou 府 avait, à cette époque et dans le cas qui nous occupe, le sens de «[bureaux de] commanderie provinciale». Le titre de fou siao-li (ou fou-li, ou siao-li) s'appliquait à certains fonctionnaires subalternes, employés au siège central de la commanderie provinciale, à qui ne peut convenir en aucune laçon l'appellation de «sheriff» qui démesure leur importance. — Enfin Lu-kiang 廬 江

<sup>(1)</sup> Deux paons se sont envolés... (poème chinois du début du III<sup>e</sup> siècle), par L. Aurousseru. (Etudes asiatiques publiées à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, t. 1, p. 1-36.)

<sup>(2)</sup> De même, la version française de M. TCHANG FONG dont je parlerai plus loin.

(et non Lou-Kiang, à quoi correspondrait le Lu-Chiang de la transcription de M. Waley), n'était pas, au début du IIIe siècle, située « near the modern Kiukiang », mais, comme je l'ai établi (p. 2-3), un peu au N.-O, de la ville de Houai-ning s'il s'agit du Lu-kiang des Wou; ou presque exactement à la ville actuelle de Chou-tch'eng si le colophon fait allusion à la capitale de la commanderie de Lu-kiang des Han.

M. Waley a traduit ce poème sur l'édition de Yo fou che tsi 樂府詩集, que j'ai marqué du sigle C dans mon travail, sans conférer entre eux les autres textes du poème et cette édition du Yo fou che tsi, qui n'est ni satisfaisante, ni même complète.

Id., vers 1-2: «A peacock flew to the south-east,

A mile he flew, and once he stopped n.

et M. Waley ajoute en note; « These lines have no connection with the ballad which follows. Openings of this kind may be found in the ballads of other countries. They probably served to indicate the tune which was to be used. Divorced from their proper context, they are, as in this case, frequently enigmatic ».

Contrairement à cette étrange opinion, ces deux premiers vers sont en rapport étroit avec le sens profond du poème. Il suffit, pour s'en convaincre, de les traduire correctement.

孔雀東南飛。五里一徘徊. Mot à mot : «paon(s), Est, Sud, voler ; cinq li, une (fois), se retourner anxieux». Le seul sens possible de ces vers, si l'on se réfère au poème qu'ils ouvrent, est le suivant : «[Deux] paons [l'un vers l'] Est, [l'autre vers le] Sud envolés, tous les cinq li se retournent anxieux».

On peut choisir de façon plus ou moins heureuse des mots pour y refléter cette image, et moi-même je ne suis qu'à demi-satisfait de ceux auxquels je me suis arrêté: « Deux paons, l'un vers le Sud, l'autre vers l'Est, envolés, toutes les cinq lieues, désolés, se retournent, » Mais je ne crois pas qu'on puisse soutenir avec quelque chance de succès que ces deux vers ne soient pas une épigraphe inscrite à dessein au fronton du poème et dans laquelle les paons désignent les époux. Tout concourt à le prouver, à commencer par le plus élémentaire sens de la poésie chinoise et même de la poésie tout court. Pareils à deux oiseaux envolés dans des directions différentes et qui hésitent à poursuivre leur vol, tant ils désirent se rejoindre à nouveau, deux époux, contre leur volonté séparés, se quittent à regret; en dépit de leurs sentiments et de leurs efforts, un sort fatal les empêche d'être réunis. Ne pouvant vivre ensemble, les deux amants se retrouveront dans la mort (vers 298). Et le poète, à la fin de son chant (v. 360 et ss.), ménage quelques vers où, répondant à celle des paons séparés, l'image d'un couple d'oiseaux amoureux qui chantent sur la double tombe, marque la réunion définitive, dans une vie nouvelle, des deux cœurs qui s'aimaient.

D'autre part à ces raisons, que la raison pourrait ne pas connaître, il faut ajouter des arguments d'ordre philologique. Tous les commentateurs, d'abord, (sauf un, Li Yu-lin 李于麟, expressément combattu sur ce point), s'accordent pour lire 東南北 tong nan fei et non tong-nan fei, c'est-à-dire «voler à l'Est et au Sud» et non «voler au Sud-Est»; ils ajoutent «分飛 voler séparément», ce qui indique suffisamment qu'il ne peut être question d'un unique paon. Mais Li Yu-lin lui-même, qui ne voit qu'une seule direction, le Sud-Est, dit «雙飛 (deux paons) volant ensemble». Tout le monde admet donc que les mots 孔雀 désignent un couple de paons; et l'unanimité, sauf une voix, s'accorde à reconnaître que les mots 東南 signifient « Est et Sud ». Il ne peut en vérité s'agir que de deux paons volant l'un vers l'Est et

l'autre vers le Sud. L'interprétation du second vers ne fait pas de difficulté, mais il faut soigneusement noter que le vers 342 du poème contient aussi l'expression 得何 qui cette fois s'applique au mari, au moment où celui-ci va se pendre. Pour qui sait ce qu'est une allusion littéraire chinoise, il y a là une éloquente rencontre.

Enfin, il est bon de se reporter à d'autres textes. La poésie chinoise ancienne offre de la même image cent exemples, dont deux suffiront, je pense, à convaincre M. Waley.

Sou Wou 蘇武, qui mourut au ler siècle avant notre ère, a écrit en effet ces deux vers: 黃 鶴 一 遠 別。千里 顧 徘徊 « Cette grue jaune, des autres éloignée et séparée, à mille lieues se retourne et regarde désolée » (¹). On ne peut souhaiter parallélisme plus évident entre ces deux vers et l'épigraphe de notre poème, qui leur est d'ailleurs postérieure en date.

Et, pour terminer, voici la preuve que l'image des oiseaux séparés dans leur vol et qui se regrettent mutuellement, évoque bien celle d'un couple désuni malgré lui. M. Waley qui peut consulter le Yn fou che tsi 樂府詩集, y trouvera (k. 39, f' 7 v°, de l'édition de 1874) deux chansons d'amour portant chacune le même titre: 監 歌何當行. La seconde de ces pièces, en cinq kiai 解, a pour auteur l'empereur Wen des Wei 魏文帝 (220-226 A.D.); elle est donc exactement contemporaine du poème. La première, anonyme, est une composition ancienne (古辭) certainement antérieure à la seconde, antérieure par conséquent au poème qui nous occupe.

Cette première chanson d'amour est la complainte des amants qui vont être séparés par les circonstances. Elle s'ouvre par quatre couplets traditionnels (四 解) dans lesquels apparaît, se développe et se fixe avec netteté, l'image des oiseaux séparés dans leur vol

Des cygnes s'envolent par couples. Une femelle, subitement malade, ne pouvant plus voyager de concert, est obligée d'abandonner son mâle qui «toutes les cinq lieues se retourne pour la regarder 五里一反顧», son mâle « qui toutes les six lieues se retourne désolé 六里一徘徊». Il voudrait, dans son bec ou sur ses ailes, emporter son amie, mais il ne le peut, et, mélancolique, il regarde ses compagnons, et « ses larmes coulent à son insu 淚下不自知».

Après les quatre kiai consacrés à la traditionnelle métaphore des oiseaux séparés dans leur vol, la pièce s'achève par un ls'iu [4], partie vivante de la chanson, où s'exhalent l'amour et le désespoir des amants:

念與君離別 «Lorsque je pense à notre séparation,

氣結不能言 Mon souffle s'arrête et je ne puis parler.

各各重自愛 Tous deux nous préférerions nous aimer!

遠道歸還難 De ces routes lointaines il est difficile de revenir.

妾當守空房 Je garderai donc la chambre vide,

閉門下重關 En fermerai les portes et descendrai les doubles barres.

若生當相見 Si nous survivons, nous nous reverrons.

亡者會黃泉 Si nous mourons, nous serons réunis sous la terre.

今日樂相樂 Aujourd'hui c'est ta joie avec ma joie, 延年萬歲期 Qui prolonge notre vie jusqu'à l'éternité ».

Je pense qu'il est impossible, devant ces deux parties d'une même chanson d'amour ancienne, de mettre en doute la légitimité du rapprochement qui doit être fait entre le fond de notre poème et le sens de son épigraphe.

Id., vers 3:能織索 «Je savais tisser la soie», et non «I learnt to weave silk».

<sup>(1)</sup> Cf. Han Wei che tsi 漠魏詩 集, k. 3, f? 10 ro, col. 2.

P. 114, vers 9-12: 君既為府吏。守節情不移。賤妾留空房。相見常日稀《[From care and sorrow my heart was never free], For you went off to be sheriff in the town; I stayed behind, but my love did not change. I was left alone in an empty bridal-room — It was not often that we two could meet. » Ces deux doubles vers sont parallèles et indépendants du vers 8, auquel M. Waley les relie à tort. Le sujet du 10° vers est le même que celui du 9°, c'est-à-dire le mot 君 «vous», «mon mari», et il n'y est pas question de la jeune femme qui fait allusion à elle-même à partir des mots 賤妾, par lesquels elle se désigne au 11° vers. De plus, les mots 守節 s'appliquent à un fonctionnaire qui remplit les devoirs de sa condition et ne peuvent en aucun cas signifier « to stay behind ».

Id., vers 14. Ce vers paraît simple, et pourtant le traduire exactement n'est pasfacile. M. Waley le rend ainsi: «Night after night, I toiled and got no rest », qui semble à première vue un mot à mot satisfaisant. Pour le bien comprendre, il ne faut pas l'isoler du vers qui le précède, avec lequel il forme un tout: 鶏 鳴 入機織。 夜 夜 不 得 息. Le premier est parfaitement clair: «Au chant du coq je me mets au métier à tisser ». On ne peut sans incohérence le faire suivre des mots : « toutes les nuits sans prendre de repos ". Le contexte exige que l'expression 夜夜 « nuit, nuit » marque ici une nuance poétique particulière qui, à mon sens, se rapporte à l'obscurité qui règne encore le matin, au moment où le coq chante, et qui indique que la jeune femme commence son travail de très bon matin, avant qu'il ne sasse jour, avant le lever du soleil. C'est pourquoi j'ai traduit : « Au chant du coq, je me mets au métier à tisser, chaque matin, avec assiduité. » l'avais pensé également à l'interprétation suivante : « Au chant du coq je me mets au métier à tisser et je travaille sans repos jusqu'à la nuit profonde », qui avait l'avantage d'opposer 鶏 鳴 « de grand matin » à 夜夜 « tard dans la soirée » et celui d'évoquer avec précision l'assiduité de la jeune femme, fidèle à sa tâche pendant une longue journée. Mais je ne me suis pas arrêté à cette manière de voir, parce que je ne connais pas d'exemple de l'expression 夜夜 prise dans le sens de « nuit profonde », alors qu'elle signifie habituellement « toutes les nuits », comme d'ailleurs dans le vers 353 de notre poème.

Id., vers 17. Pourquoi ce mot «husband» qui n'est pas dans le texte ?

Id., vers 19: 妾不堪驅使 «Je ne suis pas capable de servir avec diligence » et non: «I said to myself, I will not be driven away », mots dont le sens est tout d'abord contraire à celui du texte et par surcroît, si l'on s'en tient à l'esprit du poème, inconcevables dans la bouche de la jeune femme chinoise qui, à aucun moment, n'oserait s'adresser sur ce ton à son mari. M. Waley ne se rend nullement compte de la psychologie réelle des personnages et il y aurait trop d'exemples à citer des erreurs d'optique qui amplifient démesurément ses fautes de traduction. Ainsi le «Go then quickly » du vers 21, version deux fois infidêle des mots 便可 «Il vaut mieux...», «il faut donc...», et infra les contresens des vers 112 et 313.

Id., vers 34: 何乃太區區 «Comment es-tu aussi bénin!», et non la paraphrase de M. Waley «Come, my son, what strange talk is this?», qui ne contient pas un seul mot du texte qu'elle prétend traduire.

Id., vers 35-38:此婦無禮節。舉動自專由。吾意久懷怨。汝豈得自由. Ici M Waley n'a pas compris les deux derniers vers et il traduit:

(35) « Your wife is fickle-hearted and ill-bred,

(36) Headstrong in all her ways,

(37) And I have long been planning and worrying

(38) How I might free you of this stubborn girl. » alors qu'il faut lire :

« Cette femme n'observe pas les règles de politesse, Mais agit avec indépendance et fierté. Je suis mécontente d'elle depuis longtemps. Comment peux-tu ne considérer que toi-même ? »

P. 115, vers 46: 伏惟 敬 同 母 « En m'inclinant, avec respect, mère, je dis... », et non « Bowed before his mother; his eyes drooped to the floor ». C'est le jeune

homme qui parle, comme l'indique le mot # du vers précédent.

Id., vers 50: le mot 槌 (pour 鵝) signifie simplement «frapper», et pas nécessairement «to beat with a cudgel». C'est le mot 極 (ou 捶) qui a le sens de «trapper avec un bâton». Les deux mots peuvent être employés l'un pour l'autre dans la langue moderne, mais je ne crois pas qu'il faille ici forcer le sens du mot 搥.

Id., vers 53-54: 吾已失恩義。會不相從許, soit, mot à mot: « l'ai déjà épuisé bienveillance et justice; sûrement je ne te permettrai pas cela», ce que M. Waley rend par une paraphrase inadmissible: « Though neither love nor duty move you to obey me, Do not dream that I will let you work your will.»

Id., vers 55 à 66. Le sens est assez correctement rendu, sauf pour le vers 65: 以此下心意, mot à mot: «par ceci abaisser cœur pensées», ou «par ceci apaiser désirs du cœur», ou, comme je l'ai traduit: «que ceci calme vos tourments». En écrivant: «Think well of what! have said», M. Waley ne rend en aucune façon le texte original et substitue arbitrairement une formule vague à une pensée précise

qui n'est pas sans heauté.

Id., vers 69:往昔初陽歲 «Jadis aux premiers jours (d'une année passée) qui suivaient le solstice d'hiver ». M. Waley traduit : « Long ago, when the year was at its spring ». Ainsi les mots 初陽 indiquent une époque de l'année que M. Waley place au printemps et que je situe au contraire au milieu de l'hiver. Où est l'erreur? Tout d'abord, je crois que M. Walev serait embarrassé pour citer un texte qui indiquerait un rapport quelconque entre le mot yang 陽 et le printemps. Voici les raisons sur lesquelles se fonde ma traduction. Dans les traditions astronomiques chinoises les deux principes yang et yin entrent en collision au solstice d'été au moment où le principe yang, à l'apogée de sa puissance, voit se dresser contre lui le principe naissant du froid lunaire et des ténèbres. C'est donc à partir du solstice d'été que le principe yang commence à décliner, tandis que le principe yin ne va cesser de croître. On dit alors: «一陰 生 le vin vient de naître» Puis le yin grandit et se développe jusqu'au solstice d'hiver, où il est dans toute sa force et où le vang est vaincu. C'est aussitôt après ce solstice d'hiver que renaît le yang et c'est ce moment que l'on appelle : « 一陽生 le (moment où le) yang vient de naître», ou sin yang 新陽 «le yang nouveau». C'est pourquoi les mots sin yang 新 陽 désignent normalement la onzième lune qui contient d'une manière presque constante le solstice d'hiver. Partout, la douzième lune est appelée eul yang 二 陽 « deuxième yang », la troisième lune, san yang 三 陽 « troisième yang ». Or, Ich'ou yang 初陽 a yang commençant » est rigoureusement synonyme de sin yang et ne peut donc que s'appliquer à la onzième lune, c'est-à-dire à l'époque qui suit immédiatement le solstice d'hiver. Ce moment est précéde par la dixième lune où le vang est encore inactif et c'est pourquoi le Livre des vers (1) dit : « 黄 亦 陽 比

<sup>(1)</sup> Cf. Che King 詩 經. 小 雅, 采 薇, trad. Couvreur, p. 185, et ibid., 伏 杜, trad. Couvreur, p. 190.

dans l'année le yang est déjà arrêté » et « 日 月 陽 止 entre le soleil et la lune le yang est arrêté », pour signifier: « voici déjà le 10° mois ». Il n'y a aucun doute que les mots lch'ou yang « 初 陽 yang commençant » désignent les premiers jours qui suivent le solstice d'hiver, moment auquel le principe yang commence à renaître. Il ne peut donc être question d'y trouver l'évocation du printemps.

Id., vers 80. Les mots wei-jouei 葳蕤 signifient ici « d'apparence splendide » comme dans ce passage du Tong king Jou 東京賦 de Tchang P'ing-tseu 張平子(): 形蓋葳蕤. Ils peuvent encore avoir le sens plus précis de « bel aspect de fleurs abondantes suspendues aux arbres» comme dans les Ts'i-kien 七諫 attribués à Tong-fang Cho 東方朔 (Ile siècle A C.): 上 葳蕤 而 防露分(²). Un troisième sens est celui qu'on trouve dans une œuvre de Li T'ai-po: 南葳蕤 分紅芳(³). Enfin wei-jouei est employé pour désigner certaines plantes comme le li-ls'ao 麗草 et le yu-tchou 玉竹. Je ne sais où M. Waley est allé chercher le sens de « with tassels hanging » si ce n'est dans une confusion avec les mots jauei 茭 et wei 緩 (remarquer la phonétique différente) qui signifient d'ailleurs des « cordons de bonnet » et n'ont aucun rapport avec l'expression wei-jouei 葳蕤.

Id., vers 84: 青絲 繩 «cordons de soie verte» et non «blue threads». De même, vers 311: 青蓝 «tente verte» que M. Waley a cette fois exactement rendu par «tabernacle green». Si le mot 青 désigne parfois le bleu d'azur, il correspond toujours dans notre poème à la couleur du mariage, à l'Est, au printemps, à l'herbe jeune, à la jeunesse, etc. Ce mot désigne exactement ici la couleur de l'herbe tendre au printemps et doit être traduit par «vert».

Id., vers 91: 時 跨 安 慰, que M. Waley traduit: «May you ever be happy and strong », et moi: «De temps en temps faites en sorte de calmer mon chagrin ». Malgré l'apparente contradiction avec le vers 90: «Désormais nous n'aurons plus d'occasion de nous revoir », ce vers 91 signifie que les jeunes époux, quoique séparés, pourront rester en relations et que la femme demande à son mari de lui donner des nouvelles de temps à autre. Les mots: 為安慰 «faire en sorte de consoler » me paraissent très clairs et l'expression ngan-wei 安慰 « calmer le chagrin, consoler » est depuis des siècles en Chine trop courante pour qu'il y ait lieu de lui donner un sens qu'elle n'a jamais eu.

Id., le vers 92:久久莫相忘 est d'une grande simplicité et peut se traduire exactement mot à mot: « 莫ne, 相 nous, 忘 oublions, 久久 jamais ». Pourquoi le modifier en lui faisant dire: « And for long years not torget our love »?

Id., vers 96: 事事四五通. Ce vers, qui n'est pas clair, est traduit par M. Waley: « Takes what she needs, four or five things ».

P. 117, vers 101-102: 指如削葱根, 口如合朱丹. Ces vers charmants n'ont pas été tout à fait compris par M. Waley, qui traduit: « White her fingers as a pared

<sup>(1)</sup> Tchang P'ing-tseu 版平子 est Tchang Heng 设施 des Han orientaux. Le passage que je relève se trouve dans le Wen siuan 女選 [édition de 1869 reproduisant l'édition chouen-hi (1174-1189) des Song du Sud], chap. 3, fo 17 ro, col. 4.

<sup>(2)</sup> Cf. Tong-fang la tchong tsi 東方大中集, éd. du Han Wei lieou tch'ao po san kia tsi 漠魏六朝百三家集 (réimpression de 1879), chap. unique, fo 2 vo. col. 2.

<sup>(2)</sup> Cf. Li Tai-po tri 李太白集, éd. de 1912, k. 25, fo 12 vo, 借餘春賦.

onion skin; Redder her lips than the crimson sulphur-stone ». Le mot à mot est: (1) doigts, (2) sembler, (3) taillées, (4) oignon blanc commun, (5) tiges, (6) bouche, (7) paraître, (8) tenir dans la bouche, (9) rouge, (10) vermillon. Et c'est pourquoi j'ai traduit: «(1) Ses doigts (2) étaient pareils (5) à des tiges (3) amincies (4) d'oignon blanc (1); (9, 10) et du vermillon (7) semblait (8) retenu sur (6) ses lèvres. » Le premier vers évoque non la couleur des doigts de la jeune femme, mais leur souplesse et leur finesse, et skin ne peut en aucune manière traduire 根. Que M. Waley, s'il en a un jour l'occasion, observe les doigts en fuseau d'une jolie main de Chinoise et les compare à ces tiges effilées, tendres et délicates des blancs oignons chinois préparés pour la table, et il comprendra ce vers.

Le second vers contient une image difficile à rendre; c'est celle qui est exprimée par le mot 会 « tenir dans la bouche » et qui fait d'ailleurs toute la beauté du vers. Dire des lèvres de la jeune femme qu'elles sont plus rouges que le vermillon aurait été assez commun. Imaginer pour peindre leur éclat, et peut-être leur forme, qu'elles semblent retenir entre elles un peu de vermillon est, au contraire, une idée de poète qu'un traducteur fidèle doit s'efforcer de rendre de son mieux.

Id., vers 112:不堪母驅使。 Je n'ai pas été capable de vous servir avec diligence », et non le contresens de M. Waley: a And [I] cannot bear that you should drive me away », qui ne se relie en aucune façon aux vers précédents. Cf. supra au sujet du vers 19.

Id., vers 114. Le même respect extérieur dont une jeune femme chinoise n'oserait jamais se départir, quelles que soient les raisons qui l'y pousseraient, à l'égard
de son mari ou de sa belle-mère (sentiment qui explique les vers 19 et 112), dicte
encore à Lan-tche le vers 114: 念 母 勞 家 宴 (penser, mère, fatiguer, maison,
intérieur), soit: «Je pense à vous, mère, qui serez fatiguée par les soins du ménage »,
et non, comme traduit M. Waley: «And this house I leave in Madam's hands».

Les trois vers 112-114, tels qu'ils sont traduits par M. Waley, seraient évidemment prononcés par une jeune femme européenne obligée de quitter la maison de son mari pour rentrer chez ses parents; on l'entend fort bien dire à sa belle-mère: « Je m'en vais chez ma mère et vous laisse cette maison! » En Chine, les brus sont traditionnellement moins acerbes, et leur indignation, plus sourde et plus rentrée, se voile d'une politesse bémolisée d'ironie: « Je suis indigne d'être votre belle-fille; vous m'avez comblée d'attentions et de présents; mais je n'ai pas su vous servir comme vous le méritez. En vous quittant pour rentrer chez les miens, je pense que vous resterez seule, mère, et que vous serez fatiguée par les soins que demande la conduite d'une maison ». Les belles-mères ne s'y tromp ent d'ailleurs en aucune façon; mais ce sont des nuances de la vie et de la mentalité chinoises qui valent d'être distinguées.

Id., vers 115. Pourquoi traduire par « it was worse work » le mot 备用, qui signifie simplement « alors », « puis » ?

Id., vers 129: 隱 傾 何 甸 包 Ce vers n'est pas très clair. M. Waley traduit: «A pattering of hoofs, a thundering of wheels », sans apporter la moindre justification à l'appui de cette version, qui donne aux mots chinois de ce vers un sens ignoré de tous les dictionnaires. Ma traduction: « Quelle richesse et quelle prestance », que

<sup>(1)</sup> Tsong 葱, allium fistulosum L.

j'ai d'ailleurs donnée sous réserves, a au moins pour elle de respecter le sens de l'expression double 朦 隱 « prospère », « riche » et un de ceux du mot 闽 qui signifie parf sis 挺, c'est-à-dire « se tenir droit », « fermeté dans l'attitude », « être éminent ».

P. 118, vers 133. Le mot ill indique que les paroles du mari commencent avec ce vers et non au vers 135, comme le voudrait M. Waley.

Id., vers 138: 新婚 謂 府 吏 «La jeune femme dit à son marin, et non « Dear husband! the young wife cried ».

ld., vers 142-145: 君當作磐石 妾當作蕭葦 蒲蔚納 盤石無轉移

La très belle image de ces quatre vers a complètement échappé à M. Waley, qui traduit :

« You perhaps may be steadfast as a great rock;

I know that I am but a bending reed;

The bending reed, weak as a strand of thread;

The great rock, too mighty to move from its place ».

Ce qui ne signifie évidemment pas grand'chose. M. Waley d'ailleurs trahit son embarras par ce « perhaps may be » en face du mot tang 當, qui cependant affirme avec la même force dans les deux premiers vers, et surtout par ce « weak » qui, au contraire du sens véritable, voudrait rendre le mot jen 對 Jen n'a pas d'autre signification que « souple et tenace », « flexible et solide », « opiniàtre », « résistant ». Kouan tseu 管子 dit: 筋製而骨强 « tenace comme un nerf et dur comme un os » (1).

Dès lors la pensée du poète est claire; elle est suggestive aussi. La jeune semme parle à son mari et dit sa confiance dans leurs sentiments mutuels. Au cours de cette séparation cruelle qui commence, ils sauront triompher de tous les obstacles par leur fidélité inaltérable, lui par sa force, elle par son attachement. Son mari sera pareil au rocsolide, rien ne l'ébranlera; elle-même résistera comme le jonc qui peut fléchir, mais ne rompt pas (Cf. d'ailleurs les vers correspondants 288-291 dont l'ironie confirme le sens de cette image.) Il faut donc traduire, d'une façon presque littérale:

a Tandis que vous serez comme un roc,

Moi je serai pareille au jonc flexible.

Les joncs résistent tels des cordes de soie,

Et les rochers demeurent inébranlables, »

Id., vers 150-151:舉手長勞勞。二情同依依. M. Waley traduit « She raised her hand, and long, long she waved; The old love in each heart was new ». Il n'a pas vu le parallélisme qui lie ces deux vers et qui s'ajoute au sens véritable des mots pour imposer une traduction différente. L'expression láo láo 勞勞 (quatrième ton), qui ne signifie nullement « to wave [the hand] », sens forgé de toutes pièces, mais « encourager », « consoler », « exhorter au courage quelqu'un qui souffre » (cf. láo 勞, au 2° ton, « avoir de la peine »), correspond à l'expression yì yì 依依 « se confier », « mettre son appui », « être attaché », « désirer ardemment retrouver ce qu'on aime ». En face d'« encourager » le contexte et la situation nous obligent à choisir « se confier ». Et dès lors le mot à mot de ces deux vers n'offre plus de difficultés: 樂 lever, 手 mains, 長 longtemps, 勞勞 s'encourager; 二 deux, 情

<sup>(1)</sup> Kouan tseu, k. 13. 心 衛下; ed. kouang-sin du Tch'ong-wen chou kiu, fl 4re, col.g.

sentiments, 同 semblablement, 依 依 se confier. D'où: «Ils se tendirent les mains et longuement s'encouragèrent, confiants tous deux dans leurs sentiments mutuels ».

P. 118-119, vers 162-163: 汝今何罪過。不迎而自歸. Mot à mot facile: « Toi aujourd'hui quelles fautes ? Pas invitée ainsi de toi-même revenir », soit : « Aujourd'hui quelles sont tes fautes pour qu'ainsi tu reviennes, de toi-même, sans avoir été invitée ? », et non la paraphrase de M. Waley qui semble refaire le poème pour son propre compte: a What is your fault, what have you done amiss. That he will not keep you, but sends you back to your home?» Les exemples abondent, dans la version de M. Waley, de passages où le sens est rendu par des mots qui n'ont aucun rapport avec l'original. A partir du moment où l'on s'écarte du texte, il n'y a plus de raison de choisir telle ou telle adaptation, et M. Waley aurait pu tout aussi bien traduire ces deux vers par : « Qu'as-tu à te reprocher, quelle a donc été ta conduite pour que ton mari t'ait trouvée indigne de vivre auprès de lui et t'ait honteusement chassée ?». ou encore: « Quelles sont les actions répréhensibles que tu as commises, qu'as-tu fait de contraire à la bienséance et aux rites pour que la maison conjugale te soit désormais fermée et que ton mari t'ait répudiée ?», etc. Ces méthodes de pseudo-traduction sont inadmissibles et il paraît superflu de répéter ici que le plus élémentaire devoir d'un traducteur digne de ce nom est de respecter l'original tant que le sens ne doit pas en souffrir. Dans les deux vers en question le poète a dit : « Aujourd'hui quelles sont tes fautes pour que tu reviennes ainsi de toi-même sans avoir été invitée ?», cela et rien d'autre. Pourquoi ne pas le rendre exactement ?

P. 119, vers 181-182: 自可斷來信。徐徐更謂之。 «D'où, il faut, couper, venir, message. Lentement (plus tard, avec précaution), de nouveau, parler à lui », soit «Aussi faut-il couper court au message qui vient d'arriver. Le moment venu, je parlerai de nouveau à mon mari ». Et non «Break off the parley, mother, without more ado, while to the Sheriff a gentle message I send ».

Id., vers 188-189. M. Waley fait ici une série de contresens : α Go further, seek a better bride ; if you cannot find one, come to us again ». Il n'y a rien de cela, ni dans la lettre ni dans l'esprit du texte.

幸 faveur, 可 pouvoir, 廣 largement, avec générosité, 問 demander, 訊 demander, 不 ne pas, 得 avoir la liberté de, 便 en ce moment, 相 considérer, 許 consentir. Soit « C'est une faveur que cette demande bienveillante; (mais) je n'ai pas liberté de l'agréer en ce moment ».

P. 120, vers 192-201. Cette partie du poème, à mon avis la plus faible, est embarrassée et vague. Cependant on peut admettre que du vers 192 au vers 197 ce n'est pas, comme le croit M. Waley, l'entremetteur qui parle, mais le poète qui résume assez confusément la situation. S'il en était autrement, la partie 198-201 serait incompréhensible et superflue, puisqu'elle contient en substance les mêmes indications que les vers 192-197 et puisque cette partie, précédée des mots il de « exposer directement », est certainement dite par les entremetteurs.

Id., vers 202-207; (202) 阿母謝媒人

(203) 女子先有誓

(204) 老姚既敢言

(205) 阿兄得聞之

(206) 悵然心中煩

(207) 舉言謂阿妹

Il y a ici beaucoup de flottement dans la traduction de M. Waley: «(202) The old mother was thanking the messengers, (203) Telling them at large of the promise her daughter had made, (204) But hardly had she begun her speech, (205) When the brother heard, (206) non traduit, (207) and loud to his sister he cried...» Dans le vers 202, sie 謝 a le sens de «refuser en s'excusant». (203) Pourquoi «telling them at large» ?(204) Le mot à mot est clair: 老姥 moi vieille mère, 既 déjà, 敢 osé, 言 parler. (206). Le vers, non traduit par M. Waley, s'explique ainsi: 恨 déçu, 然 manière d'être, 心 中 dans sa pensée, 煩 troubler; (207) 學 言 élever la voix, commencer à parler, 謂 dit, 阿 妹 à sa sœur cadette. L'ensemble signifie: «(202) La mère s'excusa auprès des intermédiaires: (203) Ma fille est engagée par un serment antérieur. (204) Et j'ai déjà [en vain] osé lui parler [de remariage]; (205) le frère aîné ayant entendu cela, (206) fut déçu et troublé dans ses intentions; (207) s'adressant à sa sœur cadette, il dit...»

P. 120-121, vers 208-231. Il y aurait de nombreuses remarques de détail analogues à faire sur ce passage, dont la traduction de M. Waley reproduit l'idée générale, mais ne reflète pas avec fidélité les images poétiques. Exemple frappant: vers 219: 處分 適兄意·《處分 Pour la détermination à prendre, 適 obéir, 兄 frère, 意volonté», soit « En cette affaire, j'obéirai à la volonté de mon frère». M. Waley traduit: « And in his hands must all my fortunes rest ».

P. 121, vers 232-234: 視曆復開書。便利此月內。六合正相應. M. Waley traduit: «He read the Calendar, he opened the sacred book. He found it written that in this very month The Six Stars were in fortunate harmony ... w. Il donne aux mots k'ai chou 開書 le sens moderne d'a ouvrir un livre ». J'ai écarté cette interprétation pour les raisons suivantes : a) chou 書 ne peut avoir au III" siècle que le sens d'a écriture », a écrit », a pièce écrite », a lettre », et non celui de « livre », puisque le « livre » proprement dit n'était pas encore inventé. On utilisait exclusivement à cette époque, et jusqu'au Xe siècle, des rouleaux kiuan 卷, et si l'auteur du poème avait voulu exprimer l'idée d'«ouvrir un livre », il eût nécessairement écrit 開 卷 et non 開 書. b) Le mot chou 書 est pris ici par le poète dans le sens spécial de «lettre»; en effet, cf. vers 253: 適得府君書 «Je reçois une lettre du gouverneur ». (M. Waley traduit lui-même ici « a letter has come ».) Or, il s'agit précisément de la lettre envoyée par le gouverneur pour conclure le mariage (cf. vers 237) et pour en fixer la date. Le 😩 du vers 253 est nécessairement identique au # du vers 232. Il faut donc, dans les deux cas, traduire ce mot par α lettre ». c) Le mot k'ai III a les différents sens d'«ouvrir», «établir», « déployer», « expliquer », « commencer », « écrire » ; le sens d'« écrire » convient, avec la nuance que l'on voudra d'ailleurs, et peut seul convenir, car il est imposé par le sens du mot a «lettre» pour les raisons exposées plus haut. J'ajoute que cette interprétation supprime la répétition injustifiée qui ressort de la traduction de M. Waley: « He read the Calendar, he opened the sacred book », et qui fait que ce livre est lu avant que d'être ouvert. Je ne m'arrête pas aux autres faux sens qu'offre la version de M. Waley, par exemple « he found it written » qui sort on ne sait d'où, et aux « six stars» dont M. Waley aurait sans doute quelque peine à donner l'énumération.

P. 122, vers 256-261. (256) 莫合事不舉

- (257) 阿女默無聲
- (258) 手巾掩口暗
- (259) 汲落便如瀉
- (260) 移 我 琉 璃 榻
- (261) 出置前應下

M. Waley traduit: (256) You would not like it if the wedding had to wait ! (257) No word did the daughter speak. (258) With her handkerchief she covered her face and wept; (259) The tears crept down like the tide on a sea-shore. (260) From its dark corner she shifts her glassy bed, (261) And under the garden window she sets it down ». Le sens général est évidemment respecté, mais la traduction ne suit pas rigoureusement le texte original. Le vers 256 dit exactement : «莫 Que rien ne, 合 fasse, 不 舉 manquer, 事 cette affaire ». Le vers 257 contient un mot !!! « émue », « pensive », qui ne se retrouve pas dans la traduction de M. Waley. Dans le vers 258, lire «bouche», au lieu de «face». L'image du vers 250 est faussement rendue. Pourquoi parler de « marée sur la côte » quand le poète chinois dit, de manière plus heureuse d'ailleurs : 淚 larmes, 落 tombèrent, 便 alors, 如 comme, 滬 se répandre en pluie ». l'ai traduit; « Et ses larmes coulèrent comme tombe la pluie ». Il n'est nullement question de « dark corner » dans le vers 260, pas plus que de « garden » dans le vers 261; ces mots pourraient appartenir à un commentaire explicatif du poème, mais n'ont pas à figurer dans la traduction puisqu'ils ne se trouvent pas dans le texte. Il suffit de donner aux mots 出 置 leur sens, normal et courant, de « placer au dehors », pour qu'il n'y ait aucun doute possible sur la signification des deux vers

Id, vers 262: 刀尺 « les ciseaux et la règle à mesurer » et pas seulement « the flat shears ».

ld., vers 269: 暫歸 « revenir soudain », « revenir en hâte », et non « to return for a little while ».

Id., vers 270-271: 未至二三里。 摧 藏 馬 悲 哀

M. Waley traduit: "He had not spurred two leagues or three, When his harnessed horse raised a doleful moan ». Je crois que le sens exact est le suivant : « Il était encore à deux ou trois li [de la maison de sa semme] que [déjà] il était oppressé [et] que son cheval hennissait pitoyablement ». Je reconnais que ce sens s'impose surtout par intuition et qu'il n'est pas facile à établir philologiquement. Cependant le mot T signifie « arriver » et non « parcourir » et encore moins « to spur », et d'autre part il va être question du hennissement, entendu de sa propre maison par la jeune femme. Enfin M. Waley traduit sans l'ombre d'une raison les mots 摧 藏 par «harnessed» sans doute parce que «cheval harnaché» est un groupe tout fait, comme on dit « un roc escarpé » ; il eût pu tout aussi bien écrire «cheval alezan» ou «cheval de prix», etc. Ces deux mots 推 藏 ont le sens de «chagrin », «affliction », «oppression » comme dans le Fou fong ko 扶風歌 de Lieon Kouen 劉琨 (début du IV° siècle): 慷慨窮林中。抱膝獨摧臟。 « plaintif et abandonné dans la forêt, il s'assied seul, oppressé » (1). Un commentaire explique en effet 摧 藏 par 憂 傷. Dès lors, je crois que le poète a voulu montrer d'une part, le jeune homme en proje au plus grand chagrin; et de l'autre, notation bien chinoise, le cheval qui hennit pitoyablement par sympathie pour son maître affligé.

<sup>(1)</sup> Lieou Kouen (tseu: Yue-che 越石) vivait sous l'empereur Houei 惠 des Tsin 晋(290-306 A. p.) et dans la première moitié du IVe siècle. Le Wen siuan (ed. cit., k. 28, fo 29 ro et vo) nous a conservé son Fou fong ko; le passage invoqué se trouve au verso du f' 29, col. 3.

Id., vers 273: 職 成 «marcher sur chaussures », soit «elle marcha», «elle se mit à marcher», et non «she put on her shoes», le mot 職 n'ayant jamais le sens de « mettre [des chaussures] », mais celui de « fouler aux pieds ». Tout comme l'expression parallèle 職 足 « marcher sur ses pieds », qui offre le même pléonasme et signifie simplement « marcher ». C'est un sinicisme bien connu que l'expression 職 « marcher [sur ses chaussures] », « fouler aux pieds des chaussures », « marcher » ; elle apparaît dans notre poème (vers 95) 足 下 職 総 後 « ses pieds foulaient des chaussures de soie » et dans la tournure 職 草 聚 « porter des sandales ». Si cette expression peut être traduite par « porter des chaussures », c'est par une extension qui nous paraît toute normale, mais il ne faut pas oublier le sens fondamental de 職 ll n'est donc pas licite de traduire les mots 職 par « se chaussures » qu'ils ne peuvent avoir que le sens de « marcher avec des chaussures » ou celui de « porter des chaussures ». Le contexte nous oblige ici à choisir le premier sens et à rendre exactement la nuance du passage en traduisant « elle se mit à marcher ».

Id., vers 280-281:果不如先願.又非君所詳。

Mot à mot:果 vraiment, réellement,不 ne pas,如 être conforme,先 antérieurs, passés, 頤 désirs,又 en outre,非 ce n'est pas,君 (pour) vous,所 ce qui est,詳 expliqué. Soit, en rattachant au vers précédent: «[Des circonstances] qui ne répondent vraiment pas à nos désirs passés et qui, en outre, sont pour vous inexplicables.» Et non: «Yet it has happened, I have changed; and you would understand, If only you knew. How could I keep my vow?»

Id., vars 283: 逼 迫 兼 父 帮 « He forced us to it; he broke my mother's will ». Contresens pour: «[Mon frère] ainsi que ma mère m'ont contrainte...». Le mot 兼 impose ce sens.

P. 123, vers 285: 君 還 何 所 望 « Vous revenez ; qu'y a-t-il à espérer ? » et non : « And you, my Lord, must ask no more of me ».

Id., vers 302-305: (302) 生人作死別 (303) 恨恨那可論 (304) 念與世間辭 (305) 千萬不復全

Ces quatre vers sont parmi les plus difficiles du poème. M. Waley ici ne traduit plus; il compose: « That death should ever keep us from those we love Is terrible, more than words can tell; Yet sadder, I think, a hundred thousand times Is the lot of those whom the living world divides! », ce qui n'a aucun rapport avec le texte. Exemple caractéristique de ces versions où le traducteur se substitue trop souvent à l'auteur. Voyons le mot à mot: (302) 生人 vivants, 作 faire, être, paraître, 死 morts, 别 se séparer. (393) 恨 恨 profonde douleur, 那 comment, 可 pouvoir, 論 dire. (304) 念 rappeler le souvenir de, 與 au, 世 monde, 間 parmi, 辭 paroles, discours, pièce de vers, etc.. (305) 千 mille, 萬 dix mille, 不 ne pas, 復 rendre, 全 complet, parfait. Soit: « Vivants ils se quittèrent comme étant déjà morts; leur profonde douleur, comment pourraît-on la décrire ? Pour en rappeler le souvenir au monde, des mots jusqu'à mille et dix mille ne la rendraient pas de manière parfaite. » Id., vers 308-314. M. Waley écrit: « That day the wind was very cold; Cold and strong, it shook the flowers and trees; A cruel frost stiffened the pansies in the court. « Mother, mother, to-day I go to darkness, And you will live alone. It was you,

mother, who laid this wicked plot; cease to anger my ghost when I am dead !...... II est difficile de montrer une incompréhension plus parfaite à la fois de la langue, de la poésie et des mœurs chinoises. M. Waley croit tout bonnement qu'il s'agit ici de la pluie et du beau temps, alors que l'amant désespéré dépeint son état d'âme par la description d'un paysage naturel. Tout concourt à prouver que le poète a volontairement employé ce délicat procédé littéraire. D'abord, c'est bien le jeune homme qui parle à partir du vers 308; les mots 4 H « aujourd'hui », qui sont toujours du style direct, suffisent à l'établir; sinon le poète eût dit # H comme plus bas au vers 332. Donc, l'amant se lamente devant sa mère et va, par une comparaison tacite, exprimer la détresse de son cœur en rappelant la désolation d'un paysage d'hiver; « Aujourd'hui il fait grand vent et il fait froid 今 日 大 風 寒. Le vent glacial détruit les arbres 寒 風 摧 樹 木. Un givre redoutable s'attache à nos iris 嚴 霜 結 庭 蘭 (remarquer le mot 庭 «cour», a maison », a famille », et lire; a le malheur s'abat sur notre maison »). El moi, je suis sombre aujourd'hui 兒 今 日 冥 冥. Mère, vous allez rester seule après moi 合母在後單, parce que je vais commettre un acte malheureux 故 作 不 良 計. N'en tenez pas rigueur aux génies 勿 復 怨 鬼 神 ». Les deux derniers vers ne peuvent signifier : « It was you, mother, who laid this wicked plot; cease to anger my ghost when I am dead ! ». Une telle interprétation me paraît ici proprement inconcevable; elle serait trop grossière (1) dans la bouche du fils, surtout si on la compare aux deux vers qui suivent immédiatement (315 et 316) et qui gardent le parfum de ces égards rituels qu'en toutes circonstances un fils chinois témoigne à sa mère. D'ailleurs le texte dit seulement: 故 parce que, 作 faire, exécuter, commettre. 不 pas, 良 favorable, 計 détermination, moyen, acte, 勿 ne pas, 復 en retour, 怨 tenir rigueur, 鬼 神 esprits. Le premier de ces deux vers suit tout naturellement les mots « Mère, vous allez rester seule après moi », qu'il complète et explique: « Vous allez rester seule, parce que je vais me tuer ». La preuve que les mots 作計 se rapportent bien au projet de suicide du jeune homme se trouve au vers 329, où la confusion n'est plus possible: 作計乃爾立. Le second fait allusion à une croyance populaire de l'époque, relative au pouvoir des esprits supérieurs chen in et inférieurs kouei B, qui président à la vie et à la mort de tous les êtres. Tcheng K'ang-tch'eng 鄭康成 (11e siècle) dit: 萬物無不 以鬼神之氣生也 «Tout être vit par les deux principes kouei et chen »; et plus tard, K'ong Ying-ta 引題達 (VIP-VIIP siècle), commentant la parole de Tcheng K'ang-tch'eng, explique qu'a en réalité les kouei et les chen ont le pouvoir de faire naître et croître les êties et de les conduire à leur fin 其實 鬼神皆能生物終物也 »(2).

P. 124, vers 322: un contresens se cache sous les mots: « Listen now to my plot », qui ne se trouvent nullement dans l'original, où il est dit textuellement: 費 noblesse, 賤 petitesse, 情 [dans tes] sentiments, 何 comment, 薄 traiter avec négligence; soit: « Comment traiter sans attention et ta noblesse et sa petitesse! » Rien de plus.

(1) Cf. supra, à propos des vers 19, 112 et 114.

<sup>(2)</sup> Cf. Tchong yong (16), trad. Couvreur, p. 16. Le commentaire de Tcheng K'ang-tch'eng et le sous-commentaire de K'ong Ying-ta se trouvent ap. Li ki Ichou chou 禮 記注疏, k. 52, fo 17 ro col. 6 et vo col. 5 de la grande édition de 1588 (EFEO, fonds chinois, 776).

Id., vers 327: 再 拜 « saluer deux fois », et non « to bow again ». Cf. vers 56.

Id., vers 329: pourquoi « sighing stood », alors que le texte dit simplement 立 « debout » ?

Id., vers 332: de même, pourquoi négliger les mots 其日 « ce jour-là » et ajouter « sadly » quand le vers dit simplement 嘶?

Id., vers 334-335: 菴菴黄昏後。寂寂人定初、

Ces deux vers parallèles sont traduits par M. Waley: « Swiftly the day closed and the dusk grew black; Ail was still and the third watch had struck ». Pure paraphrase. Le texte dit exactement : " 菴 巷 (ngán ngán au k'iu cheng) sombre. 黃 昏 crépuscule du soir, 後 après; 寂 寂 paisiblement, 人 宗 hommes reposent. 初 au début (variante : 時, au moment) ». Soit : (Lorsque) il fit sombre après le crépuscule, et (quand) les hommes commencèrent à reposer paisiblement . . . ». Les mots jen-ting 人 定 peuvent avoir également le sens de « deuxième veille » (de 9 h. à 11 h. du soir; et non « third watch » qui va de 11 h. à 1 h. du matin); mais il ne me paraît pas douteux qu'ici les mots it it nous obligent à prendre l'expression jenting dans son sens littéral. Enfin, ce sens de « 2e veille » lui-même me paraît assez moderne et n'est pas en tout cas attesté sous les Han, alors que le Heou Han chou donne bien 人 定 dans le sens général de « dormir », « reposer » (1). Et enfin si l'on voulait traduire par « seconde veille » les mots 人定, il faudrait de toute nécessité, selon les lois du parallélisme, traduire dans le vers précèdent les mots 責昏 par « première veille» ; et il me semble que les mots 菴 菴, de même d'ailleurs que 寂寂, deviendraient singulièrement embarrassants. Toutes ces raisons m'ont fait choisir le sens que j'ai retenu.

Id., vers 340. Toute la simplicité du poème, une complainte, disparaît parfois dans la paraphrase perpétuelle du traducteur: 府 吏 聞 此事 « Le fou-li apprit cette chose », et non ; « They went to the Sheriff; they told him of what had passed ».

Id., vers 341. a... his heart knew (that he would not see her again) » n'est pas incorrect pour 心知, mais c'est un sens un peu faible dans ce passage. Le mari ayant appris le suicide de sa femme, son cœur devait en effet «savoir» qu'il ne la verrait plus. Mais il ne faut pas oublier que le mot 知 peut avoir, et c'est le cas ici, un sens plus profond que celui de «connaître», je veux dire celui de «sentir», d'«éprouver un sentiment ». Il faut se rapprocher de la pensée du poète en traduisant : «心 Dans son cœur 知 il éprouva ce sentiment 長 de l'éternelle 別 離 séparation». C'est pourquoi j'ai rendu ce sens ainsi : «(ll) eut le cœur angoissé de l'éternelle séparation».

P. 125, vers 342: 徘徊 « désespéré », « désolé », et non « he stood for a while ». Ces mots correspondent à la même expression contenue dans les deux premiers vers du poème et contribuent à expliquer cette épigraphe (cf. supra, au sujet des vers 1-2).

P. 125, les mots « The trees prospered; they roofed the tomb with shade » ont été arbitrair ment et de toutes pièces ajoutés par M. Waley; ils ne correspondent à aucun passage du poème.

Id., vers 354. Pourquoi « the hurried traveller » pour 17 A « le passant » ?

<sup>(1)</sup> Cf. k. 45, fo 6 ro, col. 8: ... 臣夜人定後為何人所賊傷... » La nuit, après que je fus endormi, quelqu'un me blessa gravement... ». S'il s'agissait en effet d'une heure, on indiquerait le nom de la troisième veille au lieu de dire人定後 « après la seconde veille ».

Id., vers 356. Enfin pourquoi a listen to this tale » en face de 多 謝 « grand merci » ? Ces mots commandent le dernier vers, ce que M. Waley n'a pas vu. Aussi écrit-il: « Listen to this tale, you men of the afterworld, Learn its moral and hold it safe in your hearts », ce qui est bien la plus fade interprétation possible des deux derniers vers, pourtant si admirablement frappés.

II. La traduction française que M. Tchang Fong, professeur à l'Ecole normale de Hanchow, a donnée du même poème, sous le titre Le Paon, est également loin d'être parfaite et de résoudre toutes les difficultés du texte. D'autre part, elle est écrite dans un français qui, bien que très honorable pour un étranger, trahit trop souvent la pensée du traducteur et partant celle du poète. Cependant, cette version a le grand mérite de s'éloigner le moins possible du poème original et surtout de montrer, beaucoup plus que celle de M. Waley, une intime compréhension de la poésie et des mœurs chinoises.

Je n'ai pas l'intention de relever en détail les particularités de ce travail. Je me hornerai à quelques indications. M. Tchang Fong n'a pas davantage compris l'épigraphe du poème, ni les mots k'ai chou 開書 du vers 232, ni le passage difficile des vers 302-305; enfin les deux derniers vers sont médiocrement rendus. Mais dans beaucoup de détails sa traduction est plus sûre que celle de M. Waley. Et enfin M. Tchang Fong a bien compris certains vers au sujet desquels j'ai longuement critiqué ci-dessus les interprétations de M. Waley. Voici quelques-unes des difficultés que M. Tchang Fong a su résoudre, malgré un français parfois incertain.

vers 19 et 112, « Je ne puis venir à bout de ce qu'on me commande ».

v. 21, " Tu peux bien le dire à tes parents ».

v. 69, « Naguère, au dixième mois de l'année ».

v. 101, « Ses doigts ressemblaient à des oignons taillés ».

v. 102, « Sa bouche à une perle rouge ».

v. 114, «Je m'inquiête de vous voir supporter les fatigues du ménage ».


v. 142-145, « Tu dois être le rocher, je dois être le jonc ; le jonc est indéchirable comme la soie, le rocher ne bouge pas ».

v. 234, « Les six accords se correspondant parfaitement ».

v. 313, « C'est volontairement que je fais ce vilain projet ».

v. 335, « Lorsque les bruits s'éteignirent et que les hommes se reposèrent ».

L. AUROUSSEAU.



# CHRONIQUE

## INDOCHINE FRANÇAISE.

Ecole Française d'Extrême-Orient. — M. Louis Finot, directeur de l'Ecole jusqu'au 11 novembre 1926, a terminé, avant son départ de la colonie, le voyage d'inspection qu'il avait entrepris au Cambodge et en Cochinchine. Il a séjourné à Ankor jusqu'au 2 février. Il s'est rendu à plusieurs reprises aux ruines de Sambór et notamment le 27 janvier, en compagnie de M. Aurousseau, pour y arrêter les grandes lignes du programme de dégagement qui doit être exécuté prochainement.

Il a quitté Ankor, avec M. Aurousseau, le 3 février, après avoir laissé ses dernières instructions au sujet de la marche à suivre pour les travaux de la campagne 1926. Il s'est arrêté en route à Kômpon Thom et au pràsat de Phum-Pràsat. Le 4 février, il a visité, à Phnom Pén, le Musée Albert Sarraut, l'Ecole des Arts cambodgiens, l'Ecole de pâli et la Bibliothèque royale.

Arrivé à Saigon le 6 février, M. Finot y a visité les collections du musée de la Société des Etudes indochinoises et assisté à une séance du comité de cette Société.

M. Finot s'est embarque, avec M. Goloubew, à bord du Fontainebleau, qui a

quitté Saigon le 8 février après-midi.

Arrivé à Paris au début de mars, M. Finot a donné lecture, dans la séance du 4 juin 1926 de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, d'un rapport sur l'activité de l'Ecole Française d'Extrême-Orient de 1921 à 1925; on trouvera ci-après, sous la rubrique « France », le texte de ce rapport.

Pendant son congé en France, au cours de l'année 1926, M. Finot a surveillé l'impression et l'édition de l'ouvrage préparé par lui-même et par MM. Parmentier et Goloubew sur Le Temple d'Içvarapura (Bantāy Srēi, Cambodge), ouvrage qui est le premier volume de notre nouvelle série des Mémoires archéologiques publiés par l'Ecole Française d'Extrême-Orient.

M. Louis Finot, ayant décidé de ne pas demander le renouvellement de son mandat de directeur de l'École Française d'Extrême-Orient, a repris ses fonctions au Collège de France où il est titulaire de la chaire magistrale d'histoire et de philologie indochinoises. On sait que le titulaire de cette chaire est ex officio représentant de l'École Française d'Extrême-Orient en France. M. Louis Finot ne quitte donc, ni complètement, ni définitivement notre Institution. Il lui est attaché par trop de liens pour le pouvoir; et il sait qu'elle a trop besoin de son concours pour le désirer. L'expérience d'un tel maître est de celles dont nous ne saurions jamais nous passer.

Est-il nécessaire de rappeler ici, au moment où nous parlons de son départ, que M. Louis Finot fonda l'Ecole Française d'Extrême-Orient il y a vingtsept ans, qu'il la dirigea une première fois du 30 décembre 1898 au 31 décembre 1904, une seconde du 12 janvier 1914 au 7 mai 1918, une troisième du 2 décembre 1920 au 11 novembre 1926; et qu'il ne cessa jamais d'en être le maître le plus écouté et le plus respecté? C'est grâce à ces seize années de direction effective et à ces onze années d'intérêt soutenu, que l'Ecole Française d'Extrême-

Orient a pu devenir ce qu'elle est. Elle sait, et rappellera toujours avec reconnaissance, qu'elle doit tout à M. Louis Finot. Aussi, ce jour du 11 novembre 1926 où s'achève le mandat de notre premier directeur serait-il marqué d'un regret poignant pour notre Institution si elle n'avait la certitude de ne pas perdre entièrement M. Finot et si elle ne gardait l'espoir de le revoir encore pour quelque temps à sa tête.

M. Finot a été nommé commandeur de l'Ordre du Trésor sacré par S. M. l'Empereur du Japon.

— M. Léonard Aurousseau, membre permanent, professeur de chinois et secrétaire-bibliothécaire, directeur par intérim, est parti le 20 janvier 1926 pour aller rejoindre le directeur titulaire à Sambór-Prei Kük. Il a accompagné M. Finot dans sa tournée d'inspection au Cambodge et en Cochinchine jusqu'au 8 février.

Il a quitté Saigon le 12 février et est reparti vers le Tonkin par voie de terre. Il s'est arrêté à Tourane pour y inspecter le musée cam dont il a étudié sur place les possibilités d'agrandissement. Il s'est rendu le 18 février à Trà-kiệu, sur l'emplacement de la plus ancienne capitale du Čampa, pour y arrêter les grandes lignes de la prochaine campagne de dégagement de ce site historique et archéologique. Il a séjourné également à Huè où il a inspecté quelques monuments historiques et visité le musée Khâi-định. Il est allé, accompagné du P. Henri de Pirey, voir l'état des travaux de souilles dirigés par notre correspondant sur l'emplacement des ruines cames de Đại-hữu, au Quảng-bình.

Rentré à Hanoi le 24 février, il a repris la direction de l'Ecole, dont il a depuis assumé seul la charge avec un personnel considérablement réduit.

M. Aurousseau a été désigné par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, dans sa séance du 4 juin 1926, pour succéder à M. Louis Finot. Un décret en date du 1er septembre l'a nommé directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient pour une période de six années, à compter du 12 novembre 1926.

Au cours des mois de septembre et octobre, M. Aurousseau s'est rendu par voie de terre en Annam, en Cochinchine et au Cambodge, pour y inspecter les travaux en cours et régler quelques questions administratives. Il a siégé en septembre à Saigon au Conseil de Gouvernement de l'Indochine; et en octobre, à Phnom Péñ à la Commission des antiquités du Cambodge dont il est le vice-président.

De retour à Hanoi au début de novembre, il a repris les travaux nécessairement laissés en suspens pendant son absence. Il a édité le fascicule 3-4 du tome XXV et surveillé l'impression du tome XXVI du Bulletin. Il a rédigé pour le tome XXV, une Notice nécrologique sur Claude Eugène Maitre, ancien directeur de l'Ecole, et pour le présent tome, deux notes sur les Fouilles de Dai-huu et de Trung-quan, quelques comptes rendus bibliographiques et une grande partie de la chronique.

M. L. Aurousseau a été nommé officier de l'Ordre du Soleil levant par S. M. l'Empereur du Japon.

— M. Henri Parmentier, membre permanent, chef du Service archéologique, revenant de congé, a débarqué à Saigon le 18 septembre 1926. Il a bien voulu accepter d'exercer les fonctions de conservateur des ruines du groupe d'Ankor pendant l'absence de M. Marchal. M. Parmentier a pris la direction de la Conservation d'Ankor le 26 septembre, date de son arrivée à Siemreap.

Tombé gravement malade au milieu du mois d'octobre 1926, M. Parmentier a été obligé d'abandonner provisoirement la direction des travaux. Son état de santé, à ce moment, nous a inspiré les plus vives inquiétudes. Par bonheur la robuste constitution de M. Parmentier lui a permis de reprendre assez vite le dessus et de se remettre au travail. A aucun moment et malgré de pressantes sollicitations, M. Parmentier n'a consenti à quitter le poste auquel il était affecté. Pendant sa maladie, M. Parmentier a été suppléé par M. Fombertaux. Il a repris ensuite la direction des chantiers.

Au cours de l'année, M. Parmentier a continué ses études personnelles sur l'art khmèr, préparé l'édition d'un important ouvrage, en deux volumes, intitulé L'Art khmer primitif et collabore à la publication du volume consacré au Temple d'Icvarapura.

M. Henri Parmentier a été nommé au grade de chevalier de la Légion d'Honneur par décret du 7 novembre 1926. Tous les membres et les amis de l'Ecole ont applaudi à cette reconnaissance officielle de l'œuvre scientifique à laquelle notre dévoué collaborateur a consacré les efforts de sa longue et brillante carrière.

- M. Henri Marchal, membre permanent, inspecteur du Service archéologique, conservateur titulaire des ruines du groupe d'Ankor, a, en janvier 1926, accompagné M. Finot dans une série de déplacements archéologiques autour d'Ankor.

Il s'est rendu en mai à Kômpon Thom et à Sambor pour se rendre compte des dispositions prises par M. Reveron en vue des travaux que celui-ci devait effectuer dans le groupe de ruines. Il est également allé, avec M. Revèron, au Phnom Santirk sur lequel il a rapporté d'intéressantes précisions.

Il a achevé la rédaction d'un nouveau guide d'Ankor et celle d'un article sur le

Nåk pån qui a paru ci-dessus (p. 1-10 et pl. I-XII).

Un arrêté en date du ter avril 1926 l'ayant autorisé à partir en congé administratif, M. Marchal s'est embarqué à Saigon le 26 juillet 1926, laissant à M. Fombertaux la charge de la direction des travaux d'Ankor jusqu'au retour à la colonie de M. Parmentier.

- M. Charles BATTEUR, membre permanent, inspecteur du Service archéologique, s'est occupé avec activité et dévouement de la construction du musée de l'Ecole à Hanoi (voir infra, chronique Musée). La direction du chantier lui incombant entièrement, il n'a pu consacrer que très peu de temps aux autres travaux de l'Institution. Il a pu cependant se rendre à Tourane du 14 au 26 avril pour étudier sur place le projet d'agrandissement du musée čam.

Il a fait, en outre, un cours libre d'architecture à l'Ecole des Beaux-Arts de l'Indochine.

- M. Victor Goloubew, membre permanent, historien d'art, ayant été autorisé à partir en France pour y prendre un repos de six mois, a quitté la colonie le 8 février 1926 en compagnie de M. Louis Finot, directeur de l'Ecole.

Au cours de son séjour en France, il a activement secondé M. Finot dans ses fonctions de représentant de l'Ecole, Il a collaboré, pour la partie iconographique, à la rédaction et à l'édition du volume des Mémoires archéologiques consacré au Temple d'Içvarapura. Il a donné au Musée Guimet à Paris, du 10 au 24 mai et sous la présidence de M. Finot, une série de cinq conférences : l'Ecole Française d'Extrême-Orient et ses récents travaux (1920-1925), au cours desquelles il a exposé les résultats de l'activité de notre Institution sur les chantiers d'Ankor, dans le Cambodge septentrional, au Campa et au Laos, en Annam et au Tonkin.

Dés son retour en Indochine le 15 octobre 1926, M. Goloubew a été chargé de la direction des fouilles qui doivent être effectuees à Sambór-Prei Kük. Il a séjourné une semaine à Hanoi pour y faire ses préparatifs de mission et s'est rendu à Siemreap et à Ankor où il attend, en poursuivant ses études iconographiques, que la saison lui permette de commencer les travaux dont il est chargé.

M. V. Goloubew a été admis, par décret du 4 septembre 1926, aux droits de citoyen français.

- M. Charles Robequain, membre temporaire, géographe, a continué de rédiger la thèse qu'il prépare sur la géographie physique et humaine de la province de Thanh-hoà. Il est arrivé, à la date du 10 avril, au terme de son séjour à l'Ecole comme membre temporaire.
- M. Léon Fombertaux, membre temporaire, architecte du Service archéologique, a été chargé d'assurer par intérim, les fonctions de conservateur des ruines du groupe d'Ankor, au départ en congé de M. Marchal le 19 juillet et jusqu'à l'arrivée de M. Parmentier à Siemreap, le 26 septembre 1926. Il a continué, pendant la maladie de M. Parmentier, en octobre-novembre, à assumer en réalité la direction des chantiers.

Au cours de ses travaux à Ankor, M. Fombertaux a fait preuve de ses habituelles qualités d'ordre, de méthode et de jugement; et ses recherches ont été à plusieurs reprises couronnées de succès (voir infra, chronique Ankor).

Un arrêté en date du 2 décembre 1926 a prorogé d'une année son terme de séjour à l'École comme membre temporaire.

— M. Paul Revèron, membre temporaire, architecte du Service archéologique, affecté dès le début de février à Kômpon Thom pour y diriger les travaux de relevé et de dégagement des importantes ruines de Sambór, n'y est arrivé que le 10 avril et n'a pu s'acquitter de la tâche qui lui était confiée. L'ouverture des travaux projetés a donc dû être provisoirement différée. M. Revèron a été affecté à Hanoi où il a secondé M. Batteur dans divers travaux d'architecture en cours ou en projet.

Le terme de séjour de M. Revèron a été prorogé d'une année pour compter du 7 avril 1926.

— M. Elie Auboun, professeur du service de l'enseignement en Indochine, a été, par arrêté en date du 1<sup>er</sup> juillet, placé dans la position de congé hors cadres à partir du 14 juin et désigné pour servir à l'Ecole Française d'Extrême-Orient en qualité de membre temporaire.

Il s'est occupé du fonds japonais de la bibliothèque et a préparé la mission d'études de six mois au Japon dont il a été chargé par arrêté du 28 juillet.

Il s'est embarqué à Haiphong le 25 août et est arrivé à Yokohama le 23 septembre.

— M. Emile GASPARDONE, ancien élève diplômé de l'Ecole des Langues Orientales Vivantes de Paris, a été nommé membre temporaire par arrêté du 2 décembre. Il s'embarquera sans doute au cours du premier semestre prochain.

- M. Jean Wilkin, chef de bureau de 1600 classe du cadre permanent de la mairie de Hanoi, placé hors cadres, a été désigné par arrêté du 6 juillet 1926 pour continuer ses services à l'École Française d'Extrême-Orient, où il seconde le directeur et le secrétaire dans l'administration intérieure de l'Institution.
- M. BLONDEL, conservateur-adjoint du musée cam de Tourane, est parti en congé en novembre 1926; il a été remplacé par M. ENJOLRAS, ingénieur des Travaux publics à Tourane (décision du 10 novembre 1926).
- M. le DF A. SALLET, correspondant de l'Ecole, a été chargé de représenter l'Ecole en Annam pour la protection des monuments historiques et la délivrance des certificats de non classement (décision du 21 juin 1926). Il a été désigné pour remplir à titre provisoire les fonctions de conservateur du musée cam (décision du 17 août 1926). Enfin il a été de nouveau nommé correspondant de l'Ecole (arrêlé du 8 septembre 1926).
- M. G. GROSLIEB, correspondant de l'Ecole, a été chargé de délivrer, pour les ports de Saigon et de Réam, les certificats de non classement relatifs aux objets d'art provenant du Cambodge et du Laos (décision du 21 juin 1926). Son titre de correspondant de l'Ecole lui a été renouvelé pour une période de trois ans par arrêté du 8 septembre 1926. M. Groslier s'est tenu en rapports constants avec notre Institution.
- М. Jean Boughor, attaché au service des Archives et Bibliothèques de la Cochinchine, a été nommé correspondant de l'École par arrêté du 8 septembre 1926. Il a été chargé de délivrer pour le port de Saigon, les certificats de non classement concernant les objets d'art provenant d'Annam ou de Cochinchine (décision du 21 juin 1926). Il a fait paraître, au cours de l'année 1926, les nos 1 et 2 du tome I de la nouvelle série du Bulletin de la Société des Etudes indochinoises (¹), dont il est le rédacteur gérant. Ce tome I contient les articles suivants : I, Saigon sous la domination cambodgienne et annamite, par J. Bouchot. II, Convient-il de supprimer la contrainte par corps ? par M. Léonardi. III, L'eunuque Tch'en-Lin, traduit par M. Verdeille. IV, Les élégances du Second Empire, par P. L. de Giafferri. V, Le culte des ancêtres, par E. Tavernier. VI, Initiation à l'étude des arts anciens en Basse-Cochinchine, par J. Bouchot.
- Le P. Henri de Pirrey, nommé correspondant de l'Ecole pour une nouvelle période de trois ans par arrêté du 8 septembre 1926, a effectué des fouilles archéologiques à Dai-hūru et à Trung-quan, dans le Quang-binh. Les résultats en ont été donnés supra, p. 359 sqq
- Le P. F. M. SAVINA, d nt nous avons annoncé la mission de recherches ethnographiques et linguistiques à Hai-nan, a donné au Bulletin de l'Ecole un Dictionnaire français-mán, publié supra, p. 11 sqq.

<sup>(1)</sup> Le tome ler de l'ancienne série a paru en 1883 sous le titre de Bulletin de la Societé des Etudes indochinoises de Saigon.

— Les nouveaux correspondants de l'Ecole, nommés par arrêté du Gouverneur général de l'Indochine en date du 8 septembre 1926, sont, outre М. J. Воиснот, cité plus haut, М. Henri Gourdon, inspecteur général honoraire de l'Instruction publique en Indochine, М. Pierre Guesde, commissaire général de l'Indochine aux Expositions coloniales, et M<sup>III</sup> Suzanne Karpelès, conservateur de la Bibliothèque royale de Phnom Péñ.

Bibliothèque. - Voici la liste des acquisitions nouvelles (1) :

## Livres.

Académie des Sciences coloniales. Statuts et règlement intérieur. Paris, Thouars, 1923. [Don de M. V. Goloubew.]

AÇVAGHOSHAS Buddhacarita Buddhas Wandel. Frei übertragen von Carl CAPPELLER. Jena, E. Diederichs, 1922. (Religiöse Stimmen der Völker).

Paul Adler. Sachwörterbuch zur japanischen Literatur. Frankfurt am Main, Frankfurter, 1925.

Amulyachandra Aikar. On the poetry of Matthew Arnold, Robert Browning and Rabindranath Tagore. University of Calcutta, 1921. (University Extension Lectures). [Don.]

Aitareya upanisat. Translated by Rai Bahadur Srisa Chandra Vidyarnava and Mohan Lal Sandal. Allahabad, The Panini Office, 1925, 2 fasc. (Sacred Books of the Hindus, vol. XXX, pt. 1-11).

B. S. Allen. Chinese theatres handbook. Tientsin, Librairie française. Gustav Amann. Im Spiegel Chinas. Berlin-Grunewald, Kurt Vowinckel, 1925. American Anthropologist. New Series. Vol. I (1899) à XII (1910). New York, G. P. Putnam's Sons.

American relations with China. A Report of the conference held at Johns Hopkins University, september 17-20, 1925, with supplementary materials, and arranged to be of use to discussion groups, current events clubs, and university classes. Baltimore, John Hopkins Press, 1925.

American University club of China. Lectures 1921-22. Edited by George E. Sokolsky, Shanghai, Commercial Press, 1923.

Ancient chinese parables selected and edited by Yo Hsiu Sen. Translated by Kwei-Ting Sen. 2d ed. Shanghai, Commercial Press, 1924.

Annales du Siam. Première partie. Chroniques de : Suvanna Khamdeng, Suvanna K'òm Kham, Sibhanavati. Traduction de Camille Norrox. Paris, Ch. Lavauzelle, 1926.

<sup>(1)</sup> Les titres suivis de la mention Don sont ceux de livres ou de périodiques offerts par le corps savant, la société, l'institution ou le service officiel qui les a fait
éditer. Les autres donateurs sont l'objet d'une mention spéciale. Les publications
suivies de la mention [Ech.] sont celles qui ont été reçues à titre d'échange. La mention «dépôt légal» [Dép.] désigne les livres ou périodiques envoyés obligatoirement
à notre bibliothèque en exécution de l'article 26 de l'arrêté du 20 septembre 1920.
Les titres qui ne sont suivis d'aucune mention sont ceux des ouvrages qui sont entrés
par voie d'achat à notre bibliothèque.

The Aryamanjusrimulakalpa. Edited by T. Ganapati Sastri. Part III. Trivandrum, Government Press, 1925. (Trivandrum Sanskrit Series, no LXXXIV.)

Asamiya Sahityar Chaneki or Typical selections from Assamese literature. Edited by Hemchandra Goswami. Vol. II, part 1; vol. III, part 1-2. University of Calcutta, 1923-1924. [Don.]

The Asvalayanagrihyasütra with the commentary Anavila of Haradattachanya, edited by T. Ganapati Sastri. Trivandrum, Government Press, 1923. (Triv. Sansk. Ser., no LXXVIII.)

C. Autran. Sumérien et Indo-Européen. L'aspect morphologique de la question. Paris, P. Geuthner, 1925.

Mary Averill. Japanese flower arrangement (Ike-bana) applied to western needs. 4th ed. New York, Dodd, 1922.

Florence Ayscough. A chinese mirror, being reflections of the reality behind appearance. London, J. Cape, 1925.

Dom.-Alb. Azuni. Dissertation sur l'origine de la boussole. Paris, Imprimerie de Jeunehomme, 1805.

Dwight Condo Baker. Tai shan. An account of the sacred eastern peak of China. Shanghai, Commercial Press, 1925.

Pramathanath Bandyopadhyay. International law and custom in ancient India. Calcutta, University Press, 1920. [Don.]

R. D. BANERJI. The origin of the bengali script. University of Calcutta, 1919. [Id.] Victor BARBIER. Grammaire annamite. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1925.

BARTHOLD. History of the study of the East in Europe and in Russia. Leningrad, 1925. (Publ. Oriental living languages Institute, no 7.)

B. M. BARUA. Prolegomena to a history of buddhist philosophy. University of Calcutta, 1918. [Don.]

Herbert Basedow. The Australian aboriginal. Adelaide, F. W. Preece, 1925.

B. D. Basu. Culture (comprising self, social, and race culture). Calcutta, Sarkar, 1925. [Id.]

In. History of education in India under the rule of the East India Company.

Calcutta, The Modern Review Office. [Id.]

In. Rise of the Christian power in India. Calcutta, Sarkar, 1923, 5 vol. [Id.]

In. Ruin of Indian trade and industries. Calcutta, R. Chatterjee. [ Don. ]

In. Story of Satara. Calcutta, Modern Review Office, 1922. [Id.]

Mingchien Joshua Bau. Modern democracy in China. Shanghai, Commercial Press, 1925.

J. R. BAYLIN. Foreign toan obligations of China. Tientsin, Librairie française, 1925.

Max Begourn. Les bisons d'argile. 8º éd. Paris, A. Fayard, 1925.

Charles Bell. Tibet einst und jetzt. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1925.

In. Tibet, past & present. Oxford, Clarendon Press, 1924.

D. R. BHANDARKAR. Asoka. University of Calcutta, 1925. (The Carmichael Lectures, 1923.)

In. Lectures on ancient Indian numismatic. University of Calcutta, 1921-

Bharatakadvātriņšikā. The thirty-two Bharataka stories, edited together with an introduction, variants, explanatory notes, and a glossary by Johannes Hertel. Leipzig, Markert, 1922. (Säch. Forsch. in Leipzig, Forsch. Indogerm. Indische Abt., n° 2.)

Krishna Chandra Bhattacharyya. Studies in Veduntism. Calcutta University, 1903. (University Studies, no 3.) [Don.]

King BHOLIDEVA. Samarangaṇasutradhara. Vol. II. Baroda, Central Library, 1925. (Gaekwad's Oriental Series, no XXXII.) [Ech.]

H. R. Bird. Report on the commercial situation in Siam at the close of the

third quarter 1924. London, His Majesty's Stationery Office, 1925.

Davidson Black. The Human skeletal remains from the Sha Kuo Tun cave deposit in comparison with those from Yang Shao Tsun and with recent North China skeletal material. Peking, Geological Survey of China, 1925. (Geol. Surv. of China, Palæont. Sinica, Ser. D, vol. 1, fasc. 3.)

J. F. Blakiston. The Jami Masjid at Badaun and other buildings in the United Provinces. Calcutta, Government of India, 1926. (Mem. Arch. Surv. of India, no 19.) [Ech.]

H.-P. Blavatsky. Au pays des montagnes bleues. Traduit du russe par Marc Semenoff. Paris, Monde Moderne, 1926.

Jos. Bloc 1. Mon premier livre d'hébreu. Eléments de lecture, de grammaire et de traduction hébraïques. Francfort s. 1. Mein, M. Lehrberger, 1925.

Edgar BLOCHET. Les enluminures des manuscrits orientaux, turcs, arabes, persans, de la Bibliothèque Nationale. Paris, Gazette des Beaux-Arts, 1926.

James Fuller BLUMHARDT. Catalogue of the hindustani manuscripts in the library of the India Office. Oxford University Press, 1926. [Don.]

Kurt Boeck. Indien. 1. Im Banne Everest. II. Indische Gletscherfahrten. 111 Indische Wunderwelt. Leipzig, H. Hnessel, 3 vol.

Ernst Boerschmann. Chinesische Architektur. Leipzig, E. Wasmuth, 1925, 2 vol.

Paul Boundarie. Fondation de l'Académie des Sciences coloniales. Exposé. Paris, Thouars, 1923. [Don de M. V. Goloubew.]

R. Bourret. La chaîne annamitique et le plateau du Bas Laos à l'Ouest de Hué. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1925. (Bull. Serv., géol. Indochine, vol. XIV, fasc. v.) [Don de l'auteur.]

Emile BOUTROUX. Morale et Religion. Paris, E. Flammarion, 1925.

Dr Hugo Bretze. Botanische Forschungen des Alexanderzuges. Leipzig, B. G. Teubner, 1903.

C. H. BREWITT-TAYLOR. San kuo, or romance of the three kingdoms. An english version of 三 國志 演義. Shanghai, Kelly, 1925.

H. A. BROUWER. Practical hints to scientific travellers, IV. The Hague, M. Nijhoff, 1926.

R. Grant Brows. Burma as I saw it 1889-1917 with a chapter on recent events. London, Methuen, 1926.

Robert T. BRYAN. An outline of chinese civil law. Shanghai, Commercial Press, 1925.

Francis Buchanan, Journal of Francis Buchanan (afterwards Hamilton) kept during the survey of the districts of Patna and Gaya in 1811-1812. Edited with notes and introduction by V. H. JACKSON. Patna, Government Printing, Bihar and Orissa, 1925. [Don.]

E. A. Wallis Budge. The Mummy. A handbook of Egyptian Junerary archaeo-

logy. 2d edition. Cambridge, The University Press, 1925.

In. The rise and progress of assyriology. London, M. Hopkinson, 1925.

Eugene Watson Burlingame. Buddhist legends. Translated from the original pali text of the Dhammapada Commentary by Eugene Watson Burlingame, Part 1-111. Cambridge, Harvard University Press, 1921. (Harv. Orient. Ser., vol. 28, 29, 30.)

lp. Buddhist Parables translated from the original pali. New Haven, Yale

University Press, 1922.

S. Khuda Buskhsh. A history of the islamic peoples (Translated from the german of Dr. Weil's (Geschichte der islamitischen Völke), University of Calcutta. [Don.]

S. W. Bushell, Chinese art. London, H. M. Stationery Office Press, 1924, 2 vol. (Victoria and Albert Museum Handbooks.)

L. H. Dudley Buxton. The peoples of Asia. London, Kegan Paul, 1925. (The History of Civilization.)

The Satapatha Brahmana in the Kanviya recension edited for the first time by. Dr. W. CALAND, Vol I. Lahore, Moti Lal Banarsi Das, 1926. (The Punjab Sanskrit Series, no 10).

Cavier des vœux annamites présenté à M. Alexandre Varenne, ancien vice-président de la Chambre des Députés, Gouverneur général de l'Indochine, au cours de l'audience accordée à la délégation de la population annamite le 27 novembre 1925 à Saigon, Saigon, Echo annamite, 1926.

A. CALMETTE. Les venins. Les animaux venimeux et la sérothérapie antiveni-

meuse. Paris, Masson, 1907. [Don de M. V. Goloubew.]

The Cambridge ancient history, edited by J. B. Bury, S. A. Cook, F. E. Adcook. Vol. 1-IV. Cambridge, The University Press, 1924-1926.

H. Churchill Candee. Angkor the magnificent. The wonder city of ancien Cambodia. London, H. F. & G. Witherby, 1925.

CARPENTER'S world travels. China, Japan and Korea by Frank G. CARPENTER. New York, Doubleday, 1926, 2 vol.

Baron CARRA DE VAUX. Les penseurs de l'Islam. V. Les sectes. Le libéralisme moderne, Paris, P. Geuthner, 1926.

Thomas Francis Carten. The invention of printing in China and its spread westward. New York, Columbia University Press, 1925.

In. Periods of chinese history and parallelism with that of the West. Boston, Ginn, 1925.

Le P. Jourdain Catalani de Sévérac. Mirabilia Descripta. Les merveilles de l'Asie. Texte latin, fac simile et traduction française avec introduction et notes par Henri Cordier. Paris, Geuthner, 1925. [Don de Mme Vve Henri Cordier.]

Catalogue de céramique de la Chine. Les biscuits verts émaillés jaune, aubergine et noir. Ming, Kanghi, Yungching et Kienlong. Vitrines composant la collection de M. F. Allard dont la vente aura lieu à Paris, le mercredi 1 avril 1925. Paris, G. Petit, 1925

Catalogue des objets d'art et d'ameublement.... Céramique de la Chine, Ming, Kanghi, Yungching et Kienlong, paravents en laque, vitrines, composant la collection de M. R. Boulland. Paris, G. Petit, 1925.

Lord CHALMER. Further dialogues of the Buddha. Translated from the pali of the Masshima Nikāya. Vol. I. London, Humphry Milford, 1926. (Sacred Books of the Buddhists, vol. V.)

Yuen Ren Chao. A phonograph course in the chinese national language. Shanghai, Commercial Press, 1925.

Ramananda Chatteriee. Rammohun Roy and Modern India. Calcutta, Modern Review Office, 1918. [Don.]

Sita Chatterjee, The Cage of Gold. Translated by A. E. Brown. Calcutta, R. Chatterjee, 1923. [Id.]

A. Cheon. Recueil de contes drolatiques. (Manuscrit.) [Don de M. G. Léonet.]

Edward Chiera. Sumerian religious texts. Upland, Pa, 1924. (Crozer Theol. Sem. Babyl. Publ., vol. I.)

Chiling Yin. Reconstruction of modern educational organizations in China. Shanghai, Commercial Press, 1924.

Chinese art. An introductory review of painting, ceramics, textiles, bronzes, sculpture, jade, etc., by Rogger Fry, Laurence Binyon, A. F. Kendrick, Bernard Rackham, W. Perceval Yetts, Osvald Siren, W. W. Winkworth. London, B. T. Batsford, 1925. (Burlington Magazine Monographs.)

Chinesische Blätter für Wissenschaft und Kunst. Herausgegeben von Richard WILHELM, I. Band, Heft 1, 2. Darmstadt, Otto Reichl, 1925, 1926.

CHING-LIN HSIA. Studies in chinese diplomatic history. Shanghai, Commercial Press, 1925.

Sita Chowdhury. The knight errant. Calcutta, R. Chatterjee. [Don.]

George Earl Church. Aborigines of South America. Edited by Clements R. Markham. London, Chapman, 1912.

K. de B. Codrington. Ancient India from the earliest times to the Guptas with notes on the architecture and sculpture of the mediaeval period. With a Prefatory essay on indian sculpture by William Rothenstein. London, E. Benn, 1926.

Paul Collard. Cambodge et Cambodgiens. Paris, Société d'Editions géographiques, maritimes et coloniales, 1925.

Maxime Collignon. Histoire de la sculpture grecque. T. II. Paris, Firmin-Didot, 1897.

Congrès international de géographie. Le Caire, avril 1925. Imprimerie de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire.

G. Contenau. La civilisation phénicienne. Paris, Payot, 1926.

A. K. COOMARASWAMY. Arts et métiers de l'Inde et de Ceylan. Traduit de l'anglais. Paris, Vromant, 1924.

ID. Pour comprendre l'art hindou. Traduction de Jean Винот. Paris, Bossard, 1926.

H. COPPIN. La prostitution, la police des mœurs et le dispensaire municipal à Hanoi. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1925. [Don de l'auteur.]

W. Arthur Cornaby. A necklace of peach-stones. Shanghai, North-China Daily News & Herald, 1925.

Corpus Inscriptionum Indicarum. Vol. 1. Inscriptions of Asoka. New edition by E. HULTZSCH. Oxford, Clarendon Press, 1925. [Don.]

Henry Cousens, The architectural antiquities of Western India. London, The India Society, 1926.

DALRYMPLE. Reprint from Dalrymple's Oriental Repertory 1791-7 of portions relating to Burma, Rangoon, Supdt Government Printing, 1926. [Don.]

Dāmaka Prahasnam (an old play in one act). Edited with text & translation by Mahōpādhyāya Pandit V. Venkaṭarām. Shāstrī, Vidyāhaūshaṇa. Lahore, Moti Lal Banarsi Das, 1926. (The Punjab Sansk. Series, n° 9.)

Ch. Damien. L'orage dans le steppe. Roman de mœurs sibériennes. Pékin, Imprimerie de la Politique de Pékin, 1926.

Surendranath Dasgupta. The study of Patanjati. University of Calcutta, 1920.
[Don.]

Décorations chinoises et de goût chinois. 2º série. Paris, A. Guérinet.

Emmanuel Defert. Quinze estampes. Indochine. Hanoi, Imprimerie tonkinoise, 1926.

L. Delaporte. Musée du Louvre. Catalogue des cylindres orientaux. 1. Fouilles et missions. II. Acquisitions. Paris, Hachette, 2 vol.

J. DENIKER. Les races et les peuples de la terre. 2º éd. Paris, Masson, 1926.

André Devens. Le roman de l'émir Séif d'après les anciens textes orientaux. 7º éd. Paris, H. Piazza, 1925.

Mukul Chandra Dev. My pilgrimages to Ajanta and Bagh. With an introduction by Laurence Bixvox. London, Thornton Butterworth, 1925. [Don de M. V. Goloubew.]

Documents and extracts illustrative of the British period of Indian History.

Part I. Mainly Constitutional. Calcutta, R. Chatterji, 1912. [Don.]

Karl Döhring. Buddhistische Tempelanlagen in Siam. Bangkok, Asia Publishing-House, 1920, 3 vol.

Robert Douger. Commentaires sur la colonisation. Paris, Larose, 1926.

Georges Dubarbier. La Chine contemporaine, politique et économique. Paris, P. Genthner, 1926. [Don de l'éditeur.]

L. Ducheske. Origines du culte chrétien. Etude sur la liturgie latine avant Charlemagne, 5e éd. Paris, E. de Boccard, 1925.

Albert Durier. Décoration annamite. Paris, A. Calavas.

Ct Léon Dussault. Etudes géologiques dans la chaîne annamitique septentrionale. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1926. (Bull. Service géologique Indochine, vol. XIV, fasc. IV.)

Newton Mohun Durr. The Baroda library hand-book, with an introduction by H. E. the Dewan of Baroda. Baroda, Central Library, 1926. [Don de l'éditeur.]

M. DUTREB. L'amiral Dupré et la conquête du Tonkin. Paris, Société de l'histoire des colonies françaises, 1924. [Don du Gouvernement général de l'Indochine.]

Dvādasaparitta. Traduction mone, éditée par Chandakanta. Paklat, 1926. [Offert par l'éditeur en souvenir d'Ed. Huber.]

Georges Dwelshauvers. Les Mécanismes subconscients. Paris, F. Alcan, 1925.

J. EBERSOLT. La miniature byzantine. Paris, Van Oest, 1926.

G. Sherwood Eddy. The students of Asia. 2d impression. London, The Religious Tract Society, 1917.

Encyclopédie de l'Islam. Livraison C. Samaritains-Şarī' Abd Allah Efendi. 31°

livraison. Kasam-al-Kef. Paris, A. Picard, 1925.

C. ESTRADE. Broderies hindoues. Paris, H. Ernest, 1925.

Eugène de FAYE. Gnostiques et gnosticisme. Etude critique des documents du gnosticisme chrétien aux IIe et IIIe siècles. 2e éd. Paris, P. Geuthner, 1925.

M. H. Ferrars u. R. Heine-Geldern. Archiv für Rassenbilder. 4. Typen aus Birma. München, J. F. Lehmanns, 1926. (Archiv für Rassenbilder, Bildaufsatz 4. Archivkarte 31-40.) [Don des auteurs.]

Richard Fick. The Social organisation in North-East India in Buddha's time.

Translated by Shishirkumar Maitra. University of Calcutta, 1920. [Id.]

Adolf Fischer. Kleiner populärer Führer durch das Museum für Ostasiatische Kunst der Stadt Cöln. Druck von M. Du Mont Schauberg Köln, 1913. [Don de M. V. Goloubew.]

Alfred Forke. Der Ursprung der Chinesen auf Grund ihrer alten Bilderschrift, Hamburg, L. Friederichsen, 1925.

George Foucart. Questionnaire préliminaire d'ethnologie africaine. Le Caire, Imprimerie de l'Institut français d'archéologie orientale, 1919.

Otto Franke. Der Ursprung der chinesischen Geschicht-schreibung. Wissenschaften, Walter de Gruyter, 1925. (Sitz. Preuss. Ak. Wiss., Philos.-hist. kl., XXIII, 1925.)

James George FRAZER. Atys et Osiris. Etude de religions orientales comparées. Traduction française par Henri Pevre. Paris, P. Geuthner, 1926. (Ann. Mus. Guimet, Bibl. d'ét., XXXV.) [Don.]

In. Le bouc émissaire. Étude comparée d'histoire des religions. Traduction française par Pierre Sayn. Paris, P. Geuthner, 1925.

Leo Frobenius und Hugo Obermaien. Hådschra Måktuba. Urzeitliche Felsbilder Kleinafrikas mit 55 mehrfarbigen, 135 einfarbigen Bildtafeln und 11 Karten. München, Kurt Wolff, 1925. (Veröffentlichung des Forschungsinstituts für Kulturmorphologie).

François Frogen. Relation du premier voyage des François à la Chine fait en 1698, 1699 et 1700 sur le vaisseau « L'Amphitrite ». Hesausgegeben von E. A. Vo-RETZSCH. Leipzig, Verlag der Asia Major, 1926. [Don.]

GANDHI. La jeune Inde. Traduction de Hélène HART. Paris. Stock, 1925.

Georges Garros. Forceries humaines. L'Indochine litigieuse. Esquisse d'une entente franco-annamite. Paris, A. Delpeuch, 1926.

[Garuda-purāna.] Der Pretakalpa des Garuda-Purāņa (Naunidhirāma's Sāroddhāra). Eine Darstellung des hinduistichen Totenkultes und Jenseitsglaubens. Aus dem sanskrit übersetzt und mit Einleitung. Anmerkungen und Indices versehen von Emil Abrog. Berlin, Walter de Gruyter, 1921.

Magdalene und Wilhelm Geigen. Pāli dhamma vornehmlich in der kanonischen Literatur. München, Bay. Ak. der Wiss., 1921 (Abh. der Bay. Ak. der Wiss., Philos., philol. und hist. kl., XXXI, 1.)

Pompeyo Gener. La mort et le diable. Histoire et philosophie des deux négations suprêmes. Paris, C. Reinwald, 1880.

Gesamkatalog der Wiegendrucke. Herausgegeben von der Kommission für den Gesamkatalog der Wiegendrucke. Band. I. Abano-Alexius. Leipzig, Karl W. Hiersemann, 1925.

S. C. GHOSE. Lectures on Indian railway economics. Part I-III. University of Calcutta, 1922-1923. [Don.]

Probodhehandra Guosu. The legal aspects of strikes and the course, efficacy and justification of legislation to prevent them. University of Calcutta, 1920. [Id.]

Praphullachandra Ghosh. The effects of war on contracts. University of Calcutta.

1920. [ld.]

R. N. GILCHRIST. The separation of executive and judicial functions. A study in the evolution of the indian magistracy. University of Calcutta, 1923. [Id.]

Curt Glaser. Die Kunst Ostasiens der Umkreis ihres Denkens und Gestaltens. Zweite auflage. Leipzig, Im Insel verlag, 1920.

Jean Gontard. Au pays des gratte-ciel (Etats-Unis). Paris, P. Roger, 1925. Frank J. Goodnow. China: an analysis. Baltimore, The Johns Hopkins Press,

R. Gonis. Bijdrage tot de Kennis der oud-javaansche en balineesche Theologie. Leiden, A. Vros, 1926. [Don.]

Osear und Cacilie Graf. Japanisches Gespensterbuch. Stuttgart, Union Deutsche Verlagsgesellschaft, 1925.

L. de Grandmaison. Jésus dans l'histoire et dans le mystère. Paris, Bloud. 1925. Marcel Graner, Danses et légendes de la Chine ancienne. Paris, F. Alcan, 1926. 2 vol. (Travaux de l'Année sociologique.)

George Grimm. The doctrine of the Buddha. The religion of reason. Leipzig. W. Drugulin, 1926.

George GROSLIER. La route du plus fort. 12º édition Paris, Emile-Paul, 1925. Ernst GRosse. Die ostasialische Tuschmalerei. Berlin, B. Cassierer, 1922. (Die Kunst des Ostens, VI.)

Pierre Grossin. La province mwong de Hoà-binh. 3º éd. Hanoi, Editions de la Revue Indochinoise, 1926. [Don du Gouvernement général de l'Indochine.]

Albert Grünwedel. Alt-Kutscha. Berlin, Otto Elsner, 1920. (Veröffentlichung der Preussischen Turfan. Expeditionen mit Unterstützung des Bässler-Instituts.)

In. Die Tempel von Lhasa Gedicht des ersten Dalailamas, für Pilger bestimmt, aus dem tibetischen Texte mit dem Kommentar ins Deutsche übertsetzt von Albent GRÜNWEDEL, Heidelberg, Carl Winter's Univers, 1919. (Sitz. der Heid. Ak. der Wiss., Phil -hist. kl., 1919, no 14.)

Abhayakumar Guha. Jivatman in the Brahma-sutras. A comparative study. University of Calcutta, 1921. [Don.]

Helen C. Gunsaulus. Gods and heroes of Japan. Chicago, Field Mus. Nat. hist., 1924. (Field Mus. Nat. hist., Dept. of Anth., no 13.)

In. Japanese costume. Chicago, Field Mus. Nat. Hist., 1923. (Field Mus. nat. hist., Dep. of Anth., no 12.)

In. The japanese New Year's festival, games and pastimes. Chicago, Field Mus. Nat. hist., 1923. (Field Mus. of Nat. hist., Dept. of Anth., no 11.)

In. Japanese collections (Frank W. Gunsaulus Halt). Chicago, 1922. (Field Mus. of Nat, hist., Dept. of Anth., no 3.)

In Japanese temples and houses. Chicago, Field Mus. Nat. hist., 1924. (Field Mus. Nat. hist., Dept. of Anth., no 14.)

In. The Japanese sword and its decoration. Chicago, Field. Mus Nat. hist.,

1924. (Field Mus. Nat. hist., Dept. of Anth., no 20.)

Atulchandra Gupta. Trading with the enemy. University of Calcutta, 1920. [Don.]

Nares Chandra Sen Gupta. Sources of law and society in ancient India. Calcutta, Art Press, 1914. [Id.]

J. N. Das Gupta. Bengal in the sixteenth century A. D. University of Calcutta, 1914. [Id.]

In. India in the seventeenth century as depicted by european travellers. University of Calcutta, 1916. [Id.]

Adolf HACKMACK. Der chinesische Teppich. 2 Auflage. Hamburg, L. Friederichsen, 1926.

Hiralal Haldan. Hegelianism and human personality. University of Calcutta, 1910. [Don.]

Kanesada Hanazon. The development of japanese journalism. Osaka, The Osaka Mainichi, 1924. [Id.]

Herbert Bruce Hannau. Ancient romic chronology. Calcutta, Thacker. [Id.]
In. Culture and Kultur Race-Origins, or The Past Unveiled. University of Calcutta, 1919. [Id.]

Hán Việt từ điển, bản thảo. No. 1-3. Hué, Đắc-Lập, 1925-26. [Id.]

R. et M. d'HARCOURT. La musique des Incas et ses survivances. Paris, P. Geuthner, 1925. I vol. de texte et I vol. de planches.

G. E. HARVEY. History of Burma from the earliest times to 10 march 1824 the beginning of the english conquest. London, Longmans, 1925. Cf. supra, p. 389.

E. B. HAVELL. The Himalayas in Indian Art. London, J. Murray, 1924. [Don de M. V. Goloubew.]

Horatio B. Hawkins. Commercial Press. Geography of China. Revised, 14th ed. Shanghai, Commercial Press, 1924.

Robert Heine-Geldern. Mandalan und der birmanische Königshof. Wien, Kerrystall, 1926. (Der Pflug.) [Don de l'auteur.]

Alfred Hellemann. Chronologia probabiliter vera historiae Judaicae et Israëliticae gentis ab Abrahamo ad Christum computata ab Alfredo Hellemann. Hafniae, Officina a Athene a Svanemosegaardsvej, 1925.

10. Den sandsynligt sande Tidsregning for den jodiske og israelitiske Nations Historie fra Abraham til Christus. Kobenhavn. Fremmedsprog-Trykkeriet «Athene», 1924.

Henri d'HENNEZEL. Le musée historique des tissus de la Chambre de commerce de Lyon. Paris, H. Laurens, 1922. [Id.]

Hermann Herber. Der Bericht des Franziskaners Wilhelm von Rubruk über seine Reise in das Innere Asiens in den Jahren 1253-1255. Erste vollständige übersetzung aus dem lateinischen, herausgegeben und bearbeitet von Hermann Herber. Leipzig, Griffel, 1925.

Hermann HESSE, Siddhartha. Traduit de l'allemand par Joseph DELAGE. Paris, B. Grasset, 1925.

Léon Heuzey. Musée national du Louvre. Catalogue des antiquités chaldéennes. Sculpture et gravure à la pointe. Paris, Librairies-Imprimeries Réunies, 1902. [Don de M. V. Goloubew.]

G. Hillon. Le déluge dans la Bible et les inscriptions akkadiennes et sumé-

riennes. Paris, P. Geuthner, 1925.

HIBANANDA SASTRI. Bhasa and the authorship of the thirteen Trivandrum plays. Calcutta, Government of India, Central Publ. Branch, 1926 (Mem. Arch. Surv. India, n° 28.) [Ech.]

History of Police Organisation in India and Indian Village Police. University

of Calcutta, 1913. [Don.]

R. L. Hobson The George Eumorfopoulos collection. Catalogue of the chinese, corean and persian pottery and porcelain. Vol. III. From Tang to Ming Chün, Ting and Tzü Chou wares. London, E. Benn, 1926.

Henry T. Hodgkin. China in the family of nations. London, G. Allen,

1923.

Honen, the huddhist saint. His life and teaching. Compiled by imperial order. Translation, historical introduction, explanatory and critical notes by Harper Havelock Coates and Ryugaku Ishizuka. Kyōto, Chionin, 1925. [Don de M. L. Aurousseau.]

Cornelis de Houtman. De eerste Schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Cornelis de Houtman, 1595-1597. Journalen, Documenten en andere Bescheiden, uitgegeven en toegelicht door G. P. Rouffaer en J. W. Lizerman. II. De Oudste Journalen der Reis: Verhael (1597), Journael (1598), Van der Does (Hs.). 'S-Gravenhage, M. Nijhoff, 1925 (Linschoten Vereeniging, XXV.)

R. P. Huc. Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie, le Thibet et la Chine. II, Dans le Thibet. Non éd. publice et préfacée par H. d'Ardenne de Tizac. Paris,

Plon, 1926.

J. W. IJZERMAN. De Reis om de Wereld door Olivier van Noorl, 1598-1601. Met Inleiding en Aanteekeningen uitgegeven door Dr J. W. IJZERMAN. Eerst deel. 'S-Gravenhage, M. Nijhoff, 1926. (Linschoten Vereeniging, XXVII.)

L'Indochine. Paris, L'Illustration économique et financière, 1926. [Don.]

International Geographical Congress. Cairo, 1925. Handbook. Gairo, Press of the French Institute of Oriental Archaeology, 1924.

Indische Erzähler. Eine Sammlung herausgegeben von Johannes HERTEL. I-V, VII, IX. Leipzig, H. Haessel, 1922.

Itivuttaka. Eine kunonische Schrift des Päli-Buddhismus. In erstmaliger deutscher Übersetzung aus dem Urtext von K. Seidenstücken. Leipzig, M. Almann, 1921.

Hermann Jacobi. Bhāmaha und Daṇdin, ihr Alter und ihre Stellung in der indischen Poetik. Bonn, Walter de Gruyter, 1922. (Sitz. der Preuss. Ak. der Wiss. XXIV, 1922.)

Paul Janer et Gabriel Séaulles, Histoire de la philosophie. Les problèmes et les écoles, 13" éd. Paris, Delagrave, 1925.

KALIDASA, La ronde des saisons, Texte traduit du sanscrit par E. STEINILBER-OBERLIN, Paris, H. Piazza, 1925.

A. Kammerer. Essai sur l'histoire antique d'Abyssinie. Le royaume d'Aksum et ses voisins d'Arabie et de Meroe. Paris, P. Geuthner, 1926.

The Kan ying pien, book of rewards and punishments. The chinese text with introduction, translation and notes by James Webster. Changhai, The Presbyterian Mission Press, 1918.

W. Karamisheff. Mongolia and Western China. Social and Economic Study. Tientsin, Librairie française, 1925.

Enid Karunaratné. Les larmes du cobra. Légendes de Lanka, recueillies par Enid Karunaratné. Traduites et illustrées par Andrée Karpelés. Paris, Bossard, 1925. (Petite Collection Orientaliste, n° 16.)

N. Kasturi. History of the british occupation of India. Being a summary of Rise of the Christian Power in India by B. D. Basu. Vols I-V. Calcutta, R. Chatterjee. [Don.]

J. KATS. Het Ramayana op javaansche Tempel Reliefs. Batavia, G. Kolff.

KAUTILYA. The Arthasâstra of Kautilya, with the commentary Srîmûla of T. Ganapati Sastrî. Part I-II. Trivandrum, Government Press, 1924. (Triv. sansk. ser., no LXXIX, LXXX.)

In. Das altindische Buch vom Welt- und Staatsleben. Das Arthaçastra des Kauțilya. Aus dem sanskrit übersetzt und mit Einleitung und Anmerkungen versehen von Johann Jakob Meyen. II-V. Lieferung. Leipzig. O. Harrassowitz, 1925-1926.

Lama Dawasamdup Kazi. An english-tibetan dictionary. University of Calcutta, 1919. [Don.]

Đổ-đức-Khôi. Comptabilité-matières des services généraux ou locaux de l'Indochine (Règlement du 23 décembre 1912 mis à jour.) T. I-II. Hanoi, Mac-dinh-Tur, 1926.

In. Recueil des lois, décrets et arrêtés réglant l'entrée en carrière, l'avancement et les rappels d'ancienneté des fonctionnaires et candidats-fonctionnaires pour services militaires. (Art. 7 de la loi du 1<sup>er</sup> avril 1923 et autres textes relatifs à son application.) Hanoi, Chân-phương, 1925

Ryukan Kimura. The original and developed doctrines of Indian Buddhism in charts. University of Calcutta, 1920. [Don ]

W. Kirfel. Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt. Bonn, K. Schroeder, 1920.

Kogoshāi 古語 拾 遺. Gleanings from ancient stories, translated with an introduction and notes by Genchi Katō and Hikoshirō Hoshino. Second and revised edition. Tōkyō, Meiji Japan Society, 1925.

P. Kokovrsov. Kliteraturnoï dyeyatelt nosti Samuila Nagida. Saint-Pétersbourg, 1908. (Bull. Ac. imp. Sc. Saint-Pétersbourg, 1908.)

Sten Konow. Das indische Drama. Berlin, Walter de Gruyter, 1920, (Grund. indo-iris. phil. u. alt., II, 2 D.)

Albert J. Koop. Le bronze chinois antique. Paris, A. Lévy, 1925. (Les arts de l'Asie.)

F. E. A. Krause. Cingis Han. Die Geschichte seines Lebens nach den chinesischen Reichsannalen. Heidelberg, Carl Winters Univers., 1922.)

In. Tseng Kung. Heidelberg, Carl Winters Univ., 1922. (Heid. Akt. von Portheim-stiftung, 1).

N. J. Knom. L'Art javanais dans les musées de Hollande et de Java. Paris, G.

Van Oest, 1926. (Ars Asiatica, VIII.)

Dschung Kuei. Bezwinger der Teufel, übersetzt von CL. Du Bois Reymond. Potsdam . Kiepenheuer Verlag.

Julius Kurth. Der chinesische Farbendruck. Plauen im Vogtland, C. F. Schulz,

In. Die Primitiven des Japanholzschnitts in ausgewählten Blättern Dresden, Wolfang Jess, 1922.

J. C. Kypp. A history of factory legislation in India. University of Calcutta, 1920. Don.

G. LAFOND et P. DESFEUILLES. La Pologne au travail. Paris, P. Roger, 1925.

J. LAGNEAU. De l'existence de Dieu. Paris, F. Alcan, 1925.

Stanley LANE-POOLE. The Mohammadan dynasties chronological and genealogical. Tables with historical Introduction Paris, P. Geuthner, 1925.

L-C" LANGLOIS. La découverte de l'Amérique par les Normands vers l'an 1000. Deux sagas islandaises. Paris, Société d'Editions géographiques, maritimes et coloniales, 1924-

Emanuel La Roche. Indische Baukunst. Vol. 1-VI. München, F. Bruckmann, 1921. Charles de La Roncière. La découverte de l'Afrique au Moyen Âge. Cartographes et explorateurs. Le Caire, Imprimerie de l'Institut français d'archéologie orientale, 1925.

Berthold LAUFER. The chinese gateway. Chicago, Field Mus. Nat. hist., 1922.

(Field Mus. Nat. hist., Dep. of Anth., no 1.)

In. Ivory in China. Chicago. Field Mus. Nat. hist., 1925. (Field Mus. Nat. hist., Dep. of Anth., no 21.).

In. Use of human skulls and bones in Tibet. Chicago, Field Mus. Nat. hist., 1923. (Field Mus. Nat. hist., Dept. of Anth., no 1.)

G. LEGARPENTIER. La Suisse au travail. Paris, P. Roger, 1925.

A. von LE Coo. Die buddhistische Spätantike in Mittelasien. Berlin, D. Reimer, 1922-1924, 4 vol. (Ergebnisse der Kgl. Preussischen Turfan-Expeditionen.)

A .- F. LEGENDRE. La civilisation chinoise moderne Paris, Payot, 1926.

Walter LEHMAN. L'art ancien du Mexique. Traduction d'Emile LETZ. Paris, G. Cres, 1922. (Documents d'art.)

Sylvain Levi. Vijāaptimātratāsiddhi. Deux traitės de Vasubandhu. Vimšatikā (La vingtaine), accompagnée d'une explication en prose, et Trinisika (La trentaine) avec le commentaire de Sthiramati. Original sanscrit publié pour la première fois d'après des manuscrits rapportés du Népal. 1re partie. Texte. Paris, H. Champion, 1925. (Bibl. E. H. Et., Sc. hist. et phil., no 245.) [Don.]

Bruno Liebich. Materalien zum Dhatupatha. Heidelberg, Carl Winters Univers.,

1921 (Sitz, Heid, Ak. Wiss., phil.-hist, kl., 1921, nº 7.)

In. Zur Einführung in die indische einheimische Sprachwissenschaft; I. Des Katantra. II. Historische Einführung und Dhätupätha, III. Der Dhätupätha. IV. Analyse der Candra-Vrtti. Heidelberg, Carl Winters Univers., 1919, 1920. (Sitz. Heidelberger Akad, Wiss., Phil.-hist. kl.)

Lin Paotenin. L'instruction féminine en Chine. (Après la révolution de 1911.)
Paris, P. Geuthner, 1926.

List of Treaties, etc., between Great Britain and China (1842-1922), including International Treaties and Treaties between Great Britain and Foreign Powers relating to China. London, His Majesty's Stationery Office, 1925. (Treaty series, no 34, 1925.)

Albert Londres. La Chine en folie. Paris, A. Michel, 1925

Luc-Benoist. L'art français depuis vingt ans. Les tissus, la tapisserie, les tapis, Paris, F. Rieder, 1926.

LU-TRUB (Nagarjuna). She-rab Dong-bu or Prajnya Danda by LU-TRUB. Edited and translated by W. L. CAMPBELL. Calcutta University, 1919. [Don.]

Ernest Mackay. Report on the excavation of the « A » Cemetery at Kish, Mesopotamia. Part I. Chicago, Field Museum Press, 1925. (Field Mus. Nat. hist., Anth., Mem., vol. 1, nº 1.)

Harley Farnsworth Macnair. China's new nationalism and other essays. Shan-ghai, Commercial Press, 1925.

10. Modern chinese history, Selected readings. Shanghai Commercial Press, 1923.

In. The Chinese abroad. Their position and protection. A study in international law and relations. With an introduction by V. K. Wellington Koo. Shanghai, Commercial Press, 1924.

Mahārāstrīya Jāānākoça. Edité par Çrīdhāra Vyamkateça Ketakara. Vol. XVIII-XIX. Ponna, 1926.

Elisa Maillard. Décor intérieur et meubles de la maison française, 1610-1815. Paris, A. Lévy.

Th. MAINAGE. Les principes de la théosophie. Etude critique. 7º éd. Paris, Revue des Jeunes, 1922.

A. Makarenko, Sibirskii narodnyi kalendari v etnografitscheskom otnoshenii vostotchnala Sibiri. Saint-Pétersbourg, 1913.

MANDIU. The lone swan. Translated into english by George Kin Leung. Shan-ghai, Commercial Press, 1925.

Manu-smrti. The laws of Manu with the Bhāsya of Мёрнатітні. Translated by Gangānātha Jhā. Vol. 1, part II; vol. II, part I-II; vol. III, part I. University of Calcutta, 1921-1922. [Don.]

A. MARAVAL-BERTHOIN. Chants du Hoggar. 12e éd. Paris, H. Piazza, 1924.

Georges Margoulies. Le « fou » dans le Wen-siuan. Etude et textes. Paris, P. Geuthner, 1926. [Don de l'éditeur.]

In. Le Kou-wen chinois. Recueil de textes avec introduction et notes. Paris, P. Geuthner, 1926. [ld.]

Louis Marin, Questionnaire d'ethnographie. (Table d'analyse en ethnographie.) Paris, Maisonneuve, 1926. (Extr. Bull. Soc. d'Ethn. de Paris.)

Henri Mariot. Abrégé de législation coloniale. Paris, Larose, 1925. [Don du Gouvernement général.]

Jean Marquer. L'avenir du pays d'Annam. Quinhon, Imprimerie de Quinhon, 1926. [Don de l'auteur.]

De Jean Martinie. Contes pahlis. Paris, H. Piazza, 1925.

Georges Maspero. La Chine. Nouvelle édition mise à jour. Paris, Delagrave, 1925, 2 vol.

L. MASSE. Kim, Ven, Kieou. Roman traduit de l'annamite. Paris, Bossard,

1926.

Henri Masse. Les joyaux de l'Orient. Djami, le Béharistan. Traduit pour la

première fois du persan en français. Paris, P. Geuthner, 1925.

MAUNG SAW PE. Alphabetical list of palm-leaf manuscripts, paper manuscripts, and Parabaiks in talaing preserved in the Manuscript Department. Rangoon, Bernard Free Library. [Don.]

Albert Maybon. Le théâtre japonais. Paris, H. Laurens, 1925. [Don de l'édi-

teur.

Pierre B. Maybon. Essai sur les associations en Chine. Paris, Plon-Nourrit, 1925. [Don de l'auteur.]

Bijaychandra Mazumdar. The history of the bengali language. University of Calcutta, 1920. [Don.]

B. C. MAZUMDAR. Typical selections from Oriya literature. Vol. 1-11. University of Calcutta, 1921-1923. [Id.]

Janet B. Montgomery Mc Govern. Unter den Kopfjägern auf Formosa. Stuttgart, Strecker, 1923.

W. Montgomery Mc Govern. Mon voyage secret à Lhassa. Traduit de l'anglais par Victor Marcel. 3º éd. Paris, Plon, 1926.

A. Meillet. La méthode comparative en linguistique historique. Oslo, 1925.

(Institutut for sammelignende Kulturforskning, serie A II.)

Bernd Melchers. China. Der Tempelbau. Die Lochan von Ling-yän-si. Ein Hauptwerk buddhistischer Plastik- II. Band. II. Auflage. Hagen i. W. Folkwang, 1922. (Kulturen der Erde, bd. 4-5.)

Elmer D. Merrill. New species of plants from Indo-China. II. Berkeley, University of California Press, 1926. (Univ. of California Publ. in Botany, Vol. 13, no 6.)
[Don de M. P.-A. Petelot.]

La merveilleuse histoire de Pao-Se. Conte chinois traduit par J.-B. Lin. Paris, G. Servant, 1925.

Max Meyerhof. Le Monde islamique. Paris, F. Rieder, 1926. (Bibl. gén. ill., nº 3.)

Monlin Chiang. A study in Chinese principles of education. Shanghai,
Commercial Press, 1925.

Gaston Migeon. L'art chinois. Musée du Louvre. Paris, A. Morancé, 1925.

Milaraspa. Tibetische Texte in Auswahl übertragen von Berthold LAUFER. Hagen i. W. Folkwang, 1922. (Kulturen der Erde.)

L. de Milloué. Petit guide illustré au Musée Guimet. 5e recension mise à jour au 31 octobre 1904. Paris, Leroux, 1905. [Don de M. V. Goloubew.]

Alphonse Mingana. The early spread of christianity in Central Asia and the Far East. A new document. Manchester, The University Press, 1925. (Reprinted from The Bull. of the John Rylands Library, vol. 9, no 2, July, 1925.)

Panchanan Mitra. Prehistoric India, its place in the world's cultures. Calcutta

University, 1923. [Id.]

Siva Ratan Mitra. Types ef early bengali prose. University of Calcutta, 1922. [Don.]

Dwarka Nath Merran. The position of women in hindu law. University of Calcutta, 1913. [Id.]

Paul Moner. Annamites, au travail ! Conférence aux Annamites et commentaires avec réponses de M. Duong-van-Lou. Saigon, Imprimerie du Centre, 1926. [Don de l'auteur.]

Marcel Monmarche et Lucien Tillion. Le pays de France: les aspects de la nature, les richesses monumentales, les chefs-d'œuvre de l'art, les particularités

de la vie regionale, Paris, Hachette, 1925, 3 vol.

Sir Asulosh Mookerjee Silver Jubilee Volumes. Vol. I-III. University of Calcutta, 1921-1922. [Don.]

Radharomon Mookersee. Occupancy right, its history and incidents. University

of Calcutta, 1919. [Id.]

Stanley Morison. L'art de l'imprimeur. 250 reproductions des plus beaux spécimens de la typographie depuis 1500 jusqu' à 1900. Paris, Dorbon, 1925.

Francis Mortoft: his book being his travels through France and Italy, 1658-1659. Edited by Malcolm Letts. London, Hakluyt Society, 1925. (The Hakluyt Society, series II, vol. LVII.)

Le Musée Indochinois. Antiquités cambodgiennes exposées au Palais du Trocadéro, Paris, A. Guérinet, 1925. (Matériaux et Documents d'Art décoratif.)

Tomio NAKANO. The Ordinance power of the Japanese Emperor. Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1923. (Johns Hopkins Univ., Studies in hist, and pol. Sc., Ext. Vol., N. S., no 2.)

L. B. NAYLOR. A Practical handbook of the Chin language (Siyin dialect) containing grammatical principles with numerous exercises and a vocabulary. Rangoon, Government of Burms, 1925. [Don du Gouvernement de Birmanie.]

NGUYÊN-TE-DUI-LUAY. Physique et Psychique de l'opium. Paris, Monde Moderne,

1925.

Raoul Nicolas, Répertoire chronologique et alphabétique des lois, décrets, arrêtés ministériels promulgués en Indochine du 1<sup>th</sup> janvier 1918 au 1<sup>th</sup> janvier 1926. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1926.

Oskar von Niedermayer. Afganistan. Bearbeitet von Oskar von Niedermayer und Ernst Diez. Leipzig, Karl W. Hiersemann, 1924.

Yone Noguchi. Korin. Paris, G. Van Oest, 1926.

In. Hiroshige. Paris, G. Van Oest, 1926.

Ninagawa Noritané. 觀 古 圖 說 Kwan-ko-dzu-selsu. Notice historique et descriptive sur les arts et industries japonais. Art céramique. Poterie. Tokyo, H. Ahrens, 1876-1878.

R. de Noter. Le verger colonial. Guide pratique à l'usage des colons des pays chauds. Paris, Société d'Editions géographiques, maritimes et coloniales, 1925.

Hermann Oldenberg. Reden des Buddha. Lehre, Verse, Erzählungen. Übersetzt und eingeleitet von Hermann Oldenberg. München, Kurt Wolff, 1922.

In. Das Mahabharata. Seine Entstehung, sein Inhalt, seine Form. Göttingen, Bandenhoeck, 1922.

Friedrich OTTZ. Translations from modern chinese. English text and chinese text, 3th ed. Shanghai, Commercial Press, 1923, 2 vol.

Charles Oulmont. Les lunettes de l'amateur d'objets d'art. Art ancien, 12ª éd. Paris, B. Grasset, 1926.

G. Padoux. The Financial Reconstruction of China and the consolidation of China's present indebtedness. Péking, Librairie française, 1924.

The Panchākh yānavārttika. Part I, containing the text edited by Johannes Hertel. Leipzig, Markert, 1922. (Säch. Forsch. in Leipzig, Forsch. für Indog. Ind. Abt., no 3.)

PAO CHAO HSIEH. The Government of China (1644-1911). Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1925. (Johns Hopkins University, Studies in hist. and pol. Sc., Extr. Vol., N. S., n° 3.)

Vâsudeva Gopâla Paranspe. Le vârtika de Kâtyâyana. Heidelberg, Weiss'sche Universitätsbuchhandlung, 1922.

N. PATOUILLARD. Herborisations mycologiques au Cambodge. Paris, Soc. Mycol. de France, 1923. (Extr. Bull. Soc. Mycol. France, t. XXXIX, 1er fasc.) [Don de M. P.-A. Petelot.]

In. Quelques champignons du Tonkin. Paris, Soc. Mycol. de France, 1924. (Extr. Bull. Soc. Mycol. de France, t. XL, 1 fr fasc.) [Id.]

Jal Dastur Cursetji Pavry. The Zoroastrian doctrine of a future life from death to the individual judgment. New York, Columbia University Press, 1926. (Columbia University, Indo-iranian series, vol. 11.)

Albert Pauphillet. La roue des fortunes royales ou la gloire d'Artus, empereur de Bretagne. 4 éd. Paris, H. Piazza, 1925.

Paul Pelliot. Jades archaiques de Chine appartenant à C. T. Loo et Cie. Publiés par Paul Pelliot. Paris, G. Van Oest, 1925. [Don de M. C. T. Loo.]

In. Les mots à H initiale, aujourd'hui amuie dans le mongol des XIII et XIV siècles. Paris, Imprimerie nationale, 1925. (Extr. du J.A., avril-juin 1925.)

In. Nécrologie. Henri Cordier. Leide, E.J. Brill, 1925. (T'oung-Pao, vol. XXIV, no 1.) [Don de Mne Veuve Henri Cordier.]

Maciver Pergival. Décor intérieur et meubles de la maison anglaise, 1660-1800. Traduction de M'In G. Levallet. Paris, L. Vogel.

M. J. Pergament. Questions regarding jurisdiction in China. Tientsin, Librairie française.

Perrage of Japan. First edition. Yokohama, The «Japan Gazette » Co, 1912.

J. W. Petavel. Man and machine power in war and reconstruction. University of Calcutta, 1918. [Don.]

In. Non-cooperation and the bread problem. Calcutta University Press, 1921.
[Don.]

In. Self-government and the bread problem. A series of lectures. 2d ed. University of Calcutta, 1921. [Id.]

Maurice Pégard et Edmond Pottier. Musée national du Louvre. Catalogue des antiquités de la Susiane. 2º éd. Paris, Musées nationaux, 1926. [Don de M. V Goloubew].

D. C. Phillott. Higher persian grammar. University of Calcutta, 1919. [Don]. William S.A. Pott. Chinese political philosophy. New York. Alfred A. Knoff, 1925.

E. Porrier. Musée national du Louvre. Catalogue des antiquités assyriennes. Paris, Musées nationaux, 1924. [Don de M. V. Goloubew].

Pou Soung-Lin. Contes magiques d'après l'ancien texte chinois de Pou Soung-Lin (L'Immortel en exil). Traduction de Louis Lator. 8ª éd. Paris, H. Piazza, 1925. A. A. POUYANNE. Les travaux publics de l'Indochine. Hanoi, Imprimerie d'Extrê-

me-Orient, 1926. Cf. supra, 370.

In. Lettre de l'Inspecteur général des Travaux publics au Résident supérieur au Tonkin sur les mesures susceptibles d'accélérer les travaux de renforcement des digues du Fleuve Rouge et de ses affluents. Hanoi, Inspection générale des Travaux publics, 1926. [Don.]

Practical hints to scientific travellers. Editey by H. A. BROUWER. Second, revised

edition. Vol. I-III. The Hague, M. Nijhoff, 1925.

Prakrit Dhammapada based upon M. Senart's Kharosthi manuscript, with text, translation and notes by Benimadhab Barua and Sailendranath Mitra. University of Calcutta, 1921. [Id.]

Prayag or Allahabad. A handbook. Calcutta, The Modern Review Office,

1910. [Don.]

J. RAHDER. Dašabhūmikasūtra. Leuven, J. B. Istas.

Lajpat RAI. The Evolution of Japan and other papers. Calcutta, R. Chatterjee, [Don.]

In. The United States of America. A Hindu's impressions and a study. 2d ed.

Calcutta, R. Chatterjee, 1919. [Id.]

Râmachandra Sûri. Nalavilâsa of Râmachandra Sûri. Edited by G. K. Shrigondekar and Lalchandra B. Gandhi. Baroda, Central Library, 1926. (Gaekwad's Oriental Series, no XXIX.) [Ech.]

S. C. RAY. Agricultural indebtedness in India and its remedies, being selec-

tions from official documents. Calcutta University, 1915. [Don.]

In. Land Revenue Administration in India. University of Calcutta, 1925. [Id.]
Satischandra Rax. An essay on the economic causes of famines in India and suggestions to prevent their frequent recurrence. Calcutta University, 1909. [Id.]

Georges Raynaup. Les dieux, les héros et les hommes de l'ancien Guatémala d'après le livre du conseil. Paris, E. Leroux, 1925. (Bibl. Ec. H. Et., Sc. rel.,

vol. 41.) [Ech.]

Salomon Reinach. Catalogue illustré du Musée des antiquités nationales au Château de Saint-Germain-en-Laye. T. I-II. Paris, Musées Nationaux, 1921 et 1926.

In. Guide illustré du Musée de Saint-Germain. 3° éd. Augers, Imprimerie du Commerce, 1922. [Don de M. V. Goloubew.]

In. Répertoire de l'art quaternaire. Paris, E. Leroux, 1913. [Id.]

In. La représentation du galop dans l'art ancien et moderne. Nouvelle édition augmentée d'un appendice. Paris, E. Leroux, 1925.

Regulation of Jail Labour and of Jail Manufactures in British India.

University of Calcutta, 1912. [Don.]

C. F. REMER. Readings in economics for China. Selected materials with explanatory introductions. 2d ed. Shanghai, Commercial Press, 1924.

Louis Renou. La Géographie de Ptolémée. L'Inde (VII, 1-4). Paris, Ed. Cham-

pion, 1925.

In. La valeur du parfait dans les hymnes védiques. Paris, Société de linguistique de Paris, 1925. (Collection linguistique, XVIII.)

L. RICHARD. Géographie de la Chine. 2° éd. 1. La Région du Nord (Bassin du Hoang-ho). Changhai, Imprimerie de T'ou-Sè-Wê, 1923.

Rigveda Hymns. With the commentary of SAYANA. Calcutta, The Baptist Mis-

Ch. Robequain. Deux villes du Mékong: Luang-Prabang et Vieng-Chane. Hanoi, Imprimerie d'Extrême, Orient, 1925. (Cah. Société de Géographie de Hanoi, nº 11.) [Don de l'auteur.]

In. Notes sur Luang-Prabang. Grenoble, Allier, 1925. (Ext. Revue de Géographie alpine, vol. XIII, 1925, fasc. IV.) [Id.]

George Roericu. Tibetan paintings. Paris, P. Geuthner, 1925.

Sasanka Jibon Roy. The theory of sovereignty. Calcutta, The Ganga Press, 1923. [Don.]

Werner Rüdenberg. Anhang zum chinesisch-deutschen Wörterbuch. Aussprache-und Tonbezeichnungen in der Kantoner und Hakka-mundart bearbeitet von C. A. Kollecker. Hamburg, L. Friederichsen, 1925.

R. d'Auxion de Ruffé. Chine et Chinois d'aujourd'hui. Le nouveau péril jaune. Paris, Berger-Levrault, 1926.

The Panchatantra, translated from the sanskrit by Arthur W. RYDER. 4th ed. Chicago, The University of Chicago, 1926.

Sabdasakti-Prakasika. Part I. University of Calcutta. [Don.]

L. Sainéan. Les sources indigènes de l'étymologie française. Paris, E. de Boccard, 1925, 2 vol.

J. N. Samaddar. Lectures on the economic condition of Ancient India. University of Calcutta, 1922. [Don.]

Santal folk tales. Edited by P. O. Bodding. Vol. I. Oslo, H. Aschehoug, 1925.
(Instituttet for Sammenlignende Kulturforskning, serie B, II.)

Jadunath Sarkar. Mughal Administration (second series). Patna University, 1925. (Patna University readership lectures, 1921.) [Don.]

In. Nadir Shah in India. Patna University, 1925. (Patna University readership lectures, 1922.) [Don.]

Friedrich Sarre. Die Keramik von Samarra. Berlin, D. Reimer, 1925. (Forschungen zur Islamischen Kunst, II.)

Léopold de Saussure. L'origine de la rose des vents et l'invention de la boussole. Genève, A. Kundig, 1923.

The Sayings of Confucius, translated by Leonard A. LYALL. 2d ed. London, Longmans, 1925.

Scharenberg-Schorlemer (V. N. von). Opyt kratkago slovarya voennykh i morskikh terminov i vyrajenii voshedshikh v sovremennyl kitaiskii iazyk. Pekin, 1910.

P. W. Schmidt. Die Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde. Heidelberg, Carl Winters Universitätsbuchhandlung, 1926. (Kulturgesch. Bibl., I, Ethnol. Bibl., 5.)

Heinrich Schmitthennen. Chinesische Landschaften und Städte. Stuttgart, Strecker, 1925.

Wilhelm Schulze. Die reduplizierten Präterita des Tocharischen und des Germanischen. Berlin, 1924. (Sitz. Preuss. Akad. Wiss., XXIV, 1924.)

E.-A. Séguy. Petits meubles anciens recueillis et mis en ordre. Paris, Ch. Massin.

K. Seidenstücker. Handbuch der Pali-Sprache (Elementargrammatik, Texte. Glossar). Leipzig, O. Harrassowitz, 1923-1926.

Selections from Avesta and old Persian (First Series). Part I. Edited with translations and notes by Irach Jehangir Sorabji TARAPOREWALA. University of Calcutta, 1922. [Don.]

Selections from Hindi Literature. Book 1. Bardic Poetry. Book II. Krishna cult of Vraja. Compiled by Lala Sita Ram. University of Calcutta, 1921. [Id]

Selections from the historical records of the hereditary minister of Baroda. Collected by Rai BAHADUR B. A. GUPTE. University of Calcutta, 1922. [1d.]

Dineschandra Sen. Eastern Bengal ballads mymensing. Vol. 1, part s. Compiled and edited by Dineschandra SEN. University of Calcutta, 1923. [Id.]

Rai Saheb Dineshchandra SEN. The Bengali Ramayanas, University of Calcutta, 1920. [ld.]

In. Chaitanya and his age. University of Calcutta, 1922. [Id.]

10. Vanga Sahitya Parichaya or selections from the Bengali literature. From the earliest times to the middle of the nineteenth century. Part I-II, University of Calcutta, 1914. [Id].

In . Bengali prose style, 1800-1857. University of Calcutta, 1921. [Id.]

Surendranath Sen. Siva Chhatrapati, being a translation of Sabhasad Bakhar with extracts from Chitnis and Sivadigvijaya, with notes. University of Calcutta, 1920, (Extracts and Documents relating to Maratha history, Vol. 1.) [Id]

Dr J. SERRÉ. Au pays thô (Croquis de brousse). Paris, E. Nourry.

R. Shama Sastri. Evolution of Indian Polity. University of Calcutta, 1920. [Don.]

S. M. Shirokogoroff. Process of physical growth among the Chinese, Vol. 1. The Chinese of Chekiang and Kiangsu measured by Dr. V. APPLETON. Shanghai, Commercial Press, 1925.

E. Sieg und W. Siegling. Tocharische Sprachreste. 1. Band, Die texte, Berlin. Walter de Gruyter, 1921. (Königlich Preuss. Turfanexpeditionen.)

Osvald Siren. La sculpture chinoise du Ve au XIVe siècle. Paris, G. Van Oest, 1926. (Ann. Musée Guimet, Bibl. d'Art, N. S., I.)

In. Les palais impériaux de Pékin. T. I. Paris, G. Van Oest, 1926.

Yamakami Sogen. Systems of buddhistic thought. University of Calcutta, 1912. [Don.]

Somadeva. The Ocean of story, being C. H. Tawney's translation of Somadeva's Kathā Sarit Sāgara (or Ocean of Streams of story). New edited with introduction, fresh explanatory notes and terminal essay by N. M. PENZER. Vol. V-VI. London, The Riverside Press Limited, 1926.

Some sayings of the Buddha according to the pali canon, translated by F. L. WOODWARD, Oxford University Press, 1925.

W. E. SOOTHILL. China and the West. A. sketch of their intercourse. Oxford University Press, 1925.

Georges Soulié DE MORANT. Exterritorialité et intérêts étrangers en Chine. Paris, P. Geuthner, 1925. [Don de l'éditeur,]

Paul Soulien. Le relief de la terre. Ses origines, ses lois, son évolution. Principes nouveaux de géographie physique. Paris, F. Alcan, 1925.

Soumé Tcheng. Le mouvement constitutionnel en Chine. Etude de droit comparé. Paris, Société anonyme du Recueil Sirey, 1925.

Arthur de CARLE SOWERBY. A naturalist's note-book in China. Shanghai, North-China Daily News & Herald, 1925.

Sphuţārthā Abhidharmakoçavyākhyā, the work of Yaçomitra. First koçasthana edited by S. Lévi and Th. Stcherbatsky. Petrograd, 1918. (Bibliotheca Buddhica, XXI.)

Herbert J. Spinden. A study of Maya Art, its subject matter and historical development. Cambridge, 1913. (Mem. of the Peabody Mus. Am. Arch. and Eth., Harv. University, vol. VI.)

Durvasula Srirama Sastri. Theory of adoption. Calcutta University, 1909.
[Don.]

Thomas Steep. Chinese fantastics. London, T. Werner Laurie, 1925.

Sir Aurel Stein. Innermost Asia: its geography as a factor in history. London, The Royal Geographical Society, 1925. (Extr. Geographical Journal, 1925.) [Id.]

Ludwig Stein. Philosophical currents of the present day. Translated by Shishirkumar Maitra. Vol. I-II. University of Calcutta, 1918-1919. [Id.]

Henry STEPHEN. A syllabus of poetics. University of Calcutta, 1923. [Don.]

STIELER. Grand atlas de géographie moderne. 10° édition. Edition du centenaire, entièrement refondue sous la direction du D° H. HAAGK. T. I. Europe et Asie. Gotha, Justus Perthes, 1925.

Josef Strzygowski. Altai-Iran und Völkerwanderung. Leipzig, J. C. Hinrichs' sche Buchhandlung, 1917.

Studia Orientalia, I. Helsingforsiae, Societas Orientalis Fennica, 1925.

The Taitiriya Upanisat. Translated by Rai Bahadur Srisa Chandra Vidyarnava and Pandit Mohan Lal Sandat. Allahabad, R. S. Gupta. (The Sacred Books of the Hindus, vol. XXX, pt. 3).

T. Isaac Tambyan. Fore-gleams of God. A comparative study of hinduism, bud-dhism and christianity. London, Luzac, 1925.

TCHANG FONG. Le Paon, ancien poème chinois, traduit par TCHANG FONG. Suivi d'une Etude de l'évolution poétique en Chine. Paris, Jouve, 1924. Cf. supra, 394.

In. Recherches sur les os du Ho-nan et quelques caractères de l'écriture ancienne. Paris, P. Geuthner, 1925.

W. TCHISHIN TAO and C. P. CHEN. Education in China. Shanghai, Commercial Press, 1925.

E. S. Thomas. Catalogue of the Ethnographical Museum of the Royal Geographical Society of Egypt. Le Caire, Imprimerie de l'Institut français d'archéologie orientale, 1924.

Henri Thuile. Commentaires sur l'Atlas historique d'Alexandrie. Le Caire, Imprimerie de l'Institut français d'Archéologie orientale, 1922. (Publ. spéciales de la Soc. Roy. de Géogr. du Caire.)

Franz Toussaint. Sakountală d'après l'œuvre indienne de Kalidasa. 19e édition. Paris, H. Piazza, 1922.

Travelling and tourism in Annam. Touristic information on Annam. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1926. [Don de la Résidence Supérieure en Annam.]

Traypranâm Samkhepa Gihivinaya Samkhepa. Morceaux choisis traduits du pâli par Preas Krou Vimolapanha et Pres Krou Samsattha. Phnom-penh, A. Portail, 1926. [Don de l'Ecole supérieure de pâli.]

Giuseppe Tucci. Apologie du taoisme. Traduction française de Maxime Formont.

Paris, Nilsson.

University Extension Lectures, 1915-16. First Series, University of Calcutta, 1917. [Don.]

Van Noort (Olivier). De Reis om de Wereld door Olivier Van Noort, 1598-1601, met Inleiding en Aanteekeningen uitgegeven door Dr J. W. Iszerman. Tweede deel. 'S - Gravenhage, M. Nijhoff, 1926.

Alexandre Varenne. Discours prononcé le 21 décembre 1925 au Conseil de Gouvernement de l'Indochine, session ordinaire de 1925. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1926. [Don.]

René Verneau. Les origines de l'humanité. Paris, F. Rieder, 1925. (Bibl. gén. ill., I.)

R. Verneau et P. Rivet. Ethnographie ancienne de l'équateur, par R. Verneau et P. Rivet. 1st fasc. Paris, Gauthier - Villars, 1912. (Mission du Serv. géogr. de l'armée pour la mesure d'un arc de mérid. équat. en Amérique du Sud, 1899-1906, t. 6.)

Josée VIALLA. La sagesse du Bouddha. Paris, E. Leroux, 1925.

J. Ph. Vogel. Serpent-worship in ancient and modern India. Leiden. (Ex. Actorum Orientalium, vol. II.) [Don de M. V. Goloubew.]

E. A. VORETZSCH. Altchinesische Bronzen. Berlin, J. Springer, 1924.

Voyage et tourisme en Annam. Notice touristique sur l'Annam. Publié par le Bureau du Tourisme de Huê. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1926. [Don.]

K. WADAGAKI. A new japanese english dictionary based on the current japanese literature. New ed. Tokyo. Y. Okura, 1902.

Wai. La crise nationaliste chinoise. Les incidents de Shanghai. Pékin, A. Nachbaur, 1925.

Ernst Waldschmidt. Gandhara Kutscha Turfan. Eine Einführung in die frühmittelalterliche Kunst Zentralasiens. Leipzig, Klinkhardt, 1925.

Max Walleser. Das Edikt von Bhabra. Zur Kritik und Geschichte. Leipzig, O. Harrassowitz, 1923. (Mat. Kunde Buddh., 1.)

In. Nochmals das Edikt von Bhabra eine Erwiderung. Heidelberg, O. Harrassowitz, 1925. (Mat. Kunde Buddh., 9.)

Langdon Warner. Japanese sculpture of the Suiko period. With an historical introduction by Lorraine d'O. Warner. Cleveland, 1923. (Publ. Cleveland Mus. Art.) Alfred Westharp. Esquisse d'une psychologie de collaboration entre l'Extrême-Occident et l'Extrême-Orient. Pékin, La «Politique de Pékin», 1926. [Don de l'auteur.]

Dr F. C. Wieder. Monumenta Cartographica, Reproductions of unique and rare maps, plans and views in the actuel size of the originals; accompanied by cartographical monographs. Edited by Dr F. C. Wieder. Vol. I. The Hague, M. Nijhoff, 1925.

Herbert WILD. Dans les replis du dragon. Paris, A. Michel, 1926.

In. Le Conquérant. Paris, A. Michel, 1925.

Alexander Williamson. Journeys in North China, Manchuria, and Eastern Mongolia; with some account of Corea. London, Smith, 1870, 2 vol.

Westel W. Willoughby. China at the conference. A report. Baltimore, The

Johns Hopkins Press, 1922.

ID. Opium as an international problem. The Geneva Conferences. Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1925.

Ernst Windisch. Geschichte der sanskrit-philotogie und indischen Altertumskunde. Berlin, 1917-1920. (Grund. Indo-Aris. phil. u. Alt., I. 1.)

H. de Winiwarter. Kiyonaga et Chōki, illustrateurs de livres. Liège, H. Vail-Iant-Carmanne, 1924.

Franz Winten. Hellenistische Skulptur. Leipzig, A. Kröner. (Kunstgeschichte in Bildern.)

M. Winternitz. A concise dictionary of eastern religion. Being the Index Volume to The Sacred books of the East. Oxford, Clarendon Press, 1910.

Won Kenn (Hwang Kyuan-cheng). Origine et évolution de l'écriture hiéroglyphique et de l'écriture chinoise. Paris, P. Geuthner, 1926. (Bibl. fr.-sinica Lugdunensis, Et. et Doc. publ. par l'Inst. franco-chin, de Lyon, t. I.) [Don de l'auteur.]

C. Leonard Woolley. The excavations at Ur, 1924-1925. (Repr. from The Antiquaries Journal, vol. V, no 4, 1925.)

Constance Hagberg WRIGHT. Tales of chinese magic. London, Dulau, 1925.

The Yajnavalkyasmriti, with the commentary Balakrida of Visvarüpacharya, edited by T. Ganapati Sastri. Part II. Prayaschittadhyoya Trivandrum, Government Press, 1924. (Triv. Sansk. Ser., no LXXXI.)

M. Yoshitomi. Anthologie de la littérature japonaise contemporaine, T. I. Grenoble, X. Drevet, 1924.

Yu-LAN Fung. A comparative study of life ideals. Shanghai, Commercial Press, 1925.

Thadée Zielinski. La religion de la Grèce antique. Traduction d'Alfred Fichelle. Paris, Les Belles-Lettres, 1926.

## Atlas, cartes et plans.

Atlas historique de la ville et des ports d'Alexandrie. Dressé par Gaston Jonder. Héliogravé et publié à l'Imprimerie de l'Institut français d'Archéologie Orientale, 1921.

Carte géologique détaillée de l'Indochine. Echelle 1.100.000°. Feuille n° 10, Ha-lang. Dressée, héliogravée et publiée par le Service géographique de l'Indochine. Hanoi, 1926. [Dép.]

Carte de Cochinchine au 25.000°. Dressée, héliogravée et publiée par le Service géographique de l'Indochine. Feuille 229/9, Mỹ-đức tây. Hanoi, 1926. [Id.]

Carte de l'Indochine au 1: 100.000°, dressée, héliogravée et publiée par le Service géographique de l'Indochine. Edition provisoire. Feuilles n° 156 : Ya li ; n° 157 : Kon Tum; n° 164 : Bo Kham; n° 165 : Ban Tur. Hanoi, 1926. [Id.]

Cours du moyen Song Bé. Dressé, héliogravé et publié par le Service géographique de l'Indochine. Echelle 1: 25.000°. Edition provisoire. Hanoi, 1926, 4 feuilles. [Id.]

Environs de Hanoi au 1: 50.000e. Dressé, héliogravé et publié par le Service géographique de l'Indochine d'après la carte au 25.000°. Hanoi, 1926. [Id.]

## Périodiques.

Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1926. nos 1-4. Academie des Sciences coloniales, Annales, t. II. [Don de M. V. Goloubew.]

Académie des Sciences coloniales. Comptes-rendus des séances. Communications. T. I-III. [Id.]

Acta Orientalia, vol. IX, nor 2-3; vol X, no 1. [Ech.]

Almanach des Postes, Télégraphes, Téléphones, 1927. [Don.]

An-hà báo, 1926. [Id.]

Analecta Bollandiana, t. XXIV, not 1-4 (1926). [Ech.]

Annales de géographie, t. XXXV (1926).

Annales des Douanes et Régies de l'Indochine, 1926. [Don.]

Annales des Facultés de Droit et des Lettres d'Aix. Lettres, t. XIII, nos 2-4. Droit, nile série, no 13-14. [Ech.]

Annals of the Bhandarkar Institute, vol. VII (1925-1926), nos 1-2. [Id.]

L'Année sociologique. Nile série, t. I (1923-1924), fasc. 1. [Don.]

Annuaire de l'Académie royale de Belgique, 1926. [Id.]

Annuaire général de l'Indochine, 1926. [Dép.]

Annuaire des ventes de livres, manuscrits, reliures armoriées. Guide du bibliophile et du libraire, publié par Léo Deltell. 6º année, octobre 1924-juillet

Annuaire des ventes d'estampes. Guide de l'amateur, publié par Léo DelTeil. 7º année, octobre 1923-juillet 1924 et octobre 1924-juin 1925.

Annuaire économique de l'Indochine. I. Tonkin et Nord-Annam. 1925. Don de

la Direction des affaires économiques.]

Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution showing the operations, expenditures, and condition of the Institution, 1923-1924. Ech.

L'Anthropologie, t. XXXVI (1926).

Anthropos, t. XXI, fasc. 5-6 (1926). [Ech.]

Archaeological Survey of India. Annual Report, 1922-1923. Edited by D. B. SPOONER. [Id.]

Archives de médecine et pharmacie navales, t. CXVI (1926). [Don.]

Art et Décoration, 1926.

Asia, 1926.

L'Asie française, 1926. [Ech.]

L'Avenir du Tonkin, journal quotidien, 1926.

The Bangkok Times, 1926.

Bengal past and present. Journal of the Calcutta historical Society, vol. XXXI, nºs 1-11, 1926.

Bibliotheca Buddhica, 1926.

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, t. 82 (1926). [Ech.]

The Board of Economic Inquiry, Punjab. Rural Section Publication, nos 2-5(1924-1925). [Id.]

The Buddlest Annual of Ceylon, vol. I, no: 1-11; vol. II, no: 1-IV (1920-1926).

Budget général de l'Indochine. Exercice 1926. [Dép.]

Budget local de la Cochinchine. Exercice 1926. [Id.]

Budget local de l'Annam. Exercice 1926 [Id.] Budget local du Cambodge. Exercice 1926. [Id.]

Budget local du Laos. Exercice 1926, [Id.]

Budget local du Tonkin. Exercice 1926. [Id.]

Bulletin administratif de la Cochinchine, 1926. [Id ]

Bulletin administratif de l'Annam, 1926. [Id.]

Bulletin administratif du Cambodge, 1926. [Id.]

Bulletin administratif du Tonkin, 1926. [Id.]

Bulletin administratif du Laos, 1926. [Id.]

Bulletin de géographie historique et descriptive, 1925. [Id.]

Bulletin de l'Académie royale de Belgique, 1926, nº 1-9. [Id.]

Bulletin de l'Académie des Sciences de l'Union des Républiques soviétiques socialistes, 1926, nº 1-12. [Id.]

Bulletin de l'Académie malgache, t. VII (1924). [Id.]

Bulletin de l'Académie des Beaux-Arts, nº 1, 1925. [Don.]

Bulletin de la Chambre d'Agriculture du Tonkin et du Nord-Annam, janvierdécembre 1926. [Dép.]

Bulletin de la Chambre d'Agriculture de la Cochinchine, janvier-septembre 1926.

Bulletin de la Chambre de Commerce de Hanoi, 1926. [Id.]

Bulletin de la Société de géographie et d'études coloniales de Marseille, t. XLVI, 1925. [Id.]

Bulletin de la Société de linguistique de Paris, nos 79-81.

Builetin de la Société des Études indochinoises, n<sup>ile</sup> série, t. I, nº 2, 1926. [Ech.]

Bulletin de la Société franco-japonaise de Paris, nos 62-66 (1924-1925). [Id.]

Bulletin des Amis du Vieux Hué, 1926. [Id.]

Bulletin du Comité d'études historiques et scientifiques de l'Afrique occidentale française, 1926. [Don.]

Bulletin du Museum d'histoire naturelle, 1926, nos 1-5. [Ech.]

Builetin du Service géologique de l'Indochine, vol. XIV, fasc. 1-6. [Dép.]

Bulletin économique de l'Indochine, 1926. [Id.]

Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, t. V (1924), fasc. 1-6, t. VI (1925), fasc. 1-6, t. VII (1926), fasc. 1-3. [Ech.]

Bulletin général de l'Instruction publique (Gouvernement général de l'Indo-

chine), 1925-1926. [Dép.]

Bulletin historique et philologique du Comité des Travaux historiques et scientifiques. Tables générales, 1882-1915, par Gaston de Bar. [Don.]

Bulletin municipal. Ville de Hanoi, 1926. [Dep.]

Bulletin of the Metropolitan Museum of art, 1926. [Don.]

Bulletin of the School of Oriental Studies, London Institution, vol. N (1926), no 11. [Ech.]

Bulletin pluviométrique de l'Observatoire central de l'Indochine, 1924. [Id.] Bulletin on Chinese Education, 1923.

The Burlington Magazine, 1926.

Campuchea Sauriya. (Bibliothèque royale du Cambodge.) Vol. I, nº 1-7. [Ech.] Catalogue des plans et cartes de l'Indochine française publis par le Service géographique, 1926. [Dép.]

Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale, Auteurs.

T. LXXXV, 1925. [Don.]

Centenary supplement of the Journal of the Royal asiatic Society being a selection of papers read to the Society during the celebrations of July, 1923.

Ceylon Journal of Science. Section G. Archaeology, Ethnology, etc., vol. 1 (1925), no 1-3 [Don.]

Ceylon Journal of Science. Section B. Zoology and Geology, vol. XIII (1926), no 3. [Ech.]

Chambre consultative indigène du Tonkin (Session ordinaire, 1925). Procèsverbaux et væux. 1926. [Dép.]

The China Journal of Science and Art, 1926.

China. The Maritime Customs Statistical Series, 1926. [Ech ]

Chine, Ceylan, Madagascar, nos 71-74 (mars-décembre 1926).

The Chinese Recorder, Vol. LVII (1926), nos 1-12.

The Chinese Review, vol 1, nos 1-4, april-august 1914.

Le Colon Français, nº 83-85, 1926. [Ech.]

Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres, 1925. [Don.]

Compte rendu annuel des travaux exécutés par le Service géographique de l'Indochine. Année 1926. [Dép.] Cf. supra, 385.

Le Courrier d'Haiphong, 1926. [Ech ]

The Directory for Bangkok and Siam, 1926.

Djawa. Tijdschrift van het Java-Instituut, 1926. [Ech.]

Documents administratifs. École Française d'Extrême-Orient, t. I, avril 1920décembre 1925.

L'Echo de Chine, édition hebdomadaire, 1926. [Ech.]

Encyclopædie van Nederlandsch-Indië onder Redactie van Prof. C. Spat. Afl. 11 et 12 (septembre et décembre 1925).

Epigraphia Indica, vol. XVIII, nos 1-6. [Ech.] L'Éveil économique de l'Indochine, 1926. [Id.]

Extrême-Asie, Revue indochinoise illustrée, vol. II, 1926. [Id.]

France-Indochine, journal quotidien, 1926.

Gazette des Beaux-Arts, 1926.

The Geographical Journal, 1926. [Ech.]

La Géographie, 1926. [Id.]

Hespéris. Archives berbères et Bulletin de l'Institut des Hautes-études marocaines, 1925, 1er, 3° et 4° trimestres. [Don.] The Hongkong Weekly Press, 1926. Hyderabad Archaeological Series, 1925. [Don.]

L'Illustration, 1926.

L'Impartial, 1926.

L'Indépendance tonkinoise, 1926.

The Indian Antiquary, 1926. [Ech.]

The Indian Historical Quarterly, vol. II, nos 3-4. [Id.]

Indochine nouvelle. Revue hebdomadaire illustrée, nº 68-96, 1926.

L'Indochine républicaine, 1926.

Indogermanische Forschungen. Zeitschrift für Indogermanische Sprach- und Altertumskunde. Vol. I-XLIV, nº 1, 1892-1926.

Indo-iranische Quellen und Forschungen, heft I, II, III, V, VI, VII.

Internationales Archiv für Ethnographie, vol. 27, nos 1-6. [Ech.]

Inter-Ocean, vol. 7, no 4, avril 1926. [Don.]

Jahrbuch der asiatischen Kunst, I-II Band, 1924-1925.

Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1925. [Ech.]

Journal Asiatique, t. CCVI, no 1. [Id.]

Journal des Savants, 1926.

Journal judiciaire de l'Indochine française, 1926. [Dép.]

Journal of Indian history, vol. V, part. 1, avril 1926.

Journal officiel de l'Indochine française, 1926. [Dép.]

Journal officiel en langue laotienne, 1926. [Id.]

Journal of the American oriental Society, 1926.

The Journal of the Bihar and Orissa research Society, vol. XII, no 1-3. [Ech.]

Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, N. S., vol. II, no 1. [Id.]

Journal of the Burma Research Society, vol. XV (1925), nos 1-3. [Id.]

Journal of the Royal Asiatic Society, 1926. [Id.]

Journal of the Department of letters (University of Calcutta), vol. XIII, 1926.
[1d.]

Journal of the Department of science (University of Calcutta), vol. I-VI, 1926.

Journal of the Straits branch of the Asiatic Society, vol IV, nos 1-2 (juillet-octobre 1926). [Id.]

Journal of the Society of oriental research, vol. X, 1-2, 1926. [Don.]

The Journal of the Siam Society, vol. XX. [Ech.]

The Kokka, 1926.

Kou kio ki k'an 國學季刊, vol. 1, no 1-2, 1926. [Ech.]

Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Gedenkschrift 75-Jarig Bestaan 4 juni 1926. [Don.]

Larousse mensuel illustre. Revue encyclopedique universelle (1923-1925).

Liste des imprimés déposés en 1926. (Gouvernement général de l'Indochine. Direction des Archives et des Bibliothèques. Dépôt légal.) [Dép.]

Man, 1925.

Mélanges asiatiques tirés du Bulletin de l'Académie des Sciences de Russie. NIle série, 1918-1919.

Mémoires du Service géologique de l'Indochine, vol. XII, fasc. 2-3. [Dép.]

Memoirs of the Archaeological Survey of Ceylon, vol. II. [Ech.]

Memoirs of the Archaeological Survey of India, no 26. [Id.]

Memorie della R. Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna. Sezione di Scienze storico-filologiche e sezione di Scienze giuridiche. Série II, t. VIII-IX (1923-1925). [Id.]

Memorie della R. Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze morali,

storiche e filologiche, vol. XVII, fasc. 1-4. [Id.]

Mercure de France, 1926.

The Mineral Ressources of the Philippine Islands, 1924-1925. [Ech.]

Minerva, 1926.

Mitteilungen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt, 1926.

Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, t. 56 (1926). [Ech.] Mitteilungen der Seminars für Orientalische Sprachen an der Friedrich-Wilhems-Universität zu Berlin, Jahrgang XXVIII. [Id.]

The Modern Review, vol. XXXIX-XL. [Id.]

Le Monde Oriental, vol. XVIII-XIX (1924-1925). [Id.]

Le Moniteur d'Indochine, 1926.

Le Museon, vol. XXXIX, nos 1, 2 et 4.

Nachrichten von der Gesells. der Wiss. zu Göttingen. Gesch. Mitt. Années 1924-1926.

Nachrichten von der Gesells, der Wiss, zu Göttingen. Philologisch-hist, Klasse-Années 1924-1925.

Nam phong, 1926.

Notes and Queries on China and Japan, vol. 1, 1867.

The North-China Herald, 1926.

Ostasiatische Zeitschrift, 1926.

Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indië. Oudheidkundig Verslag, 1925.
[Don.]

Les Pages indochinoises, 1926.

Papers of the Peabody Museum, t. XI, n° 2. [Ech.]

The Philippine Journal of Science, 1926. [Don.]

La Politique de Pékin, 1926.

Projet de budget de l'emprunt de 90 millions. Exercice 1927. [Dép.]

The Rangoon Gazette, 1926.

Rapport au Conseil colonial. État de la Cochinchine du 30 mai 1925 au 30 mai 1926. [Dép.]

Rapports au Conseil de Gouvernement (Gouvernement général de l'Indochine). Session ordinaire de 1926. [Id.]

Rapport de la Caisse d'épargne postale pour la treizième année de la République chinoise (1924). [Don.]

Realtexikon der Indogermanischen Altertumskunde, von O. Schrader, vol. I-II.

Recueil de jurisprudence, de doctrine et de législation coloniales, 1926.

Rendiconti della R. Accad. Naz. dei Lincei, vol. III (1926); indice degli Atti Accademici pubblicati dall'inizio al 1910.

Rendiconto delle sessioni della R. Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna, vol. IX (1924-1925).

Repertoire d'art et d'archéologie, fasc. 28.

Report of the Superintendent, Archaeological Survey, Burma, for the year ending 31st March 1926. By Chas. Duroiselle. [Ech.]

Report of the Canadian Arctic Expedition 1913-18, vol. XIV. [Id.]

Siam. Report on the operations of the Royal Survey Department ministry of War for the year 1923-1924.

Revue archéologique, 1926.

Revue critique d'histoire et de littérature, 1926.

Revue de l'Art ancien et moderne, 1926.

Revue de l'histoire des Colonies françaises, 1926. [Don.]

Revue de l'histoire des religions, 1926. [Ech.]

Revue de littérature comparée, 1926.

La Revue de Paris, 1926.

Revue des arts asiatiques, 1925-1926.

Revue des deux Mondes, 1926.

Revue des Études indochinoises, du Tourisme et de l'Automobilisme, 1926.

Revue des Sciences politiques, 1926. [Ech.]

Revue du Monde musulman, 1926.

Revue scientifique, 1926. [Ech.]

Rupam, not 1-26. [Id.]

Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1925-1926.

Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1921-1926.

Statistique des chemins de fer de l'Indochine, année 1924. [Don.]

Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 1926. [Ech.]

Tijdschrift voor indische Taal-, Land- en Volkenkunde, 1926. [Id.]

Toyo gakuho, vol. XV-XVI.

Tõkyö Imperial University. Calendar 1924-1925. [Don.]

Transactions of the Asiatic Society of Japan. 2d. S., vol. II, décembre 1925 [Ech.]

Transactions and proceedings of the Japan Society, London, vol. 22 (1924-1925).

Id.

Troisième Répertoire de droit colonial en toutes matières françaises et indigènes et de droit maritime, 1925.

University of Calcutta. Convocation addresses, vol. 1-IV, 1880-1914. [Ech.]
University of California. Publications in American Archaeology and Ethnology,
vol. 21, n° 56; vol. 23, n° 1-3. [Id.].

University of California. Publications in Philosophy, vol. XIII. [Id.]

Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, t. 66 (1925). [Id.]

The Visva-Bharati Quarterly, vol. IV. [Id.]

La Volonté indochinoise, 1926.

The Young East, vol. II (1926). [Don.]

Zei schrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, vol. 80-81.

sous la volée Est de l'escalier principal et l'autre situé à l'extrémité Sud-Est du corps principal. Ces salles ne seront pas publiques.

Dans la partie en rotonde du soubassement sont prévus des urinoirs, w. c. et lavabos destinés aux visiteurs et auxquels ceux-ci pourront descendre, par deux escaliers partant du 1<sup>er</sup> étage, près du vestiaire et du comptoir de vente du catalogue.

A l'extrémité Sud de ce soubassement sont symétriquement disposés un escalier de service, déjà indiqué, et un monte-charges, accessibles de l'extérieur et de l'intérieur et allant, avec des paliers aux deux étages, jusqu'au comble.

A l'avant-corps d'entrée principale du musée, arrivent les rampes de la descente de voiture à couvert et s'appuie extérieurement le perron des piétons. Ces rampes et perron mênent à un second perron conduisant à la porte principale, et, par elle, à un dégagement sur lequel s'ouvrent la loge du vestiaire et le comptoir de vente du catalogue et d'où descendent les petits escaliers desservant les lavabos, etc., précités. Ce passage débouche de plain-pied au 1<sup>er</sup> étage dans le hall de la rotonde, de plan octogonal qui forme, en même temps que le vestibule du musée, sa première salle d'exposition. Ce hall monte de fond jusqu'au comble.

Au pourtour du hall et de sol plus élevé que celui-ci de quatre marches, règne une galerie d'exposition à laquelle on accède par cinq perrons. Le sol de cette galerie est au niveau de celui de tout le reste du 1<sup>er</sup> étage. Sur cette galerie s'ouvrent les ailes de la rotonde et leur prolongement Ouest, formant trois salles d'exposition. Sur cette galerie, également, se trouvent en partie les départs de l'escalier principal.

En passant entre les deux volées de cet escalier, on arrive au second corps qui se compose d'une salle antérieure de milieu à laquelle sont contiguës deux petites salles d'exposition en façades Est et Ouest, cette salle antérieure de milieu précédant la salle majeure de l'étage qui forme, séparées par une ligne médiane de piliers, deux longues galeries semblables.

A l'extrémité Sud de ces galeries, le second corps se termine par une dernière salle d'exposition en forme de chevet, flanquée des cages de l'escalier de service et du monte-charges, ces cages étant flanquées elles-mêmes de petites pièces servant d'une part de paliers à ceux-ci et d'annexes à la salle en chevet d'autre part.

Le 2 étage, dans la rotonde, ne comporte que la galerie pourtournant le vide du hall; dans le second corps, il est exactement semblable au 1 er étage.


Le hall et ses galeries pourtournantes, au 1 er et au 2 dage, ainsi que les salles en ailes de la rotonde, seront consacrés à certaines pièces marquantes des collections et aux inscriptions, qu'elles soient, les unes et les autres, de famille chinoise ou de famille indienne; aux collections sans filiation précise; aux photographies et moulages, et éventuellement à l'archéologie comparée.


Dans le second corps, les salles du 1<sup>er</sup> étage seront consacrées aux collections de famille chinoise et celles du 2<sup>e</sup> étage aux collections de famille indienne.

Le groupement de toutes ces salles, dans les deux corps, ainsi que leurs communications, a été étudié de telle sorte que le visiteur, sans aucune indication d'autre part, en partant du vestiaire à droite par exemple pour y revenir à gauche, ne puisse pour ainsi dire presque pas hésiter sur le sens de la circulation, ni omettre à son insu la visite d'une partie quelconque du musée.


L'édifice sera presque totalement construit en béton armé.


Le chantier a été ouvert fin janvier, mais les travaux n'ont vraiment commencé à







Muske de l'Ecole Française d'Extrême-Orient. - Façade perspective vue du Fleuve Rouge, Hanoi.












Cohelle du Flan





Musée de l'Ecole Française d'Extrême-Orient. -- Coupe longitudinale.






A. Musée de L'École Française d'Extrême-Orient. Les fondations de la rotonde le 12 juillet 1926. (p. 447).




B. Musée de l'Ecole Française d'Extrême-Orient. L'état des travaux du bâtiment principal le 12 juillet 1926. (p. 447).






A. Musée de L'Ecole Française d'Extrême-Orient. L'état des travaux (rotonde et bâtiment principal) en octobre 1926 (p. 447),



B. Musée de l'Ecole Française d'Extrême-Orient. L'état des travaux (bâtiment principal) en novembre 1926 (p. 447).



prendre une marche normale que le 19 février, après l'exécution de divers ouvrages préparatoires et le chômage ouvrier du nouvel an annamite. Ils ont été poursuivis, à partir de cette date, avec activité jusqu'en fin juillet (Voir, planche XXVIII, a et a, état au 12 juillet), bien que pendant la période comprise entre le 17 mars et le 3 mai, cette activité n'ait pas été complètement effective, le pilotis des basses fondations de la rotonde et du second corps ayant dû être repris, et sa chape de répartition refaite par suite de l'exécution vicieuse du pilotis qui avait échappé à la vigilance de l'entrepreneur et du surveillant.

A partir de fin juillet, les pluies continuelles et la crue du Fleuve Rouge ont inondé le chantier et fait ébouler continuellement, malgré les coffrages, les bords des excavations et des rigoles. Les travaux, cependant, n'ont été complètement interrompus que par très courtes périodes, lorsque les épuisements et les consolidations de terres devenaient impossibles, ou momentanément inutiles; mais de ce fait, leur avancement a été singulièrement retardé. (Voir, planche XXIX, a et B, état en octobre-novembre.)

Au 31 décembre, l'état des travaux était le suivant :

Les fondations en béton armé ; les points d'appui en béton armé du plancher bas du 1<sup>er</sup> étage en élévation dans le soubassement ; le mur extérieur du soubassement et ses linteaux en béton armé, sauf dans quelques parties de la cage de l'escalier et des ailes de la rotonde, étaient terminés.

Le coffrage du plancher bas du ter étage dans tout le second corps, dans toute l'aile Ouest de la rotonde et dans les trois quarts de son prolongement, était également terminé, avec les fers placés dans les coffres de poutres et de dalles; cette partie du plancher prête pour le coulage du béton. Le coffrage et le ferraillage du reste de ce plancher étaient en cours.

La stèle de Vò-canh (pesant 4 tonnes avec sa caisse), tirée de son abri provisoire, avait été amenée à pied d'œuvre pour être montée ultérieurement, mais avant l'achèvement du plancher, à sa place définitive, c'est-à-dire à l'étage du prolongement de l'aile Ouest, où un support spécial lui a été construit.

— La section préhistorique du musée de l'Ecole s'est enrichie cette année des fragments d'ossements humains ou animaux (l 21054-21058), des haches, couteaux, broyons, etc., (l 21066-21181), trouvés par M. Pajot dans un kjökkenmödding de Đà-bút, au Thanh-hóa, phú de Quáng-hóa, toutes pièces de date et de valeur assurément assez diverses, mais appartenant du moins à une même série; — de fragments de bols et de couvercles en terre cuite (l 21368-21375), don du Cor Patte; — d'une grille d'étrier en bronze, à décor floral ajouré (l 21314; pl. XXX, A), d'une hache à tenon en bronze (l 21315), d'une hache ou herminette en pierre, à décor incisé (l 21316) et d'un curieux moule en terre cuite (l 21317), provenant de grottes du Haut-Tonkin (Bình-long, Đông-lay, Ban-gien) et offerts par Melle Colani, du Service géologique de l'Indochine.

La section annamite a reçu, outre les innombrables bols, vases, assiettes en faïence ou en terre cuite (1 21183-21242), acquis dans différents points de la province du Thanh-hóa, notamment aux villages de Rình-yên et de Uý-trung; deux vases en terre cuite (pl. XXXI, a et в), provenant l'un de Bắc-ninh, l'autre du Thanh-hóa, portant sur la panse des lézards en relief et près du bord les mots 天下太平(1 21486 et 21706); — un vase en bois vernissé (1 21880), don de M. V. Demange; — une tête de buddha en bronze (1 21041), provenant du Thanh-

hóa, don de M. A. Pouyanne; - un cachet en ivoire du quan-án de l'ancienne province de Hung-hóa (1 21051), envoi de M. Hückel, résident de France à Phú-tho; - deux cachets en bois de l'époque des Lé (121318-21319), don de M. Quách-Diêu, quan-lang de Man-dic (Hòa-bình); - une boussole sino-annamite en ivoire (I 21388), portant le chiffre de Minh-mang (1820-1840) et ayant appartenu au Để Thâm (pl. XXX, B); - 58 objets d'or ou d'argent, découverts le 23 décembre 1925 au Cap Saint-Jacques et remis à l'Ecole par le Gouvernement de la Cochinchine (en exécution de l'article 7 de l'arrêté du 30 avril 1925, qui réserve au domaine colonial la propriété des objets d'art ou d'archéologie découverts sur ou dans le sol des terrains appartenant au domaine colonial, local ou municipal). Ces 58 objets sont les suivants: r gourmette en deux parties avec une moitié de sermoir ciselé, 4 rosaces à fleurons cubiques, 2 rosaces à fleurons cubiques creux, oxydés, 2 boucles d'oreille à anneaux doubles, 2 fragments composés chacun de deux octaédres, 2 conques estampées, 2 fleurons creux, oxydés, avec leur crochet, i chaîne estampée en deux parties avec une moitié de fermoir sans pierres, 17 fragments d'ornements estampés, dont un en trois morceaux articulés, 2 agrafes avec griffes sans pierres, 1 agrafe avec deux pierres (1 verte et 1 rouge), 6 anneaux en feuilles, 1 bague à chaton en pierre verte, 7 bagues à chaton sans pierre, i anneau massif uni, i bracelet uni, 6 anneaux en forme de cor de chasse.

Quelques débris intéressants sont entrés dans la section came. Ce sont : des fragments de poteries et de tuiles anciennes (1 21847 - 21859), déterrés au cours des travaux de terrassement du canal principal destiné aux irrigations de la plaine de Tuy-hoà (province de Phú-yên) et traversant une ancienne citadelle came, envoi de l'ingénieur chef du 2º arrondissement d'hydraulique agricole en Annam; — un fragment de tuile en terre cuile (1 21052) en forme de figure humaine, rapportée de Trà-kiệu par M. L. Aurousseau; — une boucle d'oreille en verre bleu (1 21053), de forme allongée en poire, rappelant l'un des pendants découverts en 1923 dans un dépôt de jarres de Sa-huynh (1), don de M. et de Mour A. Sallet.


La section khmère s'est accrue d'un vase en grès à émail brun jaunâtre (l 21049), don de M. V. Goloubew, et d'un moulage de deux cachets cambodgiens (l 21320 et 21321), envoi de M. G. Groslier, à qui nous devons également l'acquisition de deux costumes de mariage malais (l 21541 - 21546), composés d'un turban, d'un pantalon, de deux sarong, d'une veste et d'une écharpe, le tout en soie brodée de fils d'or. (L'écharpe se porte pliée en quatre dans le sens de la longueur et posée à cheval sur l'épaule droite.)


L'art laotien est représenté dans les nouvelles acquisitions par huit buddhas en bronze (I 21243-21259), don du Ct H. Roux.

L'art chinois, par huit vases céladons (1 21378-21385), trouvés à Ankor; — un fourneau en bronze à trois pieds (1 21946), avec chaînettes d'attache (pl. XXXII, B), acquis à Hanoi (2); — un fragment de décor en bronze représentant un dragon (1 21619), acquis également à Hanoi, et qu'il y a lieu de rapprocher d'une anse de vase en forme de dragon (1 21956; pl. XXXII, A), don du P. Doutreligne.

<sup>(1)</sup> Cf. H. Parmentier, Notes d'archéologie indochinoise. VII, Dépôts de jarres à Sa-huvnh, BEFEO., XXIV, 338.

<sup>(2)</sup> Cf. une pièce presque identique conservée à Huê dans le temple Minh-thanh et dont un dessin est reproduit par le P. Cadière (Le tombeau de Gia-long, B. A. V. H., juillet-septembre 1923, p. 321 et pl. xxxv).








B. Boussole anyamite, en ivoire, ayant appartenu au Dê Thâm.

(Musée de l'Ecole Française d'Extrème-Orient, p. 447, 448)


A. ETRIER EN BRONZE







B. VASE EN TERRE CUITE PROVENANT DE THASH-HOA. (Musée de l'Ecole Française d'Extrème-Orient, p. 448). A. VASE EN TERRE CUITE PROVENANT DE BÁC-NINH.





A. Fourneau annamité en Bronze. (Musée de l'École Française d'Extrême-Orient, p. 448).



B. Bronzes Chinois en forme de dragon. (Musée de l'École Française d'Extrême-Orient, p. 448).



Nous devons en outre à ce dernier deux haches ou herminettes à tenon (1 21957-21958), une cloche d'éléphant (1 21959), des monnaies et médaillons (1 21947-21954), toutes pièces en bronze, provenant de différents points de la province du Kouei-tcheou.

La section de numismatique s'est augmentée, en plus de ces pièces, de monnaies des Song, trouvées les unes (I 21871-21877) à Múi-ngoc, au cours d'une extraction de pierres, envoi du Commandant du 1<sup>er</sup> territoire militaire; les autres (I 21909-21921), à Hırng-hóa, au cours des travaux de fondation d'une église construite sur les bords de la Rivière Noire, don du P. L. Méchet; — d'une série de sapèques (I 21860), découvertes dans un cimetière situé à hauteur du village de Thạch-thanh, sur la rive droite du Sông Đà-rang, envoi de l'ingénieur chef du 2<sup>e</sup> arrondissement d'hydraulique agricole en Annam; — de trois écus d'Espagne (I 21390-21392) portant les millésimes respectifs de 1745, 1759 et 1763, don de M. Bréda, Résident de France à Nha-trang; — de monnaies grecques anciennes (I 21820-21831), don de M. G. Jouveau-Dubreuil; — et d'un médaillon (I 21389) frappé à l'occasion du 60<sup>e</sup> anniversaire du prince Damrong Rachanuphap.

Annam. - l'intronisation du prince héritier et les funérailles de S. M. Khåi-dinh.

Le Bulletin a rappelé dans sa dernière chronique (XXV, 588) le décès de S. M. Khāi-dinh, survenu à Huè le 6 novembre 1925. La cour prit le deuil dix jours plus tard.

C'est le 8 janvier 1926 qu'eut lieu, à Huè, la cérémonie d'intronisation, sous le nom de règne de Bao-dai 保大, du jeune prince VInh-thuy 永瑞, fils et succes-

seur de l'empereur défunt.

Nous sommes assez bien renseignés sur le cérémonial observé au cours de l'intronisation des différents souverains de la dynastie actuellement régnante. Les Thật lục 复数 et le Hội điển 會典 donnent à ce sujet des informations assez copieuses. Ce cérémonial, calqué du reste en partie sur le cérémonial chinois, a été le même pour les souverains annamites jusqu'à Tự-đức inclusivement. Cet empereur fut en effet le dernier qui reçut l'investiture chinoise, et jusqu'à lui l'intronisation des souverains annamites comprenait deux phases distinctes: 1° remise solennelle du sceau royal et du brevet d'investiture, par une ambassade de l'empereur de Chine; 2° cérémonie, célébrée au palais et purement annamite, de l'assomption à la dignité royale.

Les sources de renseignements sur l'investiture de Gia-long sont les recueils diplomatiques chinois et le récit de la cérémonie contenu dans le chapitre 23 des Thật lục; sur l'assomption à la dignité impériale, le chapitre 29 du même ouvrage et surtout le chapitre 73 du Hội điển. D'après ces sources et en utilisant aussi les travaux de Devéria et de Beauvais, Ch. B. Maybon a esquissé, dans son Histoire moderne du pays d'Annam (p. 374-378), un excellent tableau des cérémonies qui

eurent lieu pour l'investiture de l'empereur Gia-long.

D'autre part, on trouvera, au sujet de l'investiture conférée à Tự-đức et à Minhmang, d'utiles renseignements dans le Bulletin des Amis du Vieux Huế (1916, p. 297-314, et 1917, p. 89-101).

Enfin, les cérémonies de l'intronisation ont été plus ou moins minutieusement rappelées par M. Le Marchant de Trigon pour Ham-nghi (B. A. V. H., 1917, p. 77-88) et par M. Đặng-ngọc-Oánh pour l'empereur Khái-dinh (Id., 1916, p. 1-24).

Cependant personne n'a encore décrit en détail les phases des cérémonies de l'assomption à la dignité impériale, ni utilisé les copieuses indications contenues à ce sujet dans le chapitre 73 du Hôi-dién. Il serait intéressant de reprendre ces renseignements et de suivre par le menu la manière dont le rituel est respecté ou non; et principalement de dégager, dans la cérémonie telle qu'elle est désormais célébrée, ce qui appartient en réalité aux rites de l'accession au trône et ce qui constitue l'investiture proprement dite, que les souverains annamites reçoivent aujourd'hui de la France.

M. A. Meynard, qui a pu assister à l'intronisation du roi Bao-dai, nous commu-

nique les quelques lignes suivantes sur la cérémonie :

« L'accession au tione du fils de Khåi-dinh mit un bref intermède dans le deuil de la Cour. Et le contraste fut frappant de voir reparaître les somptuosités des fêtes traditionnelles: robes mandarinales aux broderies chatoyantes, aux pectoraux symboliques; tuniques bleues de porteurs d'hommages; brocart d'or de l'apparat royal.

Ce fut d'abord l'annonce respectueuse aux Reines-mères et les prosternations

du nouveau roi devant elles.

A celui-ci, l'investiture, autrefois conférée par les ambassadeurs chinois, fut donnée par le Gouverneur général de l'Indochine et les cachets de jade et le livre d'or furent présentés par le Régent. Des sacrifices au temple des souverains défunts et des dynasties antérieures terminèrent la cérémonie. »

. .

En ce qui concerne les funérailles des souverains annamites de la dynastie actuellement régnante, nous avons la description détaillée des funérailles de Gia-long faite d'après des documents communiqués par un ministre annamite et insérée par le P. Cadière dans son excellent travail intitulé Le tombeau de Gia-long (Bulletin des Amis du Vieux Hué, 1923, p. 349-373). Nous possédons aussi sur les funérailles de Thiệu-trị, deux courts mais intéressants articles du P. Cadière et de R. Orband parus dans la même revue (1916, p. 91-115).

Ici encore, il y aurait intérêt à se référer aux Thật-lục et au Hội-điển. Voici quelques indications bibliographiques sur les textes officiels relatifs à cette question des funérailles impériales annamites au cours du XIX<sup>e</sup> siècle.

Les Thật-lục donnent à plusieurs reprises des indications précises sur les rites funéraires observés pour la mise au tombeau des divers souverains (第三紀, q. 9, f° 24 r°, col. 4, à f° 29; 第五紀, q. 1, f° 25 v°, col. 2 et ss.); sur la construction des sépultures impériales (第四紀, q. 2, f° 33 v° et ss.); sur la cérémonie de l'inscription de la tablette funéraire (第五紀, q. 1, f° 24 r°, col. 4, à v°, col. 8).

D'autre part, le Hôi-diễn contient le récit détaillé des cérémonies multiples qui accompagnaient les funérailles de Gia-long (q. 124, fos 1-24; ce texte a été utilisé en grande partie par le rédacteur des documents qui ont été communiqués au P. Cadière et qui ont servi à celui-ci, sans que toutefois le P. Cadière fasse mention du Hôi-diễn, pour l'établissement du chapitre II du Tombeau de Gia-long, signalé supra). De même, pour l'étade des funérailles de Minh-mang, il y aurait lieu de consulter dans le Hôi-diễn les copieuses indications contenues dans le q. 125, fos 1-34; et pour celles de Thiệu-trị, déjà étudiées par R. Orband dans le B. A. V. H. de 1916, les renseignements donnés par le q. 126, fos 1-28. Enfin le chapitre 216 du même ouvrage (fos 1-41) renferme une description générale des tombeaux de la famille

royale à laquelle on devra se référer quand le jour sera venu de faire une description historique et géographique sérieuse de ces tombeaux.

. .

Pour ce qui touche aux funérailles de l'empereur Khåi-dinh, nous avons pu consulter un document manuscrit semi-officiel qui nous a été obligeamment communiqué par le Gouvernement annamite. Ce document rédigé en chinois porte le titre de 喪 儀 事 宜 et donne le texte des rapports officiels réglant le programme détaillé des cérémonies qui eurent lieu à partir de la mort du souverain. Ce qui suit est extrait et traduit du document en question:

(6 novembre 1925.) — 10<sup>e</sup> année khải-định, 20<sup>e</sup> jour du 9<sup>e</sup> mois, à 5 h. 05 du matin, rapport du ministre des Rites annonçant le décès de l'empereur, proposant de suivre, pour les premières cérémonies funéraires, le rituel observé au moment de la mort de l'empereur Đông-khánh et présentant, après en avoir référé aux membres du Tôn-nhân 算人府 et du Cơ-mật 機密院, le programme des cérémonies à l'approbation de LL. MM. les Reines-mères.

Au moment où le souverain a rendu le dernier soupir, le nœud de soie qui représente l'âme (神帛) lut noué par le tham-tri du ministère des Rites, Buu-Thach 實 石.

A l'heure tân-vi 辛未 du même jour (de 13 à 15 heures), le corps du défunt fut lavé avec de l'eau préparée par le médecin de la Cour et dans laquelle avaient bouilli cinq sortes d'herbes parfumées (五味香湯). La dépouille mortelle sut ensuite revêtue d'habits impériaux neuss (慶衣). On mit dans la bouche du désunt neus perles envoyées par le palais et neus grains de riz par le chef cuisinier (玉含). Un voile de satin jaune sut disposé sur le visage et les yeux du désunt (幎目一幅) et les quatre coins de ce voile surent noués derrière la tête. Enfin la toilette du corps sut complétée par une tenue de cérémonie avec le bonnet et la ceinture (襲冠蒂衣裳).

Tout d'abord, on disposa à l'Ouest de l'appartement particulier (正 綾) un lit pour le petit ensevelissement (小 殮); ensuite fut placé, à l'Est du même appartement, un autre lit pour la cérémonie du grand ensevelissement (大 殮).

A l'heure nhâm-thân 壬申 (de 15 à 17 heures), furent accomplies les cérémonies du grand et du petit ensevelissement.

A l'heure àt-họi 乙亥 (de 21 à 23 heures), mise du corps dans un cercueil placé au milieu du palais Cân-chânh 乾成殿, la tête étant face au Sud; puis fermeture du cercueil (梓宮). Le lit de l'empereur défunt est placé à l'Est du cercueil, la tête étant tournée vers l'Est. Le trône de l'empereur défunt (靈座) est placé au Sud du cercueil. On dispose la « soie de l'âme » (神帛) sur le trône. Et l'on offre au défunt un premier sacrifice avec des mets de toutes sortes, du porc cuit, du riz gluant; des bâtonnets d'encens, des bougies, du thé, de l'alcool, etc...

Jusque là tout a été accompli sans les commandements habituels qui règlent l'ordre rituel des cérémonies. Le Kia-li 家 禮 de Tchou Hi prescrit en effet de laisser les premières cérémonies funéraires aux soins des inférieurs.

Pour ce premier sacrifice, les officiants, en l'espèce les thi-vệ 侍衛, après s'être purifié les mains, procèdent à la cérémonie en obéissant aux commandements suivants: Venez devant l'autel du défunt; — Agenouillez-vous; — Brûlez des baguettes d'encens; — Levez-vous; — Versez de l'alcool dans les tasses; — Présentez ces

tasses d'alcool; — Que les princes, les membres de la famille royale, les mandarins civils et militaires de la Cour, gagnent leurs places et se prosternent (deux fois)! — Levez-vous et tenez-vous droit; — Couvrez vos bouches au moyen de serviettes; — Lamentations; — Transportez respectueusement la soie de l'âme sur le lit du défunt.

Après la fermeture du cercueil, on fera des sacrifices journaliers et ceux des 1er et 15e jours de chaque mois à l'autel du défunt. Le cérémonial est fixé ainsi qu'il suit :

Aux jours ordinaires, on fait le sacrifice du matin (7 heures), le sacrifice de midi (12 h.), le sacrifice du soir (17 h.). A tous ces sacrifices, on présente des plateaux de mets de première qualité et de mets ordinaires. Matin et soir, les thi-vé continuent, selon l'habitude, à offrir du thé.

Aux 1<sup>er</sup> et 15<sup>e</sup> jours de chaque mois, les sacrifices comportent des mets de première qualité, du porc cuit et du riz gluant; mais le sacrifice du matin est supprimé. Les sacrifices ordinaires sont accomplis tour à tour par les princes et les membres de la famille royale, qui sont choisis par le Tôn-nhân phû.

Aux sacrifices du 1er et du 15e jour de chaque mois, les princes, les membres de la famille royale, les fonctionnaires civils et militaires de la Cour, les mandarins du 3e au 1er degré, et les thi-vê, doivent, à l'heure dite, être présents pour accomplir les cérémonies. Quand ces cérémonies sont terminées, ils regagnent leurs places pour y faire deux prosternations. Au cours des sacrifices précités, ce sont les thi-vê qui sont chargés des cérémonies et de la préparation des objets de culte. Les fonctionnaires du ministère des Rites ne font qu'exécuter les ordres et dicter le cérémonial, d'après le programme.

Pour les sacrifices journaliers, ce sont les thi-ve qui sont chargés de prier respectueusement devant la soie de l'âme. Au 1er et au 15e jour de chaque mois, ce sont les fonctionnaires du ministère des Rites qui officient.

Le cérémonial du sacrifice du matin est le suivant : Un thi-ve s'agenouille pour demander l'autorisation de transporter la soie de l'âme sur le trône du défunt. Commandements : Venez à votre place ; — Lamentations ; — Lavez-vous les mains ; — Présentez les baguettes d'encens ; — Présentez de l'alcool ; — Prosternez-vous (deux fois) ; — Levez-vous; — Tenez-vous droit ; — Présentez du thé ; — Accomplissez les dernières prosternations. — Le thi-ve s'agenouille pour demander l'autorisation de remettre la soie de l'âme sur le lit du défunt.

Le cérémonial des sacrifices de midi et du soir, des 1er et 15e jours de chaque mois, est le même que celui des sacrifices du matin.

Le même jour (6 novembre), les fonctionnaires de la Cour présentent ce rapport : « Pour la cérémonie des funérailles de S. M. Dai-hành hoàng-dê, nous avons à choisir les meilleurs parmi les fonctionnaires civils et militaires pour les charger d'y prendre part. Nous nous sommes entendus pour l'attribution des différentes fonctions qui conviennent à chacun de nous [ministres]. Nous avons dressé la liste des officiants choisis pour les différentes cérémonies. Cette liste se trouve ci-après. Nous demandons l'autorisation de choisir encore des fonctionnaires de chacun des cinq ministères (sauf les fonctionnaires des deux ministères des Rites et des Travaux publics) pour aider les officiants en chef en cas de besoin. Aussi osons-nous présenter ce rapport à LL. MM. les deux Reines-mères et attendre leur réponse. »

Suit la liste des fonctionnaires désignés comme officiants pour les cérémonies funéraires.

Six fonctionnaires seront chargés de diriger le service des cérémonies :

1º Phạm-Liệu 范 缭, thự Thượng-thư, Tham-tri du ministère de l'intérieur 暑 尚書 留 吏 部 參 知, désigné comme Chánh-đồng-li 正 董 理 (chef du service);

2º Nguyễn-hữu-Tiễn 阮有蹉, thự Đô-thông, Trường-vệ de Tiến-nhị-vệ 署都統領前二衛掌衛, désigné comme Phô-đồng-li 副董理 (chef adjoint);

3º Nguyễn-thiện-Thủ 阮善守, Trường-vệ đe Hậu ngũ vệ 後五 衛掌衛, designé comme Thương-tá 商佐;

4º Hồ-đắc-Khải 胡 得 愷, Thị-lang du ministère des finances 戶 部 侍郎, désigné comme Tham-tá 急 佐;

50 Hong-Thoa 洪 卿, Chung-quân en retraite 中 軍 休 致, désigné comme Hội-đồng đồng-li 會 同 董 理;

6° Nguyễn-Hàm 阮誠. Hình-khoa Trướng-àn 形科掌印, désigné comme Khoa-đạo 科道·

Le même jour (6 novembre), rapport du ministère des Rites, demandant la permission de faire sceller le cercueil et de le recouvrir de vernis, deux opérations auxquelles on devra procéder à l'heure thân th, le 26° jour du mois courant, date et heure fixées par le Khâm-thiên-giám 欽 天 監 [bureau astronomique impérial]. En attendant ce jour, les thi-vê prépareront les objets de culte : baguettes d'encens, bougies, santal, thé, bétel, alcool. Le Tôn-nhân choisira un des membres de la famille impériale, pour venir s'agenouiller respectueusement devant l'autel du défunt (pendant qu'un thi-ve fera brûler des baguettes d'encens, et qu'un autre versera et présentera de l'alcool) et dira, à voix basse, la prière suivante : « Nous portons à votre connaissance que c'est à l'heure thân de ce jour que nous allons faire respectueusement recouvrir votre cercueil de vernis. Aussi osons-nous vous înformer de l'affaire et vous prier de l'examiner. Tel est l'objet de notre prière ». Puis il se prosternera, se relèvera, et se tiendra droit. Et, après avoir fait deux prosternations (à ce moment un thi-vê présentera du thé à l'autel du défunt), il sortira. Ensuite les thi-vê et un haut fonctionnaire du ministère des Travaux publics conduiront des ouvriers au palais pour accomplir respectueusement et soigneusement leur travail. Cependant, au moment où se fera le sacrifice, ceux-ci devront se retirer provisoirement et attendre dans les galeries latérales. Quand la cérémonie sera terminée, ils reviendront reprendre leur travail. Ils ne s'en iront qu'au moment où le travail de vernissage du cercueil sera complètement achevé. Le cercueil devra être ensuite recouvert de soieries et de dessins dorés. Tous ces ornements doivent être exécutés d'après les règles en vigueur au ministère des Travaux publics. Aussi osons-nous respectueusement présenter cet exposé à LL. MM. les deux Reines-mêres et attendre leur réponse. »

 saluer tour à tour, afin qu'il y ait de l'ordre et du respect. Nous en avons informé S. E. le Régent qui est d'accord avec nous. Et nous proposons ci-après la liste des diverses cérémonies et celle des offrandes. Aussi osons-nous présenter ce rapport à LL. MM. les deux Reines-mères et attendre leur réponse, »

Suit la liste des offrandes : Trois animaux cuits (= # : bœuf, bouc, porc, coupés en gros morceaux; un plateau de riz gluant cuit; un de mets choisis; un de mets ordinaires ; un plateau de fruits ; papiers dorés et argentes, baguettes d'encens, bougies, santal, thé, bétel, alcool, etc. (demander la suppression du sacrifice du soir de ce jour). Cérémonial: Au matin de ce jour, les thi-vê et les eunuques placeront avec soin deux chaises, à droite du trône du défunt pour LL. MM. les deux Reines-mères. A deux heures du soir, les officiants disposeront les offrandes et prépareront soigneusement les objets de culte. Le Régent, ministre d'Etat, et représentant de l'empereur, les membres de la famille royale, les fonctionnaires civils et militaires, les dignitaires, les gendres impériaux, les fils des dignitaires, les grands mandarins civils et militaires en retraite (pour les civils, les fonctionnaires subalternes du 4" au 6º degré; pour les militaires, les subalternes du 4º au 5º degré) et les membres de la famille de chacune des reines, devront prendre le deuil et attendre dans les galeries laterales. Quant aux civils, mandarins subalternes du 4º au 6º degré en retraite ; aux militaires, mandarins subalternes du 4º au 5º degré en retraite. et aux fonctionnaires indigênes des Résidences de France, ils se placeront, s'ils désirent prendre le deuil, à l'endroit désigné d'après leur grade de mandarinat, pour se prosterner); les mandarins civils du 7" degré et au-dessous, les mandarins en retraite et les fonctionnaires des Résidences de même grade ; les phô-dôi [sergents] et au-dessus, les mandarins en retraite et les fonctionnaires des Résidences de même grade, les étudiants de la famille royale, les fils de mandarins, les étudiants du Collège impérial, etc., prendront le deuil et attendront au dehors des portes dites Nhật-tinh 日 精門 et Nguyệt-anh 月 英門. Les concubines de l'empereur défunt et celles des autres empereurs, les princesses, la dame Phú-quòc 富國 夫 A. les semmes légitimes des grands mandarins civils et militaires, les concubines et les filles des membres de la famille royale, attendront à l'arrière du palais Kien-thành 乾成殿.

A l'heure précise (3 h.du soir), un eunuque ira prier LL.MM les deux Reinesmères de prendre les habits de deuil, et les conduira à leur place. Le Régent, ministre d'Etat et représentant de l'empereur, les princes, les fonctionnaires civils et militaires de grade élevé, les dignitaires, les gendres impériaux, les fils des dignitaires, les mandarins civils et militaires de grade élevé en retraite, les mandarins subalternes (pour les civils, du 4° au 6° degré; pour les militaires, du 4° au 5° degré), les membres des familles des reines, entreront dans la cour, se diviseront en deux rangs, se mettront à leur place et attendront.

Un haut fonctionnaire du ministère des Rites, habillé de deuil, entrera dans la cour, s'agenouillera et demandera l'autorisation de faire transporter la soie de l'âme par un thị-vệ sur le trône du défunt. — Commandements: Venez à votre place! (le ministre d'Etat, Régent de la famille royale, se tient à sa place de prosternation devant l'autel; les membres de la famille royale, les mandarins civils et militaires de grade élevé, les dignitaires, les gendres impériaux, gagnent leur place dans la cour). — Que les lamentations s'élèvent! — Agenouillez-vous (les membres de la famille impériale et les autres se mettent tous à genoux); —

Présentez l'encens (un thi-ve allume et présente l'encens); - Présentez l'alcool (un thi-ve verse et présente l'alcool); - Prosternez-vous; - Levez-vous; - Tenez-vous droit; - Prosternez-vous (deux fois); - Levez-vous; - Tenez-vous droit; - Présentez le thé (un thi-vê prépare et présente du thé); - Finissez les dernières prosternations. (Le Régent se retire et se tient de côté, les membres de la famille royale et les autres personnages se tiennent des deux côtés). Les mandarins civils et militaires de grade élevé et les mandarins subalternes du 4º au 6º degré pour les civils, et du 4º au 5º degré pour les militaires (les mandarins en retraite, les fonctionnaires indigènes des Résidences sont aux mêmes places), les fils de grands mandarins, les membres des familles de LL .MM. les deux Reines-mères, tous se placeront dans la cour, leront retentir leurs lamentations et feront deux prosternations. (Au même moment, les civils du 7º degré et au-dessous, les militaires, phó-dòi et au-dessus, les étudiants du Collège impérial, tous se placent au dehors des portes dites Nhật-tinh, Nguyệt-anh, se lamentent et se prosternent deux fois. S'ils sont trop nombreux, ils font en deux fois la cérémonie; il en est de même pour les mandarins en retraite et les fonctionnaires des Résidences.)

Quand la cérémonie sera accomplie, les fonctionnaires précités se retireront. Un thi-vê, respectueusement, fera descendre le store et le rideau du palais et demandera à LL. MM. les deux Reines et aux concubines du défunt de venir auprès de l'autel, de se mettre des deux côtés pour se lamenter et saluer. Ensuite viendra le tour des concubines des autres empereurs, des princesses, de la dame Phúquôc cực-phẩm; toutes se mettront sur deux rangs devant le palais et seront la même cérémonie. (Au même instant, les semmes légitimes des mandarins civils et militaires, les concubines et les filles des sonctionnaires membres de la famille royale, les dames sonctionnaires, toutes se partagent en deux rangs devant le palais, se lamentent et saluent. Elles se retirent, aussitôt la cérémonie terminée. Enfin, tous les eunuques, les thi-vê se placent dans la cour en deux rangs, sont entendre leurs lamentations et se prosternent deux sois. Quand ils ont fini, ils se retirent tous, sauf un des thi-vê, qui revient, s'agenouille et prie devant la « soie de l'âme » il fini, avant de la reporter sur le lit du défunt. LL. MM. les deux Reines-mères sont reconduites à leur palais.)

Quand la cérémonie sera complètement achevée, les offrandes au défunt devront être présentées au palais intérieur (une tête et les deux jambes de chacun des bœuf, bouc, porc, et l'ensemble des intestins, de l'estomac, du foie, du cœur de ces animaux, un plateau de mets). Le reste sera partagé entre les officiants de la cérémonie.

Ce même jour, les concubines des fils de dignitaires, les petits-fils, les arrièrepetits-fils, les petits-fils du troisième degré descendant de ces dignitaires, les fils ainés des princesses, les garçons et filles de toutes les branches de la famille impériale et enfin tous ceux qui doivent porter le deuil, devront, dans la cour de leurs maisons privées, ériger un autel et procéder eux-mêmes à la cérémonie de la prise de deuil. Ils seront ainsi dispensés de venir se présenter en personne devant le palais impérial.

٠.

(Le 8 novambre 1925.) — Rapport du ministère des rites demandant que, conformément aux indications du bureau astronomique impérial, la date de la prise de deuil soit fixée au premier jour du mois suivant (17 novembre 1925).

. .

(12 novembre 1925.) -- Le 26° jour du 9° mois de la 10° année khái-định, rapport du ministère des Rites:

Pour les funérailles solennelles de l'empereur défunt, nous venons de recevoir du Co-mât une circulaire qui nous fait connaître qu'un des articles du testament impérial au sujet des règles de deuil, dit : « En ce qui concerne les règles de deuil, il convient également d'y apporter certaines modifications, car ce n'est pas la longue durée du deuil qui prouve les sentiments de piété filiale. Par conséquent, il est préferable de modifier ce deuil national; les 3 degrés seraient : le grand deuil, qui durera 15 mois; le deuil moyen, un an; et le petit, 6 mois. Que le ministère des Rites s'inspire des grandes lignes que je trace ci-dessus, et établisse un règlement rituel général qui sera appliqué à l'avenir. Il sera inutile de suivre, en la matière, le cérémonial des familles de Wen-kong 文 公 et de Tho-mai 壽 梅. N'oubliez pas d'obéir à mes prescriptions...». Nous demandons, en conséquence, de combiner ce que dit le testament avec les règles de la 36e année tu-duc et de la 3e année dong-khánh pour tracer un nouveau plan général. (Le grand deuil qui était de 3 ans, est maintenant fixé à 15 mois; le moyen reste d'un an ; le petit se composait de 3 degrés : le đại-công 大功, de 9 mois; le tiêu-công 小功, de 5 mois; le ti-ma 總 贏, de 3 mois; maintenant, il est remplacé par un deuil de 6 mois.)

Nous donnons ci-après la liste des vêtements de deuil en indiquant le temps pendant lequel ils doivent être portés. Nous en avons rendu compte au Co-mât qui, satisfait de cette proposition, l'a présentée à S. E. le Régent, ministre d'Etat, qui est également d'accord avec nous. Aussi osons-nous présenter ce rapport à LL. MM. les deux Reines-mères et attendre leur réponse pour la faire connaître au Résident supérieur.

LL. MM. les deux Reines-mères prennent un deuil de six mois (les vêtements de deuil sont préparés et présentés par les fonctionnaires de notre ministère et les thi-vê. De même pour les vêtements suivants :

S. M. l'empereur successeur prend un deuil de 15 mois avec tunique de grosse toile écrue sans ourlets et une pièce de toile semblable sur cette tunique.

LL. MM. les deux Reines du 1er rang et les trois concubines prennent un deuil de 15 mois avec tunique de grosse toile écrue sans ourlets et une pièce de toile semblable sur cette tunique; les concubines (des classes 疑, 好 à la classe 才 人), un deuil de 12 mois.

Les concubines des empereurs précédents prennent un deuil de 12 mois, avec turbans et robes ordinaires en toile blanche. Les frais en sont payés par l'Etat ; de même pour les vêtements de deuil indiqués ci-après :

Les membres de la famille royale et les mandarins dignitaires (les mandarins du 3º degré et au-dessus), les gendres impériaux, prennent un deuil de 15 mois, avec tunique de toile blanche ordinaire, sans ourlets (à partir de cette classe, les femmes prennent le même deuil que leurs maris).

Les princesses prennent un deuil de 15 mois avec tunique de grosse toile sans ourlets et une pièce de toile semblable sur cette tunique; la concubine de Hoài-chach công 懷澤公, un deuil de 15 mois avec turban et robe ordinaires de toile blanche.

La dame Phú-quôc prend un deuil de 6 mois avec turban et robe ordinaires de toile blanche.

Les enfants des grands dignitaires prennent un deuil de 12 mois avec turban et robe à larges manches de toile blanche, et leurs petits enfants un deuil de 6 mois avec turban et robe de toile blanche.

Les arrière-petits-fils, les petits-fils du 3" degré, descendants des grands dignitaires, les enfants de toutes les branches impériales, les fils aînés des princesses, prennent un deuil de 6 mois avec un turban de toile blanche. Ils se procurent ces vêtements par leurs propres moyens; la cérémonie de prise de deuil est célébrée

chez eux devant l'autel érigé par eux-mêmes.

Les fonctionnaires de grade élevé (pour les civils du 4º au 5º degré; pour les militaires du 3º degré et au-dessus), prennent un deuil de 15 mois avec turbans et tuniques de toile blanche; leurs femmes légitimes prennent le même deuil. (Les vétements des fonctionnaires de la Cour sont fournis par l'Administration, ceux des fonctionnaires du dehors par les intéressés.) Le deuil porté par les mandarins de grade élevé en retraite, est le même que celui des fonctionnaires en service. (A partir de ce grade, les femmes légitimes de ces mandarins suivent le deuil de leurs maris, elles disposent elles-mêmes un autel chez elles pour la cérémonie de la prise de deuil.)

Les mandarins du 4<sup>e</sup> degré et au-dessous et les mandarins subalternes (pour les civils, du 4<sup>e</sup> au 6<sup>e</sup> degré; pour les militaires, du 4<sup>e</sup> au 5<sup>e</sup> degré) prennent le deuil de 12 mois avec robes à larges manches et turbans de toile blanche. (Les vêtements des fonctionnaires de la Cour sont fournis par l'Etat, ceux des fonctionnaires du dehors à leurs frais.) Le deuil des mandarins en retraite est le même que celui des

fonctionnaires en service.

Les civils du 7<sup>e</sup> degré et au-dessous jusqu'au 9<sup>e</sup> degré, les thừa-phài, les thônglại, les boursiers du collège Quôc-học, les militaires subalternes du 6<sup>e</sup> degré et au-dessous jusqu'aux lệ-mục 謀 日, prennent le deuil de 6 mois avec turbans de toile blanche (les turbans des fonctionnaires de la Cour sont fournis par l'Etat, ceux des fonctionnaires du dehors par eux-mêmes) et robes noires à larges manches (fournies par les intéressés).

Les thi-vê, les eunuques du palais, prennent le deuil de 12 mois, avec turbans et robes à larges manches de toile blanche (leurs vêtements et ceux des suivants

sont fournis par l'Etat).

Les nourrices impériales et les dames-fonctionnaires auprès de LL.MM. les deux Reines-mères, portent le deuil de 12 mois, avec turbans et robes à larges manches de toile blanche; quant aux dames-fonctionnaires des tombeaux impériaux, les vieilles servantes des princesses et les jeunes servantes auprès de LL.MM. les deux Reines-mères, elles portent le deuil de 6 mois avec turbans de toile blanche.

Les fonctionnaires indigênes des Résidences de France, s'ils désirent porter le deuil, devront suivre les règles en vigueur pour les grades de mandarinat dont ils sont titulaires, mais ils devront se procurer eux-mêmes leurs vêtements.

Les fils aînés des mandarins de grade élevé, du 3º degré et au-dessus, les tièn-sī (docteurs), les cù-nhân (licenciés) qui ne sont pas en fonction, les étudiants de la famille royale, les étudiants fils de mandarins, les étudiants du Collège impérial, les tù-tài (bacheliers), les àm-thu (héritiers des grands mandarins) portent le deuil de 6 mois avec un turban de toile blanche fourni par eux-mêmes).

Autres règles à appliquer. Les fonctionnaires de la Cour, astreints au deuil de 15 mois devront, quand ils auront à se présenter à l'audience impériale dans le palais de réception, ou à attendre dans les galeries, changer provisoirement leurs vêtements de deuil et mettre un turban de toile blanche et une robe de toile noire, même s'ils sont encore dans la période de deuil. Ils porteront robe et turban de toile noire, quand cette période sera terminée.

Quand ces sonctionnaires auront à se présenter devant les autels impériaux et qu'ils auront à offrir leurs respects à S. M. l'Empereur à l'occasion de leur avancement en grade ou de leur envoi en mission, tous, grands et petits, devront prendre un turban et une robe de toile noire, même s'ils sont encore dans la période de deuil.

Au cours de la période de deuil de 15 mois et aux jours d'anniversaire ou de fête, tout fonctionnaire chargé d'aller présenter des offrandes aux tombeaux impériaux devra porter un costume de cérémonie. Les autres fonctionnaires désignés comme officiants pour ces sacrifices, seront habillés de robes de toile noire et porteront des turbans de même étoffe.

Les eunuques du palais, les dames-fonctionnaires et les fonctionnaires désignés comme officiants pour les sacrifices au palais Phung tién 奉先殿 (dédié à Gialong), aux temples des autres souverains et aux tombeaux impériaux, ne devront pas porter de turban et de robe de toile blanche.

Les fonctionnaires militaires qui assurent la garde des palais Cán-chánh 勤政, Thái-hoà 太和, des portes Đại-cung 大宮, Ngọ-món 午門, de la tour du drapeau et des portes de la citadelle, do vent porter un turban noir et une robe de toile noire.

Ceux qui passent devant les portes du palais Duyén-tho, Tràng-sinh, Cán-chánh, Thái-hoà et devant les portes Dai-cung, Ngo-môn, ne doivent pas porter de turban blanc. Cette interdiction ne s'applique pas à ceux qui traversent les portes latérales.

Les fonctionnaires des provinces, quand ils seront à leur poste, devront porter, d'après les degrés de deuil, turban blanc et habits de toile noire; mais s'ils sont en mission pour affaires impériales, ils porteront turban noir et habit de toile noire.

Si un décret est envoyé en un lieu donné, les fonctionnaires de ce lieu le recevront avec le cérémonial habituel, sauf que la musique ne se fera pas entendre.

Pour les fonctionnaires civils et militaires de la Cour, le deuil commencera au jour dit « jour de prise de deuil » 初史日; pour ceux des provinces, le deuil commencera le jour où ils recevront la circulaire annonçant le deuil.

Défense d'employer les couleurs rouge et violette est faite à tous les fonctionnaires pendant la durée de deuil et aux habitants pendant 100 jours. Pour le peuple ainsi que pour les mandarins, la musique et le théâtre sont expressément interdits jusqu'au jour de l'enterrement; cependant les divers objets de couleur rouge et violette et les vêtements de ces couleurs, qui sont choses domestiques, ne sont pas prohibés.

Les mariages, pour les mandarins civils et militaires du 3º degré et au-dessus, sont défendus pendant une période de 100 jours; pour ceux du 4º et au-dessous, pendant 2 mois; pour les soldats et habitants, pendant une période de 27 jours.

Passé ces périodes d'interdiction, ils pourront provisoirement revêtir leurs vêtements de cérémonie au moment de célébrer le mariage ; ils reprendront ensuite les costumes de deuil.

Si pendant la période de deuil les fonctionnaires provinciaux avaient à célébrer un sacrifice ou à prendre les armes, ils pourraient revêtir des habits de cérémonie. Dès réception de la circulaire annonçant le décès de S. M., les fonctionnaires des provinces, des préfectures et des sous-préfectures devront changer leurs vêtements, réunir tous les fonctionnaires sous leurs ordres et dresser un autel à la place du bureau même, puis ils se prosterneront deux fois en se lamentant. Après quoi, ils prendront le deuil selon leur grade. Ils se réuniront encore, au jour de la cérémonie de la prise de deuil, pour célébrer un sacrifice.

Tous les fonctionnaires ayant obtenu un avancement en grade, devront suivre leur nouveau grade pour prendre le deuil, si cet avancement leur est accordé au cours de la période de 100 jours après le jour de la cérémonie de la prise de deuil. Ils porteront le deuil selon leur ancien grade, si cet avancement leur est accordé à l'issue de

cette période.

Le cérémonial du sacrifice célébré à l'occasion de la prise de deuil dans les provinces (celui de la capitale, différent, a été indiqué dans un autre rapport) est le suivant :

« Ceux qui doivent porter le deuil prennent leurs vêtements de deuil. — Commandements: Mettez-vous en rang; — Lamentez-vous; — Lavez-vous les mains (les officiants se lavent les mains); — Agenouillez-vous; — Allumez les baguettes d'encens; — Prosternez-vous (deux fois); — Levez-vous; — Tenez-vous droit; — Que tous finissent les dernières prosternations 1 »

٠.

(4 janvier 1926.) — 20° jour du 11° mois de la 10° année khái-dinh. Rapport du ministère des Rites :

Au sujet des cérémonies funéraires pour la mort de l'Empereur désunt, nous demandons de fixer au 21" jour de ce mois, vers 9 heures du matin, la date où le prince héritier se présentera devant l'autel du palais Kiên-thành, et revêtira le costume de deuil. Le moment sera celui où l'on fait le sacrifice du matin. Le prince héritier, d'après le testament de S. M. l'empereur désunt, prend le grand deuil de 15 mois. La cérémonie de la prise de deuil est organisée selon les anciens rites ainsi qu'il suit. Nous l'avons fait connaître au Régent, ministre d'Etat. Aussi osonsnous présenter ce rapport à [LL. MM. les deux Reines-mères] et attendre leur réponse,

Le matin du jour choisi, par les soins des fonctionnaires du ministère des Rites et des thi-vé, une natte sera étendue entre l'autel principal et celui du debors, pour la place de l'officiant; une autre natte sera disposée dans la seconde travée de gauche, pour la place d'attente. Les fonctionnaires chargés de cette cérémonie devront préparer les offrandes (feuilles de papier doré et argenté, bougies, santal, thé, bétel, alcool, etc.), faire ranger les gardes et disposer les objets de culte. Le Régent, ministre d'Etat, les princes de la famille royale, et tous les fonctionnaires civils et militaires, devront se mettre sur deux rangs et en ordre devant la cour du palais et attendre.

Le moment venu (9 h. du matin), les thi-vê demandent au prince de se vêtir du costume de deuil (le costume a été préparé et façonné par les soins de notre ministère et des thi-vê); puis le prince est conduit dans le salon de l'Est où il prend un peu de repos. Ensuite les thi-vê demandent au prince de gagner la place d'attente. Un des thi-vê, vêtu du costume de deuil, vient s'agenouiller pour demander l'autorisation de transporter la soie de l'âme sur le trône du

défunt (un autre thi-vê transporte la soie de l'âme). Commandements: Que vous veniez à la place de prosternation; — Que vous vous lamentiez; — Que vous vous agenouilliez; — Qu'on présente des baguettes d'encens (un thi-vê les présente); — Qu'on offre de l'alcool (un thi-vê verse de l'alcool dans les tasses et les présente); — Que vous vous prosterniez; — Que vous vous leviez; — Que vous vous teniez droit; — Que vous prosterniez (deux fois); — Que vous vous leviez; — Que vous vous teniez droit; — Qu'on offre du thé (un thi-vê prépare et présente le thé); — Que vous finissiez les dernières prosternations. (Puis on demande au prince héritier de se retirer pour se tenir à la place d'attente.) Un thi-vê s'avance, s'agenouille et demande l'autorisation de replacer la soie de l'âme sur le lit du défunt. On reconduit le prince héritier à son palais (tous les fonctionnaires et mandarins se retirent).

٠.

(6 janvier 1926.) — 22º jour du 11º mois de la 10º année khải định. Rapport du ministère des Rites :

Selon les règles anciennes, suivies pour les funérailles des souverains, les tonctionnaires des provinces doivent venir à la Cour assister à la cérémonie de « l'offrande des parfums » (進 香) et attendre pour assister à la grande cérémonie de présentation du nom posthume à l'Empereur défunt. Ils ne rejoignent leur résidence qu'après la dernière cérémonie. Et ils reviennent à la Cour au jour de l'enterrement. Tout cela est dit dans les documents officiels.

En ce qui concerne la mort de S. M. Khái-định, nous. fonctionnaires du ministère des Rites, avions prié le Co-mật de choisir un fonctionnaire de chacun des tả hữu trực-kỳ 左右直折 [tả trực-kỳ: Quảng-nam, Quảng-ngãi, Bình-định, Phú-yên, Khánh-hòa, Bình-thuận; hữu trực-kỳ: Quảng-trị, Quảng-bình, Hà-tình, Nghệ-an, Thanh-hòa] et deux fonctionnaires du Tonkin pour cette cérémonie. Nous avons reçu la réponse du Co-mặt disant qu'il a choisi MM. Nguyễn-khoa-Tân, tổng-đồc de la province de Quảng-nam, Vương-tứ-Đại, tuần-phủ de Quảng-trị pour se présenter à cette cérémonie de « l'offrande du parfum » et MM. Ung-Doanh, tổng-đồc de Thanh-hoà, Tôn-thất Tế, tuần-phủ de Bình-thuận, pour venir à Huế dix jours avant le jour de l'enterrement et assister à cette grande cérémonie. Ils ne rentreront à leur résidence qu'après la fin de toutes les cérémonies.

Maintenant MM. le Tông-độc Nguyễn-khoa-Tân, le tuần-phủ Vương-tử-Đại, et le tông-độc de Hải-dương Nguyễn-văn-Bân, le tuần-phủ de Phúc-yên Vi-văn-Định sont arrivés à Huê. Ils demandent de fixer au 23° jour de ce mois la date de la cérémonie de « l'offrande du parfum » à l'heure même où l'on célèbre le sacrifice de présentation du thé et du bétel.

Le cérémonial du sacrifice dit de « l'offrande des parfums » est fixé ainsi qu'il suit ; nous en avons fait part à S. E. le Régent, ministre d'Etat. Aussi osons-nous présenter ce rapport [à S. A. le prince héritier] et attendre sa réponse pour exécuter l'ordre.

Notre ministère a préparé les parfums : un cân de châm-hương 沉 香, un cân de bach-dàn-hương 白檀香, deux plateaux à pieds (l'un pour le châm-hương, l'autre pour le bach-dàn-hương). On les enveloppera très respectueusement et très soigneusement. Deux serviettes de soie jaune recouvriront les plateaux.

Après quoi, ces plateaux seront placés respectueusement sur une table installée au

palais du ministre des Rites.

La veille du jour fixé, dans l'après-midi, les fonctionnaires de notre ministère et les thi-vè disposeront une table rouge dans la travée gauche du palais Kién-thành. Ils placeront ensuite sur la table rouge les plateaux de parfums (on les transporte au moyen d'un char (long-dình 龍亭) en les protégeant à l'aide de parasols). On dispose une autre table rouge dans la travée du milieu, un peu au Nord. Sur la dernière table, on place un grand brûle-parfum. Et devant la cour, un peu au Sud, on met encore une table où l'on pose un brûle-parfum allumé et des bougies, protégés par des parasols.

Quand le jour est venu, vers 7 heures du matin, les thi-vê préparent les offrandes (encens, bougies, thé, etc.) et les mettent sur l'autel ; ils font ranger les soldats dans la cour. Les fonctionnaires des provinces sont en costume de deuil et

attendent.

A huit heures du matin, un thi-vê, en costume blanc de deuil, s'agenouille et demande pour les fonctionnaires des provinces, la permission de venir faire la cérémonie de l'offrande des parfums. La prière finie, il se lève en s'inclinant et se retire. Deux fonctionnaires de notre ministère en costume de deuil conduisent les fonctionnaires des provinces devant la cour et les font se tenir à leur place d'attente. - Commandements: Mettez-vous à votre place (les fonctionnaires s'avancent et se tiennent à leur place); - Lamentez-vous; - Agenouillez-vous (ils se mettent tous à genoux). - Deux fonctionnaires de notre ministère en costume blanc de deuil s'avancent vers la travée gauche du palais, où a été mise une table rouge. L'un emporte le plateau de châm-hương et l'autre le plateau de bach-dan-hwong; ils descendent tous les deux par le côté gauche et s'avancent vers le côté droit du premier fonctionnaire des provinces. - Commandements: Célébrez la cérémonie de « l'offrande des parfums ». - Les fonctionnaires chargés d'apporter les plateaux de parsums s'agenouillent et les remettent l'un après l'autre au premier des fonctionnaires des provinces. Ce dernier les prend (d'abord le plateau châm-hwong, ensuite le plateau bach-dan, les élève jusqu'à la hauteur de son front, puis il fait trois inclinations. Après quoi, il les rend aux fonctionnaires qui les lui ont apportés. Ceux-ci se lèvent et s'avancent vers le côté gauche de la travée du milieu du palais. Celui qui emporte le plateau de châm-hwong continue sa marche jusqu'à la table rouge où il brûle le châm-hwong dans le brûle-parfum. L'autre qui apporte le plateau de bach-d'an huong se rend dans la cour où il brûle le bach-d'an-hwong dans le vase allumé. - Commandements : Prosternezvous; - Levez-vous; - Tenez-vous droit; - Prosternez-vous (deux fois); -Levez-vous; - Tenez-vous droit; - Finissez les dernières prosternations. -(Tous se retirent).

(8 janvier 1926.) — Le 24<sup>e</sup> jour du 11<sup>e</sup> mois de la 10<sup>e</sup> année khdi-dinh, le ministère des Rites présente ce rapport :

« Nous avons reçu la réponse du Khâm-thiên-giảm 飲天 監 disant qu'il a choisi l'heure thân 申 du 27<sup>e</sup> jour de ce mois pour la cérémonie de la présentation du nom posthume à S. M. l'Empereur défunt. Il faut par conséquent, trois jours avant cette

date (c'est-à-dire le 25° jour = 9 janvier), célébrer le culte au Ciel, à la Terre et à l'autel des ancêtres, présenter la demande à LL.MM. les deux Reines-mères qui ont approuvé cette proposition. Nous observons respectueusement que la cérémonie de la présentation du nom posthume est très importante; nous l'avons organisée d'après les règles traditionnelles. Nous indiquons ci-après le programme qui doit être suivi. Nous en avons rendu compte à S. E. le ministre d'Etat de la famille royale Tôn-thèt-Hân. Aussi osons-nous présenter ce rapport à S. M. l'empereur successeur et attendre sa réponse.

Avant le jour fixé, nous recruterons deux hauts fonctionnaires que nous chargerons de faire la lecture du livre d'or (宣 冊) et la présentation du sceau d'or (宣 寶); deux lonctionnaires civils et militaires du 2' degré (ou du premier), chargés d'offrir le sacrifice au Ciel et à la Terre. Le Tôn-nhân phủ désignera un dignitaire chargé d'assurer le service des offrandes à l'autel des ancêtres, d'informer LL. MM. les deux Reines-mères et de tenir le livre d'or 全 冊, le sceau d'or 全 寶, le minh-tinh 銘 旌

[soie sur laquelle est écrit le nom posthume du défunt].

Au 24° jour (aujourd'hui, date du rapport), nous présentons sept feuilles de prière et deux rapports à S. M. l'empereur successeur pour qu'il y appose son nom. Quand il nous les aura renvoyés, nous présenterons les feuilles de prière à chaque endroit convenable, les deux rapports sur la table dorée 金 案, préparée au palais Cân-chânh, et nous ferons aménager les autels du Ciel, de la Terre et des ancêtres, en y disposant des chaises, des tables, des parasols et toutes sortes d'objets de culte.

Les officiants des sacrifices présenteront les offrandes (fruits, feuilles de papier argenté et doré, baguettes d'encens, bougies, santal, thé, bétel, alcool, etc.). Aux autels du Ciel et de la Terre, les offrandes ne comprendront ni feuilles de papier argenté

ou doré, ni bétel, ni alcool.

Au 25<sup>ª</sup> jour (demain, 9 janvier) les fonctionnaires militaires, s'inspirant des règles traditionnelles disposeront les objets de cérémonie, les instruments de musique, le tambour (ces instruments seront là à titre d'ornement, mais ne seront pas joués). Les fonctionnaires assistants, vêtus de leurs costumes de cérémonie attendront aux endroits convenables. Les fonctionnaires désignés comme officiants des sacrifices seront vêtus de costumes de cérémonie et iront aux autels désignés pour y porter des offrandes (il y a pour chaque sacrifice un programme à dicter et une prière à dire).

Avant le jour fixé, ordre sera donné aux thân-binh-vệ 親兵衛 de préparer deux chars de cérémonie (long-dình 龍亭) avec des parasols, des sabres, des bâtons. Au jour dit les thân-binh-vệ se placeront de chaque côté de l'allée qui va de la travée

du milieu du palais Can-chanh à la porte Dai-cung et y attendront.

Les deux dignitaires chargés de présenter le livre et le sceau d'or seront vêtus de leurs costumes de cérémonie et disposeront avec respect deux boîtes contenant le livre et le sceau sur les chars de cérémonie. Les fonctionnaires porteurs de ces chars les transporteront (avec les parasols, les sabres et les bâtons) et sortiront par l'ouverture du milieu de la porte Đại-cung; ils s'arrêteront devant la porte du palais, pour prier les eunuques de transmettre au palais la demande de présentation. (Le départ se fera du palais dit Duyên-tho 延壽 et l'arrivée à celui dit Tho-chi 壽元, où parasols et bâtons seront déposés; les long-dình tranchiront la porte du milieu et s'arrêteront à la porte Thuy-quang 環光; puis on partira du palais dit Tràng-sinh 長生宮 et on laissera les parasols et les bâtons au dehors de la porte du même nom; les long-dình passeront par la porte du milieu et arrivèront au devant de la

cour du palais de LL. MM. les Reines-mères). Après quoi les fonctionnaires chargés de cette mission présenteront les boîtes contenant le livre et le sceau et, s'avançant par l'escalier de l'Est, ils les déposeront respectueusement sur la table dorée mise devant le siège vénéré 資 麼. Après leur sortie, les eunuques, vétus de costumes de cérémonie, présenteront respectueusement les boîtes au palais intérieur. A ce moment les fonctionnaires civils et militaires désignés pour cette présentation se retireront tous.

Au 26° jour (10 janvier) les thj-vệ demanderont la permission d'ouvrir la porte du côté gauche du palais Văn-minh 女明殿 et se joindront aux fonctionnaires de notre ministère pour disposer les tables : deux tables jaunes (黄案) dans la travée du milieu, puis une table dite cung-duyệt 恭閱 [pour la lecture], toutes vers le Sud. On mettra le siège pour la lecture devant la table cung-duyệt, au Sud des tables jaunes, et tourné vers le Nord.

On disposera ensuite au palais Kien-thanh une table jaune devant l'autel à encens (cette table jaune est destinée à recevoir plus tard le livre d'or et le sceau d'or). On placera devant l'autel extérieur une natte pour S. M. l'empereur successeur ; cette natte sera tournée vers le Nord. On placera une autre natte dans la deuxième travée de gauche pour la place d'attente de S. M. l'empereur ; puis encore une autre pour la place dite vong-liệu 望 嫽 [d'où l'on surveille les objets qui brûlent]. A l'Est de la natte où l'empereur célébrera la cérémonie, et face à l'Ouest, sera placée une table pour recevoir la feuille de prière. Du côté droit de la même natte seront préparées deux tables jaunes, dans les deux premières travées à droite et à gauche, pour recevoir les livres 冊, les sceaux 管, le minh-tinh 銘 旌 et leurs enveloppes (le livre d'or, le sceau d'or et le minh-tinh sont mis sur la table jaune du côté gauche; le livre de soie 綵 冊, le sceau de soie 綵 寶 et le tampon de vermillon sont mis sur la table jaune du côté droit). Une table pour la présentation du livre d'or et du sceau sera disposée à droite et au devant de l'autel à encens extérieur. On placerera une chaise pour l'empereur dans la travée latérale de l'Est (cette chaise sera placée avant le moment voulu par les thi-ve). Une table pour recevoir les objets à brûler sera mise à droite, devant la cour du palais (la table sera protégée par deux parasols jaunes); un récipient pour brûler les objets, du bois de pin, du santal et de la cannelle seront préparés.

Le même jour, vers 11 heures, au moment du sacrifice de midi, on fera un sacrifice pour demander la permission de procéder à la cérémonie du lendemain (après la présentation de l'alcool, on ajoutera une prière de plus. Cette prière sera faite par un fonctionnaire de grade élevé de notre ministère qui s'agenouillera du côté gauche de l'autel extérieur et dira ce qui suit : « Nous allons demain procéder respectueusement à la présentation du nom posthume, du livre d'or et du sceau. La cérémonie est très importante, aussi osons-nous vous informer du jour fixé. Veuillez examiner notre demande. Tel est l'objet de cette prière ». Après quoi, il s'inclinera, se lèvera et sortira.)

Au matin du jour fixé, les cinq dignitaires chargés d'apporter le livre d'or, le sceau et le minh-tinh seront coiffés d'un turban noir et vêtus de vêtements noirs à larges manches (ils seront recrutés et désignés par le Tôn-nhân phù avant le jour fixé). Accompagnés des autres officiants, ils viendront avec les trois long-d'inh, des parasols, des sabres, des bâtons, des instruments de musique (pour la forme seulement et non joués) à notre ministère et y attendront. Un fonctionnaire de notre

ministère coiffé d'un turban noir et vêtu d'un habit noir à larges manches, déposera respectueusement et tour à tour le livre d'or, le sceau d'or et le tampon de vermillon dans le premier long-d'inh ; la boîte contenant le minh-linh (qu'auparavant le dong-Il des cérémonies aura fait apporter avec une table et des parasols à notre ministère) dans le 2º long-dinh; le livre et le sceau de soie avec un tampon de vermillon dans le 3º long-dinh. Ces long-dinh, avec des parasols, des sabres, des bâtons et des instruments de musique, seront transportés par les fonctionnaires militaires et suivis d'un fonctionnaire de notre ministère. Ils entreront par l'ouverture du milieu de la porte Hiển-nhân 顕 仁 門 en passant par la porte Nhật-tinh 日 精 門 pour arriver au Đại-cung môn 大宮門 (les parasols, les sabres, les bâtons ne seront pas transportés au delà de cet endroit). De là, les long-d'inh seuls, entrant par la porte du milieu, seront conduits au devant de la cour du palais Can-chanh 勤 政 殿, puis tourneront à gauche. Les officiants de la cérémonie et un fonctionnaire de grade élevé du Nôi-các, arrivant au palais Văn-minh et entrant au palais vénéré en passant par les gradins du milieu du bâtiment latéral gauche, apporteront les livres, les sceaux, les tampons, le minh-tinh et les déposeront sur la table jaune mise dans le palais vénéré (la première table, pour le livre d'or, le sceau d'or, le tampon de vermillon et le minh-tinh; la 2" table, pour le livre et le sceau de soie ainsi que [l'autre] tampon de vermillon). Les thi-vê demanderont à l'empereur successeur de revêtir un habit noir et de venir se tenir debout à la place choisie pour la lecture. Les officiants de la cérémonie, le fonctionnaire de notre ministère, le fonctionnaire du Nôicac ouvriront tour à tour les boîtes du livre, du sceau, du minh-tinh (d'abord le livre d'or, le sceau d'or, le minh-tinh; ensuite le livre et le sceau de soie) qui auront été mis sur la table de lecture. L'empereur se retirera quand il aura fini d'examiner toutes ces pièces. Les officiants de la cérémonie, le fonctionnaire de notre ministère, le fonctionnaire du Nói-cac les mettront convenablement dans les boîtes, puis les emporteront et se retireront par la porte Ta-dich [de gauche], jusqu'à l'arrière du palais Can-chanh; ils arriveront, en passant par la porte gauche du palais Kien-thanh, au chemin donnant sur l'escalier du milieu de ce palais. Ils déposeront les objets sur les tables jaunes préparées (le livre d'or, le sceau d'or, le minh-tinh sur la table jaune du côté gauche ; le livre et le sceau de soie, la boîte du tampon de vermillon sur la table jaune du côté droit) ; puis ils se retireront tous.

A une heure du soir, seront convenablement préparées les offrandes (3 victimes, des mets, etc.) qui seront disposées devant l'autel du défunt. Le ministre d'Etat de la famille royale, les princes, les mandarins civils et militaires de la Cour, les dignitaires, les gendres impériaux, les fonctionnaires civils du 6° degré, les militaires du 5" degré et au-dessus, seront tous vêtus de deuil, et se mettront en rang dans la cour antérieure du palais vénéré. Les fonctionnaires militaires se rangeront des deux côtés de la cour antérieure, avec leurs objets de cérémonie; les musiciens avec leurs instruments. A trois heures (auparavant notre ministère aura envoyé six cavaliers pour inviter le Résident supérieur à venir assister à la cérémonie) le Résident supérieur entrera par la porte du milieu de la porte Ngo-môn; il arrivera à la porte Dai-cung, où il sera reçu par deux hauts fonctionnaires du Co-mât qui iront à sa rencontre et l'inviteront à monter au palais Kiên-thành pour assister à la cérémonie, les thi-vê demanderont à S. M. l'empereur de revêtir un costume de deuil. Ils lui présenteront la cuvette d'eau pour la purification des mains; ils lui demanderont de venir se tenir à sa place Un thi-vê vêtu de blanc s'avancera et

s'agenouillera dans la cour; il demandera à l'empereur défunt l'autorisation de transporter la soie de l'âme sur l'autel (après la demande, il fera des inclinations, puis se lèvera et se retirera. Les deux fonctionnaires chargés de faire la lecture du livre et du sceau, les deux dignitaires et un fonctionnaire du Noi-cac charges de porter ces objets, les deux dignitaires charges de porter le livre et le sceau de soie, attendront, ces derniers à côté du gradin de l'Ouest, et les deux fonctionnaires chargés de porter le livre et le sceau d'or à côté du gradin de l'Est). - Commandements : Veuillez venir à la place de prosternation (au même moment le ministre d'Etat et les autres dignitaires iront à leur place); - Veuillez venir devant l'autel; - Veuillez vous agenouiller; -Veuillez présenter des baguettes d'encens (la présentation sera faite par des dignitaires); - Veuillez vous prosterner; - Veuillez vous lever; - Veuillez vous tenir droit; - Veuillez vous prosterner (quatre fois, le ministre et les autres dignitaires feront en même temps leurs prosternations); - Veuillez vous lever; - Veuillez vous tenir droit; - Qu'on procède à la cérémonie de présentation du livre et du sceau! (les deux dignitaires chargés de porter le livre et le sceau s'avanceront vers la travée de gauche, devant la table jaune, et y attendront en tenant le livre et le sceau; les deux fonctionnaires chargés d'emporter le livre et le sceau s'avanceront aussi vers la travée de droite et y attendront); - Veuillez vous agenouiller (le ministre et les autres dignitaires s'agenouilleront en même temps ; les officiants chargés de porter le livre et le sceau s'avanceront et s'agenouilleront à la droite de l'empereur ; les deux fonctionnaires chargés d'emporter le livre et le sceau s'avanceront et s'agenouilleront à la gauche de l'empereur); - Veuillez présenter le livre d'or et le sceau d'or (les deux officiants porteurs du livre et du sceau porteront les boîtes contenant le livre et le sceau d'or et les présenteront, tour à tour, à la droite de l'empereur : l'empereur déposera son bâton (大), recevra les objets tour à tour et les élèvera jusqu'à son front, après quoi il les remettra aux deux officiants à gauche et reprendra son bâton. Ces quatre fonctionnaires se léveront : les deux premiers se retireront ; les deux dignitaires chargés d'emporter le livre et le sceau les déposeront sur la table de lecture et attendront.) - Proclamez le livre d'or (宣冊) (le fonctionnaire chargé de faire la lecture s'avancera du gradin de l'Ouest jusqu'à la table de lecture et s'agenouillera; le fonctionnaire qui déposera sur cette table le livre d'or, l'ouvrira ; puis le fonctionnaire désigné commencera la lecture. Après quoi il remettra le livre d'or à l'autre, qui se lèvera. Ils ne se retireront tous deux à leur place primitive qu'après avoir remis le livre dans son enveloppe); - Montrez le sceau (首 實) (le fonctionnaire désigné s'avancera du gradin de l'Ouest jusqu'à la table et s'agenouillera ; le fonctionnaire qui aura emporté le sceau et l'aura déposé sur cette table ouvrira la boîte du sceau ; et le premier fonctionnaire montrera le sceau. Après quoi il remettra le sceau à l'autre fonctionnaire qui se lèvera. Ils ne se retireront à leur place primitive qu'après avoir remis le sceau dans sa boîte); - Veuillez vous prosterner; - Veuillez vous lever; -Veuillez vous tenir droit (les deux fonctionnaires à qui l'empereur aura précédemment remis le livre et le sceau d'or, s'avanceront jusqu'à la table de lecture ; les porteurs du livre d'or et du sceau d'or, le fonctionnaire du Noi-cac présenteront la boîte à tampon rouge (la boîte a été mise sur la table jaune déposée à la première travée de droite) et la déposeront sur la table jaune installée devant l'autel intérieur. Après quoi ils se retireront tous à leur place primitive); - Veuillez offrir l'alcool; - Veuillez vous agenouiller; - Offrez l'alcool (les thj-vê versent de l'alcool et le présentent); - Veuillez vous prosterner; - Veuillez vous lever; - Veuillez vous tenir droit; - Veuillez vous agenouiller; - Dites la prière; - Veuillez vous prosterner ; - Veuillez vous lever ; - Veuillez vous prosterner ; - Veuil ez vous lever ; - Veuillez vous prosterner; - Veuillez vous lever; - Veuillez vous tenir droit; -Veuillez revenir à votre place de prosternation; - Veuillez vous agenouiller; - Présentez le the (un thj-ve le verse et le présente); - Veuillez vous prosterner; -Veuillez vous lever; - Veuillez vous tenir droit; - Veuillez vous prosterner (quatre lois les fonctionnaires, membres de la famille royale, et les autres, imitent l'empereur qui se prosterne); - Veuillez vous tenir droit; - Que les officiants chargés de tenir la feuille de prière, le livre et le sceau de soie les présentent à l'endroit où ils doivent être brûlés! - Veuillez venir à la place voulue pour voir brûler les objets (le lecteur de la prière tiendra la feuille, deux fonctionnaires chargés de tenir le livre et le sceau de soie, et un membre du Noi-cac, s'avanceront devant la table jaune mise sur le côté droit, prendront les enveloppes du livre et du sceau de soie, la boîte à tampon, se rendront à l'endroit où ces objets devront être brûles : de même les deux membres du Noi-cac qui porteront la feuille de prière) ; - Veuillez regarder brûler les objets (les fonctionnaires apporteront la feuille de prière avec les enveloppes du livre et du sceau de soie et la boîte à tampon ; ils les jetteront au milieu du feu. Quand tout cela sera brûlé plus qu'à moitié, on demandera à l'empereur de revenir à la place de prosternation); - Veuillez faire les dernières prosternations. - On demande à l'empereur de se retirer à la place où il doit se tenir. (Les fonctionnaires membres de la famille royale et les autres se retireront tous.) Les grands fonctionnaires civils et militaires, en fonctions ou en retraite, les fils de fonctionnaires, les membres des familles des reines devront se mettre en rang dans la cour, et ne se retireront qu'après avoir fait les quatre prosternations. Un thi-vê fera descendre le store, puis demandera aux deux reines du premier rang et aux concubines des empereurs précédents de venir aux deux travées de côté de l'autel intérieur pour s'incliner. Ensuite viendront les princesses, la dame Phú-quôc cực-phẩm, qui se mettront en deux rangs au-dessus des gradins du palais et ne se retireront qu'après avoir fait des inclinations. (Au même moment, les femmes légitimes des mandarins civils et militaires, les servantes des palais, les dames-fonctionnaires, se mettront aussi sur deux rangs au-dessus des gradins du palais et ne se retireront qu'après s'être inclinées selon les rites.)

Un thị-vệ s'avancera dans la cour, s'agenouillera et demandera l'autorisation de replacer la soie de l'âme sur le lit du défunt. (Après la demande, il s'inclinera, se lèvera et se retirera.) On demandera à l'empereur successeur de rentrer au palais. Les fonctionnaires membres de la famille royale et les autres se retireront tous. Trois des quatre thị-vệ s'avanceront devant la table jaune de l'autel intérieur pour reprendre les deux boîtes du livre d'or et du sceau d'or ainsi que la boîte à tampon et les poseront de chaque côté du siège vénéré (le livre à gauche, le sceau à droite). Le quatrième thệ-vệ s'avancera devant la table jaune mise à la travée gauche, ouvrira une boîte et prendra le minh-tinh pour le mettre à gauche du siège vénéré. Ce sont les délégués de notre ministère, les d'ông-li, les thệ-vệ qui ôteront l'ancien minh-tinh, le mettront dans une boîte et le déposeront sur une table disposée à cette fin. (Avant le moment voulu, les thệ-vệ auront mis une table, du côté Sud, un peu

à l'Est du lit du défunt, pour y déposer l'ancien minh-tinh. (Ils prendront cependant le nouveau minh-tinh et le suspendront respectueusement à l'ancienne place du siège vénéré. Après quoi ils se retireront tous.)

Le jour suivant (le 28e jour = 12 janvier), de grand matin, des délégués de notre ministère avec les officiants de la cérémonie mettront une table jaune dans la travée du milieu du palais Cân-chánh, et deux tables dans la première travée de gauche-Le Noi-các fera disposer respectueusement un tube gravé d'un phénix doré sur la première table jaune (travée du milieu). Des fonctionnaires de grade élevé des deux ministères de l'Intérieur et des Finances, suivis de subalternes vêtus de costumes de cérémonie, présenteront la circulaire impériale (la circulaire faisant connaître au peuple que la grande cérémonie de présentation du nom posthume à l'empereur défunt a été célébrée). Avant le moment voulu, les fonctionnaires du Nôi-các la rédigeront et la présenteront à l'empereur successeur et attendront son avis favorable pour la recopier convenablement ; ils la mettront sur la deuxième table jaune (1mm travée de gauche). Les délégués des deux ministères de l'Intérieur et des Finances, un fonctionnaire de grade élevé du Nội-các et les fonctionnaires civils et militaires en service (en costumes de cérémonie) demanderont la boîte contenant le sceau impérial. Ils ouvriront la boîte et prendront le sceau. Et sur la troisième table jaune, ils étaleront la feuille portant la circulaire. Quand ils auront apposé le sceau impérial sur la circulaire, ils le remettront dans la boîte ; et après l'avoir respectueusement refermée et cachetée, ils la rendront aux thi-vê. Ceux-ci, à leur tour, la transporteront dans le palais intérieur. Les fonctionnaires du Nôi-các inséreront la circulaire dans le tube au phénix doré. Les délégués des ministères de l'Intérieur et des Finances s'avanceront dans la cour, et après avoir fait les cinq prosternations, ils emporteront le tube en descendant par le gradin du milieu, puis le placeront sur la table jaune. Celle-ci sera transportée par les soldats, avec des parasols, des sabres, des bâtons et des instruments de musique (non joués) et sera suivie par les ministres de l'Intérieur et des Finances. Elle sera emportée par la porte Dai-cung, traversera l'ouverture du milieu de la porte Nhật-tinh, arrivera au gradin de l'Est du palais Thái-hoà, passera le chemin et le pont du milieu et sortira par le milieu de la porte Ngo-môn cla table sera toujours accompagnée de soldats avec des parasols, des sabres, des bâtons); à l'arrivée au palais Phu-văn 戲 文, on affichera la circulaire (qui sera surveillée par les soldats) pendant trois jours. Quand ce délai sera expiré, les deux ministères procéderont, comme il est indiqué ci-dessus, à la cérémonie de la rentrée de la circulaire au Nôi-các. Le Nôi-các fera établir une copie de cette circulaire, copie qu'il transmettra au ministère de l'Intérieur qui lui-même en sera parvenir des copies à toutes les provinces du Sud et du Nord, afin qu'elles connaissent cet événement.

(9 janvier 1926). — Le 25° jour du 11° mois de la 10° année khái-dinh, le régent de la lamille royale, les membres de la famille royale, les fonctionnaires civils et militaires de la Cour, présentent ce rapport:

« Nous avons reçu respectueusement l'ordre nous autorisant à choisir les termes les plus heureux pour les titres rituel et posthume de S. M. l'empereur défunt. Nous avons obéi à cet ordre. Nous pensons que depuis des milliers de générations, les empereurs et les rois doués de belles vertus et de grands talents, ont certainement reçu après leur mort des titres heureusement choisis qui sont cités dans l'histoire des familles royales et servent de miroir pour l'avenir. C'est une coutume importante. Les empereurs passés de notre dynastie ont reçu des noms posthumes dans les conditions suivantes:

L'empereur Trieu-to-Tanh (Nguyễn-Kim) et l'empereur Thái-to-gia-du (Nguyễn-

Hoàng) ont pour titres 18 caractères;

L'empereur Duệ-tôn-hiều-định (Nguyễn-phúc-Thuẩn, oncle de Gia-long) et l'empereur Hung-tô-hiều-khang (Phúc-du, père de Gia-long) en ont 8;

L'empereur Thè-to-Cao (Gia-long) et l'empereur Thanh-to-Nhân (Minh-mang) en

ont 20 ();

L'empereur Hien-to-Chương (Thiệu-trị) et l'empereur Dực-tôn-Anh (Tự-đức) en ont 18;

L'empereur Gian-tôn-Nghị (Kiên-phúc) n'en a que 6 et l'empereur Canh-tôn-Thuân (Đông-khánh) en a 16;

La méthode suivie pour le choix des noms posthumes des empereurs de la sainte

dynastie régnante est tout à fait conforme à l'esprit des rites.

Nous pensons respectueusement que S. M. l'empereur défunt possédait toutes les belles vertus de ses ancêtres, que le ciel l'aima et le protégea; qu'elle gouverna le peuple dans une époque de prospérité, qu'elle réorganisa avec sagesse et patience l'administration du pays: elle a fait ainsi régner dans le pays une grande paix. Ce qu'elle a fait suffit à témoigner de ses belles vertus. Il est facile de citer ces vertus et d'en voir les excellents résultats

Les sages empereurs anciens ne le surpasseraient pas! Il comprenait sagement les secrets de la vie du peuple et ceux de la politique de son époque. Comment définir la sagesse et l'intelligence de l'empereur défunt ? Il répandait ses faveurs sur ses sujets. Il portait toute son attention sur les sentences des juges dans la crainte de voir quelqu'un d'injustement puni. Il autorisait le peuple à porter plainte auprès de lui. N'était-il pas charitable comme les souverains d'autrefois ? Successeur des empereurs ancêtres de la dynastie, il leur rendit un culte avec respect. Il vénéra LL. MM. les deux Reines-mères au plus haut degré de la piété filiale. Il continua l'œuvre de ses ancêtres : il commémora le jour de la fondation de sa dynastie, voulant ainsi rappeler le souvenir des misères extrêmes supportées par son premier ancêtre (Gia-long). Il adora son père en lui décernant les plus belles louanges.... La piété filiale des empereurs et des rois d'autrefois n'est pas comparable à la sienne. Dans les années de disette, il chercha à remédier à la situation : il ordonna l'ouverture de souscriptions et la distribution de vivres. Pendant la grande guerre d'Europe, il persuada aux habitants qu'il était de leur devoir de s'engager et aux personnes fortunées d'apporter le concours de leur argent.... Il a envoyé son fils. le prince héritier, en mission d'études en France. C'est un moyen habile d'instruire un successeur. Celui-ci se perfectionne à la fois dans les deux cultures (fran-

<sup>(</sup>t) Celui de Gia-long était 開天弘道立紀垂統神文聖武峻德隆功至仁大孝世祖高皇帝. Cf. Cadière, Le Tombeau de Gia-long, p. 355.

çaise et annamite). Sa Majesté l'empereur défunt est allée en France pour rendre plu étroites les relations qui existent entre les deux pays.... Sa volonté était que les deux pays s'aiment et s'entr'aident et que leurs rapports soient amicaux pour longtemps. Quels grands bienfaits! Il régna dix années; il posséda toutes les qualités: sage et intelligent comme le roi Wen des Tcheou; énergique et prudent comme l'empereur Yao. Etre charitable, être doué de piété filiale, témoigner de politesse et de sincérité envers le monde, ce sont là les grands exemples qu'il a donnés à son successeur. Il suivit exactement le plan du gouvernement de ses ancêtres sans le changer, ni l'oublier. Ce sont là ses grandes œuvres! C'est au temps où elle allait pouvoir admirer la prospérité et la tranquillité de son pays que S. M. s'en est allée vers l'autre monde....

Le prince successeur possède le même cœur de pièté, et, se conformant respectueusement aux règles, présente à S. M. l'empereur défunt, son père, le nom de temple de Hoàng-tôn 弘 寫. C'est ce nom qui doit lui être laissé pour toujours. Quant à nous, nous nous sommes entendus, selon les rites et les dernières réorganisations du pays, pour présenter à S. M. l'empereur défunt les titres rituels suivants: Tự thiên gia vận thánh minh thân tri nhân hiều thành kinh gi mô thừa liệt Tuyên hoàng dễ 圖 天嘉 運 聖 明 神智 仁 孝 誠 敬 贻 謨承 烈 宣 皇 帝, outre le nom de temple de Hoàng-tôn. Aussi osons-nous présenter respectueusement ce rapport et attendre une réponse favorable pour que nous puissions publier ces titres vénérés qui disent les vertus et commémorent les bienfaits de S. M. l'empereur défunt...»

(9 janvier 1926). - Le 25e jour du 11e mois de la 10e année khái-định, le ministère des Rites présente ce rapport : En ce qui concerne la mort de S. M. Dai-hành hoàng-dè 大行皇帝[l'empereur défunt], les jours des cérémonies de la présentation du nom posthume, de la mise du cercueil au tombeau, ont été choisis par le Khâmthiên-giam 欽天 學 [Bureau astronomique impérial]. Nous en avons respectueusement rendu compte à LL. MM, les deux Reines-mères qui ont approuvé. Cependant nous avons observé que ces cérémonies sont très nombreuses et nous avons l'honneur de demander à S. M. l'empereur successeur de ne remplir elle-même que celles de la présentation du nom posthume (章 諡); du sacrifice dit to-dien 祖 簋 [sacrifice offert au défunt un jour avant le départ du cercueil], de celui dit tang-te 贈 幣 [offrandes au défunt], de celui de la mise du cercueil au tombeau (安立宮) et de désigner le ministre d'Etat pour la remplacer dans les cérémonies dites khien-diên 遣 算 [sacrifice offert au défunt un peu avant le départ du cercueil]; dê-thanchu 題 神 主 [sacrifice fait au moment d'inscrire les noms sur la tablette du défunt]; so-ngu 初 度 [1er sacrifice offert au défunt après avoir enterré le cercueil]; et d'ordonner au Tôn-nhân phủ de recruter et de désigner un remplaçant parmi les fonctionnaires de la famille royale pourvus de titres de dignitaires pour célébrer les cérémonies de dur-de than-chu 預題 神 主 [sacrifice au moment de l'inscription préparatoire des noms sur la tablette du défunt] ; de cáokhái-kì 告 書期 [sacrifice pour informer le défunt du jour du départ du cercueil]; de khải-điện 啟 篁 [sacrifice pour le départ du cercueil] ; du sacrifice offert par LL. MM. les deux Reines-mères; du sacrifice tái-ngu, 再 虞 et suivants jusqu'au cửungu 九 虞; du tòt-khôc 卒 哭; [le 100° jour après la mort de l'empereur]. Nous avons fait connaître nos propositions au ministre d'Etat Tôn-that [Han], qui est d'accord avec nous. Nous établissons ci-après le programme des cérémonies en indiquant les jours et les heures auxquels les sacrifices seront remplis. Aussi osonsnous adresser ce rapport à S. M. l'empereur successeur et attendre sa réponse pour exécuter ses ordres.

《Au cours du onzième mois: le sacrifice de la présentation du nom posthume (章 脸) aura lieu à l'heure giáp-thân 甲 由 du 27e jour (11 janvier 1926, à 17 heures). (Les offrandes comprennent un bœuf, un bouc, un porc, un plateau de riz gluant; un plateau de mets appétissants et un de mets ordinaires). — Le sacrifice dự-để thân-chủ 預 題 神 主, offert au moment où l'on prépare l'inscription sur la tablette du défunt, aura lieu à l'heure binh-thân 丙 甲 du 28e jour (12 janvier, à 17 heures). (Les offrandes comprennent des feuilles de papier argenté et doré, des baguettes d'encens, des bougies, du santal, du thé, du bétel, etc.)

Au cours du douzième mois: le sacrifice cao-khai-kì 告 啓 即, offert au défunt pour lui annoncer le jour du départ du cercueil, aura lieu à l'heure giap-thìn 甲 辰 du 10e jour (23 janvier 1926, à 8 heures); (mêmes offrandes que celles du sacrifice précédent). - Le sacrifice offert par LL, MM, les deux Reines-mères aura lieu à l'heure canh-thin 庚 辰 du 13e jour (26 janvier, à 8 heures). (Les offrandes se composent d'un bœul, d'un bouc, d'un porc, d'un plateau de riz gluant, d'un de mets appétissants, d'un de mets ordinaires.) - Le sacrifice khai-diên 啓 章, offert au défunt au moment du départ du cercueil, aura lieu à l'heure nhâm-thìn 千 展 du 14e jour (27 janvier, à 8 heures). (Les offrandes comprennent un porc, un plateau de riz gluant; un plateau de mets appétissants, un de mets ordinaires; et les offrandes offertes par les concubines du palais intérieur se composent d'un bœuf, d'un porc, d'un plateau de riz gluant.) - Le sacrifice to-điện 祖 奠, offert au défunt un jour avant le départ du cercueil, aura lieu à l'heure giáp-thìn 甲 辰 du 15e jour (28 janvier, à 8 heures). (Les offrandes se composent d'un bœuf, d'un bouc, d'un porc, d'un plateau de riz gluant, d'un de mets appétissants, d'un de mets ordinaires.) Après cette cérémonie, le cercueil est respectueusement transporté au pavillon de soie (形殿). - Le sacrifice khiến-điện 遭 奠, offert au défunt peu de temps avant le départ du cercueil, aura lieu à l'heure qui-siru 癸丑 du 16° jour (29 janvier, à 2 heures.) (Les offrandes se composent d'un porc, d'un plateau de riz gluant, d'un de mets appétissants, d'un de mets ordinaires.) A l'heure binh-thìn 丙 辰 (8 heures) sera fixé le départ du cercueil. - Le sacrifice thiên-điện 遷 筧 offert au défunt au moment du départ du cercueil, aura lieu à l'heure dinh-siru T II du 18e jour (31 janvier, à 2 heures). (Les offrandes se composent d'un porc, d'un plateau de riz gluant, d'un de mets appétissants et d'un de mets ordinaires.) - Le sacrifice tangté 胸 幣, par lequel on présente des offrandes au défunt aura lieu à l'heure canhthin 庚 艮 le même jour (8 heures). (Les offrandes se composent de baguettes d'encens, de bougies, de bétel, d'alcool, etc.) - La mise du cercueil dans la fosse (安立宫) aura lieu à l'heure tân-ti 辛己, le même jour. — Le même jour, à l'heure nhâm-ngu 壬午, on célébrera la cérémonie (để thân-chủ 題 神 主) de l'inscription des noms sur la tablette. — En même temps le sacrifice so-ngu 初 處 sera offert au défunt (les offrandes comprennent un bœuf, un bouc, un porc, un plateau de riz gluant, un plateau de mets appétissants, un de mets ordinaires). - La cérémonie an-vi 安 位, par laquelle on dispose l'autel en sureté, aura lieu à l'heure giáp-thân 甲 申, le même jour. (Les offrandes se composent d'un porc, d'un plateau de riz gluant, d'un de mets appétissants, d'un de mets ordinaires; les offrandes des sacrifices suivants sont les mêmes). — Le 23° jour âl-siru 乙丑 (5 tévrier), qui est jour nhu 柔 [jour du cycle qui est d'ordre pair], on célébrera le sacrifice dit tâi-ngu 再 虞. — Au 26° jour mâu-thìn 戊辰 (8 février), qui est jour cương 剛 [jour du cycle qui est d'ordre impair], on célébrera le sacrifice dit tam-ngu 三 虞. — Au 29° jour tân-vi 辛未 (11 février), qui est jour nhu 柔, on procédera au sacrifice dit từ-ngu 四 塩.

Au premier mois de l'an prochain: le 4º jour blnh-ti 丙子 (16 février), qui est jour cương 剛, on offrira le sacrifice dit ngũ-ngu 元處. — Au 7º jour kl-mão 已 卯 (19 février), qui est jour nhu 柔, sacrifice dit luc-ngu 六處. — Au 10º jour nhâm-ngũ 壬午 (22 février), qui est jour cương 剛, sacrifice dit thàt-ngu 七處. — Au 13º jour àt-dậu 乙酉 (25 février), qui est jour nhu 柔, sacrifice dit bát-ngu 八處. — Au 16 jour mậu-ti 戊子 (28 février), qui est jour cương 剛, sacrifice dit cửu-ngu 九慶. — (Les offrandes de ces neut sacrifices 九 虞 se composent d'un bœuf, d'un bouc, d'un porc, d'un plateau de riz gluant, d'un de mets appétissants et d'un de mets ordinaires; les offrandes des sacrifices suivants sont les mêmes.) — Au 20º jour nhâm-thìn 壬辰 (4 mars 1926), qui est jour cương 剛, sacrifice dit tôt-khôc 卒 哭 [offrandes faites au défunt le 100º jour après sa mort].

(9 janvier 1926). - Le 25e jour du 11e mois de la 10e année khái-dinh, le ministre

des Rites présente ce rapport :

« A l'occasion des funérailles solennelles de S. M. l'empereur défunt, le dong-ll a lait fabriquer, pour le culte, le thân-chủ 神 主 (tablette de l'àme). Et nous avons reçu du Khâm-thiên-giảm la réponse fixant à l'heure binh-thân 诗 中 du 28° jour de ce mois (12 février 1926, à 17 heures), le moment favorable pour la cerémonie de l'inscription préparatoire des noms sur le thân-chủ. Nous observons que cette cérémonie comporte un rituel spécial; pour cette fois nous demandons de la célébrer d'après les règles des années tw-dirc et đồng-khánh. Nous en avons rendu compte à S. E. le ministre d'Etat de la famille royale Tôn-thât [Hân], qui a approuvé notre proposition. Pour cette cérémonie nous indiquons ci-après le programme. Aussi osons-nous adresser ce rapport à S. M. l'empereur successeur et attendre sa réponse pour exécuter son ordre.

Avant le moment fixé, notre ministère se procurera une seuille de papier doré sur laquelle il fera respectueusement écrire à l'avance ce qui doit être inscrit sur la rainure : le nom de temple de l'empereur et son nom véritable ; sur le côté de la rainure : le moment, le jour, le mois et l'année de sa naissance ; et sur la droite : le moment, le jour, le mois et l'année de sa mort. Sur la petite planchette blanchie à la craie qui recouvre la rainure, on inscrira respectueusement le nom posthume et les termes élogieux (徽 號) choisis pour désigner l'empereur défunt. A droite on écrira le vrai nom de l'empereur successeur célébrant le culte. (Les caractères du nom de l'empereur défunt et de celui de l'empereur successeur ne seront inscrits réellement qu'au moment où le fonctionnaire chargé de l'inscription préparatoire se disposera à écrire sur la tablette. On mettra respectueusement ce papier modèle dans une boîte. Un jour avant le moment fixé (le 27e jour), cette boîte sera présentée (après avoir été transportée en long-d'inh et protégée par des parasols jaunes) au palais Văn-minh 文明 殿 (le même jour où sera célébrée la cérémonie au cours de laquelle seront présentés à l'empereur le livre et le sceau d'or). Après la vérification, notre ministère fera transporter cette boîte qui sera déposée sur la table jaune mise à la première travée de gauche du palais Kién-thành 乾 成 殿. La table jaune aura été placée d'avance; on y aura déposé la tablette (thân-chů). Que tout cela soit très convenablement accompli!

Au jour dit (le 28e jour = 12 janvier 1925), au matin, les fonctionnaires de notre ministère et les thi-vê disposeront : a) une table jaune (devant l'autel extérieur qui se trouve dans la travée du milieu du palais Kien-thanh) pour y déposer provisoirement le thân-chû; b) une table jaune (dans la première travée de gauche), tournée vers le Sud et sur laquelle seront déposés un brûle-parfum et des bougies; c) une table rouge du côté gauche (un peu au Sud de la table précédente) pour recevoir les pinceaux, l'encre, un encrier, deux serviettes de soie jaune; d) une table rouge encore (à l'Est du palais de soie) sur laquelle seront placés un brûle-parfum, une boîte de parfum, et à côté une cuvette et une serviette essuie-mains (en toile jaune). Un récipient pour brûler des objets (devant un siège) sera placé dans la cour et recouvert de parasols jaunes. Les officiants de cette cérémonie se mettront en rang. Les objets du culte seront disposés à l'avance. A une heure du soir, on préparera convenablement les offrandes (feuilles de papier argenté et doré, encens, bougies, santal, thé, bétel, alcool). Un fonctionnaire de grade élevé de notre ministère, vêtu de blanc, présentera le thân-chû avec la boîte contenant le papier modèle et les déposera sur les deux tables jaunes (le than-chú sur la table jaune du milieu et le papier modèle sur l'autre table jaune dite « table destinée à l'inscription préparatoire du thân-chû ». Un thị-vệ s'agenouillera et demandera l'autorisation de transporter la soie de l'âme sur le siège vénéré (le thi-vê transportera cette soie de l'âme. Après quoi il se lèvera en faisant des saluts et se retirera). Le fonctionnaire désigné présentera des offrandes avec le même cérémonial que pour les sacrifices journaliers; seulement après avoir ordonné « Présentez l'alcool », la phrase « Dites la prière » sera ajoutée (après cette phrase, un fonctionnaire de grade élevé de notre ministère, vêtu de blanc, s'avancera, s'agenouillera et dira ces paroles: « Maintenant nous avons choisi le moment favorable du jour de ce mois pour célébrer le sacrifice de l'inscription préparatoire du thân-chû. Cette cérémonie est très importante, aussi osons-nous en informer V. M. l'empereur défunt. Veuillez examiner notre requête. Tel est l'objet de la prière ». Quand la cérémonie sera achevée, ce fonctionnaire se retirera à sa place. Un thi-vê s'agenouillera et demandera l'autorisation rituelle de reposer la soie de l'âme sur le lit du défunt.

Quand le moment sera venu (l'heure thân th = 17 heures), le fonctionnaire désigné gagnera sa place pour s'y tenir debout. Trois thi-vê vêtus de blanc seront là ; l'un s'avancera jusqu'à la table rouge (mise dans la première travée de gauche) où il prendra deux serviettes de soie jaune pour les étaler sur la droite et la gauche de la table jaune destinée spécialement à l'inscription préparatoire du thân-chû (des thi-vê brûleront des baguettes d'encens et allumeront des bougies). Les deux autres s'avanceront devant la table jaune de la travée du milieu. Ils déplieront la serviette qui recouvre le thân-chû et sa boîte ; ils mettront la serviette et la boîte sur la gauche de la table, puis transporteront le thân-chû sur la table spéciale (un fonctionnaire s'avancera pour les aider.) De là ils prendront la pièce à rainure du thân-chû par le pied, et la poseront sur la pièce de soie jaune étalée à gauche de la table. Puis ils prendront la petite planchette blanchie à la craie qui sert de couvercle à la rainure et la poseront sur la serviette de soie jaune étalée à droite de la table. Quand tout cela sera fini, ils se tiendront prêts à aider l'officiant. Celui-ci

vêtu d'un costume de cérémonie s'avancera à côté de la table rouge mise au-dessous du gradin de l'Est pour se laver les mains et les parfumer. Après quoi il gagnera le devant de la table disposée pour l'inscription préparatoire du thân-chú, il se tournera vers le Nord et s'agenouillera. Un thi-vê présentera le pinceau et l'encrier en s'agenouillant à côté de ce fonctionnaire. Ce dernier ouvrira respectueusement la boîte où se trouve le modèle, puis, en suivant exactement le modèle, il écrira d'abord sur la rainure et ensuite sur la planchette blanchie à la craie ; mais quand il arrivera au caractère ±, il l'écrira en évitant de le compléter par le point supérieur, et laissera cette tâche à rempiir au haut fonctionnaire qui sera désigné pour contrôler ces caractères. Ce dernier s'avancera jusqu'à la table et accomplira son devoir. Un fonctionnaire de notre ministère et un du Nôi-câc, vêtus de leur costume de cérémonie, s'agenouilleront à côté de ce fonctionnaire pour l'aider dans son contrôle. Le fonctionnaire désigné pour l'inscription préparatoire s'étant retiré après avoir accompli sa tâche, le haut fonctionnaire désigné pour le contrôle s'avancera, se tiendra devant la table spéciale et se tournera vers le Nord pour examiner l'écriture du thân-chú. Après quoi, deux thj-vê assembleront la planchette blanchie à la craie avec la pièce à rainure et les mettront sur le pied de la tablette (aidé par un fonctionnaire), puis les transporteront à la table jaune de la travée du milieu et les poseront dans le siège vénéré après avoir recouvert la tablette de sa boîte et de la serviette comme auparavant (le papier modèle et les deux serviettes de soie jaune seront ensuite brûlés par un thị-vệ dans le récipient préparé). Le fonctionnaire désigné transportera enlin la tablette thâu-chủ 🍿 🛊 et la posera tranquillement sur le lit du défunt, en arrière de la soie de l'âme. Quand tout sera terminé, ce fonctionnaire et les autres se retireront.

(10 janvier 1926.) — Le 26e jour du 11e mois de la 10e année khái-dinh. le ministère des Rites présente ce rapport :

En vue des funérailles solennelles de S. M. l'empereur défunt, nous avons présenté le programme des diverses cérémonies à LL. MM. les deux Reines-mères. Maintenant, nous dem indons l'autorisation de célébrer les cérémonies de présentation du nom posthume et celles de l'enterrement d'après le précédent de l'année dông-khánh... Nous en avons rendu compte à S. E. le régent de la famille royale qui a examiné notre proposition et l'a approuvée. Le programme de ces cérémonies est fixé ainsi qu'il suit :

I. Le livre d'or ( m) où sont inscrits le nom de temple et les titres rituels de S. M. l'empereur défunt; les deux rapports présentés par les fonctionnaires civils et militaires à LL. MM. les deux Reines-mères; ainsi que la proclamation au peuple, seront écrits avant la date fixée par le Nôi-câc et corrigés par les fonctionnaires du Tôn-nhân.

II. En ce qui concerne le choix des fonctionnaires des différentes provinces pour la cérémonie de « la présentation des parfums » 進 香 禮, le Co-mật désignera un fonctionnaire pour chacun des deux Trực-kỳ et deux pour le Tonkin. Ces fonctionnaires

arriveront à la Cour dix jours avant la date fixée pour la cérémonie; ils ne se retireront qu'après avoir assisté à la grande cérémonie de la « présentation du nom de temple ». Et ils y reviendront quand ils seront convoqués pour assister à la grande cérémonie des funérailles.

III. La lecture des textes et la remise des objets précieux seront faites par les soins d'un haut fonctionnaire désigné par notre ministère. Textes et objets seront reçus par un dignitaire choisi par le Tôn-nhân.

IV. Les tổng hộ chánh phổ sử 總 護 正 副 使 (fonctionnaires et adjoints chargés de la surveillance des funérailles) qui doivent suivre le cortège et ceux qui doivent demeurer à la Cour, seront choisis parmi les hauts fonctionnaires civils et militaires des ministères de l'Intérieur et de la Guerre.

V. Les deux hành tại để đòc 存在提督 (fonctionnaires militaires qui accompagnent l'empereur partout où il va en dehors du palais) seront recrutés par le ministère de la Guerre (thông-chè ou trướng-vệ).

VI. Au jour des sunérailles, ceux qui sont chargés de porter la soie de l'âme la tablette de l'âme (thân-chú 神 主, petite boste contenant la tablette sur laquelle sont inscrits les noms du défunt), le minh-tinh 銘 旌 (bannière sur laquelle sont inscrits les titres du défunt), le sceau précieux (寶區), etc., doivent être recrutés par le Tôn-nhân phù, parmi les dignitaires.

VII. Ceux qui accompagnent le cortège : le char du cercueil, les tables et les sièges, etc., sont recrutés parmi les dignitaires de la famille royale et ses membres, par le Tôn-nhân phû. Les tonctionnaires civils et militaires de grade élevé et les subalternes (pour les civils, du 4º au 6º degré) désignés pour ces fonctions, sont choisis par notre ministère.

VIII. Le fonctionnaire chargé de préparer l'inscription de la tablette de l'âme sera recruté par notre ministère parmi les mandarins du 4° au 5° degré. (On choisira encore un haut fonctionnaire chargé de la vérification de l'inscription).

 Le haut fonctionnaire chargé de tracer définitivement l'inscription sur la tablette doit être désigné par le Cσ-mật.

X. La fabrication de la tablette thân-chủ est confiée au dòng-li 董 理 qui devra la préparer avant la date fixée.

XI. Le livre d'or 全冊, le sceau d'or 全寶, et leurs enveloppes en soie 綵冊, 綵寶, la boîte à tampon de vermillon, doivent être préparés avant la date lixée par notre ministère avec le concours du ministère des Travaux publics et le Đô-sát viên 都察院. La bannière minh-tinh doit être préparée par le dông-li qui au jour fixé la présentera à S. A. le prince héritier.

XII. Les offrandes qui seront faites à S. M. l'empereur défunt seront fournies par notre ministère. Elles se composeront de 100 thước de crèpe de soie (dont 60 thước teints en jaune, 40 thước en rouge; ces cent thước se divisent en dix rouleaux, dont chacun se compose de 10 thước; on les réunira par paquet de deux rouleaux. Le tout est déposé sur la table qui accompagne le char du cercueil.)

- XIII. Les offrandes à brûler doivent être, avant la date fixée, déclarées par le dong-li à notre ministère qui les inscrit sur une liste.
- XIV. Le char du cercueil, celui de l'autel, les objets de cérémonie, les objets votifs, etc., tout sera préparé avant la date qui sera fixée par le d'ong-ll.
- XV. La construction du pavillon couvert de roseaux, du pavillon couvert de soie et du dépôt des offrandes à brûler ainsi que celle des autres bâtiments, doivent être confiées aux soins du ministère des Travaux publics, qui devra les finir avant la date fixée.
- XVI. Les objets d'ornement de ces pavillons et les offrandes seront fournis par notre ministère qui les préparera avant la date fixée.
- XVII. Les porteurs du cercueil, les soldats qui escortent le cercueil, les éléphants, les chevaux doivent être, avant le jour fixé, bien exercés, et préparés, sous la surveillance du tông-hộ, du đồng-li et du ministère de la Guerre.
- XVIII. Les turbans des porteurs du cercueil seront distribués par le dông-li; de même, leurs vêtements, si nécessaire, seront également fournis par le dông-li. Les soldats qui accompagnent le cercueil en portant des objets de cérémonie doivent être vêtus, d'après les règles ordinaires, de l'uniforme militaire. (Les plaques des porteurs du cercueil, des soldats porteurs des objets de cérémonie, des soldats chargés de combler la voie souterraine, seront fabriquées par le dông-li. Les plaques des porteurs du cercueil seront faites d'un morceau d'étoffe sur lequel sont inscrits les deux mots: 异夫 « porteur du cercueil » ; les soldats porteurs des objets de cérémonie portent la même espèce de plaque avec les deux mots: 奉儀; ceux qui sont chargés de combler la voie souterraine, les plaques en bois avec les mêmes mots: 奉儀)
- XIX. Le nombre des soldats porteurs des objets de cérémonie sera fixé en temps utile par le ministère de la Guerre qui recrutera ces soldats parmi les thân-binh et les soldats des autres bataillons et en informera le contrôle du tông-hô et du dông-ll. Les porteurs du cercueil, les porteurs des tables de l'autel et ceux qui les accompagnent doivent être désignés par le tông-hô et le dông-li.
- XX. Au jour où le cercueil sera levé et traversera la porte Hung-khânh, on tirera une salve de neuf coups de canon. Ce même jour, toutes les tours seront pavoisées de drapeaux blancs (par les soins du dông-li), sauf celles devant lesquelles passera le char du cercueil. Tout cela sera porté à la connaissance du Résident supérieur, par le ministère de la Guerre.
- XXI. Avant la date fixée, le ministère des Travaux publics fera ériger une tour en bois au Sud du palais Khái-thành 啓成 pour y planter un drapeau blanc pendant les jours qui suivront l'inhumation.
- XXII. Au moment du départ du cercueil, il y aura quatre drapeaux de couleur jaune et de couleur rouge, sur lesquels seront brodées des inscriptions de couleur noire; première inscription: 聖德 « vertus de sa sainteté » ; la deuxième : 神功 « mérites de son âme » ; la troisième : 擊後 « tombeau paisible » ; la quatrième : 聖德 « char du Saint empereur défunt ». Ces drapeaux seront façonnés par le dông-li.

XXIII. La confection des drapeaux des chánh et phó tổng-hộ sera confiée au đồngli; le drapeau sera de couleur dite quan-lục 官 綠 (vert foncé; les bandes de bordure et les mots 總 護 使 et 總 護 副 使 seront de couleur noire).

XXIV. Au jour de la mise au tombeau, les deux reines du 1er rang et les concubines de l'empereur défunt qui assisteront à l'enterrement se placeront dans une sorte de tente-abri qui devra être fournie par le dong-li.

XXV. Avant la date fixée, le ministère des Travaux publics devra s'entendre avec le Thừa-thiên phú 承天府 pour la réfection de la route qui va de la porte Thénhân 體仁門 à l'emplacement du tombeau, ainsi que pour la réfection des divers ponts de cette route, afin de faciliter le passage du char du cercueil.

XXVI. Avant la date fixée, les fonctionnaires de la Cour, obéissant aux ordres [des deux reines] proposeront un nom pour le nouveau tombeau et informeront le public du jour de la mise du cercueil dans le tombeau. Le départ du cercueil commencera le 16 jour du 120 mois (29 janvier 1926) et la mise du cercueil au tombeau le 18 jour (31 janvier 1926). Cependant, à partir du jour dit câo-khâi kì 告 啓 期, c'est-à-dire du jour où l'on demandera la permission de fixer la date de l'enterrement (le 10 jour du 12 mois = 23 janvier 1926) jusqu'au jour dit lòl-khôc 卒 哭, centième jour après la mort de l'empereur, où l'on cessera de pleurer (soit le 20 jour du 10 mois de l'an prochain = 4 mars 1926), il sera interdit à tous de se marier, de banqueter, de faire de la musique, de porter des vêtements de couleur rouge ou violette. Et cinq jours avant et un jour après celui de la mise du cercueil au tombeau, pendant ces sept jours, l'audience des tribunaux judiciaires sera suspendue.

XXVII. Notre ministère fera connaître à M. le Résident supérieur le jour de la mise du cercueil au tombeau.

XXVIII. La nuit (du 15<sup>e</sup> jour du 12<sup>e</sup> mois = 28 janvier 1926) qui précèdera le jour du départ du cortège, le cercueil sera transporté aux portes Dai-cung 大宫門, Hiền-nhàn 鹽仁, Hưng-khánh 與慶, Tá-dịch 左掖, de la tombée de la nuit jusqu'à l'aurore, afin de pouvoir préparer la présentation des objets de culte et de permettre aux fonctionnaires de venir saluer. Les deux côtés de la route, de la porte Hưng-khánh jusqu'à la porte Hiễn-nhân, seront éclairés toute la nuit par des torches de canarion (橄欖). Les soldats dits thân-bình 親兵 surveilleront ces endroits avec beaucoup d'attention.

XXIX. Les objets de culte préparés au palais Khåi-thành et les objets qui doivent être portés dans le cortège seront vérifiés par les thi-vê. Ceux-ci informeront notre ministère et le dông-li d'avoir à faire prendre les objets employés par l'empereur défunt et les objets de culte préparés au palais Kiên-thành. S'il manquait quelque objet ou s'il fallait en ajouter de nouveaux, le dông-li aura la charge d'y pourvoir avant le jour fixé.

XXX. Les objets de culte et autres de l'empereur défunt destinés à être portés dans le cortège ou à servir d'ornements dans les différents bâtiments, — pavillon de roseaux 蘆 殿, pavillon de soie 綵 殿, — les lits, les sièges, les chaises, les rideaux, les nattes, etc., employés pour les sacrifices journaliers en cours de route, seront ornés par les thi-vê et transportés par les thân-binh.

XXXI. Après le départ du cercueil, le palais Kien-thanh sera orné comme auparavant par les thi-vê. Tous les ornements seront numérotés et confiés aux soins et à la surveillance des thi-vê de garde.

XXXII. Après le départ du cercueil, les rideaux, moustiquaires, nattes, etc., qui se trouvent au palais Kién-thành et qui doivent être portés au palais Khái-thành, seront confiés aux soins des thi-vê.

XXXIII. Au jour du départ du char funèbre (靈 駕), les fonctionnaires qui accompagneront le char de S M. la reine (慈 駕) [mère de l'empereur successeur] et celui de l'empereur successeur (御 駕), porteront le turban de toile blanche et l'habit de toile noire; tandis que les soldats auront des turbans et des vêtements de toile noire.

Au tố jour du 12 mois (29 janvier 1926), au moment du départ du cercueil, on demandera à LL. MM. les deux Reines-mères d'aller l'accompagner jusqu'au palais Kiên-thành 乾成, aux deux reines de premier rang du précédent règne, et aux concubines de l'empereur défunt d'attendre derrière le palais Kiên-thành pour accompagner le cercueil jusqu'à la porte Hiễn-nhân. S. M. l'empereur successeur accompagnera le cercueil à pied jusqu'à la porte Hiễn-nhân, y attendra le départ du char funèbre, puis se retirera dans son palais.

Au 17° jour (30 janvier 1926), S. M. l'empereur successeur, accompagné de L.L. MM. les Reines-mères dans l'automobile impériale, se rendra au tombeau (les deux reines de premier rang du précédent règne prendront également place dans l'automobile impériale). LL. MM. attendront et ne se retireront qu'à la fin de la cérémonie de mise du cercueil au tombeau.

XXXIV. Au jour du départ du cercueil, les notables des villages des six huyện voisins de Huê, disposeront des tables sur le bord de la route allant de la porte Thé-nhân au tombeau et vêtus de toile noire, pleureront et salueront le cercueil.

XXXV. A l'exception de ceux qui auront une charge officielle dans les diverses cérémonies, tous les hauts fonctionnaires membres de la famille royale, tous les fonctionnaires civils et militaires de grade élevé (même les fonctionnaires en retraite), les dignitaires du 3º degré et au-dessus, les gendres impériaux, tous seront revêtus de costumes de deuil et accompagneront le cortège. Les dignitaires du 4º degré et au-dessous, les fils et petits-fils des fonctionnaires de la famille royale et tous les membres de la famille royale, les membres de la famille des reines, les habitants du huyên et du village de l'empereur, les mandarins civils et militaires subalternes, les étudiants boursiers du Collège Quòc-hoc, s'agenouilleront de chaque côté de l'entrée de la porte Thé-nhân.

XXXVI. Les commandements pour les funérailles, aînsi que les ordres à donner pour la mise du cercueil dans la fosse, le comblement de la voie souterraine, le tribut et les autres offrandes sont de la compétence du tông-hộ et des fonctionnaires de notre ministère.

XXXVII. A la face intérieure du mur situé à l'Est, devant le palais Khâi-thành, une petite fosse sera creusée pour recevoir la soie de l'âme. A l'intérieur du rempart du tombeau, une place couvenable est choisie pour creuser une grande fosse

destinée à l'enterrement des tributs, des objets votifs, etc. On dispose un autel pour le dieu du sol. Tous ces travaux sont confiés au ministère des Travaux publics.

XXXVIII. Si une halte du cercueil dans le pavillon de roseaux a lieu au moment d'un des sacrifices journaliers (matin, midi et soir), on procèdera à la cérémonie comme à l'ordinaire.

Après la cérémonie an-vi 安位 [mise de l'autel en sûreté], les cérémonies journalières, celles des rer et 15<sup>e</sup> jours de chaque mois continueront à être célébrées selon les règles des années gia-long jusqu'au jour de la cérémonie dâm 禪 [sacrifice célébré quelques jours avant la fin du deuil].

XXXIX. Le sacrifice tam-sinh 三 姓 (offrandes des trois victimes) offert par LL. MM. les deux Reines-mères sera célébré par des fonctionnaires pourvus de titres et recrutés par le Tôn-nhân phû.

Ce sacrifice de l'offrande des trois victimes offert par les deux Reines de premier rang et les concubines de l'empereur défunt aura lieu au moment de la cérémonie khâi-diện 啓 奠. A la fin de la prière de ce sacrifice, on ajoutera la phrase suivante : « Les concubines du palais intérieur présentent respectueusement les offrandes des trois victimes ».

Les douze sacrifices « secondaires » joints aux douze principaux sont : a) le sacrifice rempli par le premier régent, ministre d'Etat de la famille royale et le personnel du Ton-nhân phu, joint au sacrifice to-diện 祖 奠 [sacrifice offert au defunt un jour avant le départ du cercueil]; b) le sacrifice par les princes et princesses, joint à celui dit khien-điện 遺 賃 [offrandes faites au défunt peu de temps avant le départ du cercueil]; c) le sacrifice par les fonctionnaires civils et militaires de la Cour, joint à celui dit thiên-điện 遷 奠 [sacrifice fait au défunt avant le départ du cercueil]; d) le sacrifice par les concubines des empereurs précédents, joint à celui dit an-vi 要 位 [sacrifice fait après avoir disposé l'autel du défunt en sûreré]; e) le sacrifice par les fonctionnaires des territoires Ta truc-ki 左 直 畿, joint à celui dit so-ngu 和旗 [première offrande faite au défunt après avoir enterré le cercueil]; f) le sacrifice par les fonctionnaires des territoires Hữu trực-kì 右直 畿, joint à celui dit tai-ngu 再度 [seconde offrande faite au défunt après avoir enterré le cercueil]; g) le sacrifice fait par les fonctionnaires du Tonkin, joint à celui dit tam-ngu = a [la troisième]; h) le sacrifice par les fils et petits-fils des mandarins pourvus de titres de dignitaires, des gendres impériaux, joint à celui dit tu-ngu 四 處 [la quatrième]; i) le sacrifice par les femmes légitimes des hauts fonctionnaires, joint à celui dit ngu-ngu 五 塩 [la cinquième]; j) le sacrifice par les concubines des membres de la famille impériale, les filles de la famille royale, les femmes des fils de mandarins pourvus de titres, joint à celui dit luc-ngu 大虞 [la sixième]; k) le sacrifice par tous les membres de la famille royale, joint à celui dit that-ngu 上虞 [la septième]; 1) le sacrifice par les thi-ve, les eunuques du palais, les dames-fonctionnaires, joint à celui dit tôt khôc 卒 哭 [offrande faite au défunt le centième jour après sa mort, textuellement « cesser de pleurer » ]. Ces divers sacrifices ne comportent que des baguettes d'encens, des bougies, du santal, du thé, etc. Une dépense de 20 \$ 00 pour chaque sacrifice sera prélevée sur les crédits affectés aux sunérailles. Et on demande d'ajouter à chaque prière de ces sacrifices principaux la phrase : « Les fonctionnaires tels et tels présentent en même temps les offrandes

des baguettes d'encens, des bougies, du santal, du thé, etc. ». Et nous venons de recevoir l'ordre [de S.M. l'empereur successeur] qui désire voir ajouter deux derniers sacrifices aux sept précédents pour avoir neuf sacrifices après l'enterrement : nous obéissons à cet ordre et nous l'exécutons.

On fera respectueusement trois fois les sacrifices au Ciel, à la Terre et aux ancêtres de l'empereur. (La première fois au moment de la cérémonie de présentation du nom posthume; la deuxième fois, avant celle de la mise du cercueil au tombeau; la troisième fois, après celle de la mise du cercueil au tombeau.)

Les officiants pour les sacrifices au Ciel et à la Terre, sont recrutés par notre ministère parmi les hauts fonctionnaires civils et militaires, et ceux pour le sacrifice à l'autel des ancêtres de l'empereur, parmi les mandarins pourvus de titres par le Tôn-nhân phû.

Les sacrifices au génie Thành-hoàng 城隍 (génie protecteur de la capitale), à celui des routes, des montagnes, des portes, sont offerts par des mandarins civils et militaires de grade élevé, désignés par notre ministère.

XL. Pendant la nuit où le cortège fera halte au palais Khåi-thånh, la façade de ce palais et celle des bâtiments environnants seront éclairées par des torches en résine de canarion. Ces endroits seront gardés par des fonctionnaires militaires désignés par le ministère de la Guerre. Il sera interdit aux personnes étrangères au service funèbre d'y entrer. Les fonctionnaires civils et militaires qui suivront l'enterrement, les porteurs du cercueil et des objets de cérémonie et les ouvriers devront avoir sur eux des plaques soit en ivoire, soit en bois, soit en étoffe, ou des billets de passage pour pouvoir y entrer. Ceux qui ne se conformeront pas à cette règle seront sévèrement punis.

Après la mise du cercueil au tombeau, il y aura des fonctionnaires qui garderont le tombeau (devant les portes du palais et à l'intérieur, sur les quatre faces de la

muraille); ils seront désignés par le ministère de la Guerre.

. .

(21 janvier 1926.) — Le 8" jour du 12" mois de la 10" année khái-định, le ministre des Rites présente ce rapport :

En ce qui concerne les funérailles solennelles de S. M. Hoàng-tôn Tuyên hoàng-dê, depuis le sacrifice dit cáo-khái-kì 告答期 [sacrifice offert au défunt pour l'informer du jour de la levée du cercueil] (à l'heure thìn 辰 du 10" jour de ce mois) jusqu'au sacrifice dit tôt-khôc 卒哭 [sacrifice lait au délunt cent jours après la mort de l'empereur] (fixé au 20" jour du 1"" mois de l'année prochaine = 6 mars 1926) nous avons demandé d'organiser les cérémonies d'après le rituel des années tự-đức et đồng-khánh et parmi ces cérémonies nous avons demandé à S. M. l'empereur de ne remplir elle-même que les cérémonies tồ-điện 祖 冥 [sacrifice offert au défunt un jour avant le départ du cercueil] (heure thìn 辰 du 15" jour de ce mois = 28 janvier); tặng-tệ 贈幣 [offrandes au défunt] (heure thìn 辰 du 18" jour = 31 janvier) et de vouloir bien désigner des dignitaires pour la représenter au cours des autres cérémonies. Tout cela a été accordé et nous l'avons noté.

Nous avons l'honneur de donner ci-après le programme de toutes ces cérémonies. Nous en avons rendu compte à S. E. le régent de la famille royale qui a approuvé nos propositions. Sans compter les sacrifices qui, offerts au Ciel, à la Terre et aux ancêtres, seront confiés aux soins des fonctionnaires désignés, tous les autres sacrifices seront faits après que les rapports de demande d'autorisation auront été présentés et que nous aurons obtenu une réponse favorable.

Douzième mois ; 9e jour (22 janvier). S. M. l'empereur successeur informera respectueusement LL. MM. les deux Reines-mères du jour choisi (soit le 16 jour =

28 janvier) pour l'ouverture des funérailles,

to' jour (23 janvier) A l'heure thìn 辰 (7 heures du matin) cérémonie cáo-khái-kì 告 路 斯 [sacrifice offert au défunt pour l'informer du jour de la levée de son cercueil]. Ce jour, de grand matin, les thi-vê prépareront à l'avance sur l'autel des offrandes (baguettes d'encens, bougies, santal, the, bétel, alcool, etc..). Les militaires avec leurs objets de cérémonie entreront dans la cour, se mettront en rang et en ordre. Ouand l'heure sera venue (7 heures du matin), le fonctionnaire désigné pour représenter l'empereur, revêtu du costume blanc de deuil, gagnera sa place et s'y tiendra. Un thi-vê, vêtu de deuil (le même costume pour les cérémonies suivantes) s'agenouillera et demandera l'autorisation de transporter la soie de l'âme sur le siège vénéré. Commandements : Gagnez votre place ; - Lamentations ; - Venez devant l'autel ; - Agenouillez-vous ; - Présentez des baguettes d'encens (Par un thi-vê), - Prosternez-vous; - Levez-vous; - Tenez-vous droit; - Prosternez-vous (deux fois); - Levez-vous; - Tenez-vous droit; - Cessez les lamentations; - Qu'on offre l'alcool! - Agenouillez-vous; - Présentez l'alcool (par un thi-ve qui verse l'alcool et le présente); - Prosternez-vous; - Levez-vous - Tenez-vous droit; - Agenouillez-vous; - Dites la prière; - Prosternezvous; - Levez-vous; - Prosternez-vous (deux fois); - Levez-vous; - Tenezvous droit; - Revenez à votre place; - Agenouillez-vous; - Présentez le thé; -Prosternez-vous; - Levez-vous; - Tenez-vous droit; - Prosternez vous en vous lamentant (deux fois); - Levez-vous; - Tenez-vous droit; - Brûlez la feuille de prière; - Finissez les dernières prosternations. Un thi-vê s'agenouillera et demandera l'autorisation de replacer la soie de l'âme sur le lit du défunt. Le fonctionnaire désigné pour représenter l'empereur et les autres se retireront.

au défunt par LL. MM. les deux Reines-mères. La veille (24 janvier), S. M. l'empereur successeur, vêtu d'un costume blanc ordinaire, viendra respectueusement informer LL. MM. les deux Reines-mères de l'heure et du jour fixés pour cette cérémonie. (Par les soins de notre ministère et des thi-vé, auront été mises au palais Kién-thành, pour les deux Reines-mères, deux chaises à la première travée de gauche, un peu au Sud; pour le fonctionnaire désigné, une natte devant la place de LL. MM. les deux Reines-mères, mais un peu au Sud; une table pour le vase d'or et la tasse d'or, à droite de la place de LL. MM. les deux Reines-mères, mais un peu en avant). Au jour dit (le 13 jour = 25 janvier), les officiants de la cérémonie prépareront à l'avance sur l'autel les offrandes (trois victimes = 1), des plateaux de mets. Les militaires avec leurs objets de cérémonie se mettront en rang et en ordre. Deux eunuques du palais désignés comme officiants de la cérémonie, vêtus de deuil, attendront. Quand l'heure sera venue, les eunuques demanderont à LL. MM. les deux Reines-mères de venir s'asseoir au palais vénéré. (Avant ce moment, les deux Reines-mères de venir s'asseoir au palais vénéré. (Avant ce moment, les deux

concubines de l'empereur précédent et les autres concubines attendront dans ce palais.) Le fonctionnaire désigné par l'empereur, revêtu d'un costume noir de cérémonie, gagnera sa place et s'y tiendra. Un thi-vê s'agenouillera et demandera l'autorisation de transporter la soie de l'âme sur le siège vénéré. Après quoi il se lèvera et se retirera. Le représentant de l'empereur s'avancera et se tiendra devant l'autel (à partir d'ici on ne dicte plus ce qu'il faut faire). Un thi-ve présentera des baguettes d'encens. Un fonctionnaire de notre ministère s'avancera, s'agenouillera et dira la prière. (Voici la prière : « Maintenant que le jour de l'enterrement approche, j'obéis respectueusement à l'ordre donné par LL. MM. les deux Reines-mères de vous offrir ce sacrifice. l'ose vous en informer. Veuillez examiner. Tel est l'objet de la prière ».) La prière dite, il fera des inclinations, se lèvera et se retirera. Le représentant de l'empereur, après avoir fait deux prosternations, gagnera sa place et s'y tiendra. Deux eunuques du palais, vêtus d'un costume blanc de cerémonie, apporteront le flacon et les tasses d'or (une assiette avec trois tasses) et s'agenouilleront à droite du siège de LL. MM, les deux Reines-mères. Ils ne se lèveront qu'au moment où LL. MM. les deux Reines-mères auront versé de l'alcool dans ces trois tasses. L'eunuque qui aura porté le flacon se retirera (pour le mettre sur la table), l'autre, porteur des tasses, les présenters à l'autel du défunt. Il se retirera aussitôt qu'il aura rempli sa tâche. Enfin le représentant de l'empereur remplacera les deux Reinesmères dans les cinq dernières prosternations. Après quoi il se retirera. LL. MM. les deux Reines-mères rentreront dans leur palais. Un thi-vê demandera l'autorisation de replacer la soie de l'âme sur le lit vénéré du défunt. Le représentant de l'empereur et les autres se retireront tous.

Au 14' jour ( = 27 janvier), à l'heure thin 辰, cérémonie dite khải-điện 啓 奠 [sacrifice offert au défunt au moment de la levée du cercueil]. Ce jour, de grand matin, les officiants de la cérémonie devront se rendre à l'autel du défunt pour y préparer les offrandes (un porc, du riz gluant, des mets et trois victimes (三 姓), offertes par les reines du règne précédent. Les thi-ve avec leurs objets de cérémonie se mettront en rang et en ordre dans la cour. Ce sacrifice sera rempli par un fonctionnaire représentant de l'empereur, le cérémonial sera conforme à celui du sacrifice dit cáo-khái-kì. Quand cette cérémonie sera ainsi faite, viendront le tour des deux reines du règne précédent et celui des concubines qui présenteront des offrandes et qui se placeront sur les deux côtés du devant de l'autel pour se lamenter et se prosterner deux fois. Après quoi elles se retireront. Un thi-vê replacera rituellement la soie de l'âme sur le lit vénéré du défunt. Le tong-ho 總 護, suivi de quelques fonctionnaires, s'avancera pour essuyer respectueusement le cercueil; ils le recouvriront d'une étoffe. Après quoi ils se retireront tous. (Auparavant notre ministère aura fait préparer à l'avance une serviette en soie rouge qui sera remise aux fonctionnaires chargés de ce soin. Et ils la brûleront après avoir achevé d'essuyer le cercueil.)

Au 15° jour (= 28 janvier), à l'heure thìn 辰, après la cérémonie dite to-diện (ce jour on demandera de supprimer le sacrifice du 15° jour), cérémonie pour le transfert du cercueil au pavillon de soie (森殿). De grand matin, les officiants de la cérémonie devront préparer les offrandes sur l'autel du défunt (trois victimes 三 柱, des mets, et sur les deux côtés du devant de l'autel extérieur, on mettra deux petites tables pour déposer les offrandes (baguettes d'encens, bougies, santal, thé). Les militaires, avec leurs objets de cérémonie, se mettront en rang dans la cour. Le

régent de la famille royale, les princes, les fonctionnaires civils et militaires, les fonctionnaires des territoires truc-kì 直 圻, les dignitaires, les gendres impériaux, les fils des mandarins de grade élevé en retraite, les membres des familles des reines. les fonctionnaires civils subalternes du 6º degré et au-dessus, les militaires subalternes du 5e degré et au-dessus, les fonctionnaires indigènes des Résidences de France, les nghi-viên 議員, représentants du peuple de l'Annam, du Tonkin et de la Cochinchine, avec leur costume blanc de deuil, entreront dans la cour et se mettront de chaque côté à leur place. Les deux reines de premier rang du règne précédent; les autres concubines et princesses et la dame Phú-quôc curcphâm, les femmes légitimes des mandarins civils et militaires, les concubines des princes, les filles de la famille royale, les dames-fonctionnaires devront avant l'heure attendre à l'arrière du palais. Quand l'heure sera venue (7 heures du matin), un thi-vê demandera à S. M. l'empereur successeur de prendre le costume de deuil et de venir au salon de l'Est où il prendra un peu de repos (une chaise y aura été mise d'avance par un thi-ve). Un thi-ve lui demandera de gagner sa place. (Le régent de la famille royale et les autres se mettront tous à leur place.) Un thj-vê s'avancera dans la cour, s'agenouillera et demandera la permission de placer la soie de l'âme sur le siège vénéré; puis il demandera à l'empereur successeur de faire des prosternations. Les mandarins de la Cour les feront en même temps. Après ces prosternations, on demandera à l'empereur successeur de revenir à sa place et de s'y tenir. (Le régent de la famille royale et les autres assistants se retireront tous à leur place.) Puis les mandarins de grade élevé en retraite, les fonctionnaires indigênes des Résidences de France, les représentants de l'Annam, de la Cochinchine et du Tonkin, les fils des mandarins, les membres des familles des reines, les habitants des villages et du huyên de l'empereur, s'avanceront dans la cour et feront deux prosternations. Les deux reines du premier rang et les autres concubines viendront sur les deux côtés de l'autel, se lamenteront et feront deux prosternations. Les concubines, les princesses des empereurs passés, la dame Phú-quốc cực-phẩm, les femmes légitimes des mandarins du premier degré, se mettront sur le gradin supérieur du palais en deux rangs, se lamenteront et feront deux prosternations (au même moment les femmes légitimes des fonctionnaires civils et militaires, les concubines et les filles des membres de la famille royale, les dames-fonctionnaires, se mettront sur le devant du palais en deux rangs, se lamenteront et feront deux prosternations). Après quoi elles se retireront. Un thi-ve s'agenouillera et demandera la permission de replacer la soie de l'âme sur le lit vénéré de l'empereur défunt. Quand cette cérémonie sera faite, on demandera à l'empereur successeur de vouloir bien attendre dans la première travée de gauche du palais. Un fonctionnaire de notre ministère et un thi-ve chargé des cérémonies funéraires enlèveront soigneusement le minh-tinh (où il y a le nom posthume de l'empereur défunt 諡銘姓) et le remettront respectueusement dans une boîte. Les dignitaires transporteront respectueusement la boîte du minh-tinh où il y a le nom posthume de l'empereur défunt, celle de l'ancien minh-tinh, celle du livre d'or et celle du sceau d'or, les thi-vé, les eunuques du palais transporteront la boîte à tampon de vermillon et les objets dont se servait l'empereur défunt. Ils les déposeront provisoirement sur les tables mises des deux côtés à l'intérieur du palais vénéré. (Les officiants de la cérémonie auront disposé en temps utile ces tables pour recevoir ces objets.) On ordonnera aux militaires de transporter les chaises, les tables, etc., qui servent à orner le palais, et de les déposer dans les deux

travées de côté du pavillon de soie. Le lit du défunt restera cependant à sa place, on n'enlèvera seulement que le couvre-lit. Et on placera encore un socle pour le cercueil dans la travée du milieu du pavillon de soie. Quand tout cela sera fini, le thng-hò-sir 總 護 使 conduira les porteurs du cercueil (dont la bouche portera un băillon) dans la cour, où ils se mettront sur deux rangs et feront deux prosternations. Après quoi ils s'avanceront tour à tour jusqu'au pavillon de soie. Un thi-vê s'agenouillera et demandera la permission de transporter le cercueil au char vénéré 龍 輦 (char gravé de dragons 龍 槓). Les porteurs du cercueil transporteront ce char. Un thi-vê s'agenouillera encore et demandera la permission de transporter le cercueil et de le déposer dans le pavillon de soie. Après cette demande, le tông-hộ-sử ordonnera aux porteurs du cercueil de le transporter (les officiants de la cérémonie le conduiront à l'aide de lampes et de torches en marchant sur les deux côtés), on le déposera avec soin à l'intérieur de la travée du milieu du pavillon de soie, sur le socle préparé. (Auparavant auront été préparés et arrangés au-dessus de la travée du milieu du pavillon de soie, un rideau pour le plafond, un rideau de devant ouvert au milieu, et un rideau entourant les côtés de gauche, de droite et l'arrière). Après avoir placé le cercueil, on enlèvera le char et on le recouvrira d'une étoffe, puis on abaissera tous les rideaux. Quand tout cela sera fini, l'empereur successeur passera les choses en revue et se retirera aussitôt après dans son palais. Enfin on reprendra les lits, les chaises, les tables pour orner le salon vénéré devant le cercueil. Les dignitaires, les thi-vê et les eunuques du palais (charges tout à l'heure de transporter les boîtes du minh-tinh au nom posthume, de l'ancien minh-tinh, du livre d'or, du sceau d'or, la boîte pour le tampon de vermillon et les objets dont se servait l'empereur défunt et de les déposer provisoirement sur les tables), s'avanceront vers ces tables et les reprendront pour orner le salon vénéré. Après quoi ils se retireront tous.

Les sacrifices journaliers de midi et du soir de ce jour se font comme à l'ordinaire, mais devant le siège vénéré du pavillon de soie. Le même jour le tông-hō-sử, le dông-li et les délégués de notre ministère ordonneront aux militaires de se présenter en tenant les objets de cérémonie et de se placer de la porte Hung-khánhà la porte Hiển-nhân. On arrangera le char funèbre, les tables et les objets de cérémonie du dehors du pavillon de roseau (蘆 殿) jusqu'à la porte Sud-Est d'après le plan tracé. On placera ensuite le char funèbre dans la travée du milieu du dedans du pavillon de roseau. Les autres officiants de la cérémonie feront étaler les nattes depuis le devant du pavillon de soie du palais Kiển-thành jusqu'à la porte Hung-khánh. A la tombée de la nuit, sur les deux côtés du chemin que suivra le cercueil, on dispo-

sera des torches en résine de canarion qui l'éclaireront toute la nuit.

Au 16º jour (= 29 janvier), à l'heure sti-u 丑, vers deux heures du matin, sacrifice dit khiến-diện 遺 冥 [sacrifice lait au délunt peu de temps avant la levée du cercueil]. A l'heure thìn 辰, cérémonie pour le départ du cercueil. Auparavant, les officiants de la cérémonie auront préparé dans la cour les offrandes (un porc, un plateau de riz gluant, des mets et les offrandes des princes et des princesses comprenant des baguettes d'encens, des bougies, du santal et du thé); ils arrangeront sérieusement et en ordre les objets de cérémonie. Le représentant de l'empereur célébrera le sacrifice dont le cérémonial sera conforme à celui dit cáo-khái-kì; seulement il y aura quatre séries de prosternations à chaque reprise. Et il se retirera après la cérémonie. Le tông-hộ-sử conduira les porteurs qui prépareront respectueusement les long-dình au Sud du pavillon de soie pour la place de la soie de l'âme,

de la tablette de l'ame, des boîtes du minh-tinh et des objets dont se servait l'empereur défunt. Le régent de la famille royale, les princes, les membres de la famille royale, les fonctionnaires civils et militaires, les fonctionnaires des territoires truc-ki, les dignitaires du 3" degré et au-dessus et les dignitaires officiants des cérémonies et les fonctionnaires de grade élevé, seront vêtus de deuil et attendront de chaque côté de la cour. A cinq heures du matin, on demandera à LL. MM. le deux Reines-mères de se placer sur les chaises mises à la travée de droite du dedans du palais Kien-thanh (les chaises seront mises à l'avance par les thi-ve) pour attendre le moment de suivre l'enterrement. Les deux reines du premier rang du règne précèdent, les autres concubines et les concubines des empereurs précédents, les princesses, la dame Phú-quôc cực-phẩm, les femmes légitimes, les concubines des membres de la famille royale attendront à l'arrière du palais Kien-thanh. Un thi-ve demandera à S. M. l'empereur successeur de revetir le costume de deuil et de gagner sa place. (Il se tiendra à la première travée de gauche du cercueil.) Un thi-ve s'avancera devant la cour, s'agenouillera et demandera la permission de placer la soie de l'âme sur le long-d'inh. Un des deux dignitaires chargés de transporter la soie de l'âme la posera respectueusement sur le long-d'inh (protégé par des parasols jaunes; les cérémonies suivantes seront les mêmes). L'autre posera la tablette de l'âme après la soie de l'âme (en cours de route, le dignitaire chargé de porter la tablette devra la surveiller avec grand soin). Et ou les transportera audehors de la porte Hien-nhân, où on les placera très respectueusement et très doucement sur le char vénéré (surveillés avec grand soin par des thị-vệ qui les éclaireront à l'aide de lampes). Après quoi, les dignitaires, les mandarins, les thi-vê et les eunuques désignés pour cette fonction, transporteront les minh-tinh, le livre d'or, le sceau d'or, la boite à tampon de vermillon, les objets dont se servait l'empereur défunt, ses collections littéraires, ses garnitures de bureau, etc., et les placera sur le long-đình qui sera transporté au dehors de la porte dite Hien-nhân. La, ils les poseront respectueusement sur les chars ou les tables, et ils se tiendront auprès de ces objets pour les surveiller. Le dong-li des funérailles prendra le minh-tinh et le suspendra tout au haut du support. Les thi-vê pourront ôter le siège et le lit du défunt et toutes les chaises et tables pour les placer ailleurs (ceux qui doivent servir à orner le pavillon de soie et celui de roseau en cours de route, y seront transportés par les soins des thj-vé).

A l'heure mão III (5 heures du matin), le tông-hộ et le để-đôc amènerent les porteurs qui transporteront le char de dragon; sur ce char sera ajouté soigneusement le catafalque; puis ils se retireront tous. Quand l'heure thìn k (7 heures du matin) sera venue, le Résident supérieur en Annam et les sonctionnaires français viendront respectueusement se placer devant le cercueil pour prononcer le discours funèbre. (Les membres du Co-mật devront faire connaître en temps utile l'heure fixée au Résident supérieur.) Après les remerciements que l'empereur successeur adressera au Résident supérieur, le tông-hộ-sử conduira les porteurs (dont la bouche sera fermée d'un bâillon); ils pénétreront dans le pavillon de soie. Là, ils se mettront sur deux rangs avec respect et en ordre. Un thị-vệ s'agenouillera et demandera la permission de mettre le char du cercueil en marche. Ensuite, les porteurs respectueusement soulèveront ce char et se mettront en marche. (Le char sera protégé par des parasols jaunes.) On demandera à LL. MM. les deux Reines-mères de se lever pour assister au départ du char du cercueil. Quand ce char sera arrivé au palais

Quang-minh, elles se retireront dans leur palais. Les deux reines du premier rang du règne précédent et les autres concubines suivront le cortège à pied. (Elles arriveront à l'intérieur de la porte Hung-khánh 興慶門, s'arrêteront sur le côté gauche et se retireront dans leur palais; elles accompagneront le lendemain LL. MM. les deux reines dans l'automobile.) On demandera à l'empereur successeur de marcher à pied pour accompagner MM. le Résident supérieur en Annam et les autres fonctionnaires européens. S. E. le régent de la famille royale, les princes, les membres de la famille royale, les fonctionnaires civils et militaires de la Cour, les fonctionnaires des territoires des truc-ki, les dignitaires du 3º degré et au-dessus, les gendres impériaux, suivront aussi à pied. Le char du cercueil tournera à gauche et sortira de la travée du milieu du palais Quang-minh pour arriver à la porte Hung-khanh. Quand il arrivera à l'extérieur de cette porte, on tirera une salve de neuf coups de canon. Quand il arrivera à l'extérieur de la porte Hién-nhân, il sera fait une halte au pavillon de roseau. Un thi-ve s'agenouillera à gauche du char du cercueil et demandera la permission de poser le cercueil dans le pavillon de roseau, pour le transporter ensuite sur le grand char du cercueil (大葉). Après cette demande, les porteurs transporteront le cercueil sur le grand char, puis enlêveront le chur de dragon. (Le tông-hộ ordonnera aux porteurs de déposer immédiatement ce char de dragon à la place voulue, derrière le pavillon de roseau, et de se préparer à la marche. Ils poseront sur le grand char du cercueil le catafalque avec des fleurs, le rideau brodé et toutes espèces d'ornements ; puis ils se retireront pour prendre un peu de repos. Et, après avoir passé la revue de tout cela, S. M. l'empereur successeur attendra jusqu'au moment où le char du cercueil parti, les fonctionnaires européens se seront retirés. S. M. rentrera alors dans son palais. (Le jour suivant, S. M. accompagnera LL. MM. les Reines-mères dans l'automobile jusqu'au tombeau du défunt.) Le tong-hô-sử controlera toutes les tables qui seront dans le cortège. Les porteurs d'après le plan tracé les mettront en ordre. Les officiants surveillants allumeront des bougies et des baguettes d'encens à tous les endroits voulus des tables, des long-d'inh de l'autel et du char du cercueil. Un thị-vệ s'agenouillera et demandera la permission de mettre le char du cercueil en marche. Le tong-hô-súr conduira les porteurs et les dirigera pour commencer le départ du cercueil. (Ce jour, de grand matin, le drapeau blanc flottera sur la tour du drapeau. Le char du cercueil, l'autel et les tables, les objets de cérémonie suivront la marche d'après l'ordre tracé. Les dignitaires et les mandarins civils et militaires désignés comme surveillants du cortège suivront auprès et en ordre. S. E. le régent de la famille royale, les princes, les membres de la famille royale, les mandarins civils et militaires de la Cour et les fonctionnaires des territoires des truc-ki, les grands mandarins en retraite, les dignitaires du 3e degré et au-dessus, les gendres impériaux, les représentants du peuple suivront le cortège en ordre. (Les habitants des deux côtés du chemin traversé par le cortège, devront obéir aux ordres du hộ-thành-vệ 護城 衞 et du Thừa-thiên phù 承天 稿, se tenir tranquilles et ne pas faire de bruit.) Le char du cercueil partira de la porte Sud-Est et tournera vers la gauche pour avancer. (Les dignitaires du 4e degré et au-dessous, les fils et petits-fils des grands mandarins, les membres de la famille royale, les membres des familles des reines, les habitants du huyên et des villages de l'empereur, les mandarins civils et militaires subalternes, les étudiants du collège impérial, seront vêtus de leur costume de deuil et se mettront à genoux à l'intérieur et des deux côtés de la porte Sud-Est pour pleurer; les villages des environs

devront disposer des tables d'autel au bord du chemin suivi par le cortège, et quand le char du cercueil arrivera à chaque endroit, les vieillards et les notables de cet endroit, coiffés de turbans noirs et vêtus d'habits à larges manches en toile noire, s'agenouilleront pour pleurer et faire des prosternations. Le char du cercueil passera le pont de la Rivière des parfums (香江), tournera vers la doite pour arriver au pont impérial de l'esplanade du Nam-giao 南 郊 . Les objets votifs seront transportés au Sud de l'entrée du pavillon de roseau et ils y seront placés selon le plan tracé. Les militaires porteurs des objets de cérémonie se mettront dans la cour du pavillon de roseau et de chaque côté de la route. Quand tout cela sera fait, l'autel du défunt sera arrêté à gauche, devant le pavillon de roseau, et le char du cercueil sera également arrêté à ce pavillon; puis un thi-ve s'agenouillera et demandera la permission de placer le grand char du cercueil dans ce pavillon. Le tong-ho ordonnera aux porteurs de mettre le grand char du cercueil dans la travée du milieu du pavillon de roseau, puis de se retirer. A ce moment, les délégués de notre ministère et les dong-li feront preparer l'autel du défunt et disposer les chaises et les tables. (Avant ce moment, ordre aura été donné aux thi-vê et aux thân-binh d'y pourvoir) ; un thi-vé s'agenouillera et demandera la permission de transporter la soie de l'âme sur le siège vénéré; ensuite deux dignitaires transporteront la soie et la tablette de l'âme sur le siège vénéré. (Les thi-vê disposeront les objets de culte en ordre : de même pour les cérémonies suivantes). Les officiants de la cérémonie prépareront le sacrifice de midi. (Les offrandes et la cérémonial seront les mêmes que pour les sacrifices des jours ordinaires; de même pour les cérémonies suivantes). Les militaires avec leurs objets de cérémonie se mettront en rang et en ordre. Ce sacrifice sera célèbré par le représentant de l'empereur. Un instant après ce sacrifice, le tonghô-sử vérifiera de nouveau les tables du cortège ; puis les porteurs, d'après le plan tracé, continueront leur tâche comme auparavant. Un thi-ve s'agenouillera et demandera la permission de transporter la soie de l'âme sur l'autel, puis deux dignitaires la transporteront et la poseront sur l'autel. Après cette cérémonie, un thi-vê s'agenouillera et demandera la permission de mettre le char du cercueil en marche. Le tong-ho-sir dirigera les porteurs qui mettront le char du cercueil en marche avec les tables de l'autel, en ordre, comme auparavant. Quand le char du cercueil arrivera au pavillon de roseau, derrière l'écran de l'esplanade du Nam-giao, il y aura un petit arrêt et un thi-vê s'agenouillera et demandera la permission de faire poser le cercueil dans ce pavillon. Le tong-ho ordonnera aux porteurs de poser le cercueil dans le pavillon de roseau et de disposer les tables et les autels en ordre comme les fois précédentes. (S'il pleuvait au cours de ces soirées, on pourrait placer ces tables et ces autels à l'intérieur du pavillon de roseau.) Et après qu'il aura été ordonné aux thì-vê et aux thân-binh de disposer convenablement le siège vénéré, les autels, les tables et les chaises, un thi-vê s'agenouillera et demandera la permission de transporter la soie de l'âme sur le siège vénéré. Les dignitaires transporteront la soie et la tablette de l'âme sur le siège vénéré. Les officiants de la cérémonie prépareront les offrandes du sacrifice du soir, et les militaires avec leurs objets de cérémonie se mettront en rang et en ordre comme les fois précédentes. Le représentant de l'empereur offrira le sacrifice. Après ce sacrifice, les dignitaires et les fonctionnaires de service de nuit seront chargés tour à tour de surveiller les tables et les autels. L'entrée et les deux côtes du pavillon de roseau seront éclairés par des torches en résine de canarion toute la nuit. Le ministère de la Guerre et le Thira-thien phu enverront des soldats se placer en sentinelles à ces endroits.

Au 17º jour == (30 janvier), vers cinq heures du matin, le tông-hộ-sử passera en revue les autêls, les tables, les porteurs de cercueil, les objets de cérémonie et les mettra en ordre. Après le sacrifice du matin (du thé et du bétel) offert par les thi-vê, un d'entre eux s'agenouillera et demandera la permission de transporter la soie de l'âme sur l'autel, et les dignitaires transporteront la soie et la tablette de l'âme et les déposeront soigneusement sur l'autel. Après quoi, un thi-vê s'agenouillera et demandera la permission de mettre le char du cercueil en marche, puis les porteurs le souléveront et partiront ; les autels et les tables seront transportés avec ordre et surveillés comme les fois précédentes. Quand le char du cercueil arrivera au pavillon de soie de Lièm-kiểu 慷 橋 綵 棚, un thi-vê s'agenouillera et demandera la permission de faire arrêter le char du cercueil pendant un court moment. Les porteurs déposeront le cercueil dans ce pavillon de soie; quant aux tables, elles seront arrêtées à l'entrée du Lièm-kieu. Un petit instant après, un thi-ve s'agenouillera et demandera la permission de mettre le char du cercueil en marche, puis les porteurs le transporteront et s'avanceront en ordre, suivis par les porteurs des autels et des tables comme précédemment. Quand le char du cercueil arrivera au territoire de Kim-son. il y aura un court repos dans un nouveau pavillon de roseau. (Les cérémonies pour le transport des objets, les agenouillements, le sacrifice de midi seront les mêmes qu'au moment du repos dans le pavillon de roseau de l'esplanade du Nam-giao). Après le sacrifice de midi, on recommencera à mettre le char du cercueil en marche, (Les cérémonies seront les mêmes qu'au pavillon de l'esplanade du Nam-giao.) Quand le char du cercueil arrivera au pied de la montagne où est situé le tombeau, il y aura un petit arrêt dans un pavillon de roseau qui sera construit; un thị-vê s'agenouillera et demandera la permission de déposer le cercueil dans ce pavillon Le tonghô-sir dirigera les porteurs qui déposeront avec douceur le cercueil dans la travée du milieu de ce pavillon, puis ils se retireront. Le tong-hô-sử et le đồng-li feront enlever le minh-tinh et le mettront respectueusement dans la boîte, puis ils ordonneront aux porteurs d'enlever tous les ornements du char du cercueil : rideaux, fleurs, etc. Ils feront mettre en même temps un long-dinh dans la cour du pavillon de roseau. Un thi-vê s'agenouillera, demandera la permission de transporter la soie de l'âme sur le long-d'inh ; puis deux dignitaires remplissant les fonctions de surveillants transporteront la soie et la tablette de l'âme sur le long-d'inh (On les protègera avec des parasols jaunes ) Ce long-d'inh sera transporté au palais Khái-thành (après ce transport ce long-d'inh sera mis sur le côté du pavillion de soie 綵殿 pour servir le lendemain à l'heure ti 已, après la cérémonie tièn-tāng 進 腑, au transport des offrandes destinées à être brûlées au pavillon dit Hièn-hóa 獻代, et sera mis sur le siège vénéré (préparé d'avance par les thi-ve; auparavant, des délégués de notre ministère et du ministère des Travaux publics et des thi-ve auront nettoyé et parlumé cet endroit). Le siège vénéré sera orné de bougies et de baguettes d'encens allumées. Les dignitaires, les tonctionnaires, les thi-ve, les eunuques du palais remplissant les fonctions de surveillants, devront, selon les tables et les autels dont ils auront à s'occuper, transporter le livre d'or, le sceau d'or, la boîte à tampon de vermillon, les objets dont se servait l'empereur défunt, ses collections littéraires, etc., et les disposer respectueusement sur les tables mises de chaque côté dans le palais Khåithanh. (Ces tables auront été mises à l'avance par des employés de notre ministère et des thi-vê.) La boîte du minh-tinh au nom posthume, le panier des cadeaux funéraires, la liste des offrandes à brûler, seront transportés et déposés provisoirement sur les tables dans la travée de gauche du palais Phung-an 奉 安殿. (Quand le cercueil arrivera à ce palais Phung-an, on préparera la cérémonie tien-te.) Les tables des objets votifs, les offrandes à brûler seront transportées et déposées dans le pavillon Hiến-hóa pour être prêtes à être transportées de nouveau au tam-bằng 暫 棚 [pavillon provisoire] avec les autres tables. Un thi-ve s'agenouillera et demandera la permission de déposer le cercueil sur le char de dragon, puis le tông-hô-sûr ordonnera aux porteurs de présenter le long-cong 龍 槓 [char de dragon]. Après quoi un thi-vê s'avancera sur le côté gauche du devant de ce char de dragon, s'agenouillera et demandera la permission de transporter le cercueil au palais Phung-an, puis le cercueil s'avancera lentement vers la travée du milieu du pavillon de soie dit Phung-an. Là un thị-vệ s'agenouillera et demandera la permission de transporter le cercueil sur le char de dragon; puis le tong-hô-súr ordonnera aux porteurs de poser avec précaution le cercueil sur le char de dragon en suivant une orientation convenable (vérifiée par le Khâm-thiên-giám). Les officiants de la cérémonie disposeront l'autel du défunt et les tables et, le soir même, prépareront le sacrifice du soir; ils placeront les militaires avec leurs objets des deux côtés de la cour du palais vénéré en rang et en ordre; puis ils feront le sacrifice comme les fois précédentes. Cett juit, sur le terrain désert en face du pavillon Phung-an, on tirera des seux de différentes couleurs (cinq grands feux de couleur et plus de cent feux de toutes sortes); sur le chemin, les torches de résine brûleront toute la nuit. Des militaires seront placés en sentinelles.

Au 18e jour (= 31 janvier), à l'heure sửu 出 (3 heures du matin), cérémonie thiên-điện 遷 冥 [sacrifice offert au défunt au moment de la levée du cercueil]. Ce même jour (18° jour), à l'heure ti 子, les militaires se placeront en ordre dans la cour en tenant les objets de cérémonie. Les officiants prépareront les offrandes habituelles et aussi celles présentées par les mandarins civils et militaires de la Cour; ils attendront des deux côtés de l'entrée du pavillon de soie. Quand l'heure sửu sera venue, le représentant de l'empereur, revêtu de son costume de cérémonie, gagnera sa place et fera des prosternations. Après quoi, il se retirera, suivi de tous les autres fonctionnaires. Les deux reines du premier rang du règne précédent et les autres concubines s'avanceront des deux côtés au devant de l'autel pour se lamenter et faire des inclinations. Les concubines des empereurs précédents, les princesses, la dame Phú-quôc cực-phẩm, les lemmes légitimes des mandarins du 1° degré seront dans les deux travées de côté du pavillon de soie et feront tour à tour des inclinations en se lamentant, puis elles se retireront.

A l'heure thin 辰 (7 heures du matin), cérémonies dite tang-tê 贈幣 [sacrifice par lequel on présente des offrandes de cadeaux au défunt].

A l'heure 前 巳 (9 heures du matin), cérémonie de la mise du cercueil dans la fosse (安立宫). Des délégués de notre ministère et des thi-vê auront disposé, en temps utile, au devant du siège vénéré du pavillon de soie une table jaune; sur les deux côtés de l'Est et de l'Ouest deux tables jaunes en face l'une de l'autre. Sur ces deux dernières tables jaunes, seront présentées la corbeille de cadeaux et la boîte de la liste des offrandes à brûler (la corbeille de cadeaux sera mise sur la table de l'Est; la liste des offrandes à brûler, sur celle de l'Ouest). Les officiants prépareront les offrandes (baguettes d'encens, bougies, bétel et alcool) et les présenteront devant le siège vénéré. Dans la cour, les militaires tenant leurs objets de cérémonie, seront en rang et en ordre. On placera une natte pour la place de

prosternation de l'empereur, au devant de la table jaune du milieu, et encore une autre à l'Est de la précédente pour sa place d'attente. Les fonctionnaires, membres de la famille royale, les princes, les fonctionnaires civils et militaires de la Cour, les lonctionnaires de toutes les provinces, les dignitaires du 3º degré et au-dessus, les grands mandarins en retraite, les gendres impériaux se placeront dans la deuxième cour pour les prosternations ; les dignitaires du 4e degré (et au-dessous), les civils du 6º degré et au-dessus, les militaires du 5º degré et au-dessus, les fonctionnaires indigènes des Résidences de France, les représentants du peuple de la Cochinchine, de l'Annam et du Tonkin, les fils de mandarins, les membres des familles des reines, les habitants du village et du huyen de l'empereur, dans la troisième cour. Ils se mettront à leur place sur les deux côtés et attendront, A l'heure thin 辰 (7 heures du matin), un délégué de notre ministère, après avoir ordonné à un thi-vê de présenter la cuvette d'eau pour le lavage des mains, demandera à S. M. l'empereur successeur de gagner sa place d'attente. Puis deux fonctionnaires de notre ministère apporteront la boîte du minh-tinh au nom posthume et la présenteront à côté du char du cercueil. Là, le tông-hô-sic ouvrira la boîte, retirera le minh-tinh, et avec le concours des fonctionnaires désignés pour la surveillance des funérailles, il étalera le minh-tinh sur le cercueil. Après quoi, on demandera à S. M. l'empereur successeur de venir l'examiner respectueusement elle-même. Après cet examen, S. M. reviendra à sa place d'attente. Commandements: Veuillez venir à votre place de prosternation. (Tous les fonctionnaires gagnent leur place); - Que S. M. fasse des prosternations! (Tous les fonctionnaires font en même temps des prosternations); - Veuillez présenter les cadeaux. (Un dignitaire s'avance vers le côté de l'Est de la table jaune, apporte la corbeille de cadeaux, puis s'agenouille à droite de l'empereur successeur. S. M. prend la corbeille, la tient à la hauteur de son front, puis la remet à ce même fonctionnaire qui la dépose sur la table jaune du milieu (un peu à l'Est) et se retire); - Veuillez présenter la liste des offrandes à brûler. (Un dignitaire s'avance vers le côté de l'Ouest de la table jaune, apporte la boîte de la liste des offrandes à brûler, puis s'agenouille à gauche de S. M. l'empereur successeur. S. M. prend cette boîte, la tient à la hauteur de son front, puis la remet à ce même fonctionnaire, qui la transporte et la dépose sur la table jaune du milieu (un peu à l'Ouest, et se retire). On demandera à l'empereur successeur de faire les dernières prosternations. Après ces prosternations, les grands mandarins civils et militaires en retraite, les fonctionnaires indigênes des Résidences de France, les représentants du peuple de la Cochinchine, de l'Annam et du Tonkin, les fils de mandarins, les membres des familles des reines, les habitants des villages et du huyên de l'empereur, se placeront convenablement sur les deux côtés et feront quatre prosternations. Après quoi ils se retireront tous. On demandera à S. M. l'empereur successeur de venir à gauche du cercueil auprès duquel il devra se tenir. Les délégués de notre ministère et le tong-hô-sir s'avanceront des deux côtés du cercueil. Le dignitaire qui aura transporté les objets, s'avancera vers le devant de la table jaune et apportera la corbeille de cadeaux à gauche du cercueil. Là, le tong-ho-sir ouvrira le panier, et retirera les cadeaux qu'il étalera avec le concours des délégués de notre ministère sur le cercueil au-dessus du minh-tinh. Après quoi on demandera à S. M. l'empereur successeur de venir examiner elle-même. Après cet examen, le tông-hô-sử ordonnera aux porteurs de mettre respectueusement le

catalalque extérieur sur ce cercueil, puis de se retirer. S. M. l'empereur successeur prendra un peu de repos (un thi-vê aura préparé une chaise pour l'empereur). Le dignitaire chargé de présenter les objets emportera la liste des offrandes à brûler, sortira et la mettra sur le long-dinh; la corbeille pour les cadeaux sera mise également sur le long-d'inh après que les cadeaux auront été étalés. Les officiants enlèveront les tables. Le dong-li ordonnera de présenter les cinq céréales (五 袋) sur la table préparée dans le pavillon de soie. Les fonctionnaires, membres de la famille royale, les princes, les mandarins civils et militaires de la Cour, les officiants de la cérémonie et les militaires qui poussent la voiture du cercueil attendront des deux côtés à l'intérieur du pavillon de soie. A l'heure ti E (9 heures), un délégué de notre ministère demandera à S. M. l'empereur successeur de venir à gauche du cercueil auprès duquel elle se tiendra pour attendre l'arrivée du Résident supérieur en Annam et des autres fonctionnaires européens qui, devant le cercueil, prononceront des discours. (Auparavant, on aura chargé de cette réception les membres du Co-mât). Après les remerciements que S. M. l'empereur adressera aux fonctionnaires européens, un fonctionnaire de notre ministère s'agenouillera et prononcera cette demande: « Maintenant nous avons choisi un moment favorable pour poser tranquillement le cercueil dans la fosse ». Après cette demande, il s'inclinera, se relèvera et sortira. Puis on demandera à S. M. l'empereur de se lamenter tout en se tenant à la même place. Le tong-hô-sứ ordonnera aux officiants tireurs du cordon et aux autres officiants d'enlever le char du cercueil, à la lumière des bougies (les bougies sont allumées par des thi-vé). Arrivé à la fosse (玄 宮, palais noir), le cercueil sera mis avec précaution sur le lit vénéré. Ensuite le dong-li des funérailles présentera les cinq céréales devant le lit vénéré, puis se retirera. On demandera à S. M. l'empereur successeur de cesser ses lamentations pour passer en personne la revue des dispositions prises. Les fonctionnaires délégués du ministère des Rites ordonneront aux officiants d'enlever la planche de bois qui sert de passage dans la voie souterraine et de fermer hermétiquement la porte de pierre du caveau. S. M. l'empereur successeur accompagné des fonctionnaires, des membres de la famille royale, des princes, des fonctionnaires civils et militaires de la Cour et des dignitaires du troisième degré et au-dessus, et des gendres impériaux, viendra devant le tombeau. S. M. et sa suite se lamenteront et feront deux prosternations. Après ces prosternations, cessation des lamentations. Le Résident supérieur en Annam et les tonctionnaires européens prendront congé. S. M. l'empereur rentrera dans le salon de l'Est du palais vénéré, y restera jusqu'au moment où l'on aura convenablement achevé la cérémonie dite an-vi 安 位 pour rentrer à son palais. Les fonctionnaires, membres de la famille royale, et les autres se retireront tous. Le délégué de notre ministère priera les eunuques du palais de faire connaître tout ce qui vient de se passer à LL. MM. les Reines-mères. (On leur demandera de venir en personne assister à cette cérémonie et on attendra leur réponse.) Les deux reines du premier rang du règne précédent et les concubines viendront devant le tombeau, se lamenteront et feront des inclinations, puis elles se retireront à leur place. Les concubines des empereurs précédents, les princesses, la dame Phú-quôc cực-phẩm, les femmes légitimes des fonctionnaires du 1et degré, viendront tour à tour se mettre en rang, se lamenteront et leront des inclinations. (Au même moment, les concubines des membres de la famille royale, les femmes légitimes des grands mandarins, venues tour à tour dans la cour de ce palais, se lamenteront et feront des

inclinations). Après quoi, toutes se retireront. Le tông-hộ-sử, le délégué de notre ministère, le dông-li des funérailles, le đô-sát viện 都察院 ordonnerontaux porteurs de transporter la corbeille qui contenait les cadeaux, la boîte où se trouvait la liste des offrandes à brûler, dans la maison dite Hièn-hóa 献化 pour y être brûlées avec tout ce qui y aura été mis: la maison à brûler, les objets votifs, l'ancien minhtinh et tout ce qui doit être brûlé sous le contrôle des sonctionnaires surveillants du cortège, afin que rien ne soit oublié. Les objets de cérémonie seront conservés et serviront à la décoration des parties qui se trouvent devant le tombeau. La construction du tombeau est confiée à la surveillance du ministère des Travaux publics jus-

qu'à ce qu'elle soit complètement achevée.

A l'heure ngo 4 (11 heures), cérémonie de l'inscription de la tablette de l'âme (神 丰), et cérémonie so-ngu [premier sacrifice qu'on fait au défunt après avoir enterré le cercueil]. Des délégués de notre ministère et des thi-vê mettront dans le palais Khai-thanh deux tables jaunes : l'une devant l'autel extérieur, sur laquelle sera déposée la tablette de l'âme pour y recevoir l'inscription; l'autre à l'Est, devant l'autel extérieur, destinée à recevoir deux pinceaux, un bâton d'encre rouge et un bâton d'encre noire, deux encriers de jade, deux petits vases servant à contenir de l'eau (les encriers et les vases seront en temps utile envoyés du palais intérieur sur la demande des thi-vê, et ils y seront renvoyés aussitôt que la cérémonie aura été accomplie), une boîte en bois (dont l'intérieur sera doublé de satin jaune brodé) et deux serviettes de soie jaune. On placera deux chaises pour les officiants à l'Est et à l'Ouest, mais un peu au Sud devant l'autel, où auront été mis un brûle-parfums et une boîte d'encens. On mettra encore sur le devant de la travée de gauche du palais une table rouge pour un brûle-parfums, une boîte d'encens, une cuvette d'eau et une serviette (pour que le fonctionnaire chargé de tracer l'inscription sur la tablette puisse laver et parfumer ses mains). Les officiants prépareront les offrandes pour la cérémonie (feuilles de papier argenté et doré, baguettes d'encens, bougies, santal, thé, bétel, alcool, etc ... ) et prépareront en même temps les offrandes pour le sacrifice dit so-ngu (porc, riz gluant, mets). On placera une natte à la place de prosternation du représentant de l'empereur devant l'autel extérieur; et, dans la première travée de gauche, une tablette de prière. (Après avoir tracé l'inscription sur la tablette de l'âme, le dignitaire chargé de la porter, la placera sur le siège vénéré; un thi-vê transportera la tablette de prière et la placera à droite de l'endroit où est célébrée la cérémonie afin que l'officiant puisse la lire.) Dans la cour, les militaires tenant leurs objets de cérémonie se mettront en rang et en ordre. Le fonctionnaire désigné pour tracer l'inscription, vêtu d'un costume de cérémonie, attendra à côté de la travée de gauche. Quand l'heure ngo 午 sera venue, le représentant de l'empereur, vêtu de deuil, gagnera sa place d'attente. Commandements: Gagnez votre place; - Venez devant l'autel; - Agenouillezvous; - Présentez les baguettes d'encens (rôle des thi-vê); - Qu'on accomplisse respectueusement la cérémonie de l'inscription de la tablette de l'âme! Le dignitaire chargé de transporter la tablette, vêtu d'un costume de deuil blanc, s'avancera devant le siège vénéré. Il sera suivi de son aide qui, recruté parmi les membres du Női-các, sera aussi vêtu d'un costume de deuil blanc. Le dignitaire transportera la tablette (avec la boîte qui la recouvre) et la placera au milieu de la table jaune mise devant l'autel extérieur. Un thi-ve, vêtu d'un costume de deuil blanc s'avancera vers la table jaune du côté de l'Est, transportera la boîte de bois et les deux serviettes de soie jaune à côté de la table jaune du milieu, sur laquelle il placera

cette botte à gauche du hwong-toal 香座 lire probablement than-chu 神主; il étalera une serviette de soie jaune un peu à l'Est (l'autre serviette est réservée). Le dignitaire chargé de transporter la tablette enlèvera la serviette et ouvrira la boîte qui recouvre la tablette de l'âme; il placera cette boîte sur la droite de la table. Il en extraira la petite pièce de bois à rainure, la planchette blanchie à la craie, le pied intérieur de la tablette et les mettra dans la boîte qu'il recouvrira respectueusement de la serviette de soie jaune; puis il se retirera. Le fonctionnaire chargé de l'inscription s'avancera jusqu'à côté de la table rouge et s'y tiendra. Commandements: Lavez-vous les mains. (Après avoir lavé et parfumé ses mains, l'officiant gagnera sa place devant la table jaune du milieu, mais un peu à l'Est, tournée vers le Nord, et s'agenouillera. Deux thi-vê, vêtus de costume de cérémonie blanc, se partageront les soins de transporter l'encre rouge et l'encre noire, les pinceaux et les encriers, et s'agenouilleront à côté de ce sonctionnaire. Le membre du Nội-các, désigné comme aide de ce fonctionnaire, lui aussi s'agenouillera à son côté.) - Tracez l'inscription sur la tablette de l'âme. (Le dignitaire chargé de transporter la tablette enlève la serviette qui recouvre la boîte. Le fonctionnaire chargé de l'inscription prendra d'abord la planchette à rainure, la mettra sur la serviette de soie jaune étalée et inscrira ce qui doit être inscrit (la planchette blanchie à la craie restera dans la bolte sous la serviette.) L'inscription terminée, la planchette sera remise dans cette boîte toujours recouverte de la serviette. Ensuite il prendra la planchette blanchie à la craie qu'il mettra sur la serviette étalée et il tracera l'inscription sur cette planchette blanche. Quand cela sera terminé, l'officiant joindra cette planchette blanche à la planchette à rainure, les placera sur le pied intérieur de la tablette, puis les mettra dans la tablette qu'il recouvrira de sa boîte et de la serviette, Après quoi ils se retireront tous, Commandements : - Placez la tablette sur le siège vénéré. (Le dignitaire chargé de transporter la tablette, la transporte avec la boîte et la serviette qui la recouvrent, sur le petit siège à dossier sculpté de dragon (龍 椅), devant la soie de l'âme au milieu du siège vénéré; puis respectueusement il enlèvera la boîte et la serviette); - Préservez la soie de l'âme. (Le fonctionnaire chargé de l'inscription s'avancera pour enlever respectueusement la soie de l'âme et la placera dans une nouvelle boîte qu'il mettra derrière la tablette de l'âme. Après quoi il se retirera. L'ancienne boîte de la soie de l'âme sera mise de côté par un thi-vê pour être brûlée); -Qu'on procède à la cérémonie de la présentation de l'alcool ! (Il y aura une prière à dire et le cérémonial habituel à observer). Après cette cérémonie, un thivê recouvrira respectueusement la tablette de l'âme de sa boîte, sur laquelle il mettra une serviette. Le représentant de l'empereur et les autres fonctionnaires se retireront tous. Toutefois les militaires tenant les objets de cérémonie resteront à leur place. Les officiants enlèveront les offrandes de bétel et d'alcool, les tables jaunes, etc., qui auront servi à la cérémonie de l'inscription de la tablette de l'âme. Ils ne laisseront que la tablette de la prière à son ancienne place. Ils prépareront ensuite les offrandes pour la cérémonie dite so-ngu et les offrandes présentées par les fonctionnaires du Tà truc-kì. Après cette préparation, ils placeront un plateau de plante 沙茅 au milieu du devant de l'autel extérieur, un vase d'alcool, des tasses, une assiette sur les petites tables mises à l'Est et à l'Ouest. Le représentant de l'empereur, vêtu de son costume de deuil, gagnera sa place. Après avoir fait enlever par un thi-ve la boîte qui recouvre la tablette de l'âme, il célébrera la cérémonie des trois présentations de l'alcool avec le cérémonial habituel. Après

cette cérémonie, le représentant de l'empereur et les autres fonctionnaires se retireront tous. Les deux reines du premier rang du règne précédent et les concubines se présenteront devant l'autel intérieur et feront des inclinations. Les concubines, les princesses des empereurs précédents viendront tour à tour se placer dans les deux travées du palais vénéré pour y faire des inclinations, puis se retireront toutes. Un thi-vé recouvrira de sa boîte la tablette de l'âme. Un autre transportera la boîte contenant la soie de l'âme, descendra du palais par l'escalier du milieu du devant de ce palais (la boîte sera protégée par des parasols jaunes, et sera remise aux fonctionnaires du ministère des Travaux publics, surveillants de la construction du tombeau, qui devront la faire placer dans la petite construction réservée à l'ensevelissement de cette boîte. Un thj-vê, vêtu de blanc, s'agenouillera et demandera la permission de mettre la tablette de l'âme à sa place. Il fera ensuite des inclinations, puis se lèvera et sortira. Un dignitaire transportera respectueusement la tablette de l'âme et la placera sur le petit siège à dossier sculpté de dragon qui se trouvera dans la niche vénérée (音音). (Cette niche y aura été mise auparayant par les thi-ve.) Après quoi le représentant de l'empereur et les autres fonctionnaires se retireront tous.

A l'heure thân \$\Psi\$ (3 heures du soir), cérémonie dite an-vi \$\mathbb{T}\$ (1) [sacrifice fait au défunt après avoir mis son autel en sûreté]. Les officiants prépareront les offrandes de cette cérémonie et celles présentées par les concubines des empereurs précédents. Les militaires, selon les règles ordinaires, en tenant leurs objets de cérémonie, se mettront en rang et en ordre. Quand l'heure thân sera venue, le représentant de l'empereur gagnera sa place. Après avoir fait enlever la boîte qui recouvre la tablette de l'âme par un thi-vê il procédera à la cérémonie des trois présentations d'alcool. Après cette cérémonie, tous se retireront. Les deux reines du 1 er rang et les concubines viendront sur les deux côtés du devant de l'autel intérieur pour y faire des inclinations. Les concubines des empereurs précédents viendront tour à tour dans les deux travées de côté à l'intérieur du palais vénéré pour y faire des inclinations, puis toutes se retireront. Un thi-vê remettra la boîte sur la tablette de l'âme.

A partir de ce jour, d'après les règles du passé (cérémonies des grandes funérailles de Gia-long), les sacrifices journaliers de midi et du soir seront supprimés; seuls les sacrifices du premier et du quinzième jour du mois seront confiés au cung-hộ phó-sứ 恭 護 副 使, qui continuera à les offrir jusqu'au jour de la cérémonie dite đàm-tè 禪 祭. Quant aux présentations de bétel et de thé de chaque matin et de chaque soir, elles seront faites par le hộ-sử 護使 comme à l'ordinaire.

Au 23º jour (= 5 février 1926), sacrifice dit tâi-ngu [deuxième sacrifice] (en plus, offrandes présentées par les fonctionnaires du hūu trực-k).

Au 26e jour (= 8 tévrier 1926), sacrifice dit tam-ngu [troisième sacrifice] (en plus, offrandes présentées par les fonctionnaires du Tonkin).

Au 29° jour (= 11 février), sacrifice dit  $t\dot{w}$ -ngu [quatrième sacrifice] (en plus, offrandes présentées par les dignitaires, les gendres impériaux, les fils et petits-fils des mandarins).

Au cours du premier mois de l'année prochaine :  $au 4^e$  jour (= 16 février 1926), sacrifice dit  $ng\bar{u}$ -ngu [cinquième sacrifice] (en plus, offrandes offertes par les femmes légitimes des grands fonctionnaires).

Au 7º jour (= 19 février), sacrifice dit luc-ngu [sixième sacrifice] (en plus, offrandes présentées par les concubines des membres de la famille royale et des dignitaires). Au 10e jour ( = 22 février), sacrifice dit thàt-ngu [septième sacrifice] (en plus, offrandes présentées par les membres de la famille royale).

Au 13e jour (= 25 février), sacrifice dit bât-ngu [huitième sacrifice].
Au 16e jour (= 28 février), sacrifice dit câu-ngu [neuvième sacrifice].

Au 20° jour (= 3 mars 1926), sacrifice dit tôt-khôc [dernier sacrifice, régulier qu'on offre au centième jour après la mort de l'empereur] (en plus, offrandes présentées par les thi-vé, les eunuques du palais et les dames-fonctionnaires). Le cérémonial de tous ces sacrifices est tout à fait semblable à celui du sacrifice dit so-ngu. Toutefois, pour le sacrifice tôt-khôc 卒民, aux deux moments dits tham-thân 養神 où l'on se présente devant l'autel, et tù-thân 辭神 où l'on se retire de l'autel, on doit taire quatre prosternations. Et la tablette de prière est changée de place et mise à la gauche de la place où se font les prosternations. Au jour des cérémonies, les militaires, avec leurs objets de cérémonie, devront se placer dans la cour en rang et en ordre, les officiants, préparer les offrandes, le représentant de l'empereur, faire le sacrifice selon les prescriptions réglementaires.

(21 janvier 1926.) 8" jour du 12" mois de la 10" année khai-dinh. Rapport du ministre des Rites :

« Nous avons examiné les prescriptions réglementaires édictées lors des funérailles impériales de la 3º année dông-khánh. Un des articles, concernant le recrutement des fonctionnaires pour surveiller l'autel, la voiture du cercueil, les chars et les tables, décide que les princes et les dignitaires sont désignés par le Tôn-nhân phủ, tandis que les hauts fonctionnaires civils et les fonctionnaires subalternes du 4º degré au 5º degré sont désignés par le ministère des Rites. Pour les funérailles solennelles de S. M. l'empereur Hoàng-tôn Tuyên hoàng-dè, nous demandons que les fonctionnaires soient désignés d'après ces mêmes règles de la 3º année dông-khánh; nous établissons respectueusement ci-après une liste indiquant les noms des mandarins qui seront chargés de la surveillance des chars et des tables. N'y figurent pas les noms des membres de la famille royale, des princes et des dignitaires qui seront désignés pour les mêmes fonctions par le Tôn-nhân phủ. Si l'un des fonctionnaires désignés est indisponible pour une raison quelconque, il sera remplacé par un autre de même grade. Nous en avons rendu compte à S. E. le régent de la famille royale. Aussi osons-nous le faire connaître à S. M. l'empereur successeur et attendre sa réponse pour exécuter ses ordres.

Liste : quatre fonctionnaires désignés comme surveillants du char du cercueil ;

to Ho-phú-Viên 胡富圓, thự thượng-thư, adjoint au Nội-các 署尚書充理閱務;

2" Nguyễn-việt-Thông 阮日葱, thự tham-trì au ministère de la Justice 刑部署參知:

3"Trurong nhu-Đinh 膜如頂, hông-lò tự-khanh, chargé des fonctions de lang-chung au ministère de la Guerre 鴻臚 寺 卿 爾 兵 部 郎 中;

4" Lê-Àm 黎 陸, thị-độc học-sĩ, directeur du Quốc-tú-giám 侍讀學士充國子監督學.

Trois pour la table de l'autel du défunt (place de la tablette de l'âme et de la soie de l'âme) :

1º Tùng-Lễ 從鏡, thái-thường tự-khanh, chargé des fonctions de hữu-khanh-tôn au Tôn-nhân phù 太常寺 鄭 兼攝 章人府右卿章;

2" Chu-văn-Hòe 朱文槐, lang-chung du ministère de l'Instruction publique 學部郎中; 3°Trån-dinh-Chu陳廷遇, hồng-lỏ tự-khanh, chargé des fonctions de viên-ngoại au ministère de la Justice 鴻臚寺卿爾刑部員外.

Trois en service auprès de la table des minh-tinh (place des bottes de deux minhtinh);

Trois auprès de l'autel des minh-tinh (minh-tinh suspendu et place des paquets des cinq céréales);

Trois auprès du char des costumes de l'empereur défunt, de la corbeille des cadeaux; Trois auprès du char contenant la collection des poésies de l'empereur défunt, le livre d'or, le sceau d'or, la liste des offrandes à brûler;

Trois auprès du char des décorations de l'empereur défunt ;

Deux auprès du pavillon du Buddha 佛亭;

Deux auprès de la table de l'autel;

Deux auprès de la table des provisions :

Deux auprès de la table des objets d'or et d'argent ;

Deux auprès du char des étoffes diverses, des papiers dorés et argentés ;

Deux auprès de la table des objets impériaux ;

Deux auprès des 4 tables des objets impériaux :

Deux auprès de la table des objets impériaux ;

Deux auprès de la table des objets votifs du palais Can-chanh ;

Deux auprès de la table des objets votifs du palais Kién-thanh ;

Deux auprès de la table des objets votifs du palais Kièn-chung ;

Deux auprès de la table des objets votifs, voitures et barques :

Deux auprès de la table des objets votifs :

Deux auprès de la table That-tinh 七星;

Deux auprès de la table des flambeaux :

Deux auprès des brûle-parfums allumés .»

٠.

(22 janvier 1926.) — Le 9° jour du 12° mois de la 10° année khåi-định, le ministère des Rites, le tông-hộ-sử, le đồng-lệ tang-nghi, présentent ce rapport :

a Pour les funérailles solennelles de S. M. Hoằng-Tôn Tuyên hoàng-đè, les fonctionnaires du Khâm-thiên-giảm ont choisi l'heure thìn 辰 du 15° jour de ce mois, après la cérémonie dite tô-điện, le cercueil sera respectueusement transporté au pavillon de soie; à l'heure thìn du 16° jour, départ du cercueil; à l'heure ti du 18° jour, mise du cercueil dans la fosse. Le programme et le cérémonial de ces funérailles, la désignation des surveillants chargés du transport du char du cercueil jusqu'à la fosse, le choix de ceux qui poussent le char du cercueil, de ceux qui enlèvent les planches de la voie souterraine, etc., seront réglés selon les précédents des années tu-dire et dông-khánh. Nous en avons rendu compte à S. E. le régent de la famille royale Tôn-thât Hàn 寶宝竹, et nous donnons ci-après la liste de tous ces détails. Aussi osons-nous, etc....

La marche des porteurs du cercueil, des soldats, des éléphants, des chevaux, est, avant le moment voulu, réglée par les soins du tông-hộ-sử avec le đồng-li tang-nghi et le ministère de la Guerre qui font procéder aux exercices nécessaires, afin que le plan tracé soit convenablement exécuté.

A l'heure thìn 辰 (7 h. du matin) du 15<sup>e</sup> jour de ce mois (28 janvier 1926), après la cérémonie dite tò-diện et après les trois coups du kiếng 鐶 (sorte de gong),

sonnés au palais Kién-thành par les tông-hộ-sử, le để-đòc ordonnera aux porteurs du cercueil (dont la bouche portera un bàillon) de s'avancer dans la cour, de se diviser en deux rangs pour faire deux prosternations; puis d'entrer dans le palais pour mettre le cercueil sur le char du dragon. Ensuite après trois autres coups, ils transporteront le cercueil au pavillon de soie, ils le poseront sur le siège mis à l'intérieur de ce pavillon. Là, ils enlèveront le char de dragon et ajouteront une couverture sur le cercueil, et ils se retireront tous après un coup du kieng.

Ce même jour, le tông-hô-sử, le đồng-li avec les délégués du ministère de la Guerre, mettront en rang, selon le plan arrêté, les chars, les voitures, les tables, les objets votifs, les objets de cérémonie au dehors de la porte Hiển-nhân. Ensuite, le tông-hô-sử ordonnera aux porteurs de transférer le cercueil dans la travée du milieu du pavillon de roseau (au devant de la porte Hiển-nhân) pour attendre son dé-

part au jour désigné.

A l'heure sửu 出 (3 h. du matin) du 16° jour (29 janvier), sacrifice khiển-điện 造瓷. Après cette cérémonie, à l'heure mão 助 (5 h. du matin) le tổng-hộ-sử et le để-độc ordonneront aux porteurs du cercueil de présenter le char de dragon auquel ils ajouteront le couvercle de bois, puis ils se retireront. A l'heure thìn 辰 (7 h. du matin), le Résident supérieur en Annam viendra prononcer son discours. Après les remerciements de l'empereur successeur, le tổng-hộ-sử fera entendre trois coups de kiếng. A ce signal, le để-độc ordonnera aux porteurs (dont la bouche portera un bàillon) de se mettre sur deux rangs et d'entrer dans le pavillon de soie. Et après le signal de trois autres coups, ils procèderont à l'enlèvement du cercueil et partiront en traversant la porte Khánh-hưng pour arriver au pavillon de roseau au dehors de la porte Hiển-nhân; ils placeront le cercueil sur la voiture et enlèveront le char de dragon pour y mettre le catafalque de soie jaune avec les rideaux brodés. Après quoi, ils se retireront au coup de kiếng donné par le tổng-hộ-sức.

Le même jour, au pavillon de roseau à l'extérieur de la porte Hién-nhân, au moment du départ de la voiture du cercueil, le tông-hô-sử fera entendre trois coups de kiếng; le để-đôc ordonnera aux porteurs de se mettre en rang. Puis, sur un signal de trois coups, ils transporteront le cercueil en traversant la porte du rempart et le

petit pont. Le tong-hô-sir doit assurer l'ordre de la route selon les règles.

Au moment du départ du cercueil, les tables, les chars et les objets de cérémonie qui précèderont le cercueil, devront être transportés sans que les porteurs fassent le moindre bruit. La marche, rapide ou lente, sera commandée par le signal du kiéng : le signal de trois sons du kiéng commandera la lenteur et celui de six commandera la vitesse. La bannière du tông-hô donnera le signal d'arrêt ou d'avance. Au cours de la route (en traversant les pavillons de roseau ou s'il y a des haltes de midi et de la nuit), après avoir posé tranquillement le cercueil, les porteurs et les autres fonctionnaires du cortège ne se retireront qu'au signal du kiéng. Quand ils entendront les trois sons de cor de corne, ils reviendront immédiatement pour être prêts au départ.

Quand le cercueil arrivera au pavillon de roseau du tombeau, où il y aura un petit repos, le tông-hô-sử fera entendre trois coups de kiếng pour donner le signal au để-đôc d'ordonner aux porteurs d'enlever le catafalque jaune et de placer le cercueil sur le char de dragon couvert d'un autre catafalque; et au second coup de kiếng, ils transporteront le cercueil sur le grand char de dragon mis

à la travée du milieu du pavillon de soie, puis ils ôteront le catzfalque du char de dragon. Et ils ne se retireront qu'après le dernier coup de kiéng.

A l'heure situ 丑 (3 h. du matin) du 18° jour (31 janvier 1926), après la cérémonie thiên-diện 遷 奠, tous les officiants, quand ils auront entendu trois sons de cor de corne, se placeront en rang munis de leurs objets de cérémonie et attendront des ordres.

Le même jour, à l'heure thin (7 h. du matin), après la cérémonie de présentation des cadeaux, le tông-hô-sử ordonnera aux porteurs de placer le catafalque extérieur sur le cercueil. A l'heure  $ti \in \{0, h\}$ , du matin), après le discours du Résident supérieur et après les remerciements de S. M. l'empereur, le tông-hô-sử fera entendre trois coups de kiếng pour ordonner aux t'i-vệ de tenir les bougies allumées auprès du cercueil. Le tông-hô-sử et tous les officiants des funérailles ne se retireront qu'après le moment où le cercueil aura été mis dans la fosse. Les fonctionnaires du ministère des Travaux publics ordonneront aux ouvriers de fermer la porte de pierre de la fosse, le tông-hô-sử et le đồng-li d'enlever les tables des offrandes à brûler.

Au jour de l'enterrement, les fonctionnaires du Thira-thièn phu seront chargés de la police de la ville et des environs; ils prieront le peuple d'être calme et de ne pis faire de bruit.

Les officiants tenant le cordon du cercueil et les surveillants du grand char de dragon sont au nombre de 22 personnes dont voici les noms:

MM. Ho-dac-Trung 胡得忠, thái-từ thiều-bảo 太子少保, hiệp-tá dại-họcsĩ 協佐大學士, ministre des Rites et de l'Instruction publique, membre du Comật, chargé du Khâm-thiên-giám, du Collège impérial, phó lồng-tài du Quốc-sử quán, vicomte de Khánh-mĩ;

Phạm-văn-Thụ 范交樹, hiệp-tá đại-học-sĩ 區佐大學士, ministre des Finances et de la Guerre, membre du Cơ-mật;

Trần-dình-Bàch陳廷柏, hiệp-tá đại-học-sĩ 協佐大學士, ministre de la Justice, membre du Đô-sát-viện et du Cơ-mật;

Hoàng-trọng-Phu 黄 仲 敷, thái-tử thiêu-báo 太 子少保, hiệp-tá đại-học-sẽ 協 佐 大學士, tổng-đốc de Hà-đông;

Phạm-thê-Năng 范世能, đô-thông du Trung-nhất-vệ;

Nguyễn-văn-Hiển 阮文賢, thượng-thư, chargé des fonctions de tham-tri au ministère des Travaux publics;

Ung-Doanh 曆 營, tổng-độc de Thanh-hoá;

Tôn-thất Đản 尊 室 權, tổng-độc de Nghệ-an;

Phạm-Liệu 范 燎, thự thượng-thư, tham-trí au ministère de l'Intérieur;

Pham-Hean 港恒, thu thương-thư, adjoint au Nôi- ac:

Tôn-thàt Tè 尊 室 濟, thự tổng-độc, tuần-phủ de Binh-thuận;

Nguyễn-văn-Đàm 阮文談, tả tham-tri au ministère des Finances;

Thái-văn-Toán 蔡 交環, phủ-doãn đe Thừa-thiên; Trắn-tàn-Bình 陳 讀平, tuấn-phủ đe Ninh-bình;

Ung-Đông 膺 嗣, thự tham-tri, tá-tôn khanh du Tôn-nhân phủ;

Nguyễn-văn-Trình 阮 文程, thự tham-tri, chargé des fonctions de toun-tu aus Quốc-sử quán;

Ung-Dam 腐 耽, trường-vệ du Hữu-tử-vê:

MM. Nguyễn-thiện-Thủ 阮 養守. trường-vệ du Hậu ngũ-vệ;
Nguyễn-thúc-Doanh 阮 叔蛇, thị-lang au ministère de l'Intérieur;
Phan-Quang 潘光, thị-lang au ministère de la Justice;
Ung-Bạn 唐 胖, thị-lang au ministère des Travaux publics;
Lê-văn-Miện 黎 交勝, tê-tửu du Quốc-tử-giám.

Ceux qui pousseront la voiture seront au nombre de huit ; voici leurs noms :

MM. Nguyễn-tiền-Tuyễn 阮 進 選, phố-vệ-ủy du Thân-binh-vệ;
Nguyễn-duy-Toàn 阮 維 墳 , chánh-quân du Trung-nhất-vệ;
Tôn-thất Ngữ 尊 室 語 , chánh-quân du Tiền-nhị-vệ;
Hoàng-Hà 黃 荷 , chánh-quân du Hữu-tứ-vệ;
Tôn-thất Soạn 章 室 選 , phố-quân du Chung-nhất-vệ;
Trấn-đức-Doanh 陳 德 滋 , phố-quân du Tá-tam-vệ;
Nguyễn-nho-Cương 阮 儒 綱 , phố-đội du Tiền-nhị-vệ;
Hoàng-hữu-Vì 黃 有 煒 , phố-đội du Tiền-nhị-vệ.

Ceux qui enlèveront les planches de la voie souterraine seront au nombre de six :

MM. Trán-hữu-Khang 陳有康, chánh-đội du Tá-tam-vệ;
Lê-quang-Trước 黎光著, chánh-đội du Tiên-nhị-vệ;
Vũ-viêt-Hoành 武日横, phó-đội du Tá-tam-vệ;
Dương-đức-Hạ 楊德賀, phó-đội du Hữu-tứ-vệ;
Lê-Quyên 黎權, phó-đội du Hữu-tứ-vệ;
Trắn-thúc-Cư 陳双居, phó-đội du Trung-nhất-vệ. [L. A.]

٠.

Et maintenant voici le texte d'un article de M. Alfred Meynard sur les sunérailles de Khåi-dinh. Cet article a paru presque intégralement, avec d'admirables photographies, dans l'Illustration (n° 17 du 17 juillet 1926). Nous sommes très heureux de pouvoir le reproduire ici, avec l'obligeante autorisation de l'auteur, pour permettre aux lecteurs du Bulletin d'imaginer comment ont pu se traduire dans la réalité les dispositions officielles dont nous venons de traduire le texte ci-dessus.

I. Le décor. — Huê, capitale de l'Annam, dernier re uge de ses traditions, a vu revivre ses fastes passés. Pour rendre à son roi défunt les hommages qu'imposent les rites, elle a ouvert les portes de ses palais mystérieux, sur des images d'autrefois, prisonnières dans leurs murailles.

Huè, comme Florence, comme Venise et comme Avignon, a mis son âme dans le paysage dont elle est née. Il y a une harmonie éloquente entre ses onduleuses collines, écrans de velours sur un ciel tendre, sa rivière des Parfums, aux eaux transparentes d'étang, et la grâce de son art, les manières de ses habitants, souples et enjouées, quoique chargées de vieilles disciplines. Tout en elle parle avec cette sobriété et cette richesse des nuances qui sont l'attrait de la nature annamite; avec la douce simplicité qui est l'élégance native des femmes de ce pays,

De sa vassalité à la Chine, Huê n'a gardé que ce qui convenait à sa modération, ramenant les formes excessives à une expression plus claire, plus concrète, dont l'aisance est le plus sûr appui. Il faut jouir de Huê après avoir admiré Pékin. Huê

est une ville pénétrée d'humanisme : avec des moyens modestes et des conceptions limitées, sans haute ou somptueuse ancienneté, elle tend à la perfection par l'union complète avec ce qui l'entoure ou vit en elle....

Son plan est simple: sur la rive droite de la rivière, le quartier français; sur la gauche, la citadelle, dont le vaste quadrilatère, ceint de hautes murailles, abrite les ministères, les maisons mandarinales, des temples, des magasins, toute une ville annamite. Au centre, le palais royal et ses nombreux bâtiments, que défend un mur circulaire suivi par une douve aux eaux couleur de bronze ancien. Des ponts courbes accèdent à des portes monumentales, aux corniches relevées. A l'intérieur du palais, une autre clôture sépare les habitations du roi et de la cour, les gynécées, des salles de réception et des temples qu'il est permis de visiter. Là survit, immobile et secrète, l'âme même du passé.

Plus loin, des deux côtés de la rivière, et dispersés dans la campagne, en des sites de recueillement hautain, les tombeaux des anciens rois, flots de silence, pagodes d'or sombre, portiques d'émail, ponts vétustes sur des eaux alourdies de lotus.

11. Le tombeau de Khåi-định. — Le roi Đại-hành Hoàng-đè Khải-định — mort le 6 novembre 1925 — avait fait construire son tombeau dans un coin éloigné de cette vaste solitude, tout imprégnée du silence imposant des pins, qui est consacré aux morts. Adossé à une colline, le monument massif s'élève au-dessus de trois terrasses superposées, qu'un miroir d'eau interrompt. Inachevé encore, il n'a pas la grâce languide de ses nînés. Il n'en a pas non plus le mystère, que confèrent aux vieux hypogées la savante dispersion des avenues et des bâtiments, et le dessin des fossés, entourant le vaste tertre muré qui recouvre l'emplacement insoupçonné de la sépulture royale.

A l'étage supérieur du tombeau de Khâi-dinh, devant l'autel consacré au nom du roi, une statue laquée d'or représente celui-ci assis, les mains croisées sur le sceptre de jade. A l'étage inférieur et dans l'axe de l'autel est creusé le caveau, profond, rectangulaire, bâti de blocs cubiques à joints de plomb. La porte, à double vantail, est de pierre.

Une mosaïque multicolore, faite de morceaux de porcelaine et de verrerie, tapisse les parois des salles. L'autel central et le dais qu'il supporte en sont recouverts. Aux murs, de hauts panneaux, donnent par ce procédé l'illusion d'un émail cloisonné.

Seul, l'édifice du tombeau témoigne des préférences du roi. L'emplacement en a été, dès longtemps, rigoureusement délimité par les géomanciens, qui ont combiné laborieusement, au moyen d'une boussole inventée il y a 2.000 ans, les influences célestes et la configuration du sol. Celle-ci doit reproduire les formes affrontées du Dragon et du Tigre, — magie blanche et magie noire. Pour découvrir la « gueule du Dragon », propice au repos des rois, il a fallu de longues prospections, car la position du tombeau détermine la destinée du mort et celle de sa race. Et souvent, disent les Annales, la descendance d'un laboureur enterré à l'ombre du Dragon, fut une dynastie.

Le Dragon et le Tigre, affrontés inversement, expriment la double circulation, positive et négative, du grand courant vital qui, en haut comme en bas, anime l'univers. C'est le symbole même de la vie se manifestant par l'harmonie des contraires. Quand le géomancien a distingué, dans le sol, d'heureuses concordances, le courant s'écoule sur lui-même, sans issue pour le laisser perdre : les molles courbes de terrain, les collines arrondies en cirques, les eaux c roulaires réunissent ces conditions favorables. Pour les obtenir, on aide la nature. C'est pourquoi, les sépultures royales mettent en scène si parfaitement l'apaisante beauté des choses.

III. Après la mort du roi. — Le palais est plus jalousement sermé et la cour, vouée aux pleurs rituels, plus solitaire.

Le roi, épuisé de phtisie, s'est éteint dans une chambre sombre. Il a eu le temps d'exprimer au Résident supérieur en Annam, M. Pasquier, son ami et son conseiller, ses dernières volontés et aussi son grand espoir dans l'œuvre fraternelle de la France. Il lui a confié son jeune fils, le prince Vinh-Thuy, qui, après avoir reçu le nom de règne de Bào-dai « Conservation de la Grandeur », remettra le pouvoir, jusqu'à sa majorité, au conseil de Régence.

Avant que le corps ne sût lavé et embaumé, puis, la tête tournée vers l'Orient et revêtu du costume de parade, mis dans le cercueil de bois précieux, laqué de rouge et d'or, des semmes et des serviteurs, élevant vers le ciel un vêtement du mort, avaient supplié « les trois âmes et les sept esprits vitaux » de revenir pour animer l'étoffe inerte. Devant la certitude sunèbre, les pleurs, d'écho en écho, s'étaient répondu. Sous le voile jaune, brodé de soleils, parmi l'odorante sumée des autels et les slammes des cierges, le sarcophage, transporté dans une autre partie du palais, avait fait la première halte de son lent pèlerinage vers la terre. Autour de lui, les mille figurants de ce théâtre à huis-clos qu'est la « Cité interdite », allaient se jouer à eux-mêmes, sur un mode séculaire, le drame de la mort. C'est, pour les Extrême-Orientaux, le grand objet de la vie. C'est en lui que s'harmonisent toutes les croyances annamites, venues de sources si diverses ; animisme taoïste, mysticisme bouddhiste, rationalisme consucéen.

Le roi d'Annam par age, avec les reines-mères, le droit de mourir dans l'enceinte du palais. Le corps de Khai-dinh, dans la chapelle ardente, devait être veillé jusqu'au jour des funérailles, fixé par les astronomes royaux.

Rien d'important ne peut se faire, au palris de Huè, sans leur avis. Ils règlent la vie officielle et privée. Les jours et les heures fastes pour l'intronisation du prince héritier et pour les innombrables cérémonies qui doivent précéder, accompagner et suivre l'inhumation, ont été arrêtés par eux.

Jamais, disent les vieux Annamites, les dates fatidiques n'ont été contrariées par le mauvais temps. De fait, les funérailles de Khâi-dinh se sont déroulées sous un ciel bleu, entre deux périodes de pluie.

C'est le 16 novembre 1925 que la cour a pris le deuil. L'intronisation du jeune roi eut lieu le 8 janvier 1926 et les funérailles ont été célébrées les 29, 30 et 31 du même mois.

IV. La proclamation du deuil. — Un bœu', un chevreau, un porc ont été sacrifiés. Quelques morceaux en sont déposés sur un autel dressé à l'entrée du palais. Càn-thành, avec les autres offrandes de riz, de fruits, de thé, de vin parfumé et les papiers d'invocations qui seront brû'és dans un vaisseau de bronze. Un trône et deux sièges sont disposés: le trône est vide; à droite et à gauche, les reines-mères. Le régent, le prince héritier, la famille royale, les mandarins de classes supérieures se groupent à gauche; les femmes du roi défunt, celles des rois précédents, des princes,

des dignitaires, à droite. Alors, à la proclamation des hérauts, le portrait de Khái-định peint sur soie, est placé sur le trône central. Les reines mères descendent devant l'image et, avec la cour, accomplissent les premières le rituel, scandé par la voix des hérauts:

Oue tous se tiennent debout!

Que tous commencent à pleurer!

Que le maître des cérémonies se lave les mains!

Que tous s'agenouillent!

Que le maître des cérémonies offre l'encens!

Que tous se prosternent à terre!

Que tous se lèvent !

Que tous fassent les salutations (lay) par deux fois!

Que tous se lèvent!

Chaque groupe présent, suivant la hiérarchie, exécute à son tour les lay. Partout ailleurs, dans le palais, les mêmes gestes se répètent. Après cette cérémonie, le deuil est officiel. Khâi-dinh a voulu, dans son testament, que la durée en fût réduite et adoucies les prescriptions rigoureuses du Livre des Rites. Les reines-mères ne le porteront que six mois et le prince héritier quinze, au lieu de vingt-sept. Le minimum sera de six mois, jusqu'aux hiérarchies inférieures. La tenue varie aussi : robe blanche, de chanvre grossier, sans ourlets, ou robe noire avec turban blanc. Les vêtements de couleur rouge et violette sont interdits pendant 100 jours et, jusqu'à l'enterrement, les mariages et les représentations théâtrales.

Le testament de Khâi-định ordonne que le nombre des cérémonies funéraires soit ramené aux principales: annonces aux Ancêtres, aux Génies, à la Terre et au Ciel; investiture du titre posthume du roi; installation de la tablette commémora-

tive, pour ne citer que les plus solennelles.

De la prise du deuil au jour de l'enterrement, les restes royaux sont honorés quotidiennement par des offrandes et des lamentations. Un esprit vital les habitera encore pendant 60 jours. En attendant que soit complétée, après la mise au tombeau, l'inscription du nom et du titre posthume, sur la tablette représentant les mânes, ceux-ci habitent encore dans « l'à ne en soie » ou « àme blanche », pièce de soie que l'on a pliée, avec des nœuds imitant la tête et les quatre membres, sur la poitrine du mourant et qui a gardé son dernier souffle. On en voile la tablette et on la cache avec elle dans une niche précieuse que l'on portera aux funérailles.

V. Les funérailles. — Le matin du 29 janvier, à 6 heures, a lieu, à l'intérieur du pa'ais, la première levée du corps. Les prières et les pleurs n'ont pas cessé. Les portes de l'enceinte et celles de la citadelle sont fermées. Seuls, M. Alexandre Varenne, Gouverneur général de l'Indochine, le Résident supérieur en Annam et quelques hauts fonctionnaires entrent pour saluer la famille royale et se joindre au départ du cercueil qu'attend, en dehors des portes, son majestueux cortège. Des pleurs déchirants éclatent à la fois. Des bras se tendent comme pour s'opposer au suprème voyage. Mais les femmes restent au palais devant lequel sont rassemblés les invités français et annamites et, au delà du pont de pierre, la foule silencieuse. Des soldats français rendent les honneurs. Le Résident supérieur adresse son adieu au souverain de la nation protégée. Et la procession funéraire se forme. Elle mettra deux jours pour atteindre le tombeau, s'arrêtant aux autels placés sur la route, faisant halte à midi et le soir pour les o frandes des repas rituels et les veillées funèbres.

VI. Le cortège. - D'innombrables répétitions ont préparé le dernier épisode des funérailles. Le transport du catafalque qui pesera 6 tonnes, a necessité un long entraînement, car le précieux fardeau qu'il contiendra ne doit jamais quitter la position horizontale et les porteurs, adaptant leur marche à tous les accidents du terrain, se sont exercés avec une telle précision que pas une goutte ne s'est échappée d'un bol empli d'eau, délicat témoin de leurs mouvements, placé sur la lourde machine .... Un grand silence, rendu matériel par les sons lointains d'un gong d'argent. Suivant le pas solennel de deux éléphants qui ouvrent la marche, le cortège se déploie, en une ondulation sans fin de soieries flottant au vent. Cinq premières bannières représentent les « cinq éléments » (eau, air, terre, feu, métal) dont toute vie est formée; puis viennent les oriflammes des 28 constellations dont notre planète est dépendante ; les bannières de la « vie brillante », portant l'inscription des mérites du défunt ; des drapeaux sur lesquels sont brodés des dragons d'or, insignes de la puissance; les emblèmes du soleil, de la lune, de tous les génies célestes; des lanternes avec les « huit trigrammes »; des fanions, des parasols, des éventails ; des tambours muets portés sur des brancards ; des orchestres qui ne jouent pas; les chevaux, la calèche, les serviteurs du roi. Huit « Guerriers redoutables », avec le masque et la barbe de théâtre, figurent les génies qui chassent les mauvais esprits. Ils sont suivis de deux groupes de bonzes, parés, les uns, du bonnet octogonal et d'un manteau à carreaux noir et blanc, les autres d'un capuce et d'une dalmatique de brocart. Des valets aux casaques vertes se courbent sous un autel bouddhique que suit une niche à offrandes. Les thuriféraires balancent leurs cassolettes d'argent. Mais voici, toujours portés sur les mêmes hauts brancards rouge et or, surmontés de dais aux rideaux jaunes, une suite étrange de monuments de papier. Ce sont les reproductions, minutieuses et riches en couleurs, de toutes les choses qui furent les témoins de la vie du roi, de tous les personnages qui l'entourérent : les palais qu'il habita, les jonques, les véhicules, le mobilier dont il se servit; les jardins familiers à ses repos ; les temples des ancêtres où sa pensée se recueillit: toute une intimité figée dans une frêle matière qu'anime un peuple de poupées, évocateur des scènes de la cour.

Dans des coffrets de laque rouge, drapés d'or, sont portés les diplômes et les titres royaux, les costumes d'apparat, les bibelots préférés du roi, les poésies écrites par lui. Des lanternes, des parasols de soie orange, des brûle-parfums escortent l'autel consacré aux mânes royaux : grande châsse d'or rouge où luisent des cierges. C'est le char de « l'âme en soie », et le corps matériel la suit, la tête en avant, pour signifier qu'il « abandonne les ténèbres et va vers la lumière ».

Bordé des huit luminaires qui symbolisent les génies propices, s'avance le pesant catafalque, surèlevé sur quatre madriers massifs, laqués de rouge et arrondis, en avant et en arrière, en têtes de dragons dorées. Au milieu, voilé par un baldaquin jaune, le cercueil rectangulaire repose, sous l'ondoiement de la soie brochée, dans l'éclat tamisé des cierges, qui unifie en un chaud reflet les rehauts d'or et les fonds rouges. L'effluve pénétrant des aromates, des résines précieuses et des hois rares monte des coupes de bronze. Cent soixante porteurs, vêtus de la casaque noire et coiffés du turban blanc, s'écrasent sous l'énorme reposoir qui, au gré de leurs épaules souples, glisse au-dessus de toutes les têtes, sans dévier jamais de la ligne horizontale. Une lamelle de bambou, serrée entre les dents, condamne au silence les bouches, crispées par l'effort, de cette lente multitude. Avec un ensemble solennel,

tous les mouvements sont réglés par un vieux maître des cérémonies, sur les battements discrets de deux bâtonnets de bois, que des assesseurs, munis de chassemouches blancs, traduisent en signaux muets. Un gong d'argent scande la marche. Encadrés par la garde du palais, les princes et les mandarins, groupes blancs dans la procession multicolore, viennent ensuite; puis un autel, portant deux cierges épais qui ne doivent s'éteindre que dans le caveau; un catafalque plus petit, qui servira à monter le cercueil au tombeau; encore des bannières, des drapeaux et des gongs; des serviteurs aux livrées vertes exposant, sur des transparents, des attributs mystérieux. Les symboles des « cinq éléments » ferment le cortège, puisque toute matière vient d'eux et retourne à eux. Après un intervalle, s'avancent les musiciens du palais, puis le carrosse, la chaise à porteurs et le pousse-pousse du roi, traînés par des valets. La foule se joint derrière eux.

Pas de mélopée, ni de lamentations. Les pleureuses sont restées au palais. Le cortège, en se développant, laisse derrière lui un remous de silence. La foule, muette, semble assister à quelque irréelle vision où s'évanouit ce solennel défilé de figurants du passé.

L'exemple d'un ancêtre illustre a permis au jeune roi d'aller attendre à la première halte le cercueil de son père que, selon le rite, il aurait dû précéder, à reculons, jusqu'au tombeau.

VII. Les sacrifices de mi-route, les veillées funèbres. — Le tombeau de Khåidinh est situé à douze kilomètres de Huè. Avant d'y arriver, pour la dernière veillée funèbre, le cortège passera la première nuit au Nam-giao.

Au Nam-giao ont lieu, tous les trois ans, les sacrifices publics aux ancêtres et au Ciel. Le roi d'Annam s'y prépare, dans le « palais du jeûne ». Maintenant qu'il est devenu lui-même un ancêtre, il passe là sa dernière nuit terrestre. Son âme libérée se plaît à s'y recueillir.

Sous une grande tente d'étoffe jaune, parmi les luminaires et les encensoirs, le catafalque est déposé, avec, auprès de lui, le char de l'âme et tous les autels portatifs. Le soir descend transformant en teintes profondes, les mille couleurs d'une scène dont les acteurs prennent, dispersés, les attitudes du repos. Sur un autel, en face du cercueil, les offrandes sont rangées. Le cérémoniaire, après les prosternations, demande à l'âme de daigner accepter le repas funéraire. Le gong sême des notes claires, L'encens fume.

La nuit est venue et des milliers de lanternes s'allument, piquant l'ombre des allées. De grosses torches de bois odorant, fichées en terre, flambent. L'air est chargé d'une influence mystique. Le paysage tranquille a des profondeurs de temple.

Tous les Annamites figurant au cortège sont là, dormant, causant ou prenant leur repas aux multiples restaurants qui se sont établis en plein vent. Avec la souplesse d'adaptation des Orientaux, leur désordre ne trouble pas la paix de l'heure, ni sa solennité. Les mandarins de service vont et viennent, familiers avec le peuple, mêlés à lui. Nulle discordance. Au centre de cette scène, où des couleurs vives, se heurtant aux flammes, éclairent les pénombres, on a le sentiment d'assister à quelque spectacle animé, dont les bruits ne seraient pas perçus.

Le 30 janvier, la théorie funêbre atteint le tombeau. Suivant toujours sa ligne rigide, faisant corps avec la masse cadencée de ses porteurs, le catafalque se hausse doucement sur une pente abrupte, ménagée pour son passage au flanc du monument. On dirait qu'un câble invisible et vertical le tire au sommet sans un heurt, sans la plus infime déviation. L'air silencieux est comme haletant de cette solennelle et progressive ascension qui évoque la montée immatérielle, vers une voûte infinie, d'un reliquaire immobile. Et, à l'entrée du caveau, sur une plate-forme à glissières, le cercueil est déposé comme un berceau d'enfant endormi. Le cérémonial est le même que la veille. Mais le roi Bho-dai, les reinesmères et les ministres passeront la nuit dans la salle où est l'autel consacré au roi défunt.

Au pied du monument, le cortège campe. Des tentes sont dressées pour recevoir le catafalque vide et tous les accessoires. Et sous une paillote, on a disposé, sur leurs estrades, les objets votifs dont la crémation suivra la mise au tombeau.

Spectacle inattendu: au milieu du paisible scintillement des lanternes et des jaunes lueurs des cierges, la façade du tombeau s'illumine de rampes électriques. Une dynamo a été installée par là et son bruit, hélas! produit un peu le même effet que sa lumière!

VIII. La mise au tombeau. — 31 janvier. Les reines-mères et les épouses sont dissimulées derrière un rideau jaune, à l'intérieur du caveau; les hauts mandarins sont groupés de chaque côté du cercueil. Derrière eux, à droite, les dames françaises et les femmes des dignitaires annamites; à gauche, les invités français. Aux deux terrasses inférieures, les autres mandarins.

Le roi Báo-daí, placé devant le sarcophage, vient recevoir le Gouverneur général de l'Indochine, M. Alexandre Varenne, qui, après une minute de recueillement, prononce un discours bref et clair, empreint d'une généreuse noblesse, glorifiant le souverain, ami de la France qui, « dans le respect du passé, a compris le présent et préparé l'avenir »,

Alors, un mandarin prosterné demande au roi défunt la permission de le mettre en terre. Le cercueil, dépouillé de son voile, est maintenant un grand coffre rouge, étincelant de guivres d'or. Tirant sur des cordes de soie, les ministres le font glisser avec lenteur vers l'ombre du caveau, étoilée de cierges. Ils accompagnent chaque glissement de lamentations rythmiques, surmontées par celles, plus aiguës, des femmes. Puis, un à un, avant que les vantaux de pierre ne soient scellés, ils pénètrent dans le sépulcre, tenant un cierge levé. Le jeune roi, le « bâton de pleurs » à la main, accompagne le Gouverneur général jusqu'à l'entrée souterraine, puis, s'inclinant, le remercie.

Chacun a regagné sa place. Les pleurs déchirent toujours le silence.

Agenouillé devant le rideau jaune, le roi Bao-dai se prosterne plusieurs fois, le front sur la dalle. Puis, c'est le tour des mandarins. Le Gouverneur général et sa suite se retirent après que le repas rituel par quoi se termine tout enterrement annamite, lui a été offert sous la forme moderne d'un lunch.

Au pied du tombeau, les objets votifs en carton, monde fragile et éphémère; quelques vêtements du roi et des simulacres d'armes, sont brûlés, et, avec eux, des invocations sur papier doré. Ces choses nécessaires ou plaisantes, à celui qui possédait leur réalité, la flamme en détruira la forme et en fera parvenir, au séjour des ombres, l'essence durable, car « la lumière est la source de toute force ».

Non loin du tombeau, « l'ame en soie » est enfouie. C'est alors que les mandarins qui ont combiné les caractères exprimant le titre posthume du roi, en achèvent l'inscription sur la tablette du culte. On place celle-ci sur « l'autel du nom » et on lui offre le sacrifice de « la Paix du cœur ».

Au palais, il y aura le sacrifice des « pleurs du retour ». Mais le cycle des funérailles ne sera clos qu'après les nombreuses cérémonies d'annonces et d'actions de grâces aux génies et aux ancêtres.

Dans un des temples des ancêtres, Khåi-dinh aura son autel. Il n'y aura point de fête, officielle ou familiale, à laquelle les manes royaux ne soient conviés, point d'événement auquel ils ne participent.

L'âme spirituelle, ayant ainsi laissé sur terre un lien qui l'y rattache, s'en est allée vers les dix palais infernaux, où les grands juges ont leurs assises. A la « terrasse du miroir du passé », elle aura vu, sans que ses yeux puissent se fermer, toutes les actions de sa vie reparaître fi delement, accouplées à leurs conséquences inéluctables. Elle passera dans le « pavillon de la transmigration », noir au dedans, transparent par dehors, et, avant d'être poussée sur l'un des 108.000 sentiers qui, de là, partent vers l'inconnu, elle boira, de gré ou de force, l'eau de l'oubli. Et, de transmigration en transmigration, un jour elle franchira la « frontière du monde des félicités suprêmes de l'Occident » et se reposera au « pays pur ».

٠.

Musée Khåi-định. — Nous extrayons du procès-verbal de la séance de la Commission d'administration du musée Khải-định, tenue à Huê le 11 février 1927, les renseignements qui suivent sur le fonctionnement et l'activité du musée pendant l'année 1926:

« Aménagements. — L'aménagement des collections du musée a été définitivement terminé au cours de l'année qui vient de s'écouler.

Des ensembles mobiliers ont été constitués sur l'estrade centrale du bâtiment, et les objets en vitrines ont été groupés par ordre chronologique, et par nature, autant que possible.

Sur cha que vitrine trois inscriptions, l'une en français, les autres en annamite et en chinois, mentionnant le contenu du meuble, ont été apposées.

Tous les souvenirs occidentaux ont été groupés dans l'une des deux salles d'angle du musée.

La sollicitude bien connue de S. E. Vō-Liêm, ministre des Travaux publics, pour tout ce qui regarde le musée Khải-định, s'est manifestée une fois de plus, car S. E. a bien voulu, en décembre dernier, faire vitrer les salles d'angle précitées. Cet aménagement heureux permet à l'heure actuelle une visibilité parfaite des souvenirs occidentaux exposés dans la salle qui leur est consacrée, et qui précédemment était très obscure.

Réparations. — Quelques réparations portant surtout sur le matériel du musée ont été effectuées en 1926.

Acquisitions. — Les collections du musée se sont accrues cette année de 550 pièces environ, acquises par le président de la Commission et le conservateur.

Les principales de ces acquisitions sont: 1 tambour de bronze, 1 grand bahut laqué, 1 table à bouts relevés, 2 grands bancs à dossier, 1 collection de 180 pièces de céramique (Han, Song, etc.)

Dons. - Durant l'année 1926, il a été fait don au Musée :

Par S. E. Vo-Liem, de deux cadres en bois sculpté et laqué (sentences);

Par M. Lê-thanh-Canh, d'un vase à vin ;

Par M. de Saint-Poulof d'un révolver et d'une cartouchière ayant appartenu à M. de Mayrena;

Par la province de Quang-ngai, d'un lit de camp sculpté;

Par M. Maulini, de 4 haches en pierre taillée et de diverses armes moïs ;

Par M. Jabouille, d'un pot en terre noire, d'une brique chame et d'une assiette européenne surdécorée (Minh-mang);

Par M. Levadoux, d'un groupe en pierre sculptée ;

Par M. Peyssonnaux, de deux lions, et d'une bouteille à alcool (céramiques de Bát-tràng);

Par le R. P. de Pirey, d'un lot de céramiques provenant de Bău-tro (Quang-bình).

Vente d'objets. — En 1926, il a été vendu au public un certain nombre d'objets, de diverses provenances et qui ne présentaient aucun intérêt pour les collections du musée. Ces ventes ont été effectuées en vertu de la décision du 31 août 1925, du président de la Commission d'administration du musée.

Par ailleurs, il a été également vendu 26 kilogrammes de lingots de cuivre, trouvés dans une cachette, dans la province de Quang-ngai.

Fonctionnement et administration. — Le fonctionnement du musée a été normal pendant l'année 1926. L'accroissement des collections, leur présentation dans de bonnes conditions de visibilité, a valu à la Commission les éloges de nombreuses personnalités de passage à Huè.

Sept mille visiteurs ont émargé au registre statistique du musée en 1926, contre 1.600 en 1924.

Cette progression semble démontrer, de façon évidente, le succès que rencontre notre œuvre dans les milieux européens et indigènes, simples visiteurs, touristes ou artistes. Cet intérêt est double, touristique et artistique. Le musée Khái-Định constitue en effet, maintenant, une attraction touristique de premier ordre pour les voyageurs de passage à Huè.

Par ailleurs, en ce qui concerne l'intérêt artistique que présente le musée, cet intérêt apparaît sans conteste, lorsqu'on constate journellement, parmi ses visiteurs. la présence d'ouvriers indigènes, sculpteurs, peintres, orfèvres, etc., qui savent y trouver des modèles précieux, pour la formation de leur goût et de leur sentiment artistique.

Les collections du musée, qui comprenaient cinq cent soixante-dix-sept objets en 1923 en renferment actuellement deux mille cinq cents.

Enquêtes et travaux de la Commission d'administration. — Le président de la Commission a fait effectuer dans les provinces, au cours de l'année qui vient de s'écouler, une enquête sur les anciennes fabriques de céramiques.

Il faut espérer que la documentation résultant de cette enquête permettra un jour, de retracer l'histoire de la céramique en Annam et de classer de nombreuses pièces appartenant aux collections du musée, et dont l'origine n'a pu jusqu'ici être identifiée.

Cette enquête n'est pas terminée à l'heure actuelle, toutes les provinces n'ayant pas encore répondu à notre appel.

Dans un autre ordre d'idées, la publication, en 1927, d'un numéro spécial du Bulletin des Amis du Vieux Hué, consacré spécialement au palais Báo-dình (musée Khôi-định) va faire, — le Bulletin des Amis du Vieux Hué étant répandu dans les milieux scientifiques monditux, — une large publicité à l'œuvre d'un si haut intérêt que nous poursuivons. Dans ce Bulletin, un certain nombre de pièces caractéristiques de l'art annamite, conservées au musée Khâi-định, seront reproduites, accompagnées de notices descriptives.

Comité d'administration. — La fusion en une seule et même commission, des deux commissions française et annamite, fusion qui avait été projetée par le président de la Commission au cours de la sénnce de fin d'année de 1925, a été réalisée en 1926, S. E. Vò-Liêm et MM. Ung-Bang et Hò-dac-Khai ayant été désignés comme membres de la Commission.

Subvention administrative. — La subvention accordée au musée par le budget local de l'Annam, qui était de 3.000 piastres en 1925, a été, sur la demande du président de la Commission, portée à 4.000 piastres en 1926. Cette subvention a permis, en dehors des frais d'administration du musée : indemnités au personnel, frais de recherches et d'ind'cateurs, de déplacements, frais de réparations et d'entretien, etc., a) l'accroissement des collections du musée ; b) la réunion de documents bibliographiques et iconographiques, concernant les arts asiatiques ; c) la confection de 12 vitrines, bois et verre, qui permettent une excellente présentation et une visibilité parfaite des objets y exposés. »

Cambodge. — Les travaux d'Ankor ont été conduits en grande partie par M. Fombertaux, auquel on est redevable en outre de plusieurs découvertes. M. Marchal, conservateur en titre, occupé par la préparation de son Guide d'Ankor, puis M. Parmentier, chef du Service archéologique, qui le suppléa pendant son congé, et fut le plus souvent occupé par ses recherches d'art khmèr, n'ont exercé sur les opérations qu'une direction générale. M. Goloubew, envoyé en mission à Sambor-Prei Kük, a été retenu à Ankor par la durée de l'inondation et a utilisé ce retard à étudier l'iconographie encore si mal connue du groupe.

Travaux de levé de plan et de recherches. — Dans cette série figure surtout l'examen de la levée importante qui entoure l'enceinte royale sur trois faces, englobant, d'une part, Tep Pranam et Práh Palilay, de l'autre le Baphuon; elle recouvrait au Sud le mur IV de ce temple et venait finir brutalement avec lui sur le système qui limite la Grande Place: d'abord plateforme bizarre qui prolonge le groupe des entrées E. du Baphuon, puis Terrasse des Eléphants qui prend en avant de cellesci et Terrasse du Roi Lépreux, enfin murs du Tep Pranam, que continuait peut-être en arrière, à l'Ouest, une nouvelle terrasse ornée, dont ces fouilles ont dégage la base, file de bas-reliefs réduits aux pieds de personnages demi-nature. Cette levée est indiquée au moins pour ses faces S. et O. sur la fig. 14 de l'I. K., III. Il est possible que les terres en aient été maintenues des deux côtés par une muraille de latérite: s'il en tut ainsi, elle dut servir de carrière à une époque postérieure, car seul en subsiste le point le plus typique, la sortie des eaux qui s'accumulaient dans ce vaste rectangle. Il y a là un groupe de trois canaux construits avec soin, qui s'étendent sous la levée et la dépassent dans les deux sens sur une assez grande

longueur; la muraille les enferme sur chaque face, entre deux massifs de latérite trop ruinés pour qu'on puisse les comprendre. Plus loin, vers l'Ouest, la fouille poussée à 2 mètres n'a donné que des assises inférieures; au delà, les parties non excavées offrent de nombreux blocs de latérite et des saillants vers le Sud.

Il est impossible actuellement de dater cette levée, que l'enfouissement du mur extérieur au Baphuon montrerait postérieure, tandis que le soin apporté à l'évacuation des eaux et le niveau assez bas de cette disposition révèleraient un travail des meilleurs temps. Il n'est d'ailleurs pas certain que toute la levée soit d'une seule venue. Les dispositions reconnues dans toute la partie étudiée ne paraissent en rapport ni avec les murs de grès ornés de figures, cités plus haut, ni avec les simples rangées concentriques de blocs, latérite ou grès en réemploi, Ces lignes de pierre demeurent incompréhensibles et l'examen de leur centre approximatif n'apporte aucune lumière à leur lecture.

Quant aux murs d'enceinte du Tep Pranam, exécutés avec soin, mais qui posent sur le remblai, ils n'ont d'intérêt que par la rigole qui suit leurs faces intérieures, le long des sections Nord et Est.

La masse de grès, à 10 mètres au Nord de la Terrasse du Tep Pranam, semble être le perron de quelque autre terrasse.

Le carré au Sud de ce monument représente les vestiges d'un stupa de basse époque, petite composition à cinq motifs, au centre d'une cour et d'une galerie, avec chapelle à l'Ouest. Ces indications, hypothétiques d'ailleurs, résultent de l'examen des débris recueillis où les réemplois abondent.

Une large surface charbonneuse, d'une dizaine de centimètres d'épaisseur, au niveau inférieur des murs, dans l'angle N.-E., rappelle en ce point le souvenir d'un incendie.

Ces divers vestiges, dont l'intérêt n'apparaîtra sans doute que plus tard, ont déjà fourai de précieuses trouvailles. C'est d'abord une belle pierre ronde à offrandes, suivant l'hypothèse présente et non encore vérifiée, ornée de lotus tout autour et sur le dessus ; inscrite sous le nº 1236, elle fut découverte non loin du passage d'eau (pl. XXXIII). Une stèle de om.30 de hauteur (nº 1235), rencontrée près du stupa, offre un grand intérêt, car c'est en motifs brahmaniques l'exacte réplique de fréquentes images bou idhiques : on connaît les innombrables reproductions du Buddha entre Avalokiteçvara et la Prajñāpāramita: on les rencontre souvent isolées dans les édifices de l'art du Bayon, et elles furent l'unique décor des longues galeries du Ta Prohm. Ici la stèle offre sur une face l'image humaine de Çiva entre Visnu et Brahmā, sur l'autre Çiva sous la forme du linga entre Vișnu et Çiva (?); l'idole phallique est posée sur un piédestal à snanadroni correctement indiquée ; au-dessus, dans le tympan de la niche d'encadrement, au sommet d'une montagne ou au centre d'un brasier, une figure en buste laisse pendre de ses mains, jointes, une guirlande triple. L'une des faces latérales montre Ganeça, l'autre une divinité féminine.

La découverte la plus curieuse est celle d'une série de bronzes sortis de deux cachettes abandonnées sans doute par quelque pillard malheureux, l'une près de la chapelle O. du stūpa, l'autre à l'Est de celui-ci. On y voit deux entrées d'arche sainte comme celle où les brahmanes transportent le feu sacré dans les bas-reliefs d'Ankor Vat, galerie S., section O., l'une réduite à son fronton, l'autre avec ses

lions cariatides, 5 belles plaques de revêtement pour les saillants carrés d'un battant de porte de 19 cm. de côté, 15 motifs en losange qui paraissent les décors de quelque riche treillis, chacun d'une quinzaine de centimêtres en diagonale, et une bande

de perles pour quelque garniture d'autel (nº 1226, pl. XXXIII).

Diverses recherches dans Ankor Thom ont fourni des indications utiles: un nouveau débroussaillement de la terrasse bouddhique no 1, derrière le Sras Taset (cf. BEFEO, XVIII, viii, 12), a livré un beau buddha debout dont la face, par malheur, fut fort détériorée et deux sema portant image du Buddha dans la pose de l'attestation à la terre, d'art assez heureux. Par contre, le déblaiement de la terrasse nouvelle reconnue dans l'angle N.-O. d'Ankor Thom n'a pas donné grand'chose.

Plus intéressante est la constatation, à la suite de visites intentionnelles, de nombreux réemplois dans les petits édifices de l'art du Bayon: chapelles dites des hôpitaux, portes de la ville et Pràsats Chrum; elles montrent que leur construction ne s'est pas faite en région neuve. Cependant les grands monuments et le Bayon en particulier, paraissent avoir tiré leurs matériaux directement des carrières.

Hors de la ville les vestiges signalés en fin 1925 au Nord-Est d'Ankor Vat, à 1 km. du pont et à 200 m. de la rivière, n'ont révélé à la fouille que des décombres

informes de bâtiments en briques.

Les recherches plus éloignées eurent un succès meilleur. Le monument 520, au Nord de l'angle N.-O. d'Ankor Thom, n'est plus connu que sous le nom de Pr. Neak Ta Banteai Thom; sa visite permet la rectification suivante à l'Inventaire Cœdès: l'inscription 429 est sur le piédroit N de la porte E. de la bibliothèque Nord. Le Pr. Prei Prasat nº 519, voisin, est, comme le précédent, de l'art du Bayon. Le Pr. Tor nº 543, près de l'angle N.-E. du Bayon oriental, n'avait été que signalé par M. L. de Lajonquière. Ce temple de latérite offre la particularité de présenter dans ses divers bâtiments les trois types de couverture khmère : en superstructures ordinaires de pràsat, en dôme à quatre arêtes comme les édicules aux inscriptions des Pràsats Chrum, et en voûte à deux pignons, telle que la montrent les Pràsats Suor Prat et les édifices de l'art khmèr primitif. A peu de distance au Nord de ce monument, un petit pont fut signalé qui offre une disposition nouvelle, arches rectangulaires sans encortellements. Fut examiné aussi le temple 613, Pr. Phnom Bei, « les trois Phnom », (et non Dei), remarquable par deux linteaux où se fondent le type III et le type dit du Bayon; ils sont ornés de gracieuses scènes du Ramayana (pl. XXXIV), et l'un présente la particularité d'être trapézoïdal. Quatre statues d'Avalokiteçvara à huit bras furent trouvées par M. Marchal non loin de ce temple ; elles sont de la taille et du type de celles de Don Tei (nº 614). Trois sont renversées ; une inachevée est debout, la tête tournée vers le Nord-Est, la face et les mains seule finies; ses attributs sont, à droite et de bas en haut, un personnage dans la paume, un lion, un croc, le quatrième manque; à gauche et dans le même ordre, glaive ou massue, flacon, chapelet, disque. Un essai infructueux de remontage pour le Lokeçvara de Don Tei (614) a conduit seulement à la découverte d'une statue analogue, renver ée à quelque distance.

Les recherches faites aux angies du Baray occidental, entreprises à la suite de la découverte à la fin de l'année précédente du remarquable bas-relief de l'Hevajra no 1097, n'ont donné que quelques statues de pierre, divers bronzes sans grand intérêt et une borne d'un mêtre de haut, à quatre faces, portant chacune sous une arcature un personnage à chignon cylindrique debout, à deux bras et tenant flacon ou conque.


Travaux de consol dation et de dégagement. — Ces travaux ont porté sur trois points, temple de Chau Say Tevada, Khlân Nord et Sud avec les Prasats Suor Prat voisins, vestiges de temple inédit à l'Ouest d'Ankor Thom.

A Chau Say, les iravaux commencés en 1925 ont été continués. Le terrain du temple a été dégagé dans son entier et il ne reste à déblayer que le gopura O. et le sanctuaire central, avec sa nef; mais ces deux bâtiments sont dans un état de raine instable et exigeront un travail d'étaiement considérable et dangereux. Une avenue de belles bornes sons aucun dallage amenait de la rivière à la terrasse antérieure, sur laquelle venaient buter de nouveaux murs. Cette terrasse paraît contemporaine de l'ensemble; par contre la chaussée-pont a été reconnue postérieure; ses raccords avec les perrons E. et O. du gopura E. et de la terrasse antérieure le prouvent clairement. Elle offre une disposition spéciale de colonnettes octogonales sur les deux files extérieures, tandis que la troisième centrale est faite de piles carrées. La série des architraves est décorée de fins motifs de danseuses qui sur quelques points cèdent la place à d'autres sujets.

Le temple a deux bibliothèques (l'I. K. n'en mentionne qu'une); celle du Sud contenait un piédestal, celle du Nord en a plusieurs, mais non en place. A la bibliothèque S., la porte O. dut être descendue et remontée et l'on a pu dans l'opération replacer son linteau, trouvé au pied. Il failut à la bibliothèque Nord abattre un arbre sur les restes de la face E. pour les débarrasser des racines et resserrer les blocs dans leur état premier. Une reprise importante a dû être effectuée de même au gopura E. pour redresser et consolider sa face S., devenue instable. Cet édifice, comme tout le reste du temple d'ailleurs, était dans un état précaire par suite de la pourriture des bois posés en fourrure aux points critiques. Cette ruine, par bonheur arrêtée à temps, eût été des plus regrettables, car le monument est un chef-d'œuvre de décoration ornementale et figurée. M. Goloubew y a identifié toute une série de scènes civaltes où se mêlent quelques sculptures vichnouïtes, éclectisme à signaler, d'autant qu'il ne se retrouve plus quelques siècles plus tard dans l'œuvre de la secte rivale à Ankor Vat. Les figures se mêlent ici aux plus fins rinceaux et, comme le fait remarquer M. Marchal, une scène minuscule du barattement, réduit à deux personnages, se lit dans les rinceaux de remplissage au-dessus de la tevada N., face E. du porche S. du sanctuaire.

Ce monument a donné quelques rondes-bosses intéressantes, un nandin de grande taille trouvé dans l'angle N.-E. de la cour, près de la cella, la tête d'un géant à trois faces, celle d'un lokeçvara dans le gopura E., quelques statues en divers points et un splendide support de bronze dans l'angle S.-E. de la terrasse (n° 1218, pl. XXXV). Une pierre de construction porte sur une face cachée une partie de deux lignes d'inscription en caractères assez grands, tandis que d'autres petits et qui semblent de l'écriture de Jayavarman VII se voient sur un bloc trouvé sur la chaussée, à 6 m. à l'Est du gopura d'entrée (n° 1206).

Les travaux du Khlan Nord sont la suite d'une opération entreprise en 1925. Ils comportent le dégagement à l'intérieur et l'extérieur des remblais, naturel pour le premier, artificiel pour l'autre qui en ont caché le dallage ou les parties basses. Ce nettoyage a permis de reconnaître d'une part, à fond de fouille, contre l'aile N. l'adjonction en verrue d'une salle comme celle qui venait déparer le bras Sud; de l'autre, sur remblai, l'addition d'une bâtisse qui venait prolonger le vestibule O.;




TEP PRANAM. — Bronzes trouvés entre la 1879 terrasse bouddhique Est et la terrasse du Roi Iépreux. (P. 509)





TEP PRANAM. - Pierre ronde à évidement intérieur. (P. 508)






A



 $\cdot B$ 

Римом Вет. — A. Linteau de la salle précédant le sanctuaire central. — B. Linteau du sanctuaire Sud. (Р. 509)



elle n'est plus indiquée que par un mur de deux assises en latérite posant sur le nouveau sol. Nous avons fait enlever ces terres rapportées sur la moitié S. pour montrer les deux états, dégageant ainsi un escalier, accosté d'une échiffre au simple et beau motif architectural, l'un et l'autre à l'état de neuf, fait qui montre la rapidité des modifications. Ces deux assises de fondation supérieure ont dû être sacrifiées d'ailleurs, car elles n'eussent pu rester en équilibre à la saison des pluies sur la mince épine de terre réservée pour les soutenir. En face du perron une chaussée de pierre, à peine surélevée au-dessus du sol premier, se dirige à l'Ouest, vers le centre de la Place ou vers les dispositions antérieures à la Terrasse des Eléphants, nous ne savons encore. Elle se perd en effet sous la terrasse qui vint unir après coup les Pràsats Suor Prat. Cette fouille a livré la curieuse pièce suivante: une tortue de pierre d'une vingtaine de centimètres de long, percée d'un trou rond sur le dos (nº 1248).

Ge remblai et les constructions diverses de ces salles annexes ne sont pas les seules additions postiches qu'ait subies ce malheureux Khlan. Les murs qui coupent la salle ont été élevés après coup, avec renforts à l'extérieur pour édifier au centre du bâtiment un pràsat de pierre en remplacement de la croisée de toits de tuiles ou de la flèche à étages à la cambodgienne qu'on, est en droit d'y supposer. Ces murs offrent de nombreux réemplois et derrière leur maçonnerie grossière file la délicate corniche qui se retournait aux angles de la croisée dans cette grande salle d'une simplicité si noble auparavant.

L'intérieur de l'aile N. a pu être déblayé en entier et la partie réservée d'abord par une louable prudence dégagée à son tour après l'étaiement sérieux d'une des fenêtres du mur oriental.

Le centre du dallage avait été désoncé par les pillards pour rechercher le dépôt sacré de la tour adventice. Nous avons repris leur déblai pour reconnaître au moins le dispositif de la cachette. Cette ambition modeste n'a pas été récompensée et une souille de 4 mètres de prosondeur ne nous a conduit qu'à la couche d'eau qui filtre dans la bande de sable général. Si un dépôt a existé, de l'une ou de l'autre construction, il semble qu'il ait été simplement noyé dans le beau sable de comblement. Une autre recherche menée moins bas sous l'autel central de l'aile N., resté en place, n'a fourni que les mêmes renseignements négatifs.

Le dallage de grès en blocs rectangulaires égaux, ajustés avec un soin extraordinaire, pose sur un lit de moellons analogues de latérite soutenue par la masse compacte de sable fin ; grès et latérite laissent sous le canal percé dans l'axe du piédestal un passage pour les liquides versés sur l'image, liquide, dont le surplus était évacué par le bec de la snānadronī.

Au Khlān Sud, un travail semblable de déblaiement commencé par M. Marchal a été repris. La même chaussée, cette fois moulurée sur le côté, avait été dégagée jusqu'au point où elle est arrêtée brusquement par une face nue. La suite fut sans doute démolie lors de la construction de la terrasse qui unit les Pr. Suor Prat.

Quant à ces derniers édifices, l'étude a révélé que leurs portes ont été brutalement prolongées en hauteur, lorsque chaque vestibule O., d'abord fort en contrebas de la cella, dut être remonté à son niveau pour régner avec la terrasse. Déblayés à l'intérieur et, suivant le cas, dégagés du remblai nouveau jusqu'à leur pied sur une ou plusieurs faces, quand leur équilibre le permettait, ils ont reçu en même temps les consolidations nécessaires.

Si on les numérote en partant du Nord ou du Práh Pithu, le premier n'a été dégagé que sur sa face O., en raison de l'inclinaison de la tour vers l'Est.

La tour 2 a donné un bas-relief de Visnu à 4 bras portant conque, disque et massue (nº 1163) et un lokeçvara assis (nº 1167), reconnaissable à la figure d'Amitabha dans la coiffure ; il porte rosaire, livre et disque. On a replacé sur le piédestal du centre le linga rejeté hors de l'entrée.

La tour 3 a été dégagée de la végétation qui encombrait ses parties hautes. On a trouvé dans le déblai intérieur une statuette de bronze à 4 bras (nº 1195) portant disque, conque et flacon.

La tour 4, très inclinée vers l'Est, portait à l'angle N.-E., sur le terrasson de son corps principal, un arbre énorme dont le lacis de racines descendait jusqu'à terre. On le réserva tout d'abord comme soutien, mais on s'aperçut hientôt que son poids et sa prise au vent entraînaient l'édifice dans le sens même de son inclinaison ; et tous les étais des portes N. et S. ne tardérent pas ainsi à être descellés. L'arbre dut par suite être débité par petits éléments et descendu. Les parties hautes de la tour sont alors apparues, par extraordinaire ici, achevées ; les frontons de grès y présentent de grands tympans ornés de rinceaux ; les antéfixes d'une taille démesurée sont par contre restées brutes comme dans les autres tours.

Le porche éboulé n'offrait qu'un amas de décombres qui murait l'entrée jusqu'au linteau de la porte intérieure. Celle-ci fut dégagée et les colonnettes octogonales en épannelage remises en place. La salle a donné une statue sans tête à quatre bras portant rosace, disque et glaive, et une autre plus curieuse, accroupie, l'œil au front, parée et dont le bras droit, cassé, semblait tenir une hache sur l'épaule.

Des vertiges découverts à l'Ouest d'Ankor Thom, se sont révélés à la fouille comme les restes d'un temple de l'art du Bayon. Ils apportent dans leurs réemplois un précieux repère pour la datation si délicate de cette forme. Le point est situé à 500 mètres à l'Ouest un peu Nord de la porte O, et à 200 mètres au Sud de son axe. Le dégagement de ces vestiges sut décidé par M. Finot, directeur de l'Ecole, qui le visita en janvier. Ce petit monument très ruiné, même, chose rare, dans son soubassement enterré, se compose d'un sanctuaire de grès, précéde d'une terrasse en latérite qui l'unit à un gopura E. en croix. Il est accompagné au Nord par une autre terrasse et des traces de murs postérieurs se voient sur le res e du terrain. L'ensemble est enferme par une muraille précédée d'un bassin-fosse. On a pu, au cours des travaux, remonter les niches à tevada du sanctuaire, ce qui lui rend un peu de son aspect primitif (pl. XXXV). Les frontons, dont quelques-uns ont pu être reconstitués, montraient l'habituel Avalokiteçvara debout, plus ou moins maquillé ensuite, et les buddhas perdus dans le décor, effacés avec soin partout ailleurs, ont souvent échappé ici à la réaction hindouïste. Au fronton S. du gopura E. ainsi remonté, le bodhisattva ar paraît privé, comme d'ordinaire, de ses bras supérieurs ; il est de plus gratifie d'un cordon brahmanique et d'une barbe ascétique par une grossière gravure (pl. XXXVI). Les fouilles, en plus d'une curieuse conque de terre cuite, n'ont pas donne moins de quatre inscriptions dont deux en réemploi. Le gopura E, abritait une borne carrée inscrite sur les quatre faces, mais dont l'écriture est trop effacée pour pouvoir sans doute être lue. La seconde pièce est un fragment trouvé au Nord du sanctuaire à 2m.50 de la sausse porte. La troisième est un ancien montant de porte qui, retourné, a servi de seuil, comme l'indique près de l'autre face un encadrement de moulures avec les deux retours à angle droit ; il a été trouvé à 1m. 50 de la porte E. encore debout ;






Chau Sav. Patère en bronze destinée à recevoir des embrasses de rideau. (P. 510)



PRÀSÀT INÉDIT À L'OUEST D'ANKOR THOM. Sanctuaire yn du Nord. (P. 512)







PRÀSAT INÉDIT À L'EXTÉRIEUR OUEST D'ANKOR THOM. Fragments d'une pierre inscrite trouvés à l'extérieur du prasat. (P. 513)



MONUMENT AU NORD-OUEST D'ANKOR THOM. Fronton reconstitué. (P. 512)

de notre premier conservateur des ruines d'Ankor. On se rappelle que notre très regretté collaborateur fut assassiné en 1916.

Voici le texte de l'allocution prononcée à cette occasion par M. Henri Marchal, conservateur des monuments du groupe d'Ankor:

« Il y a dix ans aujourd'hui Jean Commaille mourait assassiné sur la route d'Ankor Vat en allant payer ses coulis à Ankor Thom.

A l'occasion de cet anniversaire, j'ai cru devoir saluer la mémoire de celui qui fut un des premiers ouvriers d'Ankor et dont le nom ne doit pas être séparé de ce groupe de monuments qui résume la gloire du Cambodge.

Je veux d'abord vous remercier, au nom de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, d'avoir bien voulu vous joindre à moi pour ce pieux pêlerinage.

Commaille, esprit très ouvert et très artiste, avait su s'attirer les sympathies de tous ceux qui le connaissaient. Sous un abord un peu hautain, il savait, pour celui qui avait trouvé le chemin de son amitié, faire preuve des qualités les plus séduisantes et se montrer très accueillant.

Il sut également se concilier l'affection des indigenes et sa mort fut universellement regrettée. C'était un homme de haute valeur qui, avant de résider à Ankor, où il devait enfin trouver sa voie, avait eu une existence assez mouvementée.

Venu à la colonie dans la Légion étrangère, il passa ensuite dans les Services civils. Il fit un premier stage à Hanoi, à l'Ecole Française d'Extrême-Orient en 1900, puis dirigea pendant quelque temps l'imprimerie Schneider et rentra enfin aux Services civils au Cambodge. C'est là que je fis sa connaissance à mon arrivée dans la colonie il y a quelque vingt ans : il était à la Résidence de Kandal, à Phnom Penh. C'est aussi là que l'Ecole Française vint le chercher en 1907, après le traité du 23 mars qui rendait à la France les provinces de Battambang et de Siemreap, pour lui confier le poste de conservateur des monuments d'Ankor.

Et vraiment on peut dire que l'Ecole Française eut un choix heureux : Commaille était bien l'homme de la situation pour créer ce poste alors difficile, dans une région qui venait de changer de régime et qui pendant six mois de l'année était privée de toute communication avec le reste du Cambodge.

Tout était à faire : il fallait instaurer des méthodes, organiser des chantiers, trouver et former une main-d'œuvre locale. Les difficultés que Commaille eut à vaincre au début, avec des crédits souvent insuffisants et qui ne lui parvenaient pas toujours régulièrement, la lecture des anciens registres de la Conservation peut seule en donner une idée. Commaille, avec son caractère ferme et décidé, qui ne transigeait pas quand les intérêts de l'Ecole Française étaient en jeu, ne se laissa pas décourager par tous les obstacles qu'il avait devant lui. Il sut obtenir des résultats, dresser des équipes de coulis, instruire des caporaux que je sus heureux de trouver lorsque je pris le service de la Conservation, en juillet 1916. Grâce à Commaille, j'ai rencontré une organisation et des méthodes que je n'ai eu qu'à continuer.

L'expérience acquise par lui s'est conservée par l'intermédiaire de ces modestes collaborateurs, coulis et caporaux, formés à son école.

Quant à l'œuvre de Commaille, vous la connaissez, vous l'avez devant les yeux, puisqu'il repose dans l'endroit même où il avait le plus travaille. Le premier il dégagea et mit en valeur ces temples enfouis sous les décombres et la forêt : il permit de connaître intégralement Ankor Vat et le Bayon. Ces deux temples sont les plus beaux—j'allais dire du monde— tout au moins du Cambodge.

Ce fut l'œuvre de Commaille de les rendre accessibles aux visiteurs, touristes ou savants, et de permettre d'en apprécier toute la splendeur.

J'ajouterai que Commaille avait en préparation des études et des travaux, notamment sur le Bayon, qu'une mort brutale et imprévue ne lui permit pas d'achever. »

#### HOLLANDE.

En avril 1925, a été fondé à l'Université de Leyde un Institut d'archéologie indienne dont le nom évoque la mémoire d'un illustre savant hollandais, le Dr H. Kern.

Le principal but de ce nouvel établissement scientifique est de poursuivre et d'encourager les recherches intéressant l'histoire ancienne des peuples hindous ou hindouisés, leurs langues, leur art et leurs croyances religieuses. Installé dans un immeuble appartenant à l'Etnt, il possède une bibliothèque et une riche collection d'estampages, de photographies et de moulages. Ses salles sont ouvertes à tous ceux qui désirent y travailler. L'Institut se propose de publier annuellement une bibliographie de l'archéologie indienne, où trouveront également place de nombreux rapports et articles illustrés.

Le comité que président le Dr J. Ph. Vogel, correspondant de l'École Française d'Extrême-Orient, et le Dr N. J. Krom, tous deux professeurs à l'Université de Leyde, se compose d'un groupe d'orientalistes éminents dont les travaux ont plus spécialément porté sur l'étude des Indes néerlandaises et de l'Extrême-Asie. Sur la liste des correspondants honoraires nous avons relevé les noms de M. L. Finot, ancien directeur de l'École Française d'Extrême-Orient, et de M. V. Goloubew.

La création du Kern Institute est une nouvelle preuve de cette vive curiosité scientifique, toujours empreinte d'un humanisme éclairé, que la Hollande ne cesse de manifester à l'égard de l'Extrême-Orient, où elle administre l'un des plus vastes domaines coloniaux du monde. Nous adressons à son comité et à ses membres nos meilleurs souhaits de réussite.

## FRANCE.

Dans la séance du 4 juin 1926 de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, M. Louis Finot, directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, a donné lecture d'un rapport sur l'activité de notre Institution de 1921 à 1925.

Voici le texte de ce rapport :

« L'Académie a été informée régulièrement, par mes rapports annuels, des travaux de l'Ecole Française d'Extrême-Orient et des principaux faits en rapport avec son activité scientifique. Je me bornerai aujourd'hui, sans entrer dans le détail, à vous exposer les grandes lignes de l'œuvre accomplie par notre Institution pendant les cinq dernières années.

Cette période est la première du nouveau régime administratif qui lui fut accordé, par le décret du 3 avril 1920 : celui de la personnalité civile. L'expérience a pleinement justifié les vues libérales qui avaient suggéré cette innovation. Le fonctionnement de l'Ecole s'en est trouvé facilité et la constitution, désormais possible, d'un fonds de réserve a permis un emploi plus rationnel des crédits. Dans ce système, l'octroi annuel du budget est remplacé par une subvention forfaitaire du Gouverne-

ment général, établie pour une durée de cinq ans. A la fin de la première période quinquennale (1925), la subvention a été renouvelée sans difficulté; et peut-être même aurait-elle reçu une augmentation que justifiait l'accroissement de nos charges, si les circonstances du moment n'avaient imposé au Gouvernement une politique de stricte économie. Mais la bienveillance qui nous a été témoignée en cette occurrence nous permet d'espérer qu'en cas de besoin l'aide de l'administration ne nous ferait pas défaut

En accord avec le Gouvernement général, nous avons entrepris d'assurer la protection des monuments historiques au moyen de textes mieux adaptés aux nécessités présentes que le seul acte législatif jusqu'alors en vigueur : l'arrêté du 9 mars 1900. Pris à une époque où les œuvres des arts indochinois ne connaissaient pas encore la vogue et les hauts prix qu'elles ont atteints aujourd hui, où les voyages dans l'intérieur du pays ne pouvaient guère s'effectuer sans l'aide et, par suite, hors du contrôle de l'administration, cet arrêté s'avérait maintenant inefficace : la légalité même en était contestée devant les tribunaux. Grâce à la collaboration des principaux chefs des services généraux et à l'appui des gouvernements locaux, les nombreuses et graves difficultés que présente une législation uniforme dans un pays composé d'éléments aussi divers que l'Union indochinoise ont pu être résolues. Un décret présidentiel, en date du 23 décembre 1924, a posé les bases de cette législation ; divers arrêtés ont promulgué la liste des monuments classés, déterminé les règles applicables aux pays de protectorat et enfin délimité, sous le nom de Parc d'Angkor. un périmètre qui, en raison de l'importance exceptionnelle des monuments qu'il renferme, sera soumis à un régime spécial de surveillance.

Ces textes devront sans doute subir certaines retouches que l'expérience indiquera: tels qu'ils sont, ils promettent de bons effets, sans qu'on puisse cependant en attendre la cessation complète de tous les actes de vol ou de vandalisme que nous avons eu à déplorer. La prudence commande de les renforcer par des mesures préventives qui mettent à l'abri de tout danger les pièces les plus remarquables et les plus exposées. De ce point de vue, les musées et les dépôts archéologiques jouent un rôle de premier plan.

Le musée de Hanoi, naguère installé dans l'ancien hôtel du Gouverneur général, au bord du Fleuve Rouge, et qui étouffait dans des pièces insuffisantes et mal éclairées, va faire place à un nouveau bâtiment répondant pleinement à sa destination. Décidée par le Gouverneur général Long, confirmée par son successeur M. Merlin, cette reconstruction vient d'être commencée sur l'ordre de M. le Secrétaire général Monguillot, dont l'intervention particulièrement bienveillante a levé les derniers obstacles. Dans deux ans environ, la capitale de l'Indochine possédera un musée d'art extrême-oriental qui fera honneur à la colonie. Il restera plus spécialement consacré, comme il l'est maintenant, aux arts chinois, japonais et annamite. Ce dernier dispose en outre d'un second musée, le musée Khâi-dinh, créé à Hué par le gouvernement local et relevant de lui, mais rattaché à l'Ecole Française par d'étroites et cordiales relations.

Les sculptures de l'ancien Champa, aujourd'hui bien connues grâce au volume qui leur a été consacré dans la collection Ars asiatica (1), sont centralisées dans notre musée de Tourane qui, devenu lui aussi trop étroit, va être sous peu agrandi.

<sup>(4)</sup> Les sculptures chames au Musée de Tourane, par II Parmentier, Paris, 1922 Ars asiatica, IV).

A Phnom Penh, le musée Albert Sarraut, dont le noyau est formé par la collection de sculptures et d'inscriptions cambodgiennes jadis réunies par l'Ecole Française et sur lequel celle-ci a gardé un contrôle scientifique, qui est une garantie sans devenir une entrave, expose dans ses vastes salles les chefs-d'œuvre de l'art khmèr. Les plus belles trouvailles faites au cours des travaux d'Angkor lui sont envoyées, tandis que celles qui n'ont qu'un intérêt purement archéologique sont conservées au dépôt que nous avons fait construire dans l'enceinte d'Angkor Thom.

Au Laos, le musée de Vientiane est encore à l'état de projet. En attendant, les pierres et les bronzes dignes d'être conservés sont abrités dans le cloître de la pagode de Sisakhet, restauré par nos soins. Quand cette installation provisoire aura fait place à une autre plus satisfaisante, quand, en outre, la Cochinchine se sera décidée à créer le musée local depuis si longtemps attendu, l'organisation des musées indochinois sera complète.

Une grande partie de l'activité de l'Ecole a eu pour objet les travaux de conservation, de dégagement et d'exploration des monuments. Ceux qui se poursuivent depuis prês de vingt ans dans le groupe d'Angkor ont fait de grands progrès sous la direction du Conservateur, en tiaison avec les services techniques du Protectorat-

On a complètement dégagé, à l'Est d'Angkor Thom, les temples de Bantay Kdëi et de Ta Kèo, et au Nord-Est, le singulier monument de Nak Pan composé d'un petit sanctuaire qui se dresse sur un lotus de pierre au milieu d'une ceinture de bassins. On y a reconnu un temple bouddhique dédié à Lokeçvara et siège probable de cures miraculeuses opérées par les eaux sacrées.

Au sud de la ville, le temple du Phnom Bakhèn, que les bouddhistes avaient eu l'étrange idée de noyer dans une maçonnerie représentant grossièrement un gigantesque Buddha assis, est sorti de cette gangue et offre maintenant aux regards un des joyaux de l'architecture du IX<sup>e</sup> siècle.

La belle balustrade formée par deux piles de géants portant un nàga, qui précé-

dait la porte N.-E. de la ville, a été rétablie dans son aspect primitif.

A l'intérieur des murailles, les travaux ont porté sur les principaux temples : Bayon, Baphuon, Prâh Palilay, Prâh Pithu, etc. On a releve plusieurs « terrasses bouddhiques » et divers emplacements secondaires. On travaille actuellement à déblayer les substructions du Palais, seuls vestiges qui puissent, avec les murs et les portes monumentales de l'enceinte, nous donner une idée de ce que fut l'habitation royale.

Plusieurs inscriptions importantes soit pour l'histoire de la capitale, soit pour l'histoire générale du royaume, ont été ramenées au jour, déchiffrées et publiées.

Un des résultats les plus notables de ces recherches est le fait, désormais établi, que la capitale des rois khmèrs fut, à l'époque de la construction du temple central et de l'enceinte, une cité bouddhique dédiée à Lokeçvara. Ce bodhisattva, personnification de la Providence miséricordieuse, nous apparaît maintenant comme une des deux grandes divinités de l'Indochine ancienne, comme le rival de Çiva, qu'il a même probablement éclipsé sous le règne de quelques rois bouddhistes.

Les mêmes conclusions se dégagent de l'étude d'une autre ancienne ville khmère, Bantay Čhmàr, située à une centaine de kilomètres au N.-O. d'Angkor, et dont un plan et un relevé photographique ont été faits en 1921. Elle était également

placée sous l'invocation de Lokecvara.

Le dégagement du temple d'Içvarapura (aujourd'hui Bantāy Srēi), à 25 kilométres environ au N.-E. d'Angkor, et dont les principaux sanctuaires doivent dater,

d'après le témoignage des inscriptions, du commencement du XIV siècle, a jeté une lumière inespérée sur l'état encore florissant de la sculpture à une époque postérieure de près de deux siècles à Angkor Vat, que l'on considérait jusqu'ici comme le suprême effort de l'art khmér.

L'exploration du mont Kulen, au N.-E. d'Angkor, a révélé l'existence de plusieurs temples ignorés et d'un groupe d'animaux taillés dans le roc, œuvres d'un art robuste et d'une époque certainement ancienne. La forêt de Kulen n'a pas encore livré tous ses secrets et nous espérons que de nouvelles recherches apporteront des faits historiques importants.

En Annam, le concours désintéressé de plusieurs collaborateurs bénévoles a permis de compléter l'inventaire archéologique du Champa et de pratiquer sur plusieurs emplacements des fouilles qui ont enrichi nos collections de sculptures et de bronzes précieux. Quelques sites préhistoriques ou proto-historiques ont livré d'intéressants documents sur les anciennes populations du littoral.

Dans l'Annam septentrional et au Tonkin, on a découvert un assez grand nombre de tombeaux chinois avec mobiliers funéraires de l'époque des Han et des Six Dynasties. Je citerai notamment la réduction en terre cuite d'une forteresse complète avec ses bastions, ses courtines, ses habitations. L'archéologie chinoise devra désormais tenir compte de ce que recèle le sol de l'Indochine. Des vases, en majorité de l'époque Song, ont été trouvés en grande quantité dans des sépultures de la province de Thanh-hoà. On a dégagé dans cette même province, les tombeaux des rois Lê à Lam-son (1923). Dans la province tonkinoise de Laokay, on a relevé des gravures rupestres, dont la date et le sens ne sont pas encore complètement élucidés.

A Hanoi, le Service archéologique de l'Ecole a dirigé la restauration de deux temples: celui de Confucius (Văn-Mièu) et le petit sanctuaire bouddhique dit du « Pilier unique » (Chùa một cột).

Le temple de Confucius tire un intérêt particulier du fait qu'il est toujours vivant. Les mandarins de la province y célèbrent, en grand costume, tous les sacrifices du culte officiel : c'est à leur demande et avec leur coopération que le Service archéologique de l'Ecole a entrepris et achevé la restauration de ce noble sanctuaire.

Au Laos, nous avons restauré, dans la mesure du possible, la principale pagode de Vientiane, Vat Sisakhet.

Tels sont en résumé les travaux des dernières années; pour l'avenir, le programme comprend: à Angkor, le dégagement, déjà commencé, de l'enceinte royale et celui du grand temple de Prâh Khăn, au nord de l'enceinte; — dans la résidence de Kompong Thom, le déblaiement d'une ancienne ville royale du VII<sup>e</sup> siècle (Sambor Prei Kuk), dont les temples de brique constituent l'ensemble le plus remarquable qui subsiste de l'art primitif du Cambodge; — en Annam, les fouilles de l'ancienne capitale du Champa, Indrapura, aujourd'hui Trà-kiệu, dans la province de Quâng-nam; — au Tonkin, l'exploration des tombeaux chinois de la province de Bắc-ninh.

Les publications de l'Ecole ont suivi une marche normale. Le Bulletin, de plus en plus apprécié par le monde savant, et qui achève sa vingt-cinquième année, a publié des travaux variés concernant l'histoire et la préhistoire de l'Indochine, la géographie historique de l'Annam, l'archéologie et l'ethnographie du Cambodge et du Champa, l'ethnographie du Haut Laos, la littérature bouddhique, le Siam, le Japon et la Chine.


Dans la série « Publications » ont paru : le dernier fascicule du grand ouvrage de M. Foucher sur l'art gréco-bouddhique du Gandhära, et deux volumes d'Études asiatiques, imprimés en commémoration du vingt-cinquième anniversaire de la fondation de l'École. Ils vont être suivis d'un volume sur l'art primitif du Cambodge par M. H. Parmentier.

L'importance croissante des recherches archéologiques et la nécessité reconnue de présenter au public les nouvelles découvertes sous une forme digne de leur valeur, nous ont décidés à créer, sous le titre de Mémoires archéologiques, une série de grand format qui comprendra des monographies accompagnées de planches. Le premier fascicule, qui est sous presse, est consacré au temple d'Içvarapura (Bantāy Srěi).

Nous avons également inauguré une collection de textes chinois relatifs à l'Indochine, dont le premier sera le Ngan-nan tche yuan, géographie de l'Annam composée en Chine vers la fin du XVIIe siècle et retrouvée au Tonkin. L'impression de l'inventaire du fonds chinois de notre bibliothèque est commencée et un Dictionnaire

géographique de l'Indochine annamite est en préparation.

L'Ecole Française, outre les travaux qu'elle exécute directement, par ses membres et ses collaborateurs, exerce son contrôle sur plusieurs établissements de caractère scientifique. J'ai déjà nommé les musées Albert Sarraut et Khái-dinh ; il y faut ajouter l'Ecole de pâli du Cambodge et les bibliothèques royales de Phnom Penh et de Luang Prabang. J'ai eu personnellement la satisfaction d'introduire l'enseignement du sanscrit à l'Etole de pâli de Phnom Penh et j'ai l'espoir que, dans un avenir peu éloigné, certains moines cambodgiens seront en état de prendre part à l'étude scientifique du bouddhisme, à côté de leurs confrères de Birmanie et de Ceylan. L'Ecole a, en outre, prêté son concours, sous forme de leçons faites par ses membres, à l'Ecole des Hautes Etudes et à l'Ecole des Beaux-Arts de Hanoi. Tout le monde paraît aujourd'hui d'accord pour reconnaître les heureux effets de son action qui ne vise qu'à coordonner toutes les initiatives et à les faire servir aux intérêts supérieurs de la science. Il m'a été donné de la quitter en plein travail, dans une atmosphère d'estime et de sympathie. Sur le point d'arriver au terme du mandat qui m'avait été confié, je considère comme un devoir de remercier l'Académie de l'appui efficace qu'elle n'a cessé de me prêter. Je voudrais aussi saisir cette occasion d'exprimer ma gratitude aux gouverneurs généraux, aux chefs des administrations locales et des grands services qui m'ont honoré de leur confiance, aux résidents, aux officiers, aux missionnaires et aux collaborateurs de tout ordre qui m'ont donné un concours si empressé et si cordial. Quant aux membres de l'Ecole, leur science et leur dévouement sont trop connus pour que j'aie à en parler îci, sauf pour dire qu'ils ont été constamment à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux et que pour les tâches qu'ils auront maintenant à entreprendre, le passé est garant de l'avenir, »



# NÉCROLOGIE

## CHARLES B. MAYBON.

Un funeste accident vient de clore prématurément la carrière d'un homme qui fut parmi les plus actifs et les plus dévoues serviteurs de la France en Extrême-Orient;

Charles B. Maybon.

Né en 1872 à Marseille, Charles Maybon fit ses études à Lyon. Entré en 1893 à l'Ecole centrale des arts et manufactures, il donna sa démission en 1895 et fut aussitôt après chargé par le Ministère du Commerce d'une mission aux Etats-Unis, où il étudia le mouvement de monopolisation et la constitution des trusts. Il prit sa licence és-lettres (philosophie) en 1898 et se consacra dès lors à l'enseignement. Comme tant d'autres, il entendit un jour « l'appel de l'Orient » et v répondit aussitôt de toute l'ardeur d'une âme éprise d'activité, de mouvement et de découverte. C'est en 1905 qu'il arriva au Tonkin. A ce moment, le gouverneur général Beau se préoccupait d'établir entre la France d'Extrême Orient et la Chine des relations intellectuelles dont il avait appris, au cours de ses tonctions diplomatiques à Pékin, à mesurer l'importance. Il créait à Hanoi l'École Pavie, destinée spécialement à l'éducation des fils de mandarins du Yunnan ; il instituait l'Université indochinoise, qui devait, selon ses prévisions, attirer des étudiants du grand empire voisin. Il voulait aussi que de jeunes professeurs allassent porter la pensée française dans les chaires des universités chinoises et, pour les préparer à ce rôle, il joignait aux bourses de a pensionnaires » de l'École Française deux nouvelles bourses de « stagiaires » qui devaient leur être réservées. Charles Maybon était apte à comprendre et à seconder ces desseins généreux et prévoyants; il fut présent partout : à l'Ecole Pavie comme directeur, à l'Université comme professeur, à l'Ecole Française comme « stagiaire », puis aussitôt après comme secretaire-bibliothécaire. Simultanément, il faisait à l'Université, à côté d'Edouard Huber, de Claude Maitre, de Noël Peri, de Palmyr Cordier, des leçons sur le chinois parlé et l'histoire de l'Extrême-Orient. Il dirigeait aussi la Revue indochinoise avec un sens très juste de ce que devait être ce périodique comme organe d'instruction et d'information pour la colonie, la métropole et l'étranger.

Dès cette époque, il s'occupant de réunir les matériaux d'une histoire d'Annam-Il donnait à notre Bulletin et à la Revue indochinoise d'intéressants articles sur les travaux bibliographiques relatifs à l'Indochine française, sur une factorerie anglaise au Tonkin, sur Jean Koffler, etc., et il utilisait les loisirs d'un congé administratif (1909) pour rechercher au British Museum et à l'India Office, dans les archives de l'ancienne Compagnie des Indes, les documents concernant les relations de l'An-

gleterre avec la Cochinchine et le Tonkin.

Ses projets scientifiques ne l'empêchaient point d'ailleurs de collaborer activement au progrès de l'enseignement indigêne. Persuadé à juste titre que de bons manuels scolaires forment la base de cet enseignement, il publiait successivement des Notions d'histoire d'Annam (1909) et des Lectures sar l'histoire d'Annam (1910), qui sont des modèles du genre.

Un peu avant son entrée à l'École, Charles Maybon avait pris contact avec la Chine en accomplissant, dans l'été de 1907, une mission, dont il avait été chargé par la section indochinoise de la Société de géographie commerciale, dans la vallée du Si-kiang. Il s'agissait de déterminer la meilleure voie à choisir pour mettre en communication la vallée moyenne de ce fleuve avec la mer. Parti de Lang-son, le voyageur se rendit à Long-tcheou, d'où il gagna en sampan Canton par Nanning et Wou-tcheou. A son retour il publia de ce voyage, dans les Annales de la Société de géographie une relation alerte et vivante, dont la conclusion était en faveur de la voie Haiphong-Nanning (La vallée du Si-kiang, itinéraire de Lang-son à Canton, Hanoi, 1908). Il mena de front avec cette étude de géographie économique une mission officielle d'inspection des écoles françaises à Hoi-hao, Pak-hoi, Kouang-tcheou-

Il avait acquis ainsi, tant par ses lectures que par l'observation directe, une connaissance solide des choses chinoises qui, jointe à son expérience pédagogique, le désigna au choix de la municipalité de Chang-hai, lorsqu'elle décida de créer dans cette ville, en 1911, une Ecole municipale française. Il organisa cette école et en garda la direction pendant 9 ans, période durant laquelle il fit des voyages d'études dans la Chine centrale et septentrionale, au Japon, en Mandchourie et en Corée.

En 1919, il sut reçu docteur és-lettres avec deux thèses : l'une donnant pour la première fois la relation originale du missionnaire Lemonnier de la Bissachère, qu'on ne connaissait jusque-là que par les versions remaniées de Renouard de Sainte-Croix et du baron de Montyon ; l'autre qui, sous le titre, peut-être un peu trop général (cf. BEFEO, XX, iv, 73-120, et XXII, 391-400), d'Histoire moderne du pays d'Annam, contient un exposé clair, bien ordonné et fondé sur des recherches personnelles, des rapports des Européens avec l'Annam depuis la fin du XVIº siècle jusqu'au commencement du XIXº.

En 1920, Maybon fut nommé directeur de l'Institut technique franco-chinois de

Chang-hai, charge qu'il exerça jusqu'en 1923.

En 1925, il rentra dans le service de l'Instruction publique en Indochine en qualité de directeur de l'Ecole supérieure de pédagogie et reprit, avec une nouvelle ardeur et une méthode plus riche d'expérience, la tâche de préparer, par la formation de maîtres instruits et la composition de manuels scolaires bien conçus, l'éducation des jeunes générations.

Rappelé en France par les inquiétudes que donnait la santé d'un de ses fils, il y revint pour y trouver la mort, à Carnoules (Var), le 28 avril 1926, dans le déplo-

rable accident que nous rappelions en commençant.

La vie de Churles Maybon, dont nous venons de retracer trop brièvement les principales étapes, fut une vie simple, laborieuse, utile, une de ces existences qui préservent le lustre du beau vieux mot français : « servir ». Il servit bien son pays. Il fut du nombre de ces modestes et consciencieux travailleurs sur qui repose en définitive, bien plus que sur de brillants et passagers météores, la situation morale de la France en Orient. Tout en lui, jusqu'à sa silhouette un peu massive et à son masque socratique, disait le bon ouvrier, allègre à la besogne, préparé à accueillir avec bonne humeur les contingences diverses de la vie. Parmi tous les milieux qu'il avait traversés au cours de sa carrière, il en était un qui avait une place à part dans ses souvenirs : l'Ecole Française d'Extrême-Orient, dont il avait été membre pendant plus de trois ans (4 novembre 1907 — 24 janvier 1911). Il se plaisait plus tard à évoquer cette « heureuse époque » de sa vie et le cadreoù avaient coulé pour lui

tant d'heures laborieuses : « Je revoyais alors, écrivait-il en 1922, cette grande salle tapissée de livres où j'ai travaillé, plein d'ardeur et de patience, avec l'illusion de faire un jour œuvre utile, avec le désir du moins de contribuer à faire mieux connaître cette Indochine où je vivais.... Je n'ai pas cessé de me sentir encore de cette Ecole... à laquelle m'attachent tant de vivaces souvenirs » (1).

Ce ne sut point une illusion, comme il le dit avec une pointe d'humour, ce sut une juste prescience qui orienta son essort. Il a, comme il l'espérait, contribué à faire mieux connaître l'Indochine dans son passé, à faire mieux discerner son avenir. C'est assez pour préserver sa mémoire. L'Ecole Française d'Extrême-Orient, à laquelle il avait voué un si fidèle attachement, associe au deuil d'une samille cruellement éprouvée les regrets prosonds que lui cause la mort d'un collaborateur hautement estimé, dont elle gardera un reconnaissant souvenir.

L. FINOT.

#### BIBLIOGRAPHIE.

Le mouvement de monopolisation aux Etats-Unis. (Grande Revue, février-mars 1903).

Marseille et les ports francs. (Renaissance latine, juin 1903).

L'outillage du Midi de la France. (Ibid., juin 1904).

Les Ecoles françaises en Chine. (Revue de l'Enseignement colonial, mars-juillet 1906).

Les Anglais à Mação en 1802 et en 1808. (Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient, 1906).

Un conte chinois du VI= siècle. (Ibid., 1906).

La réforme de l'enseignement en Chine. (Revue de l'Enseignement colonial, 1907).

La vallée du Si-kiang. (Annales de la Société de Géographie commerciale. Section indochinoise, septembre 1908).

Notions d'histoire d'Annam. (En collaboration avec Henri Russier, Hanoi-Haiphong, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1909).

Notes sur les travaux bibliographiques concernant l'Indochine française (BEFEO., 1910).

Une factorerie anglaise au Tonkin, 1672-1697. (BEFEO., 1910).

Lectures sur l'histoire d'Annam (en 3 livrets, librairie Schneider, Saigon, 1910). Jean Koffler, auteur de Historica Cochin-hinæ Descriptio (Revue indochinoise, 1912).

Les marchands européens en Cochinchine et au l'onkin, 1600-1775 (Ibid., 1916). Au sujet de la « Rivière du Tonkin ». (Revue de l'Histoire des colonies françaises, 1916).

<sup>(1)</sup> BEFEO., XXII, 391,

Lectures sur l'histoire d'Annam depuis l'avenement des Le (suivies de notions élémentaires d'administration, en collaboration avec Henri Russier. Hanoi-Haiphong, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1919).

Nguyễn Anh, empereur et fondateur de dynastie. (Revue de l'Histoire des

colonies françaises, 1919).

La domination chinoise en Annam, 111 av. J.-C. -930 ap. J.-C. (New China Review, 1919).

Histoire moderne du Pays d'Annam (1592-1820). Etude sur les premiers rapports des Européens et des Annamites et sur l'établissement de la dynastie des Nguyên. Thèse pour le doctorat és-lettres. Paris, Plon-Nourrit, 1919.

La Relation sur le Tonkin et la Cochinchine de M. de la Bissachère, missionnaire français, 1807. Thèse complémentaire pour le doctorat ès-lettres. Paris,

Edouard Champion, 1919.

Chang-hai. La concession française d'autrefois. (Pékin, mars-avril 1924). Les Etats-Unis et l'enseignement en Chine. (Asie trançaise, avril 1924). Le dernier voyage du général Pereira. (La Géographie, avril 1924).

Quelques documents inédits concernant Pierre Poivre. (Etudes asiatiques, 1925).

# DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

 Législation relative au classement,
 à la protection et à la conservation des monuments historiques et des objets d'art de l'Indochine française (1).

1

## 15 février 1925.

Décret du 23 décembre 1924 portant réglement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 relative au classement et à la protection des monuments historiques. (J. O. I. F., 1925, p. 250.)

Le Gouverneur général de l'Indochine, Grand Officier de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant fixation des pouvoirs du Gouverneur général et organisation financière et administrative de l'Indochine;

Vu le décret du 1'r février 1902, relatif à la promulgation des actes officiels en Indochine;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu le décret du 23 décembre 1924, portant règlement d'administration publique pour l'application en Indochine de la loi du 31 décembre 1913, relative au classement et à la protection des monuments historiques,

#### Arrète :

Article unique. — Est promulgué en Indochine le décret du 23 décembre 1924, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 relative au classement et à la protection des monuments historiques.

Hanoi, le 15 février 1925.

Par délégation :

Le Secrétaire général du Gouvernement général de l'Indochine, René ROBIN.

<sup>(1)</sup> Comme nous l'annonçions dans le tome précédent du Bulletin (XXV. 625) nous publions ici in extenso l'ensemble des textes et des documents officiels qui ont été établis en 1925 et 1926 et qui sont relatifs au classement, à la protection et à la conservation des monuments historiques de l'Indochine française,

### RAPPORT

au Président de la République française.

Paris, le 23 décembre 1924.

Monsieur le Président,

L'article 36 de la loi du 31 décembre 1913 sur le classement et la protection des monuments historiques prévoit son extension à l'Algérie et aux colonies par des « règlements d'administration publique, qui détermineront dans quelles conditions et suivant quelles modalités elle y sera appliquée ».

L'Indochine possède un patrimoine d'art et d'archéologie d'une valeur considérable qui s'accroît sans cesse du fait de nouvelles découvertes. La protection de ces richesses est un devoir qui s'impose impérieusement à l'autorité française, non seulement dans les territoires de souveraineté directe, mais également dans ceux de protectorat.

Or, bien que les pouvoirs locaux ne s'en soient jamais désintéressés, en fait cette protection n'a cependant pas été organisée jusqu'à ce jour sur des bases légales avec une pleine efficacité.

Le décret du 3 avril 1920, qui a réorganisé l'Ecole Française d'Extreme-Orient et a doté cet établissement de la personnalité civile, se borne à déclarer qu'elle a dans ses attributions: « d'assurer la conservation des monuments historiques de l'Indochine française » (art. 2), et à charger son directeur de « proposer au Gouverneur général le classement et le déclassement des monuments historiques ainsi que les mesures destinées à en assurer la conservation; de prescrire et de surveiller l'exécution des travaux de dégagements, réparations, fouilles, etc., et de statuer sur le transfèrement aux musées des pièces détachées » (art. 8).

Ce texte, qui règle en cette matière la compétence et les attributions du directeur de l'Ecole, fait présumer qu'il doit exister, d'autre part, une légis-lation édictant valablement les règles juridiques du classement et les sanctions propres à rendre efficaces les prescriptions relatives à la conservation des monuments. A la vérité, il y a bien un arrêté du Gouverneur général, en date du 9 mars 1900, sur la conservation des monuments et objets ayant un intérêt historique ou artsitique, sur lequel, faute de mieux. l'Ecole Française a pu s'appuyer jusqu'ici pour remplir sa mission. Mais il est avéré depuis longtemps que ce texte ne répond pas d'une manière satisfaisante au but recherché et qu'il est, au demeurant, entaché d'une illégalité flagrante.

Il était donc nécessaire, et d'ailleurs urgent, étant donnée l'importance que commence à prendre en ce pays le tourisme, entraînant comme corollaire un commerce actif des curiosités locales, de reprendre la question sur de nouvelles bases, de manière à aboutir à une réglementation cohérente, générale, de légalité et d'efficacité certaines.

D'une part, M. le Gouverneur général de l'Indochine a prié les Résidents supérieurs, en Annam et au Cambodge, de convaincre les souverains de ces états de l'opportunité que comporte la préservation par l'autorité publique du patrimoine d'art et d'archéologie de leur royaume et d'obtenir d'eux la publication d'ordonnances législatives édictant le principe de la conservation des monuments et objets historiques, et donnant une délégation formelle au Gouvernement du Protectorat et à l'Ecole Française d'Extrême-Orient pour régler, dans tous les détails, la procédure du classement et les moyens propres à assurer la conservation des biens classés. Ces suggestions ont été bien accueillies et les ordonnances royales conformes sont en élaboration. Un règlement local de l'administration de la colonie complètera cette législation particulière.

D'autre part, le projet de décret ci-joint, indispensable pour atteindre les biens règis par la loi française, a été élaboré sur la proposition du Gouverneur général et d'accord avec MM. les Ministres des Beaux-Arts, de la Guerre et de la Marine, et avec le Conseil d'Etat.

Ce projet suit de très près la loi du 31 décembre 1913. Nous sommes en matière française et il n'y avait lieu, en somme, qu'à adapter le texte de cette loi au cadre des institutions locales. Tous les pouvoirs accordés en France au Ministre des Beaux-Arts sont transférés ici au Gouverneur général agissant seul ou en conseil, suivant les cas. L'Ecole Française d'Extrême-Orient conserve les attributions techniques que lui reconnaissait déjà le décret du 3 avril 1920; cette institution jouera, en outre, le rôle dévolu dans la Métropole à la commission des monuments historiques, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé.

Les sanctions pénales ont été calquées sur celles qu'édicte la loi métropolitaine; celles-ci sont, en effet, suffisantes pour garantir le respect des prescriptions qu'il s'agira de faire appliquer.

D'une façon générale, tous les détails et modalités d'application du nouveau règlement, qui ne peuvent affecter le substratum juridique de la question, ont été réservés à la compétence du Gouverneur général.

J'estime que, dans son ensemble, le texte ci-annexé répond à un besoin évident et urgent de notre colonie d'Extrême-Orient.

J'ai l'honneur de vous proposer de vouloir bien, si vous partagez ma manière de voir, le revêtir de votre signature.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies.

DALADIER.

### DÉCRET.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des Colonies et l'avis conforme du Ministre des Beaux-Arts et du Ministre de la Guerre :

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 :

Vu l'article 36 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu la loi de finances du 31 décembre 1921 :

Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant fixation des pouvoirs du Gouverneur général et organisation financière et administrative de l'Indochine ;

Vu le décret du 18 avril 1918 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique en

Indochine:

Va le décret du 3 avril 1920, réorganisant l'École Française d'Extrême-Orient; Vu l'article 453 du Code penal;

Le Couseil d'Etat entendu.

## Décrète :

Article premier. - La loi susvisée du 31 décembre 1913 est étendue à l'Indochine française sous les conditions et suivant les modalités ci-après :

### DES IMMEURLES

Art. 2. - En Indochine française, et sous réserve des droits des souverains des Etats protégés, les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques, en totalité ou en partie, par les soins du Gouverneur général, sur la proposition du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.

Sont compris, parmi les immeubles susceptibles d'être classés aux termes du présent décret, les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques et les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classament.

La proposition de classement est notifiée au propriétaire intéressé par le Gouverneur général. Les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé à compter de cette notification. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les six mois de cette notification.

Tout arrêté prononçant le classement d'un immeuble régi par la loi française. après la promulgation du présent décret, sera transcrit, à la diligence du Gouverneur général ou de son délégué à cet effet, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Art. 3. — Sont considérés comme ayant été régulièrement classés avant la promulgation du présent décret les immeubles régis par la loi française qui ont fait l'objet d'arrêtés de classement, conformément à l'arrêté du 9 mars 1900 du Gouverneur général de l'Indochine.

La liste de ces immeubles sera publiée au Journal officiel de l'Indochine dans un délai de trois mois, à compter de la publication, dans ce même Journal officiel, du présent décret. Elle sera également publiée au Journal officiel de la République française.

La liste des immeubles classés sera tenue à jour par le Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient et rééditée tous les dix ans dans la même forme.

Il sera dressé, en outre, dans le délai de trois ans, un inventaire supplémentaire de tous les édifices ou parties d'édifices publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent cependant un intérêt archéologique suffisant pour en rendre désirable la préservation. L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble inscrit, sans avoir, quinze jours auparavant, avisé le Gouverneur général de leur intention.

- Art. 4. Les immeubles appartenant à l'Etat français sont classés par arrêté du Gouverneur général, avec l'autorisation préalable du Ministre dans les attributions duquel l'immeuble se trouve placé. Pour les autres immeubles, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat sur la proposition concertée du Ministre des Colonies et du Ministre des Beaux-Arts.
- Art. 5. Les immeubles appartenant au domaine colonial sont classés par arrêté pris par le Gouverneur général en Conseil de Gouvernement. Les immeubles appartenant au domaine local, au domaine municipal ou à un établissement public sont classés, s'il y a consentement du propriétaire, et après avis du Chef de l'administration locale du pays où l'immeuble se trouve situé, par arrêté du Gouverneur général. En cas de désaccord, le classement est prononcé par arrêté pris par le Gouverneur général en Conseil de Gouvernement.
- Art. 6. Les immeubles appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles 4 et 5 sont classés par arrêté du Gouverneur général, s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement et mentionne l'acceptation de ces conditions par le propriétaire. S'il y a contestation sur l'interprétation ou l'exécution de cet acte, il est statué par le Gouverneur général, sauf recours devant le Conseil du Contentieux.

A défaut de consentement du propriétaire, le classement pourra être prononcé d'office par le Gouverneur général en Conseil de Gouvernement. Le classement pourra donner lieu à une indemnité représentative du préjudice devant résulter pour le propriétaire de la servitude de classement d'office institué par le présent paragraphe. La demande devra être produite dans les six mois à dater de la notification de l'arrêté de classement. Cet acte informera le propriétaire de son droit éventuel à indemnité. Les contestations relatives à l'indemnité sont portées devant la juridiction civile compétente du ressort dans lequel les immeubles sont situés.

Un arrêté du Gouverneur général règle les conditions et proportions dans lesquelles seront împutées aux différents budgets les sommes allouées au titre de ladite indemnité.

Art. 7. — Le Gouverneur général et les Chefs d'administration locale peuvent toujours, en se conformant aux prescriptions du décret du 18 avril 1918 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique en Indochine, poursui-vre l'expropriation d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, en raison de l'intérêt public qu'offre sa conservation au point de vue de l'histoire ou de l'art.

La même faculté leur est ouverte à l'égard des immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement.

Dans tous les cas, l'utilité publique est déclarée par arrêté du Gouverneur général en Conseil de Gouvernement.

Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autres formalités par arrêté du Gouverneur général. A défaut d'arrêté de classement, il demeure néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique, l'Administration ne poursuit pas les formalités préalables à l'expropriation.

- Art. 8. Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique sans l'autorisation du Gouverneur général.
- Art. 9. Les effets du classement suivent l'immeuble classé en quelques mains qu'il passe.

Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.

Toute aliénation d'un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au Gouverneur général par celui qui l'a consentie.

L'immeuble classé qui appartient à l'Etat français ne peut être aliéné qu'après que le Gouverneur général a été appelé à présenter ses observations. L'immeuble classé qui appartient au domaine colonial, au domaine local, au domaine municipal ou à un établissement public, ne peut être aliéné qu'avec l'autorisation du Gouverneur général.

Art. 10.—L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification

quelconque, que dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du Gouverneur général.

Art. 11. — Le Gouverneur général peut faire exécuter d'office les travaux de réparation et d'entretien qui, sur le rapport du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés.

Un arrêté du Gouverneur général règle les conditions dans lesquelles seront réparties entre le budget général et les autres budgets existant en Indochine, les dépenses afférentes aux monuments classés relevant desdits budgets.

Art. 12. — Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés, le Gouverneur général, à défaut d'accord amiable avec les propriétaires, peut, s'il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles et des immeubles voisins.

Cette occupation est ordonnée par un arrêté du Chef de l'Administration locale. Sa durée ne peut excéder six mois. En cas de préjudice causé, elle peut donner lieu à une indemnité. Un arrêté du Gouverneur général règlera le mode d'attribution de cette indemnité, son imputation aux divers budgets et fixera son mode de répartition entre les différentes catégories d'ayants-droit, sauf recours devant le Conseil du Contentieux.

Art. 13. — Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation expresse du Gouverneur général.

Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.

Les servitudes légales d'alignement et autres qui pourraient causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.

Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble

classé qu'avec l'agrément du Gouverneur général.

L'affichage est interdit sur les immeubles classés. Il peut être également interdit autour desdits immeubles dans un périmètre qui sera, pour chaque cas particulier, déterminé par arrêté du Chef de l'Administration locale, sur avis conforme du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.

Art. 14. — Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé en la même forme que son classement.

L'acte de déclassement est notifié aux intéressés et transcrit au bureau des hypothèques de la situation des biens.

## DES OBJETS MOBILIERS.

Art. 15. — Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt particulier, peuvent être, sous réserve des

droits des souverains protégés, classes par arrête du Gouverneur général, avec le consentement du propriétaire, sur le rapport du Directeur de l'École Française d'Extrême-Orient. Les effets du classement subsistent à l'égard des immeubles par destination classès, qui redeviennent meubles proprement dits.

Sont applicables aux objets mobiliers les dispositions de l'article 2, para-

graphe 3, du présent décret.

À défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par arrêté du Gouverneur général pris en Conseil de Gouvernement.

Art. 16. - Tous les objets mobiliers classés sont imprescriptibles.

Les objets classés appartenant à l'Etat sont inaliénables. Les objets classés appartenant au domaine colonial, au domaine local, au domaine communal, à un établissement public ou à un établissement d'utilité publique, ne peuvent être alienés qu'avec l'autorisation du Gouverneur général et dans les formes prévues par les lois et règlements. La propriété ne peut en être transférée qu'à l'Etat, à une personne publique ou à un établissement d'utilité publique.

Art. 17. - Les effets du classement suivent l'objet en quelques mains qu'il passe. Tout particulier qui aliène l'objet classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement. Toute aliénation doit, dans les quinze jours de la date de son accomplissement, être notifiée au Gouverneur général par celui qui l'a consentie.

Art. 18. - L'acquisition faite en violation de l'article 16, deuxième et troisième alinéas, est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toutes époques, tant par le Gouverneur général ou son délégué que par le propriétaire originaire. Elles s'exercent, sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées, soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Lorsque l'aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou par un établissement d'utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par le Gouverneur général, au nom et au profit de l'Etat pour le domaine de l'Etat, au nom et au profit du budget du Gouvernement général pour les autres domaines.

L'acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqué, a droit au remboursement du prix de son acquisition; si la revendication est exercée par le Gouverneur général, celui-ci aura recours, contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'il aura

dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur.

Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.

Art. 19. - L'exportation hors de l'Indochine française des objets classés est interdite. Elle peut néanmoins être autorisée exceptionnellement par arrêté du Gouverneur général sur le rapport du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.

Art. 20. — Les objets classés ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation du Gouverneur général ni hors de la surveillance de l'École Française d'Extrême-Orient.

Les propriétaires ou détenteurs des objets mobiliers classés sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les représenter aux agents accrédités par le Gouverneur général.

Il sera procédé, par les soins de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, au moins tous les cinq ans, au récolement des objets mobiliers classés qui sont conservés dans les musées et dépôts archéologiques de l'Indochine et, dans la mesure du possible, de tous les autres.

Art. 21. — Le Gouverneur général de l'Indochine pourra exercer, au nom de la colonie, sur toute vente publique d'œuvres d'art, un droit de préemption, par l'effet duquel il se trouvera subrogé à l'adjudicataire. La déclaration faite par le Gouverneur général ou son délégué spécialement désigné à cet effet, qu'il entend éventuellement user de son droit de préemption, sera formulée à l'issue de la vente entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications. La décision du Gouverneur général devra intervenir dans le délai de quinze jours.

DE LA GARDE ET DE LA CONSERVATION DES MONUMENTS HISTORIQUES.
FOUILLES ET DÉCOUVERTES.

Art. 22. — Les objets d'art ou d'archéologie, édifices, mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles, vases, colonnes, inscriptions existant sur ou dans le sol d'un immeuble vendu ou concédé par l'Administration du domaine, restent la propriété de celui-ci.

Le Gouverneur général fixera, par arrête, pris en Conseil de Gouvernement, les mesures propres à assurer la garde et la conservation des immembles et objets classés, ainsi que les obligations imposées à ceux qui auront découvert par suite de fouilles, de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, des inscriptions ou des objets pouvant intéresser l'archéologie, l'histoire ou l'art.

#### DISPOSITIONS PÉNALES.

Art. 23. — Toute in raction aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 3 (modification sans avis préalable d'un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire), des paragraphes 2 et 3 de l'article 9 (aliénation d'un immeuble classé sans modification du classement ou de l'aliénation), du paragraphe 5 de

- l'article 13 (interdiction d'affichage), des paragraphes 2 et 3 de l'article 17 (aliénation d'un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de l'article 20 (non-représentation des objets mobiliers classés), sera punie d'une amende de 25 à 250 francs.
- Art. 24. Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 (effets de la proposition du classement d'un immeuble), de l'article 10 (modification d'un immeuble classé), des paragraphes 1<sup>est</sup> et 4 de l'article 13 (constructions neuves adossées à l'immeuble classé, établissement de servitude), ou de l'article 20 (modification d'un objet mobilier classé), du présent décret, sera punie d'une amende de 25 à 1.250 francs, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts, qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation desdits articles.
- Art. 25. Quiconque aura aliéné, acquis sciemment, soustrait, exporté ou tenté d'exporter un objet mobilier classé, en violation des articles 18 et 19 du présent décret, sera puni d'une amende de 250 à 7.500 francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des actions en dommages-intérêts visées à l'article 18.
- Art. 26. Quiconque aura intentionnellement détruit, abattu, mutilé ou dégradé un immeuble ou un objet mobilier classé, sera puni des peines portées à l'article 257 du Code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
- Art. 27. Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées par les procès-verbaux dressés par toutes les autorités publiques qualifiées et par les conservateurs et les gardiens d'immeubles ou d'objets classés désignés dans les conditions fixées par le Gouverneur général et dûment assermentés à cet effet.
- Art. 28. Tout conservateur ou gardien qui, par suite de négligence grave, aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire, soit un immeuble, soit un objet classé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 16 à 300 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
- Art. 29. L'article 463 du Code pénal est applicable dans les cas prévus au présent chapitre.

### DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 30. — Le Gouverneur général peut établir un droit d'entrée pour la visite des musées, collections et monuments historiques classés. Il peut également décider que le droit de peindré, dessiner, photographier et cinématographier dans les musées, collections et monuments précités, donnera lieu à

la perception d'une taxe spéciale. Le produit des taxes ainsi perçues sera versé au budget de l'Ecole Française d'Extrême-Orient pour être affecté au développement des collections et à l'entretien des monuments.

Art. 31. — Des arrêtés du Gouverneur général détermineront les détails d'application du présent décret.

Art. 32. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l'Indochine française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1924.

Gaston DOUMERGUE.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, DALADIER.

Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. (J. O. R. F., 4 janvier 1914, p. 129.)

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

#### CHAPITRE I'T - DES IMMEUBLES.

Article 1et. — Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du Ministre des Beaux-Arts selon les distinctions établies par les articles ci-après.

Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés aux termes de la présente loi, les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques et les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement.

A compter du jour où l'administration des Beaux-Arts notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les six mois de cette notification.

Tout arrêté ou décret qui prononcera un classement après la promulgation de la présente loi sera transcrit, par les soins de l'administration des Beaux-Arts, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.

l'article 13 (interdiction d'affichage), des paragraphes 2 et 3 de l'article 17 (aliénation d'un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de l'article 20 (non-représentation des objets mobiliers classés), sera punie d'une amende de 25 à 250 francs.

- Art. 24. Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 (effets de la proposition du classement d'un immeuble), de l'article 10 (modification d'un immeuble classé), des paragraphes 1st et 4 de l'article 13 (constructions neuves adossées à l'immeuble classé, établissement de servitude), ou de l'article 20 (modification d'un objet mobilier classé), du présent décret, sera punie d'une amende de 25 à 1.250 francs, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts, qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation desdits articles.
- Art. 25. Quiconque aura aliéné, acquis sciemment, soustrait, exporté ou tenté d'exporter un objet mobilier classé, en violation des articles 18 et 19 du présent décret, sera puni d'une amende de 250 à 7.500 francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des actions en dommages-intérêts visées à l'article 18.
- Art. 26. Quiconque aura intentionnellement détruit, abattu, mutilé ou dégradé un immeuble ou un objet mobilier classé, sera puni des peines portées à l'article 257 du Code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
- Art. 27. Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées par les procès-verbaux dressés par toutes les autorités publiques qualifiées et par les conservateurs et les gardiens d'immeubles ou d'objets classés désignés dans les conditions fixées par le Gouverneur général et dûment assermentés à cet effet.
- Art. 28. Tout conservateur ou gardien qui, par suite de négligence grave, aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire, soit un immeuble, soit un objet classé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 16 à 300 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
- Art. 29. L'article 463 du Code pénal est applicable dans les cas prévus au présent chapitre.

#### DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 30. — Le Gouverneur général peut établir un droit d'entrée pour la visite des musées, collections et monuments historiques classés. Il peut également décider que le droit de peindré, dessiner, photographier et cinématographier dans les musées, collections et monuments précités, donnera lieu à

la perception d'une taxe spéciale. Le produit des taxes ainsi perçues sera versé au budget de l'Ecole Française d'Extrême-Orient pour être affecté au développement des collections et à l'entretien des monuments.

Art. 31. — Des arrêtés du Gouverneur général détermineront les détails d'application du présent décret.

Art. 32. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l'Indochine française:

Fait à Paris, le 23 décembre 1924.

Gaston DOUMERGUE.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, DALADIER.

Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. (J. O. R. F., 4 janvier 1914, p. 129.)

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté. Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

### CHAPITRE I'T - DES IMMEUBLES.

Article ter. — Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du Ministre des Beaux-Arts selon les distinctions établies par les articles ci-après.

Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés aux termes de la présente loi, les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques et les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement.

A compter du jour où l'administration des Beaux-Arts notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les six mois de cette notification.

Tout arrêté ou décret qui prononcera un classement après la promulgation de la présente loi sera transcrit, par les soins de l'administration des Beaux-Arts, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.

- Art. 2. Sont considérés comme régulièrement classes avant la promulgation de la présente loi :
- 1º les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiés officiellement en 1900 par la direction des Beaux-Arts;
- 2º les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de classement, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.

Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés comme classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel. Il sera dressé, pour chacun desdits immeubles, un extrait de la liste reproduisant tout ce qui le concerae; cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble, par les soins de l'administration des Beaux-Arts. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trèsor.

La liste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans.

Il sera dressé en outre, dans le délai de trois ans, un inventaire supplémentaire de tous les édifices ou parties d'édifices publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent cependant un intérêt archéologique suffisant pour en rendre désirable la préservation. L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble inscrit sans avoir, 15 jours aupara ant, avisé l'autorité préfectorale de leur intention.

Art. 3. — L'immeuble appartenant à l'Etat est classé par arrêté du Ministre des Beaux-Arts, en cas d'accord avec le Ministre dans les attributions duquel ledit immeuble se trouve placé.

Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.

Art. 4. — L'immeuble appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public est classé par un arrêté du Ministre des Beaux-Arts, s'il y a consentement du propriétaire et avis con orme du Ministre sous l'autorité duquel il est placé.

En cas de désaccord, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.

Art. 5. — L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles 3 et 4, est classé par arrêté du Ministre des Beaux-Arts, s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement. S'il y a contestation sur l'interprétation ou l'exécution de cet acte, il est statué par le Ministre des Beaux-Arts, sauf recours au Conseil d'Etat statuant au contentieux.

A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office instituée par le présent paragraphe. La demande devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement; cet acte informera le propriétaire de son droit éventuel à une indemnité. Les contestations relatives à l'indemnité sont jugées en premier ressort par le juge de paix du canton; s'il y a expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

Si le montant de la demande excède 300 francs, il y aura lieu à appel

devant le tribunal civil.

Art. 6. - Le Ministre des Beaux-Arts peut toujours, en se conformant aux prescriptions de la loi du 3 mai 1841, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble déjà classé ou proposé pour le classement, en raison de l'intérêt public qu'il offre au point de vue de l'histoire ou de l'art. Les départements et les communes ont la même faculté.

La même faculté leur est ouverte à l'égard des immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé

pour le classement.

Dans ces divers cas, l'utilité publique est déclarée par un décret en Conseil d'Etat.

Art. 7. - A compter du jour où l'administration des Beaux-Arts notifie au propriétaire d'un immeuble non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les six mois de cette notification.

Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans

autres formalités par arrêté du Ministre des Beaux-Arts.

A défaut d'arrêté de classement, il demeure néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit si dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique l'administration ne poursuit pas l'obtention du jugement d'expropriation.

Art. 8. - Les effets du classement suivent l'immeuble classé en quelques mains qu'il passe.

Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.

Toute aliénation d'un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au Ministre des Beaux-Arts par celui qui l'a consentie.

L'immeuble classé qui appartient à l'Etat, à un département, à une commune, à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que le Ministre des Beaux-Arts a été appelé à présenter ses observations ; il devra les présenter dans le délai de quinze jours après la notification. Le Ministre pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de cette formalité.

Art. 9. — L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le Ministre des Beaux-Arts n'y a donné son consentement.

Les travaux autorisés par le Ministre s'exécutent sous la surveillance de

son administration.

Le Ministre des Beaux-Arts peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'État avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat.

Art. 10. — Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés, l'administration des Beaux-Arts, à défaut d'accord amiable avec les propriétaires, peut, s'il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins.

Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire, et sa durée ne peut en aucun cas excéder six mois.

En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892.

- Art. 11. Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le Ministre des Beaux-Arts aura été appelé à présenter ses observations.
- Art. 12. Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du Ministre des Beaux-Arts.

Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.

Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.

Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu'avec l'agrément du Ministre des Beaux-Arts.

Art. 13. — Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit sur la proposition du Ministre des Beaux-Arts, soit à la demande du propriétaire. Le déclassement est notifié aux intéressés et transcrit au bureau des hypothèques de la situation des biens.

## CHAPITRE II. - DES OBJETS MOBILIERS.

Art. 14. — Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, peuvent être classes par les soins du Ministre des Beaux-Arts.

Les effets du classement subsistent à l'égard des immeubles par destination classés qui redeviennent des meubles proprement dits.

Art. 15. — Le classement des objets mobiliers est prononcé par un arrêté du Ministre des Beaux-Arts lorsque l'objet appartient à l'Etat, à un département, à une commune ou à un établissement public. Il est notifié aux intéressés.

Le classement devient définitif si le ministre de qui relève l'objet ou la personne publique propriétaire n'ont pas réclamé dans le délai de six mois, à dater de la notification qui leur en a été faite. En cas de réclamation, il sera statué par décret du Conseil d'Etat. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets du classement s'appliquent provisoirement et de plein droit à l'objet mobilier visé.

Art. 16. — Les objets mobiliers, appartenant à toute personne autre que celles énumérées à l'article précédent, peuvent être classés, avec le consentement du propriétaire, par arrêté du Ministre des Beaux-Arts.

A dé aut du consentement du propriétaire, le classement ne peut être pro-

noncé que par une loi spéciale.

Art. 17. — Il sera dressé par les soins du Ministre des Beaux-Arts une liste générale des objets mobiliers classés, rangés par départements. Un exemplaire de cette liste, tenu à jour, sera déposé au Ministère des Beaux-Arts et à la préfecture de chaque département. Il pourra être communiqué sous les conditions déterminées par un règlement d'administration publique.

Art. 18. - Tous les objets mobiliers classés sont imprescriptibles.

Les objets classés appartenant à l'Etat sont inaliénables.

Les objets classés appartenant à un département, à une commune, à un établissement public ou d'utilité publique ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation du Ministre des Beaux-Arts et dans les formes prévues par les lois et règlements. La propriété ne peut en être transférée qu'à l'Etat, à une personne publique ou à un établissement d'utilité publique.

Art. 19. — Les effets du classement suivent l'objet, en quelques mains qu'il passe.

Tout particulier qui aliène un objet classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.

Toute aliénation doit, dans les quinze jours de la date de son accomplissement, être notifiée au Ministère des Beaux-Arts par celui qui l'a consentie.

Art. 20. — L'acquisition faite en violation de l'article 18, deuxième et troisième alinéas, est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par le Ministre des Beaux-Arts que par le propriétaire originaire. Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes, solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Lorsque l'aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou un établissement d'utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par le Ministre des Beaux-Arts au nom et au profit de l'Etat.

L'acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix d'acquisition ; si la revendication est exercée par le Ministre des Beaux-Arts, celui-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'il aura

dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur.

Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.

Art. 21. - L'exportation hors de France des objets classés est interdite.

Art. 22. — Les objets classés ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation du Ministre des Beaux-Arts ni hors la surveillance de son administration.

Art. 23. — Il est procédé, par l'administration des Beaux-Arts, au moins tous les cinq ans, au récolement des objets mobiliers classés.

En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les représenter aux agents accrédités par le Ministre des Beaux-Arts.

Art. 24. — Le déclassement d'un objet mobilier classé peut être prononcé par le Ministre des Beaux-Arts soit d'office, soit à la demande du propriétaire. Il est notifié aux intéressés.

# CHAPITRE III. — DE LA GARDE ET DE LA CONSERVATION DES MONUMENTS HISTORIQUES.

Art. 25. — Les différents services de l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics ou d'utilité publique sont tenus d'assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires, et de prendre à cet effet les mesures nécessaires.

Les dépenses nécessitées par ces mesures sont, à l'exception des frais de construction et de reconstruction des locaux, obligatoires pour le département ou la commune.

A défaut pour un département ou une commune de prendre les mesures reconnues nécessaires par le Ministre des Beaux-Arts, il peut y être pourvu d'office, après une mise en demeure restée sans effet, par décision du même Ministre.

En raison des charges par eux supportées pour l'exécution de ces mesures, les départements et les communes pourront être autorisés à établir un droit de visite dont le montant sera fixé par le préfet après approbation du Ministre des Beaux-Arts.

Art. 26. — Lorsque l'administration des Beaux-Arts estime que la conservation ou la sécurité d'un objet classé, appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public, est mise en péril, et lorsque la collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire, ne veut ou ne peut pas prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires par l'administration, pour remédier à cet état de choses, le Ministre des Beaux-Arts peut ordonner d'urgence par arrêté motivé, aux frais de son administration, les mesures conservatoires utiles, et de même, en cas de nécessité dûment démontrée, le transfert provisoire de l'objet dans un trésor de cathédrale, s'il est affecté au culte, et, s'il ne l'est pas, dans un musée ou autre lieu public national, départemental ou communal, offrant les garanties de sécurité voulues, et, autant que possible, situé dans le voisinage de l'emplacement primitif.

Dans un délai de trois mois à compter de ce transfert provisoire, les conditions nécessaires pour la garde et la conservation de l'objet dans son emplacement primitif devront être déterminées par une commission réunie sur la convocation du préfet et composée :

- 1º du préfet, président de droit ;
- 2º d'un délégué du Ministère des Beaux-Arts;
- 3º de l'archiviste départemental ;
- 4º de l'architecte des monuments historiques du département;
- 5º d'un président ou secrétaire de société régionale, historique, archéologique ou artistique, désigné à cet effet pour une durée de trois ans par arrêtédu Ministre des Beaux-Arts;
  - 6º du maire de la commune ;
  - 7º du conseiller général du canton.

La collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire pourra, à toute époque, obtenir la réintégration de l'objet dans son emplacement primitif, si elle justifie que les conditions exigées y sont désormais réalisées.

Art. 27. — Les gardiens d'immeubles ou d'objets classés appartenant à des départements, à des communes ou à des établissements publics, doivent êtreagrées et commissionnés par le préfet.

Le préfet est tenu de faire connaître son agrément ou son refus d'agréerdans le délai d'un mois. Faute par la personne publique intéressée de prèsenter un gardien à l'agrément du préfet, celui-ci en pourra désigner un d'office.

Le montant du traitement des gardiens doit être approuvé par le préfet\_

Les gardiens ne peuvent être révoques que par le préfet. Ils doivent être assermentės.

#### CHAPITRE IV. - FOUILLES ET DÉCOUVERTES.

Lorsque, par suite de fouilles, de travaux ou d'un fait quelconque, on a découvert des monuments, des ruines, des inscriptions ou des objets pouvant intéresser l'archéologie, l'histoire ou l'art, sur des terrains appartenant à l'Etat, à un département, à une commune, à un établissement public ou d'utilité publique, le maire de la commune doit assurer la conservation provisoire des objets découverts et aviser immédiatement le préfet des mesures prises.

Le préfet en réfère, dans le plus bref délai, au Ministre des Beaux-Arts

qui statue sur les mesures définitives à prendre.

Si la découverte a lieu sur le terrain d'un particulier, le maire en avise le préfet. Sur le rapport du préfet, le Ministre peut poursuivre l'expropriation dudit terrain en tout ou en partie pour cause d'utilité publique, suivant les formes de la loi du 3 mai 1841.

#### CHAPITRE V. - DISPOSITIONS PÉNALES.

- Art. 29. Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 (modification sans avis préalable d'un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire), des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 (aliénation d'un immeuble classé), des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 (aliénation d'un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de l'article 23 (représentation des objets mobiliers classés), sera punie d'une amende de 16 à 300 francs.
- Art. 30. Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er (effets de la proposition de classement d'un immeuble), de l'article 7 (effets de la notification d'une demande d'expropriation), des paragraphes 1er et 2 de l'article 9 (modification d'un immeuble classé), de l'article 12 (constructions neuves, servitudes) ou de l'article 22 (modification d'un objet mobilier classé) de la présente loi, sera punie d'une amende de seize à mille cinq cents francs (16 à 1500 fr.), sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation desdits articles.
- Art. 31. Quiconque aura aliéné, sciemment acquis ou exporté un objet mobilier classé, en violation de l'article 18 ou de l'article 21 de la présente loi, sera puni d'une amende de cent à dix mille francs (100 à 10.000 fr.) et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines

seulement, sans préjudice des actions en dommages-intérêts visées en l'article 20, paragraphe 1er.

- Art. 32. Quiconque aura intentionnellement détruit, abattu, mutilé ou dégradé un immeuble ou un objet mobilier classé sera puni des peines portées à l'article 257 du Code pénal, sans préjudice de tous dommages-in:érêts.
- Art. 33. Les infractions prévues dans les quatre articles précèdents seront constatées à la diligence du Ministre des Beaux-Arts. Elles pourront l'être par des procès-verbaux dressés par les conservateurs ou les gardiens d'immeubles ou objets mobiliers classés, dûment assermentés à cet effet.
- Art. 34. Tout conservateur ou gardien qui, par suite de négligence grave, aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit un objet mobilier classé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de seize à trois cents francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
- Art. 35. L'article 463 du Code pénal est applicable dans les cas prévus au présent chapitre.

#### CHAPITRE VI. - DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 36. — La présente loi pourra être étendue à l'Algérie et aux colonies, par des règlements d'administration qui déterminer ent dans quelles conditions et suivant quelles modalités elle y sera applicable.

Jusqu'à la promulgation du règlement concernant l'Algérie, l'article 16 de

la loi du 30 mars 1887 restera applicable à ce territoire.

Art. 37. — Un règlement d'administration publique déterminera les détails d'application de la présente loi

Ce règlement sera rendu après avis de la commission des monuments his-

toriques.

Cette commission sera également consultée par le Ministre des Beaux-Arts pour toutes les décisions prises en exécution de la présente loi.

- Art. 38. Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les immeubles et objets mobiliers régulièrement classés avant sa promulgation.
- Art. 39. Sont abrogés les lois du 30 mars 1887, du 19 juillet 1909 et du 16 février 1912 sur la conser ation des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique, les paragraphes 4 et 5 de l'article 17 de la loi

du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État et généralement toutes dispositions contraires à la présente loi.

La présente loi délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 31 décembre 1913.

B. POINCARÉ.

Par le Président de la République :

Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, Le Ministre de l'Intérieur,

Rene RENOULT.

René VIVIANI.

Extrait de la loi de finances du 31 décembre 1921, portant fixation du budget général de l'exercice 1922. (J. O. R. F., 1er janvier 1922.)

Art. 29. — Est abrogée la loi du 31 août 1920 relative à l'exportation des objets d'ameublement antérieurs à 1830, des œuvres des peintres, graveurs, dessinateurs, sculpteurs, décorateurs décédés depuis plus de vingt ans et des objets provenant des fouilles pratiquées en France.

Art. 30. — Sont exclues de l'exonération prévue au troisième alinéa de l'article 72 de la loi du 25 juin 1920, et supportent, en conséquence, l'impôt de 10 p. 100 édicté par les articles 59 et 63 de ladite loi, les affaires s'appliquant à des opérations de vente effectuées par les antiquaires ou pour leur compte et portant sur les curiosités, antiquités, livres anciens, ameublements ou objets servant à l'ameublement, objets de collections ainsi que les affaires de ventes portant sur les peintures, aquarelles, pastels, dessins, sculptures originales, gravures ou estampes.

Toutefois, continueront à bénéficier de l'exemption les affaires portant sur les collections d'histoire naturelle, les peintures, aquarelles, dessins, pastels, sculptures originales, gravures, estampes, émanant d'artistes vivants ou morts depuis moins de vingt ans et dont l'origine sera justifiée dans les formes qui seront prescrites par un arrêté ministériel.

Art. 31. — Les contraventions aux dispositions de l'article qui précède seront punies des peines édictées par les articles 68 et 112 de la loi du 25 juin 1920.

Art. 32. — L'arrêté ministériel prévu à l'article 30 déterminera les justifications que pourra exiger le service des douanes lors de l'exportation des objets, pour établir l'acquittement ou la non-exigibilité de l'impôt. Art. 33. — Il sera dressé un état des objets mobiliers propriétés privées existant en France à la promulgation de la présente loi et qui, connus comme présentant un intérêt exceptionnel d'histoire ou d'art, seraient de nature à figurer dans les collections nationales.

L'inscription sur cet état sera notifiée au propriétaire et entraînera pour lui l'obligation d'aviser le Ministre des Beaux-Arts de tout projet d'aliénation

concernant l'objet inventorié.

Le ministre devra, dans un délai de quinze jours pleins, à dater de la notification qui lui sera faite dudit projet, faire connaître à l'intéressé s'il entend soit poursuivre l'acquisition de l'objet, soit provoquer son classement dans les conditions prévues par l'article 35 de la présente loi.

Les prescriptions ci-dessus ne s'appliqueront pas aux objets importés pos-

térieurement à la promulgation de la présente loi.

Art. 34. — L'article 14 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est complété ainsi qu'il suit :

« Sont applicables aux objets mobiliers les dispositions de l'article premier, paragraphe 3, de ladite loi. »

Art. 35. — Le paragraphe 2 de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 est ainsi modifié :

« A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'État dans les conditions prévues par l'article 5, paragraphe 2. »

- Art 36. En cas de vente publique de curiosités, antiquités, livres anciens et tous objets de collection, de peintures, aquarelles, pastels, dessins, sculptures originales et de tapisseries anciennes, il sera perçu au profit de la caisse des monuments historiques une taxe spéciale de 1 pour 100. La perception de cette taxe est confiée à l'administration de l'enregistrement. Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement de la taxe de 10 pour 100 édictée par les articles 58 et 71 de la loi du 25 juin 1920.
- Art. 37. L'État pourra exercer, sur toute vente publique d'œuvres d'art, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouvera subrogé à l'adjudicataire. La déclaration faite par le Ministre des Beaux-Arts qu'il entend éventuellement user de son droit de préemption sera formulée, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications. La décision du ministre devra intervenir dans le délai de quinze jours.
- Art. 38. Un règlement d'administration publique déterminera les détails d'application des articles 33 à 37.

Art. 39. — Les dispositions contenues dans les articles 29 à 38 pourront être étendues à l'Algérie par un règlement d'administration publique qui déterminera dans quelles conditions et suivant quelles modalités elles y seront applicables.

H

#### 15 avril 1925.

Arrêté classant parmi les monuments historiques de l'Indochine certains immeubles et objets mobiliers divers appartenant à l'État français (1). (J. O., 1925, p. 792.)

Le Gouverneur général de l'Indochine, Grand Officier de la Légion d'Honneur,

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques :

Vu la loi de finances du 31 décembre 1921;

Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant fixation des pouvoirs du Gouverneur général et organisation financière et administrative de l'Indochine;

Vu le décret du 3 avril 1920, réorganisant l'École Française d'Extrême-Orient ;

Vu le décret du 23 décembre 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application en Indochine de la ioi du 31 décembre 1913 et particulièrement l'article 4 relatif au classement des immeubles de l'État français situés en Indochine ;

Sur la proposition du Directeur de l'École Française d'Extrême-Orient ;

#### Arrète :

Article premier. — Les immeubles et objets mobiliers divers appartenant à l'État français et compris dans le tableau annexé au présent arrêté sont classés parmi les monuments historiques de l'Indochine.

Art. 2. - Leur protection sera assurée conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 1924.

Art. 3. — Le présent arrêté ne sera applicable qu'après approbation du Ministre.

Art. 4. — Le Secrétaire général du Gouvernement général de l'Indochine, le Général commandant supérieur des troupes du groupe de l'Indochine et le Directeur de l'École Française d'Extrême-Orient sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Hanoi, le 15 avril 1925.

M. MERLIN.

<sup>(1)</sup> Approuvé par arrêté ministériel en date du 6 septembre 1926 (J. O., 20 novembre 1926, p. 3122).

501		DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE OU	OBSERVATIONS
NUMÉROS	LOCALITÉ	DE L'OBIET MOBILIER	03388
1	(Tonkin)-	Ensemble de vestiges comprenant :  a) mirador de l'ancienne citadelle (Côt- còr de l'époque des Lê); b) porte Chính- bâc de l'ancienne citadelle de 1803, bombardée par Francis Garnier; c) Doan-môn ou portique d'honneur (an- cienne porte centrale du palais royal, dite porte réservée); d) huit portes annamites anciennes dans l'enceinte de la direction de l'Artillerie; c) 6 ram- pes sculptées en motifs de dragon, don- nant accès aux bureaux de la direc- tion de l'Artillerie; f) une tête de dra- gon en pierre sous la bibliothèque de la direction de l'Artillerie; g) une clo- che en bronze et un canon ciselé ser- vant de support à la cloche, à l'entrée	
2	ninh (Tonkin).	des ateliers de la direction de l'Artil- lerie. Remparts, portes et mirador de la citadelle à la Vauban.	Construite en 1825-
4 5	Lang-son. Ville de Quang- yên (Tonkin).	Remparts et 3 portes anciennes de la citadelle annamite.  Immeuble de l'ancienne citadelle annamite prise dans son ensemble et comprenant : a) remparts, fossés, ponts et 4 portes anciennes; b) mirador; c) 3 bassins; d) pagode dite des linh; e) petite porte en maçonnerie, à trois ouvertures, qui conduisait à l'ancienne pagode royale, aujourd'hui détruite f) petit mur ancien entre la porte et l'ancienne pagode royale; g) peti cimetière européen enclos de mur derrière les bâtiments de la garde indigène-	Elevée sous Minh-mang.  Sont exceptés du clas- sement: les bâtiments de la garde indi- gêne; le quartier des habitations du tuân- phû et des fonction- naires annamites; la prison; le temple ac- tuellement en cons- truction sur l'empla- cement de l'ancienne
	6 Ville de Thái-nguyên (Tonkin). Ville de Tuyên-quang (Tonkin).	Remparts de l'ancienne citadelle an namite.  Remparts et mirador de l'ancienn	portes Nord et Sud construites par le

111

#### 30 avril 1925.

Arrêté portant réglementation de détail pour l'application du décret du 23 décembre 1924. (J. O., 1925, p. 890.)

Le Gouverneur général p. i. de l'Indochine, Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant fixation des pouvoirs du Gouverneur général et organisation financière et administrative de l'Indochine;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques;

Vu la loi du 31 décembre 1921 et particulièrement l'article 35 modifiant le paragraphe 2 de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 :

Vu le décret du 23 décembre 1924, étendant à l'Indochine la loi du 31 décembre

1913 et vu particulièrement l'article 22 de ce décret;

Vu l'arrêté du 15 février 1925, promulguant en Indochine le décret du 23 décembre 1924 portant réglement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913;

Sur la proposition du Directeur de l'École Française d'Extreme-Orient et de la Commission instituée par arrêté nº 2979 du 21 août 1923,

#### Arrête:

Article premier. — Le classement d'un objet mobilier appartenant au domaine colonial est prononcé par arrèté du Gouverneur général conformément à l'article 15 du décret du 23 décembre 1924. Celui d'un objet appartenant au domaine local, au domaine communal, à un établissement public ou d'utilité publique, ou à une personne privée qui a consenti au classement, est en outre notifié aux propriétaires. Les effets du classement s'appliquent de plein droit à partir de cette notification.

Le classement devient définitif, si le propriétaire n'a pas réclamé dans le délai de six mois à partir de la notification. En cas de réclamation, il sera statué par le Gouverneur général en Commission permanente du Conseil de Gouvernement, mais sans que les effets du classement soient suspendus.

Art. 2. — Il sera dressé, par les soins du Directeur de l'École Française d'Extrême-Orient, une liste générale des objets mobiliers classés, rangés par pays et provinces. Un exemplaire de cette liste tenu à jour sera conservé à l'École Française d'Extrême-Orient et des extraîts en seront déposés à l'administration centrale de chaque pays et aux bureaux du chef-lieu administratif de chaque province où se trouvent des objets classés.

- Art. 3. Les différents services administratifs généraux, locaux ou provinciaux, les communes et les établissements publics sont tenus d'assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires et de prendre à cet effet les mesures nécessaires. Les dépenses nécessitées par ces mesures sont, à l'exception des frais de construction des locaux, obligatoires pour les dits services, communes ou établissements.
- Art. 4. Lorsque la conservation ou la sécurité d'un objet classé appartenant à une commune ou à un établissement public est mise en péril, et lorsque la collectivité ou la personne propriétaire, affectataire ou dépositaire ne veut ou ne peut pas prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires par l'administration pour remédier à cet état de choses, le Gouverneur général peut, sur le rapport du Directeur de l'École Française d'Extrême-Orient, ordonner d'urgence les mesures conservatoires utiles et même, en cas de nécessité, ordonner le transfert de l'objet dans un musée ou dépôt public. L'arrêté détermine l'imputation des frais occasionnés par les opérations prescrites.
- Art. 5. Nul ne peut faire de fouilles à l'effet de rechercher des antiquités sur un terrain appartenant au domaine de l'État français, au domaine colonial, local, municipal ou à un établissement public sans en avoir obtenu l'autorisation écrite du Directeur de l'École Française d'Extrême-Orient. L'autorisation peut être subordonnée à toutes les conditions qui seront jugées utiles.
- Art. 6. Quiconque, par suite de fouilles, de travaux ou de faits quelconques, aura découvert dans un terrain quelconque des monuments, ruines,
  sculptures, inscriptions ou objets quelconques pouvant intéresser la préhistoire, l'archéologie, l'histoire ou l'art, devra en aviser immédiatement l'autorité administrative la plus proche. Si la découverte a été faite dans un terrain
  autre que celui d'une propriété privée non reçue en concession de l'autorité
  publique, l'autorité avisée devra assurer la conservation provisoire des objets
  découverts et en rendre compte sans délai à l'administrateur chef de la province ou au maire, s'il s'agit d'un centre urbain. L'administrateur ou le maire
  devra en référer sans délai au Directeur de l'École Française d'Extrême-Orient.

Toute infraction aux dispositions qui précèdent devra obligatoirement être déférée par le Directeur de l'École Française d'Extrême-Orient au Gouverneur général qui décidera des suites à donner à cette constatation.

Si la découverte a lieu sur le terrain d'un particulier, le Gouverneur général pourra, sur rapport du Directeur de l'École Française d'Extrême-Orient, poursuivre l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique.

Art. 7. - Est réservée au domaine colonial la propriété des objets d'art ou d'archéologie, tels que sculptures, médailles, monnaies, vases, bijoux,

inscriptions, outils ou objets préhistoriques, etc., qui pourraient être découverts sur ou dans le sol des terrains appartenant au domaine colonial, local, municipal, à un établissement public, ou à un particulier qui aurait reçu ces terrains en concession de l'autorité publique.

Art. 8. — Tout fonctionnaire public qui, en raison ou à l'occasion de ses fonctions, deviendra détenteur d'un objet susceptible d'être classé comme monument historique, devra en informer immédiatement le Directeur de l'École Française d'Extrême-Orient, qui proposera au Gouverneur général la destination à lui donner.

Art. 9. — Tout objet mobilier appartenant à un immeuble classé est considéré comme classé.

Art. 10. — Les objets d'art, statues, sculptures, inscriptions en pierre, bois ou métal, d'origine indochinoise et antérieurs au XIX° siècle, ne pourront être exportés hors de l'Indochine française que s'ils sont accompagnés d'un certificat de non classement délivré par le Directeur de l'École Française d'Extrème-Orient ou ses délégués spécialement désignés par lui à cet effet.

Au cas où l'exportateur ne pourrait présenter de certificat de non classement, les objets spécifiés au paragraphe précédent seraient retenus par les soins du service des Douanes et Régies jusqu'à production dudit certificat.

Le certificat de non classement est délivré valablement par le Directeur des Arts cambodgiens en ce qui touche les objets anciens vendus par le Musée Albert Sarraut de Phnom Penh, conformément à l'arrêté du 14 février 1923.

Art. 11. — Le Secrétaire général du Gouvernement général de l'Indochine. le Directeur des Douanes et Régies et le Directeur de l'École Française d'Extrême-Orient sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Hanoi, le 30 avril 1925.

MONGUILLOT.

IV

#### 16 mai 1925.

Arrêté portant classement des monuments historiques de l'Indochine.

(J. O., 1925, p. 1754.)

Le Gouverneur général p. i. de l'Indochine, Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant fixation des pouvoirs du Gouverneur général et organisation financière et administrative de l'Indochine;

Vu le décret du 3 avril 1920, réorganisant l'École Française d'Extrême-Orient ;

Vu la loi de finances du 31 décembre 1921 ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, ensemble le décret du 23 décembre 1924, portant réglement d'administration publique pour l'application en Indochine de ladite loi;

Vu les ordonnances royales de S.M. l'Empereur d'Annam et de S. M. le Roi du Cambodge, en date des 14 décembre 1922 et 11 octobre 1923, déléguant au Gouverneur général le droit de classer les monuments et objets historiques situés en Annam et au Cambodge et d'en assurer la protection, — ensemble les arrêtés des Résidents supérieurs en Annam et au Cambodge en date des 23 février et 18 octobre 1923, rendant exécutoires les dites ordonnances;

Vu les avis conformes du Gouverneur de la Cochinchine et des Résidents supérieurs au Tonkin, en Annam, au Cambodge et au Laos pour les monuments et objets

relevant de leurs attributions respectives; Sur la proposition du Directeur de l'École Française d'Extrême-Orient,

#### Arrête:

Article premier. — Les immeubles et objets mobiliers divers situés dans les limites territoriales de l'Union indochinoise, tels qu'ils sont énumérés aux tableaux annexés au présent arrêté, sont classés parmi les monuments et objets historiques de l'Indochine française.

Art. 2. — Le Secrétaire général du Gouvernement général de l'Indochine et le Directeur de l'École Française d'Extrême-Orient sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Hanoi, le 16 mai 1925.

MONGUILLOT.

# Liste des monuments historiques du Tonkin.

NUMÉROS	SITUATION	SITUATION DES MONUMENTS OU DES OBJETS			
		1 VILLE DE HANOI.			
I	Au coin de l'avenue du Grand-Bouddha et de la digue séparant le Grand-Lac du lac de Trúc-hạch 竹帛。	Đển dédié à Huyển-thiên Trần- vũ 玄 天 鎮 武 (monument vulgairement appelé « Pagode du Grand-Bouddha »).	reconstruit en		
2	Rue des Voiles, nº 3.	母	Fondé au IXº siè- cle ; déplacé au X1º; reconstruit,		
3	Îles et bords du Petit- Lac.	Ensemble composé: a) du mon- ticule surmonté de l'obélisque en forme de pinceau; b) du portique de l'encrier; c) du pont de bois conduisant à l'île de Jade E II; d) des cons- tructions diverses érigées dans l'île de Jade; e) du petit mo- nument octogonal à étages construit sur l'îlot du milieu du Petit-Lac; f) de la petite construction à trois travées donnant sur le Petit-Lac.			
4	Boulevard Francis Gar- nier, bord du Petit- Lac.	Porte de l'ancienne pagode des Supplices.	XIX <sup>e</sup> siècle.		
5	Boulevard Armand Rousseau, entre les nos 82 et 84 (5ª quar- tier, rue Đổng-nhân 同人).	Pagode bouddhique Vièn-minh 圓明 dédiée aux deux sœurs Trung et communément ap- pelée Chùa Hai-bà 厨在婆 «Pagode des deux Sœurs».	Fondée au XIIº siècle : recons- truite ou réparée en 1812, 1893, 1921.		

NUMÉROS	SITUATION	DÉSIGNATION DES MONUMENTS ET DES ORJETS	DATES
6	6º quartier; rue Ngọc- thanh 玉 清 près du Jardin botanique, derrière la poudrière.	communément appelée Chùa	Construite au XI <sup>e</sup> siècle ; restaurée au XIX <sup>e</sup> ; réparée en 1922.
7	4º quartier ; rue de la Gathédrale.	Pagode bouddhique Linh-quang 靈光, dite Bà-đá 婆 優.	Fondée à la fin du XV" siècle; dé- truite vers 1790; reconstruite en 1847 et réparée au cours du XIX" siècle.
8	ter quartier; rue Yên- thành 安城.	Pagode bouddhique Phó-quang 普光, dite Chùa Am 厨庵.	Fondée sous les Lé; reconstruite en 1824; restau- rée en 1907.
9	ter quartier; rue du Charbon.	Pagode bouddhique Hồng-phúc 洪福, dite Hoà-giai 和佳.	Fondée sous les Li; reconstruite en 1683; restau- rée en 1899.
10	ter quartier; phường de Yên-phụ 安阜防.	Pagode bouddhique Trần-quốc 鎮國, dite Trần-bắc 鎮北.	Fondée en 1625; reconstruite en 1628, 1639 et 1842.
11	4º quartier; nº 42, rue de la Mission.	Pagode bouddhique Lí-quôc-sư 李國師, dite Khổng孔.	Fondée sous les Li; restaurée sous les Lê et en 1855.
12	Citadelle.	Ensemble de vestiges compre- nant: a) Mirador de l'ancien- ne citadelle (Côt cò de l'épo- que des Lê); b) porte Chính- bắc de l'ancienne citadelle de 1803, bombardée par Francis Garnier; c) Boan-môn, ou portique d'honneur (ancienne porte centrale du palais royal,	jets mobiliers ap- partenant à l'État français et gérés par l'autorité mi- litaire ; notés

NUMBROS	SITUATION	DÉSIGNATION DES MONUMENTS OU DES OBJETS	DATES
		dite porte réservée); d) huit portes annamites anciennes dans l'enceinte de la Direction de l'artillerie; e) 6 rampes sculptées en motifs de dragons, donnant sur les bureaux de la Direction de l'artillerie; f) une cloche en bronze et un canon ciselé servant de support à la cloche, à l'entrée des ateliers de la Direction de l'artillerie.	
13	Rue Jean Dupuis.	Porte Thanh-hà, dite porte Jean Dupuis, par laquelle Francis Garnier fit son entrée dans Hanoi.	XIXº siècle.
14	Rue des Voiles.	Pagode de Ha-kao (Hå-khåu).  Statue de bronze de Quan-đê, sur un siège également en bronze, laqué et doré; brûle- parfums de bronze; table de marbre sculptée.	Fondée en 1700; restaurée sous Gia-long.
15	Route de Hué, S. de la fabrique d'allumettes.		1680.
16	18, boulevard Doudart de Lagrée.	3 stèles à l'entrée de la pagode de Hàm-long 含龍.	
17	90, rue de la Soie.	Inscription du dinh de Hòa-lộc 和 縣 亭.	1706-1721.
18	133, route de Huê.	2 phénix (1 m. 20 et 1 m. 28) dans le đình de Đông-hà 東河享.	
19	Jardin Botanique, pago- de de Hội-đồng 會同.	2 phénix sur tortues (2 m.33) et 2 chimères (1 m. 10).	

NUMEROS	PHŮ OU HUYỆN	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS OU DES OBJETS	DATES
		11	- Province	DE BÂC-GIANG.	
20	Vinh-yén 永安	Tién-lát 先游	Thó-hà 土河	Dình.	Date inconnue.
		Ш	- Province	DE BÅC-NINH.	
21			Ville de Båc-ninh 北寧城	Remparts, portes et mirador de la cita- delle annamite.	Construite en 1825. Immeu- ble militaire, noté pour mé- moire (cf. arrê- té du 15 avril 1925).
22	Yên-phong 安豐	Nội-trà 內部	Phù-mẫn 富敏	Đền dédiế à Tấn-viên sơn Quí-minh đại- vương 余 圓 山 貴 明 大 王	tion incertai-
23		Phương-la 芳程	Yén-phụ thượng 安阜上	Une statue bouddhique de Quan-am (en bois, 82 bras) conservée dans la pagode dite Yên-phụ thượng tự 安阜上寺.	Date inconnue.
24	Gia-lâm 嘉林	Đồng-dư 東畬	Xuàn-quan 春翳	Đình Long-hưng 亭 龍 興, dédié à Triệu-vĩ đề 趙 武 帝.	Aurait été fondé sous les Đinh.
25		-	Bát-tràng 稣填	Đình.	Construit en 1663.
26	-	Cự-linh 王靈	Ngọc-trì 玉池	Đình du village, dédié à Trần-vũ đề 真超帝	THE R. LEWIS CO., LANSING, MICH. LAN

	PHŮ	T			
NUMÉROS	OU HUYÊN	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS OU DES ORIETS	DATES
27	Tién-du 仙 遊	Phù-dòng 扶 董	Phù-đồng 扶 董	Dêndêdiê à Đồng Xung thiên thần vương 董冲天神王.	Date de fonda- tion incer- taine; recons- truit sous Li Thái-Tổ.
28	-	Thụ-phúc 受福	Phật-tích 佛 跡	Pagode bouddhique Van-phúc 萬 福.	Fondéeen 1037; reconstruite en 1687 et en 1846.
29	-	(		Đình du village, dédié à Cao-sơn hoà-thượng.	
30	-	Nội-viên 內 園	Nghi-vệ 儀 衛	Tombeau chinois du hameau de Trân-thôn.	
31	-	-		Tombeau chinois du ha- meau de Son-thôn.	
32	Tùr-sơn 慈 山	Phù-luu 美 曹	Dình-báng 亭 榜	Temple funéraire des huit empereurs Li 李 八帝嗣.	Fondé sous les Trán ; réparé en 1604.
33				Đình du village, dédié à Cao-sơn高山, Bạch- lệ 白服, Thủy-bá水 伯,	Fondé en 1736.
34		Tam-son 三 Ш	Tam-son Ξ Щ	Pagode bouddhique Cam-ứng 感應.	Date de fonda- tion incertaine.
35	Thuận- thành 順 城	Tam-á 三 极	Tam-á 三 松	Temple et tombeau de l Sî-vương 士 王, an- cien gouverneur chi- nois du pays.	Date de fonda- tion incertai- ne ; réparés en 1676 et en 1787.
36		Đòng-hố 東湖	Đông-côi 京 瑰	Temple et tombeau de Cao-vuong高王, an- cien gouverneur chi-	

NUMEROS	ри <mark>о́</mark> ou huyện	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS OU DES OBJETS	DATES
37	Thuận- thành 順 城		Khương-tự 姜 寺	Pagode bouddhique Duyen-ứng 筵 應.	Date de fonda- tion incertai- ne; reconstrui- te à la fin du XIII <sup>e</sup> siècle, sous les Lê, au XIX <sup>e</sup> siècle, en 1917-
38		Đình-tố 亭 祖	Bút-tháp 筆塔	Pagode bouddhique Ninh-phúc 寧福.	Date de fonda- tion incertaine; reconstruite en 1643, 1649 et 1739, réparée en 1904, 1915 et 1921.
		IV. —	PROVINCE	DE HÀ-ĐÔNG.	
39	Hoàn-long 環龍	An-hạ 安下	Thịnh-hào 盛豪 (route de Sinh-tử).	Temple de la littérature ou Văn-miều 交廟, dédié à Confucius (dit Pagode des Corbeaux de Hanoi).	1070 ; réparé au début du
40		Nội Pị	Thú-lệ trạ 守隷寨	agode Linh-lang 靈郎神祠 ou pago- de Voi-phục, dédiée au fils de l'empereur Lí Thái-Tôn 李 太 尊之子(dite Pagode Balny).	Fondée sous les Li, au début du XI <sup>n</sup> siècle.
41		An-hạ 安下	Yên-lăng 安朗		4

NUMÉROS	ou no no no no no	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS OU DES OBJETS	DATES
42	Hoàn-long 環 龍	An-hạ 安下	Bạch-mai (route de Huề)	Pagode bouddhique Liên-phái 蓮 派, dé- diée à Thượng-sĩ-làn 上士轉。	Le, reconstrui-
43	Đan- phượng 丹 與	Durong-liễu 楊 柳	Yèn-sở 安 所	Đỉnh du village dédié à Lí-phục-Man 李 服 蠻, génie du village de Yèn-sở 安 所.	Fondé au XI <sup>s</sup> siècle; agran- di au XIII <sup>s</sup> ; réparé au XVII <sup>s</sup> siècle.
44		-	Dirong-liễu 楊 柳	Dinh du village Durong lieu, dédié à Lí-phục- Man, génie originaire du village de Yên-sở (sculptures sur bois).	Fondé au XIª siècle.
45	Từ-liêm 慈廉	Phú-gia 富家	Thuy- phương 瑞芳	Dinh du village, dédié à Li-ông-Trong 李 翁 仲: dit Trèm et Pagode des Quatre Colonnes.	siècle; agran- dí au IX"; ré-
46	Mī-đức 美傷	Phù-luu- thượng 芙蕾上	Yên-vî 燕 尾	Ensemble de la pagode et des sanctuaires bouddhiques du site de Hương-tích 香 跡.	Culte établi en
47	Trương-mì 彰 美	Tién-lữ 他 侶	Tién-lữ 仙 侶	Pagode bouddhique de Tiên-lữ 伯 侶, aux confins du village de Tiên-lữ, du canton du même nom, huyện de Yên-son 安 伯, pro- vince de Sơn-tây (la pagode se trouve sur le territoire de la pro- vince de Hà-đông).	

NUMEROS	PHŮ OU HUYỆN	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS OU DES OBIETS	DATES
		V	- Province	DE HÀ-NAM.	
48	Duy-tiên 維 先	Đội-sơn 隊山	Bội-sơn 隊 山	a) Pagode bouddhique Duyèn-linh 延 齡, di- te de Long-dòi-son 龍 隊 也. b) Une statue de Cao- vương dans une grotte voisine de la pagode.	Fondée en 1121; détruite entre 1407 et 1428 reconstruite; en 1433; res- taurée en 1584, 1698, 1783 et 1921.
49	Thanh-liêm 青 巖	Hoà-ngái 和 支	Ninh-thái 寧素	Tombeau du premier ancêtre des Lê, élevé sous un bosquet de bambous sur la colli- ne Báo-cái 寶 盖.	Élevé en 970.
50	Nam-xương 南昌	Đồng-thủy 潼水	Lí-nhân 里 仁	Tombeau de la princes- se chame Mi-è 媚 蔭.	Élevé en 1044.
		VI. —	Province 1	DE HÁI-DUONG.	
51	Chí-linh 至靈	Chi-ngại 支码	Ruợc-sơn ္藥山	Đền de Kiếp-bạc 劫泊, dédié à Trắn-hưng- Đạo 陳興道.	
52		Kiệt-đặc đoài 傑特 兒	Sur la mon- tagne Phượng- hoàng; tem- ple commun aux 3 villa- ges dits Tường 群, Đoài 免 et Đông 東.		Trắn.

NUMÉROS	рий оп науки	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS OU DES OBJETS	DATES
53	Đông-triểu 東湖	Mě-sơn 米山	Hà-lôi 河雷	Ensemble de la pagode bouddhique Qvlnh- làm 股林 et des cimetières bouddhi- ques situés devant le portique d'entrée.	sous les Li; réparée sous
54	-	Đạm-thủy 淡水	Yèn-sinh 安生	Temple dédié aux neuf souverains de la dy- nastie des Trân.	Élevé et entre- tenu au cours du XIX° siècle.
55	Gia-lòc 嘉 祿	Hậu-bổng 厚俸	Hậu-bổng 厚俸	Pagode bouddhique Quang-minh 光明, dite Viên-quang 圓光 et Bóng 朦.	tion inconnue;
56		Bao-trung 褒中	Câm-đái Càm-cấu 錦 帶 錦 求	Den de Quinh-hoa瓊花, dédié à la Ý-lan phu- nhân 倚蘭夫人, à l'empereur Nhân-tôn des Lí李仁宗 et à Minh Nhân Viro'ng 明仁王.	Fondé au XII° siècle; réparé en 1890.
57	Thanh-bà 青河	Bình-hà 平河	Bình-hà 平河	Pagode bouddhique Minh-khánh 明慶, dédiée à l'empereur Nhán-tôn 仁宗 des Trần 陵.	XVº XVIe
		VII	PROVINCE	DE HUNG-BÓA.	71
58			Ville de Hưng-hóa	Mirador de l'ancienne citadelle.	Immeuble civil.

NUMÉROS	PHŮ OU OU HYVH	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS OU DES OBJETS	DATES
		VIII. —		DE LANG-SON.	Immauhla mili-
59			Ville de Lang-son	Débris des remparts de l la citadelle.	taire, noté pour mémoire (cf. arrêté du 15 avril 1925).
		ıx. —	PROVINCE D	E NAM-ĐỊNH.	
60	Ðại-an 大安	Thanh-khé 清 3	Độc-bộ 獨步	Dên dédié à Triệu-việt vương (Quang-phục) 趙越王・	
61	Giao-thủy 膠水	Hành-thiện 行善	Hành-thiện 行善	Đển de Thắn-quang 神 光, ditKeo 驕, dédié à Nguyễn-minh-Không 阮明空.	au XIIIe siè-
62	Mī-lộc 美 祿	Đông-mặc 東墨	Tức-mặc 即 墨	み de Thiên-trường 天長, dit Trần, dédié aux empereurs de la dynastie des Trần 陳.	restauré ou ré- paré en 1870
63				Pagode bouddhique Pho-minh 普明, dite Chùa Tháp 厨塔, dé- diée à l'empereur Nhân-Tôn 仁宗 des Trần 陳; tombeau du même empereur.	tion inconnue restaurée er 1668, 1712 1796.

NUMEROS	OU HUYÊN	CANTON	LOCALITÀ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS OU DES ORIETS	DATES
64	Mī-lòe 美 報	Đông-mặc 東墨	Tức-mặc 即 星	Dên dit Cô-trạch 故宅 dédié à Trấn Đạ Vương 陳大王 or Trấn-hưng - Đạo 陳 冀道, rattaché au đền de Thiên-trường天長 du même village e construit sur l'emplacement même de la demeure de Trấn-hưng-Đạo 陳 獎道	
65	***	Hữu-bị 有備	Hà-lộc ·荷藤	Tombeau et temple de Båo-lộc 保 職, élevés à la mémoire de Trắn- hưng-Đạo 陳 興 道。	Trán; répare à diverses re
66	-		Năng-tĩnh 能静	Mirador de l'ancienne citadelle annamite de Nam-định.	
67	Nam-trực 南直	Thi-liệu 詩科	Hameau de Giáp-ba 甲 电, v.llage de Trực-chính 直 政	Pagode bouddhique Đại-bi 大悲, dite Bi 悲, dédiée à Từ- đạo-Hạnh 徐道行.	Li, restauré
68		Ðỗ-xá 杜 <b>含</b>	Lạc-đạo 樂道	Tombeau et temple de Trån-minh-Cong 陳 明 仏(le temple est dit Đển Sam).	Élevés sous les Dinh et répa- rés au XIX siècle.

NUMÉROS	ou ou huyên	CANTON	LOCALITÉ	OU DES OMETS	DATES
69	Nam-trực 南直	Bái-dương 沛陽	Hiệp-luật 叶律	Tombeau et temple Long-kiểu-Công 龍 籍公, élevé à la mè- moire de Kiểu-công- Hàn 籍 公 罕 (le temple est dit Đến Gin 嚴 纏).	rait été fondé sous les Đinh; agrandi sous les Li; réparé
			100		
=					
		X	PROVINCE	DE NINH-BINH.	
70	1 Gia-viễn	Trường-an	1	Ensemble comprenant:	
79	嘉遠	長安		g a) Ruines de la citadelle de Hoa-lu 華 園。	Capitale sous les Đinh (Xe siècle) et sous les premiers Lê (Xe-Xl s.).
			An-trung 安中	b)Temple dédié à l'em- pereur Đinh Tiên- hoàng-đề 丁先皇 帝 et à la dynastie des Đinh	réparé pour la
		-	An-hạ 安下	c) Temple dynastique des Lé antérieurs.	Date de fonda tion inconnue réparé en 1912.
	-	7	An-trạch 安宅	d) Sépulture royale de Định Tiên-hoàng-đ 丁 先皇帝, sur l mont Mã-yên 馬 鞍	i 833.

NUMÉROS	PHŮ OU HUYỆN	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS OU DES OBJETS	DATES
	Gia-viễn 嘉遠	Trường-an 長安	Hoa-lu 華 関	e) Sépulture royale de Lè Đại-Hành hoàng- đề 黎 大 行 皇 帝 au pied du mont Mã-yên 馬 鞍.	
71	Kim-son 金山	Tự-tân 白新	Phát-diệm 發 麗		
		XI.	- Provinc	E DE PHÚ-THO.	10
72	Son-vi 山 国	Xuân-lũng 春 離	Hi-cwong 義 崗	Temple des Hùng vương 雄王廟.	Date de fonda- tion inconnue; reconstruit en 1916.
		X11.	Provinc	CE DE PHÚC-YÊN.	7.96.11%
73	Đông-anh 東英		Xuàn-kiểu 春橋 Cổ-loa 古螺	a) les ruines des enceintes de Cò-loa 古螺. b) le temple commémoratif du roi Andwong 安楊王. c) le dinh du village, y compris: 1) immédiatement à l'Ouest du dinh, le banian, le pavillon de la fille du roi An-durong, l'autel et la pierre; 2) immédiatement au Nord dudinh, le temple consacré au Ngọc-hoàng 玉皇, à Lao-tseu, à Confucius, au Buddha et à Kouan-yin,	siècle av. JC.  Date de fonda- tion inconnue; réparé au dé- but du XVII° siècle.  Ensemble res-

NUMÉROS	PHŮ OU HUYỆN	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS OU DES OBJETS	DATES
		XIII.	- PROVINCE	DE QUÂNG-YÊN.	
74			Ville de Quảng-yên 廣 安	Remparts et 3 portes anciennes de la cita- delle annamite.	Élevée sous Gia- long. Immeu- ble militaire, noté pour mémoire (cf. arrêté du 15 avril 1925).
75			-	Tombeau (près de l'Hò- pital militaire).	Cf. BEFEO., XVII, 1, 3-12.
76			-	Tombeau(à 80 m. au N. de la pagode Yên- hung).	
77	Tiên-hưng 先 與	Hà-bắc <b>阿</b> 北	Village de Khoái-lạc 快樂, hameau de Khê-nữ 溪 女		Cf. Ibid., 14
		XIV.	- PROVINCE	de Son-tây.	
78			Ville de Son-tây <b>Ů</b>	Immeuble de l'ancienne citadelle annamité prise dans son ensemble et comprenant a) remparts, fossés ponts et 4 porte anciennes; b) mirador; c) 3 bassins d) pagode dite des linh	Minh - mang Immeuble mil taire, not pour mémoir (cf. arrêté d 15 avril 1925

NUMÉROS	ou ou huyện	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS OU DES OBJETS	DATES
			Ville de Son-tây 山 西	e) petite porte en ma- connerie, à trois ou- vertures et qui con- duisait à l'ancienne pagode royale, au- jourd'hui détruite;	
				f)petit mur ancien entre la porte e et l'ancien- ne pagode royale; g) petit cimetière euro- péen enclos de murs derrière les bâti- ments de la garde indigène.	
				N. B. — Sont exceptés du classement: les bâtiments de la garde indigène; le quartier des habitations du tuân-phû et des fonctionnaires annamites; la prison; le temple actuellement en construction sur l'emplacement de l'ancienne pagode royale; les portes Nord et Sud construites par le service de l'Artillerie en 1893.	
79	Yên-sơn(h.) 安山	Lật-sải 票柴	Thuy-khuè 場主	Pagode bouddhique Thiên-phúc 天 瘤 dite Hương-hải香海 ou Bồ đà viện tự 補 陀院寺et vulgaire- mentThày 柴, dédiée à Từ-đạo-Hạnh 徐道 行 (Đa-phúc 多 福).	restaurée en

NUMEROS	рий ou uuyện	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS OU DES OBIETS	DATES
80	Yèn-sơn 安山	Lật-sài 栗 柴	Sài-khê i 柴溪	Dinh du village.	Fondé au début du XVIIª siè- cle.
mém.		Tiên-lữ 伽 侶	Tiên-lữ 仙 侶	Pagodebouddhiqueaux confins du village.	Appartenant à la province de Hà-đông voir ci-dessus n° 47).
81	Phúc-thọ 福壽	Hạ-ích 下盆	Hát-mòn 喝門	Temple dédié aux deux Sœurs.	Date de fonda- tion inconnue.
82	Duyén-hà 延 河			Temple et tombeaux des sept souverains de la dynastie des	au début du
83	Hưng-nhàn 典仁	Đặng-xá 鄧 含	Hameaux de Thái- dường 太堂 et de Phú-đường 富堂	Trần.  Temple et tombeaux des quatre souverains ancêtres de la dynastie des Trần: Thái-tổ 太祖, Thái-tồn太宗	Restaurés en 1805.
84	-	Thanh-trào 青湖	Mī-dại 美大	Temple dédié à quatro souverains de la dy nastie des Le et tom- beau Cung-dê 恭 帝	tion inconnue; réparés en
85	Thụy-anh 瑞英	Bich-du 碧油	Tử-các 紫 閣	Temple de Lí Nam-d 李南帝, dédié à Lí Bí李賁 (VI" siècle	tion inconnue

NUMÉROS	PHŮ OU HUTỆN	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS OU DES OBJETS	DATES
86	Trực-định 直定	Đổng-sâm 铜琛	Thượng- gia 上嘉	Dans le temple élevé sur l'ancien temple dédié à Triệu Vũ-đề 超武帝 (Tchao T'o; Triệu Đà), les objets mobiliers suivants:  a) 4 statues en pierre laquées, b) 2 cigognesen cuivre, c) 4 séries d'armes en métal ciselé, d) garnitures d'autel en argent ciselé, e) sabre en or ciselé, f) statue en cuivre laqué (reine), g) statue en bronze laquée (roi), h) tablette de la reine, i) 2 tables d'autel sculptées et laquées, à l'entrée du sanctuaire, j) 2 haches très anciennes (tête en métal; manche en bois laqué) sur le premier autel central du sanctuaire.	dation du pre- mier temple est inconnue; elle serait très ancienne. Ré- paration er 1820. Le tem-
87		XVI. —	Ville de Thái- nguyên	Remparts de l'ancienne citadelle annamite.	Immeuble mili- taire noté pour mémoire (cf. arrêté du 15 avril 1925).

NUMÉROS	PHŮ OU HUYỆS	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS OU DES OBJETS	DATES
		xvii. —	PROVINCE		t
88			Tuyen-	Remparts et mirador de l'ancienne citadelle annamite.	taire noté pou mémoire. (Cf. arrêté du 19 avril 1925).
		XVIII. –	- Province	DE VÎNH-YÊN.	
89	Lập-thạch 立 石	Hạ-ích 下 益	Xuân-lòi 春雷 (dans lo temple di village, dé- dié à Thái- chièu-Viés 太昭媛	année dai-chlnh 大正 des Mac (1537) pro- venant du tombeau de Thái-chièu-Vién 太昭媛, une des femmes de Mac-	verte en 1906

## Liste des monuments historiques de l'Annam

NUMÉROS	PHŮ OU HUYỆN	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS	RÉFÉRENCES (!)
		l M	I. — Tha Ionuments a		
4	Quảng-hóa 廣化	Village de Tây-giai 西 街, canton de Cao-mật 高密		Citadelle des Hő 胡城: enceinte et portes voûtées.	
2	150	-	Kim-àu 金甌	Palais des Hő 胡.	
3	Thiệu-hóa 紹化	Đại-bôi 大貝	Đại-khánh 大 慶	Pagode de Đại-hùng大 雄: stèle de 1429.	
4	Thọ-xuân (ph.) 壽春	Quảng-yên 廣 <b>安</b>	Lam-son 藍山	Tombeaux des Lè 黎: tombeaux; stèles de 1433 et 1504.	
5	Đông-sơn (h.) 東山	Bồ-đức 布德	Kiểu-đại 橋 代	Temple funéraire des Lé 黎.	
6	Hậu-lộc(h.) 厚禄	Du-truờng 油場	Duy-tinh 維精	Pont de Phượng-hoàng: Pont et stèle.	
7	Hà-trung (ph.) 河 中		Trạch-làm 澤 林	Stûpa de pierre avec statue de bonze en bois. Statue en bois laqué et doré de la princesse Nguyễn- ngọc-Tu. Miều de Đắc-tiên.	
8	Đông-sơn (h.) 東山		Thanh-hóa 清化	Citadelle : enceinte, palais, magasin à riz.	

<sup>(1)</sup> Abréviations: Un nombre en chiffres romains suivi d'un autre en chiffres arabes renvoie au tome et à la page de l'Inventaire descriptif des monuments cams de l'Annam de H. Parmentier; BE. = Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient; Co. C. = G. Codès, Liste générale des inscriptions, Champa; Ph. = phû; h. = huyện.

NUMÉROS	оп оп жалан	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS	références
		1	11. — NG	HỆ-AN.	
		Mo	numents a	nnamites.	
9			Ville de Vinh	Remparts et portes de la citadelle construi- te en 1804 et réparée en 1831.	
10	Diễn-châu (ph.) 資州	Vạn-phân 萬分	Tày-khê 西 溪	Thành Ông Ninh 城 翁 鎮, citadelle.	
11	Turong- durong (h.) 襄陽	Yên-duyệt 安悦	Ban-cam (xā de Chi- khé) 支溪	Stèle inscrite de 1335.	
12	Quì-chàu (ph.) 葵州	Tào-khê 曹 窝	Tào-khé 曹賀	Pagode de Chín-gian 尨 間 (des 9 travées).	
		11	II. — Quá	NG-BÌNH.	
			Monumen		
13	Bô-trạch (h.) 布澤	Cao-lao 高字	Phong-nha 峯衛	Phong-nha 峯 衙. Grot- tes à inscriptions.	1,542; Cos. C
14	Quảng- trạch (ph.) 廣澤	Thuận-lễ 順禮	Lac-son 樂山	Lạc-sơn 樂 山, Grottes à inscriptions.	I, 548 ; Cœ. C
15		Thạch - bàn 石盤	Mi-đức 美德	Mī-dức 美 德. Vestiges d'un monument.	
16	EST AVA	Phù-trạch 扶宅	Mī-thành (près de la cure de Van		BE., XVIII, x
			qui).		7.

NUMÉROS	PHŮ . OU HUYỆN	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS	RÉFÉRENCES
		В. /	Monuments	annamites.	
17	Phong-lộc (h.) 豐祿	Long-đại 隆代	(Sur un ter- rain doma- nial, dansle jardin d'un agent des douanes, Đồng-hới).	CONTRACT CON	BE, VI, 87.
18			Đồng-hới	Citadelle: portes et remparts.	
19	Quảng-ninh (ph.) 廣寧	Võ-xá 武舍	Thạch-lũy	Quảng-bình quan 廣 平 關.	
20		Long-dại 隆代	Tå-tiệp 左捷	Vō-thắng quan 武 勝 臟. Portes voûtées dites Quáng-bình quan et Vō-thắng quan, de l'ancien mur de Đổng- hới et l'enceinte qui subsiste avec deux portes voûtées à l'em- bouchure du fleuve de Đổng-hới, rive gauche.	
21	(Hà-tĩnh) sơn 永 田	et le villa , canton de l de Quang	ru-son 牛 山 ge de Vinh- Thuận-hoà g-trạch 廣 灣		

NUMEROS	PHŮ OU HUYỆN	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS	RÉFÉRENCES
_					1 20
			IV. — Qu	NG-TRI.	
		A.	. Monument	s chams.	
22	Triệu- phong (ph.) 摩豐	An-dôn 安敦	Nhan-biểu 顏 胍	Nhan-biểu; soubasse ment de tour; sculp- tures; stèle inscrite	- Cie, C. 149.
23	-	An-đôn 安 敦	Nhan-biểu 顏 瓢	Đa-nghi. Vestiges e sculptures.	XVI, v. 97.
24	-	Bích-la 碧 羅	Co-thành 古城	Co-thành. Sculptures	1, 528.
25	-	=	Bich-la 碧 羅	Bich-la, Sculptures.	1, 531.
26		An-dòn 安敦	Trà-liên 茶 連	Trà-liện. Linga s autel.	ur I, 533.
27	-	An-dā 安野	Durong-lệ 揚 麗	Duong-lệ. Vestiges statue.	et I, 533.
28		Ar-luu 安留	Phương- sơn	et statue.	
29	Gio-linh (h.) 由 靈		Hà-trung 河中	Hà-trung. Vestig sculptures, pil inscrit.	es, 1, 534; Cœ lier C. 113.
3	o Cam-lò(h. 甘露		Trương-	xá Trương-xá. Restes 3 tours.	de II, 602.
3	Hái-lăng(h. 海陵	)	Đại-an ơ Thạch-h 石悍	an tour et de 3 mc	'une BE., V, 186

NUMÉROS	PHŮ OU NÝVUN	CANTON	LOCALITÉ	DESIGNATION  DES MONUMENTS	REFÉRENCES
32			Quáng-trị 廣 治 (Résidence)	Linga, autels, sculp- tures, colonnes.	
33	Hải-lăng (h.) 海 陵	Cụ-hoan 倶 献	Cụ-hoan 俱 歡	Cu-hoan; vestiges; sculptures.	1, 524.
34	-	An-thur 安舒	Mī-chánh 美 政	Vestiges; sculptures.	11, 595.
		В. 7	Monuments	annamites.	
35	Hải-lăng 海 陵			Remparts et portes de la citadelle annamite.	
			V. — Thừa	-THIÊN.	
		10	A. Monumen		
36	Phú-lộc (h.) 富 禄	Diém- trường 盐 塲	Vinh-hoà 榮和	Linh-thái. Tour trans- formée par les Anna- mites; sculptures; 2 piédroits inscrits.	
37	Hương-trà (h.) 香 茶	Long-hổ 隆 湖	Co-buu 古 郵	Cå-bıru, Vestiges, pié- destal, tympan.	II, 591.
38	-	Phú-ôc 富 屋	Liễu-cốc 柳 谷	Lieu-côc. Restes de 2 tours.	11, 592.
39		Vinh-tri 永 治	Thanh-phúc 清 福	Thanh-phúc. Tympan.	II, 592.
40	Quảng-điển (h.) 廣 田	An-thành 安城	Phú-lương 富良	Phú-lương. Stèle ins- crite.	I, 515 ; Cœ, C.
41	-	Thanh - cần 清 勤	Lai-trung 來中	Lai-trung. Vestiges d'une citadelle. Stèle inscrite.	II, 597 Cœ, C.

NUMÉROS	ипаўл оп ьий	CANTON	ŁOCA LITÉ	DÉSIGNATION  DES MONUMENTS  DES MONUMENTS
42	Phong-điển (h.) 豐田	Phù-trạch 扶宅	U'u-diém 優曇	Uu-điểm. Vestiges et I, 517. sculptures.
43	-	_	Trạch-phô 澤浦	Trạch-phố, linga; tym-1, 515.
44	-	-	Mī-xuyên 美川	Mī-xuyên. Statue; tym-1, 516.
45	Hương- thủy (h.) 香水	Luong-văn 頁 <b>交</b>	頁文	Lurong-văn. Vestiges II, 591. d'une tour; tympan.
46	Phú-vang (h.) 富 榮	Ngọc-anh 玉英	Chiết-bi 淅 陂	Chiêt-bi. Vestiges ; II, 591. fragment de piédes-tal.
47		Mậu-tài 茂材	Tièn-nộn 僇 嫩	pierre.
48			Huê, Long- thô	Zone des remparts BE., XIV, 1x, chams de l'ancienne ville forte de K'iu-
49			Huê	Sculptures chames du Musée des Amis du Vieux Hué.
50			Phú-xuân 富春。 (faubourg de Huê)。	trée d'une pagode.
		B. Mon	uments anno	amites et divers.
51	Phú-lộc 富縣			Monuments du Col des Nuages. Portes de Quảng - nam 廣南 (đồn-nhứt), et de Huê (đồn-nhì).

NUMEROS	PHŮ GU HUYỆN	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS	RÉFÈRENCES
52	Phú-lộc 富祿	An-nông 安農	An-nông 安農	Bătiments de l'ancien tram.	
53	Hurong-trà 香菜	Vīnh-trị 永治	Thai-dwong hạ か楊下	Thuận-an 順 安. Fort du Nord. Bains du Roi. Porte voûtée d'une an- cienne pagode.	
54		An-ninh 安寧	An-ninh thượng 安寧上	An-ninh thượng. Văn- miều. Tour de la pa- gode Thiên-mộ.	
55	-	Long-hô 隆湖	La-chữ 羅 渚	La-chữ. Đình.	
56	Hương- thủy 香水	Giā-lè 野犁	Thanh- thủy chánh 清水正	Thanh-thủy chánh. Pont couvert.	
57	-	Cu-chánh Æ Æ	Phú-cam 府甘 (Huê)	Phú-cam. Tombes de Forçant et de M <sup>ma</sup> Chaigneau.	
58			Durong- xuân thượng 陽春上	Dương-xuân thượng. Vieux cimetière fran- çais; tombe chrétienne près du rempart cham.	
59	-	-	Nguyệt-biểu 月 瓢	Arènes (Hỗ-quyển).	
60		An-cựu 安舊	安舊西	Petit mamelon situé près du Ngự-bình 御 解 (Ecran du roi), qui servit aux Tày-sơn 西 山 pour les cérémonies du nam-giao.	
			VI. — Qu	JANG NAM.	
	2 2		A. Monum	ents chams.	
61	Hà-đông (h.) 河東	Phước-lợi 福利	Phú-ninh 富寧	Phú-ninh. Vestiges de tour. Sculptures.	1,241.

NUMÉROS	HUYÊN OU PHÔ	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS	néférences
62	Hà-đông (h.) 河東	Hòa-đức 和 德	Trường-an 長安	Trường-an. Sculptures l dans la pagode.	, 242.
63	-	Phù-quí hạ 富貴下		Phú-hưng, Vestiges l et sculptures.	I, 245; II, 582.
64	1944	Hoà-đức 和 傷		Khương-mĩ. 3 tours. Sculptures.	1, 246.
65		Chiên-đàng 旃檀	Chiến-đảng 旃檀	Chién-dàng. 3 tours et vestiges. 1 inscrip- tion écornée, frag- ment d'une pierre brisée en trois (2° fragment détruit, 3° à Tourane).	I, 269; Cæ. C. 64.
66	-		Thạch-tân	Mê-môn. Sculptures; cuve à ablutions.	BE, XVIII, x,
67	-		-	8 sculptures chames dans 2 miéu du ha- meau de Xuong- long dông.	BE, XXIII, 271.
68	-			6 sculptures chames dans un miéu du ha- meau de Thi-thượng.	Ib.
69		-	An-mī đồng 安美東	Tertreavec inscription.	BE, XXIII, 271; Cœ, C. 158.
70				une sculpture sur un pont aux environs du miéu de Tam-vi.	
71	Thang-bình (ph.) 升降	Phú-mī 宮美	Phước- thành	Phước-thành. Ruines d'une tour. Linteau.	1, 280.

NUMÉROS	HUAÉN OG BHQ	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS	RÉFÉRENCES
72	Thăng-bình (ph.) 升平	F-440 10700	Xuân-thái 春泰	Xuán-thái. Vestiges et sculptures.	1, 280.
73		( <del>-</del> )	Đồng- dương 桐陽	Đồng-dương. Grand temple ; 2 stèles et 1 piédroit inscrit.	A Charleman St. No. Decision of the Parish
74	-		Xuàn-sơn 春 山	Xuàn-sơn. Vestiges et colonne.	1, 282.
75		-	Mī-hòa 美和	Tân-thạnh. Vestiges de 3 édifices.	Ib.
76	-	-	Hương-chi	Hurong-chi. Vestiges d'un monument.	1b.
77	-	-	Hå-lam	Hà-lam. Vestiges, lin- ga inscrit.	l, 283 ; Cæ. C. 65.
78	Què-sơn (h.) 桂 伽	Xuân-phú trung 春富中	Hương-quê 香 桂	Hurong-què. Vestiges, sculptures et stèle inscrite.	II, 584; Cœ. C.
79	-	Quảng-đại 廣大	Trung- phước 忠福	Trung-phươc. 2 ins- criptions rupestres.	Cee, C, 160.
80			Thạch-bích 石 碧	Thạch-bích, Inscription rupestre.	II, 587; Cœ. C.
81	Duy-xuyên (h.) 維川	Mậu-hòa trung 懸和中	Mī-sơn 美山	Mī-sơn. Groupe de temples; sculptures et inscriptions.	I, 337; Ca. C.
82			Phú-nhuận 富潤	Phú-nhuận. Roche gra- vée d'un lion et de quelques mots.	200 M 200 M 200
83			Thu-bon 秋盆	Thu-bon. Sculptures diverses.	I, 286.

NUMÉROS	ou nuxên	CANTON	LOCALIT	DÉSIGNATION DES MONUMENTS	RÉFÉRENCES
84	Duy-xuyén (h.) 維川	Mậu-hòa trung 愁和中	Chiém-sơn 瞻田	Chièm-son. Tour rui- née ; restes d'une salle; statue dans une pagode ; 2 inscrip- tions rupestres. Pier- re inscrite (Nandin).	1,288,307; Cœ C. 105, 147, 161.
85	-	(STATE	Trà-kiệu 茶 蔫	Trà-kiệu. Vestiges d'une citadelle. Sculptures.	I,288;BE,XIV, IX, 32-35.
86		Phú-mī trung 富美中	An-hòa 安和	An-hòa. Vestiges et sculptures. Inscrip- tion rupestre.	
87	-	=:	Thạnh-mĩ 盛美	Thạnh-mī. Sculptures rupestres.	I, 285.
88		An-lễ 安 禮	An-thinh 安青	An-thinh. Carrières; grafăti.	I,285; Cœ. C.
89		Đông-yên 東 <i>安</i>	Vinh-trinh 永貞	Vinh-trinh. Inscription rupestre.	BE, XXIII, 272; Cœ. C. 165.
90	_	Thanh-châu 青州	青州	les Annamites comme	
91	-	Mī-khé 美溪	Long- phước 隆 瘤	Linga à demienterré.	BE, XXIII, 272.
92	-	Xuân-phù	Durong- mong.	Emplacement double et linga.	
93	Điện-bàn (ph.) 筽 磐	An-thái thượng 安泰上	Lạc-thành 樂成	Lac-thành. Stèle ins- crite.	I, 309 ; Cæ. C.

NUMÉROS	PHŮ OU HUYỆN	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS	RÉFÉRENCES
94	Điện-bàn (ph.) 莫磐	Hạ-nông 夏農	Bằng-an 憑 安	Bång-an. Groupe de tours. Sculptures dans une rizière.	I, 310
95	=	Đạo-hòa	Bāo-an 保安	Báo-an. Pagode de Chánh-linh. Buddha restauré à l'annamite.	BE,XVIII,x,58.
96	=.	An-thái 安泰	Phong-thử 豊泰	Phong-thứr. Terrasses de briques avec 4 lingas.	BE, XVII, x,
97	Đại-lộc (h.) 大 聪	Đức-hòa thượng 德和上	Thuy-bố	Thuy-bô. Tympan sculpté.	1, 314.
98	Dién- phước (h.) 延幅	Thanh-quít trung 青橘中	Quá-giảng	Quá-giáng. Quelques sculptures, restes d'une tour démolie. 3 statues remaniées dans un mièu du hameau de Chièm-lai thượng.	
99	Hòa-vang (h.) 和 榮		Hòa-an 和安	Sculptures chames dans un pagodon.	BE, XXIII, 274.
100	-	Phước- thương	Nghi-an 安宜	Sculptures déposées à la concession Gra- velle.	l, 334; II, 587.
101	Tam-kỳ (ph.) 三 岐	Đức-hòa 德和	Phú-quí 富貴	Phú-quí. Inscriptio 1.	II, 582; Cœ. C.
		B. Monu	ments anna	mites et divers.	
102	Hòa-vang	Bình-thái	Hóa-quê.	Montagnes de marbre l	

102 Hòa-vang	Bình-thái	Hóa-quê.	Montagnes de marbre.
(h.) 和榮	hạ		Grottes. Sculptures.

NUMÉROS	PHŮ OU HUYỆN	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS	RÉFÉRENCES
103			Tourane.	Portique de la pagode de Long-thu et stèle brisée de la 5° année thinh-dirc, derrière le Musée. Restes de la citadelle dans l'hô- pital actuel.	
104				Cimetière franco-espa- gnol, à Tiên-chà.	
105			Faifo.	Citadelle (enceinte),  « Pont japonais »,  « Pagode de la Ma- ternité ».	
			II. — Quầ		
106	Mộ-đức(h.) 暮德	Lại-đức 賴德	Bồ-để 菩提	Mièu de Bô-để, Statue de Ganeça.	I, 224.
107	Tu-nghĩa (ph.) 思 義	Nghĩa-điển 義 田	Chánh-lộ	Chánh-lộ. Ruines; sculptures.	1, 225.
108	=	Nghĩa-hà 義河	Phú-thọ 富壽	Phú-thọ, t linteau; t nandin.	1, 234.
109			Cō-lūy 古墨	Cå-lűy. Vestiges d'une citadelle.	1, 235-
110	Bình-sơn (ph.) 李 山	Bình-châu 平洲	Chàu-sa 硃砂	Chàu-sa. Vestiges d'une citadelle.	l, 235.
111	-	Bình-điển 季 田	Đông-phúc từ 38	Đồng-phúc. 2 statues.	I, 238.

NUMEROS	рий ос ноуди	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION  DES MONUMENTS	RÉFÉRENCES
112	Binh-sơn (ph.) சி பூ	Binh-hà 本 河	Tân-hi 新 禧 (pagode)	Statue de Ganeça assis, haut, om. 65 environ, dorée et adorée sous le nom de Madame Eléphant.	
113	Đức-phố (h.) 德 普	Phô-vân	Long-thành	Pointe Sahoi. Inscrip- tion rupestre.	ll, 582.
114		Phô-tri	Mī-thuận	Mī-thuận. Inscription rupestre.	BE, XXIII, 270
115	Sơn-tịnh (h.) 山 靜	Tịnh-hòa 靜 和	Phong-niên 豊 年	Phong-nièn. Vestiges, sculptures.	BE, XXIII, 271
116	3—X	Tinh-trung 靜 中	Trà-bình trại 茶 平寨	Trà-bình trại. Vestiges, sculptures.	BE, XXIII, 271
117				Résidence. Sculptures diverses ; fragment de piédroit inscrit.	62.
		В.	Monuments	annamites.	
118				Enceinte de la cita- delle.	
		1	VIII. — Bìn	H-ĐịNH.	
		A.	Monument:	s chams.	
	Tuy-phước (ph.) 綏福	Durong-an 陽 安	Hưng- thạnh 與 盛	Tours de Hung-thanh: I 2 tours en briques et vestiges.	, 146.
120		Nhơn-ản 仁 思	Trung-tín 忠信	Buddha sur nàga, près II de la pagode de Văn- thành.	1, 578.

моженов	рий ов изучи	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS	RÉFÉRENCES
121	Tuy-phước (ph.) 绥福	Nhon-an 仁思	Đại-lộc 大縣	Tours d'argent.	1, 157.
122	-	-	Dại-tín 大信	Pierre inscrite déposée au đình du village.	II, 577 ; Cœ. C.
123		Quảng- nghiệp 廣業	Bình-làm 平林	Tour ; sculptures ; ves- tiges de citadelle.	1, 166.
124	An-nhơn (ph.) 安仁	Nhơn-ngãi 仁義	Phú-sơn 富山	Inscription.	II, 578 ; Cœ. C.
125	=		Mī-thạnh 美雄	Piédestal, dans la pago- de de Ngű-ban.	1,184.
126	-	-	An-thuận 安順	Pierre inscrite déposée au d'inh.	1, 172; II, 578; Cœ. Cr. 54.
127	-	An-nghĩa 安義	Khánh-lễ 慶禮	Lion cariatide.	I, 172; II, 579.
128	=		Bå-canh 把耕 Nam-an 南安 Thuận- chính 順 政	Enceinte de Chaban occupée par ces trois villages; Sculptures dans la pago- de de Thập-thấp (vil- lage de Thuận-chánh), 3 lions, 2 éléphants (pagode et tombeau de Võ-Thanh.)	21, 198 ; II, 581
129			Phú-thành 富成 Châu-thành 珠城	Tour d'or ou Thôc-lôc.	Γ, 214.
130		-	Nam-an 市安	Tour de cuivre or Canh-tièn.	1, 204.

-					
NUMÉROS	дич оо изучин	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS	RÉFÉRENCES
131	An-nhơn (ph.) 安仁	An-nghĩa 安義	Nhạn-thấp 底 塔	2 dvårapålas restaurés å l'annamite (pagode de Nhan-son).	
132		Hảo-đức 好德	Dirong- lăng 陽 陵	Ganeça (pagode de Hung-long).	I, 179.
133	Bình-khê (h.) 平貧	Phú-phong 富豐	Thú-thiện 取善	Tour; lingas.	1, 179; 111, 580.
134			Vân-tường 雲祥	Tours d'ivoire ou Durong-long, 3 tours; vestiges; lions.	1, 185.
135	Phù-cát (h.) 符吉	Xuân-yên 春 <b>安</b>	Đại-hữu 大有	Vestiges de 2 édifices; sculptures et un frag- ment d'inscription (transportés à l'église de Đại-an); Çiva ins- crit, dans un pagodon.	128-129.
136	Hoài-nhơn (ph.) 懷仁	Trung-yén 忠安	Phụ-đức 附德	Vestiges d'enceinte et de tours. Grotte ayant servi d'ermitage.	1, 217.
137	=	Kim-son 金山	Kim-son 金山	Stèle inscrite de Kim- son ou Ca-xom.	l, 565 ; Cæ. C.
138	Hoài-ân(h.) 懷恩	Vân-sơn 雲山	Thành-sơn 城山	Para San Managani Mar.	1, 217; Cœ. C.
139			Binh-định 平定	Sculptures diverses conservées dans la citadelle.	
140			Qui-nhơn 聞 仁	Sculptures diverses à la Résidence.	l, 142.
		В.	Monuments	annamites	
141		1000		nceinte de la citadelle.	

NUMEROS	PHÚ OU HUYỆN	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS	RÉFÉRENCES					
	IX. — Phú-yèn.									
100			Monuments							
142	Tuy-hòa (ph.) 綏和	Hòa-lạc 和樂	Phúc-thạnh 福盛	Núi-bà. Sculptures, dont 3 inscrites.	1, 134; Cæ. C. 44-6.					
143	-	Hòa-tường 和神	An-nghiệp 安 葉	Citadelle deTnanh-ho. Rempart de briques.	1, 137					
144	=	Hòa-bình 和 平	Nhạn-tháp 鴈 塔	Tour de briques.	1, 138.					
145	-	==	Tuy-hòa 綏和	Statue sur un piédestal.						
146	Tuy-an (ph.) 縱 安	An-son Ф Ц	Mī-long 美隆	Câm-sơn. Inscription rupestre dite de Chơ- dinh.	I, 140; Cœ. C.					
			X. – Ko  Monuments	chams.						
147				Yang Prong. Tour, lin- ga, piédroits inscrits.	I, 557; Cœ. C.					
148			Plei Chu et Cheo Reo	Yang Mum. Tour; 2 sta- tues, dont une ins- crite; stèle (les 2 dernières provenant de Drang Lai).	I, 59; Cœ. C. 42, 43.					
i 49				Drang Lai. Vestiges; statue de Çiva sur nandin.						

NUMEROS	PHŮ OU HUYỆN	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION  DES MONUMENTS	RÉFÉRENCES
150			Plei Wao	Bamong Yang, Dallage en briques et 3 pié- destaux.	
151			=	Rong Yang, au S. du précédent. Tour en briques.	Id.
152			Kontum 昆嵩 (Résidence)	Cuve à ablutions ins- crite, provenant de Kon Klor.	Cœ. C. 167.
153			-	Statue provenant de Ba- mong Yang.	-
			<ol> <li>КІ. — Кна</li> </ol>	OLIMATADATE	
		Monun	nents chams	et annamites.	
154	Vinh- xwơng (h.) 永昌	Xirong-hà 昌 河	Cù-lao 虬率	Pô Nagar. 4 sanctuaires et ruines de 2 autres; salle à colonnes; sta- tues et inscriptions.	28-39, 118,
155	-	-	Ngọc-hội 玉會	Groupe de 5 tombeaux, dont un dit de Bá-da- lộc伯多碳(Petrus).	
156	Ninh-hòa (ph.) 库和	Phước-hà nội 福河内	Lē-cam 酸甘	Lē-cam. 2 inscriptions rupestres.	II, 576; Cœ. C.
			XII. — PHA	AND	
			Monuments		
	1	DONE WAS			
157	An-phước (h.) 安福	f 德	F 生	Pô Romé. Sanctuaire avecinscription, édi- cule, statue inscrite.	l, 61 ; Cœ. C. 15, 16.

NUMÉROS	PHŮ OU PHÝN	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS	RÉPÉRENCES
158	An-phước (h.) 安福		Vĩnh-thuận 永順	På Sah. Vestiges; stèle inscrite.	1, 76; Cœ. C.
159	-	***		Glai Lamau. Nandin. linga.	I, 77.
160	227	=	Bình-chữ 平渚	Đá trắng. Stèle inscrite.	1, 78; Cœ. C.
161	-	Nghĩa-lập 義 立	Văn-làm 文 林	Đá nẽ on Batau Tablah. Roche inscrite.	l, 72; Cœ. C.
162	Ninh-thuận (đạo) 寧 順		Nho-làm 儲材	Cîmetière cham.	I, 72.
163	-	=	Phú-quí 富貴	Vestiges; linteau inscrit.	II, 574; Cœ. C.
164	-	Vạn-phước 萬福	Mòng-đức 蒙德	Pô Nagar, Sculptures; stèle inscrite.	1, 75 ; Cœ. C.
165		Đắc-nhơn 得 仁	Đắc-nhơn 得 仁	Pô Klong Garai. 4 édi- fices; mukhalinga; inscriptions sur les piédroits du sanc- tuaire; roches ins- erites en avant et sur les mamelons voisins.	G. 8, 12, 13.
166		Mī-tường 美 祥	Khánh- tường	Inscription rupestre.	I, 97 ; Cœ. C.
167		=	Tri-thdy 淄水	Hoa-lai ou Yang Ba- kran. 3 tours ; vesti- ges.	
168	-	Kinh-dinh 經營	Nhơn-sơn 仁山	The state of the s	II, 575; Cæ, C.
169			Đông-mê (concession Caville)	Une statue ; 3 kut (pierres funéraires); un brûle-parfums en pierre.	

NUMEROS	PHŮ OU HUYỆN	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS RÉFÉRENCE
		3	KIII. — Bình	I-THUẬN.
			Monuments	chams.
170	Hàm-thuận (ph.) 咸 順		Ngọc-lầm 玉林	Tours de Phő-hài. 2 I, 29. tours et une construction accessoire en briques, 2 inscriptions sur les traverses de la porte principale, 1 linga.
171	Hòa-da (ph.) 禾 多	Vinh-an 永 安	Giang-tày 江 西	Song-lüy. Citadelle, 1, 36. avec mur de latérite.
172	-		Luong-son R <b>a</b>	Kut de Pô Klong I, 38. Mơn Nai (pagode de Thuận-đông). Kut de Pô Bia Sơm.
173		Da-phước 多 福	Hòa-thuận 和 順	5 kut (des parents de 1, 42. Pô Romé).
174	·=		-	8 kut (dont celui de Pô I, 42. Yang Thok).
175	Phan-lý (cham) 審里土 (h.)	Ninh-hà 寧 河	Tổn-thành 存 誠	3 kut (dont celui de Pò l, 41. Panrong Kamar); 1 cuve à ablutions.
176	-		Hựu-an 祐 安	3 kut (dont l'un de Pô I, 42. Panrong Labang).

NUMÉROS	PHŮ OU HUYỆN	CATTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS	RÉFÉRENCES
177	Phan-lý (cham, h.) 藩里(士)	Tuàn-giáo 遊教	Trf-thới 致秦	Kut de Pô Panrong Thut Paghvoh.	I. 41.
178			Tinh-mī (ch. Palei Chanar).	Murs de la maison de la sœur de Pô Klong Gahul. Trésor royal (2 tiares royales, or; 3 bonnets de reine; 2 bracelets cassés, or; petite cuvette, argent; 3 paires de boucles d'oreille, or; partie de couronne religieu- se; lances).	
179			Trì-đức 持德 (ch. Tò-ly).	Bamung (sanctuaire en matériaux légers) de Pô Klong Gahul (pa- gode de Tô-ly); 3 sta- tues (le roi et ses deux femmes); 4 kul près d'une ruine; 3 kul près de l'autre.	
180	-		Thanh-hiểu 青好	Bamung de Pô Nit (pa- gode de Thanh-hiều); 3 statues (le roi et ses deux femmes). Nom- breux kut.	
181	-	Tuy-tịnh 綏靖 (ch. Bah Plom).	Tuy-tinh 绥靖 (ch. Bah Plom).	Bamung ruiné de Pô Nrop: statue du roi.	
182		-	Lạc-trị 樂治	Bamung de Pô Nagar Tawait; à l'intérieur 5 kut en pierre.	The state of the s

NUMÉROS	PHŮ OU HUYỆN	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS	RÉFÉRENCES
183	Phan-lý (cham) 藩里(土)	Tuy-tịnh 綏靖	Trang-hòa (rattaché à Lạc-trị 樂 治)	Pô Dam. 3 sanctuaires existants et 3 ruinés.	I, 50.
184	=		Vinh-hanh 水亨	Bamung de Pô Kabrah: 1 cuve à ablutions; 3 pierres à offrandes; 1 brûle-parfums en pierre; nombreux kut.	I, 58.
185	Tuy-phong (h.) 綏豐	Bình-thạnh 华盛	Long- phước 龍福	Bamung de Pô Nagar Taha Chak. Statue d'Umà dite kut de Pô Pan.	I, 58.

## Liste des monuments historiques de la Cochinchine.

NUMÉROS	PROVINCE	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS	RÉPÉRENCES (1)
i	Bắc-liêu 北途		Bắc-liêu 北遼 (Inspection)	Cadran solaire du XVII' siècle (?)	
2	Baria 婆雌	(Cap St- Jacques).		Buddha de pierre dans la pagode de Thang- tâm.	BE, XXIII,2 93.
3	Bién-hòa 邊和		Buru-son	Statue de Vishnou avec inscription, dans la pagode.	
4	14		Tàn-triều đồng	Statue de Ganeça dans la pagode de Hội- phước.	IC, 555.
5	Cắn-thơ 芹 直 délégation deCàu-khê.		Hòa-thịnh	Stèle inscrite, au Vat Sambor.	BE, XIX, v. 107 Cæ. K. 419.
6	Châu-độc 朱篤		Tán-quôy, ile Culao Táy	Stèle sculptée.	BE, XXII, 376.
7			Thnot- chum.	Stèle inscrite au Vat Thleng.	IK, III, p, 479; Cæ, K. 1.
8	2.		Vīnh-gia 永嘉	3 inscriptions dans la pagode, rapportées de Baday, province de Treang.	IK, I, p. 8; Cœ. K. 15-17-

<sup>(1)</sup> Abréviations: IC. = Inventaire descriptif des monuments chams, par H. Parmentier, tome 1er; — IK = Inventaire descriptif des monuments du Cambodge, par L. de Lajonquière; Cæ. C. = G Cædès, Liste générale des inscriptions, Champa; Cæ. K. = Id. ld., Cambodge; — BE = Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.

NUMEROS	PROVINCE	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS	RÉFÉRENCES
9	Gia-định 嘉 定		Bình-hòa xã (sur un terrain appartenant à M. Ngô- văn-Đức)	Tombeau de Nguyễn- văn-Học, général de Gia-long.	
10		<u>-</u>	Phú – nhuận	Tombeau de Vō-Tánh, général de Gia-long.	
11			(sur un ter- rain appar- tenant à Mme Vidal).	Tombeau de Vö-duy- Nghi, amiral de Gia- long.	
12			Sur la plan- tation de Tân-son- nhứt.	Tombeau de Lê-văn- Phong, frère du ma- réchal Lê-văn-Duyệt.	
12 bis	-		Linh-chiêu tây.	2 tombeaux de la famil- le Hổ.	Traité du 19 mars 1874 art, 5.
13	Long-xuyên ÎÊ JJI		Vọng-thẻ 望梯	Vestiges; statue et inscription dans une pagode annamite.	BE. XXIII 275
14	Rạch-giá 瀝架	Thanh-bình 青平	Vĩnh-hưng 永興	Tháp Lục-hiển ou Tháp Trà-long: restes d'une tour; sculptures.	BE,XVII,vi, 48
15	Sa-dec 沙的		Tháp-mười	Vestiges du Prasat Pram Loveng.	IK, III, nº 904.
16	-		Sadec (Ins- pection),	A1 .	Cœ. K. 5,7,9.
17	Soc-trang 朔庄		Phúc-lai.	Pagode du Práh Buon Muk. Réduction de prasat en pierre.	

NUMÉROS	PROVINCE	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS	RÉFÉRENCES
18	Tây-ninh 西寧	Chon-ba- dèn 真妃頻	Rung.	Groupe de 3 édifices en briques.	BE, XXIII, 278.
19	_	Hòa-ninh 和寧	Háo-đước 好德	Tour de Chót-mạt.	BE, IX, 740.
20	-	Hòa-ninh 和寧	Thanh-điển	Vestiges et sculptures.	BE, IX, 748; XXIII, 280-1.
21	-	Hàm-ninh thượng 咸寧上	Bùng-binh	Restes d'une tour en briques.	BE, IX, 749.
22	-	Hàm-ninh hạ 咸寧下	Phước-chi 福祉	Sculptures.	BE, IX, 753.
23	-	-	Même villa- ge, ham. de Rung-dâu.	Sculptures.	
24		Trièm-hóa 霑化	Phước- trạch 編譯	Sculptures dans la pa- gode de Xóm-chua.	BE,XXIII, 284.
25	-	Giai-hóa 皆化	Tiên-thuận 先順	Vestiges de 2 monu- ments; sculptures.	BE, IX, 750.
26	*-	Khang- chèng	Phước- hưng 編典	Temple de Prei Chêk.	BE,XXIII, 286.
27			Đày-xoày, ham, de Leach-vêng	Temple de Prei Prasat.	BE, IX, 747; XXIII, 286.
28			Tây-ninh 西寧 (Inspection)	Sculptures.	

NU 4ÉROS	PROVINCE	CANTON	LOCALITÉ	DÉSIGNATION DES MONUMENTS	RÉFÉRENCES
29	Vinh-long 永隆	Binh-phú 平富	Mī-hưng 美興	Borne inscrite.	BE, XX, IV, 1.
30			Saigon 柴 棍	Tombeau de l'évêque d'Adran.	
31				Tombeau de Lê-văn- Duyệt, dit du Grand- Eunuque.	
32				Sculptures conservées au Musée de la So- ciété des Etudes in- dochinoises.	
33 (Ar- rêtê				Une statue en grès représentant Loke- çvara.	
du 20 nov.			hữu-Hào, 37-39, rue Taberd.		asiatiques, t. I, p. 228 et pl. xvi.

## Liste des monuments historiques du Cambodge.

NUMEROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	références (1)
		Résidi	ENCE DE BATTAMBANG.	
E	Sisophon	Pr. Beng.	Ruines d'un sanctuaire en bri- ques ; stèle inscrite.	III, nº742; Cœ. K. 230.
2	-	Pr. Sing.	Sanctuaire en briques ; lions.	III, nº 743.
3		Pr. Andeng Thom.	Trois sanctuaires en briques ruinés.	III, n° 744-
4	-	Pr. Knang. Ouest.	Sanctuaire en briques, en partie ruiné.	III, nº 745.
5	***	Pr.Knang,Est.	Sanctuaire en briques, en partie ruiné.	III, nº 746.
6	-55	Pr. Samrong.	Trois sanctuaires complètement ruinés.	III, n° 747.
7	_	Komping Puoi	Sanctuaire en briques ruiné.	III, n° 751.
8	-	Pr. Kuk Thbeng.	Quatre sanctuaires complète- ment ruinés.	III, n° 752.
9	-	Pr. Kakos.	Sanctuaire en briques ruiné.	III, nº 755.
10	-	Spean Thnal Dach.	Pont ruiné.	III, n° 756.
11	-	Pr. Kuk Sès.	Tertre et piédestaux à bec orné.	III, n° 757-
12	-	Phnom Srok.	Enceinte de ville en latérite.	III,n°* 758-759.

<sup>(1)</sup> Abréviations: Les références par un nombre en chiffres romains suivi d'un numéro en chiffres arabes se rapportent au tome et au numéro de l'Inventaire descriptif des monuments du Cambodge par L. de Lajouquière. Phn. = Phnom; Pr. = Prasat; V. = Vat. Les autres abréviations comme plus haut.

NUMÉROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
13	Sisophon.		Sculptures dans le Vat Suvanna- kar, près du Vat Viset et au village de Trapeang Sèh.	
14		Pr. Beng.	Trois sanctuaires en briques ruinés, une pierre de couron- nement.	III, nº 760.
15	<del>27.</del>	Pr. Poy (ou Prei) Snuol.	Stèle sculptée.	III, nº 761.
16		Ampil Kong.	Ruine, pièdestal.	III, nº 762.
17	-	Pr. Chranieng	Trois sanctuaires dont deux rasés.	
18		Spean Dach.	Pont.	III, nº 768.
19	-	Spean Reap.	Pont effondré.	III, nº 769.
20	-	Pr. Sdao.	Sanctuaire en briques très ruiné; linteau.	
21	1=1	Pr.Ta Siu, Est.	Sanctuaire en latérite et grès.	III, nº 771.
22	1 to 1	Pr. Ta Siu, Ouest.	Sanctuaire en briques ; sculptu- res; stêle inscrite.	0.5
23	-	Pr. Ta Dok.	Sanctuaire en latérite inachevé.	III, nº 777.
24	-	Banteai Priau.		
25	-	Pr. Chanleas Dei.	Trois sanctuaires en briques complètement ruinés.	III, nº 783.
26	-	Pr. Don Dom.	Trois sanctuaires en briques et annexes, très ruinés.	III, nº 784.
27	-	Pr. Chok.		III, nº 785.
28	_	Pr. Andok.	Sanctuaire en latérite ruiné ; pe- tite stèle sculptée.	III, nº 786.

NUMEROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
29	Sisophon	Pr. Samrong.	Trois sanctuaires complètement ruinés.	III, nº 787.
30	-	Pr. Cheng Beng.	Sanctuaire en briques ruiné ; sculptures.	III, nº 788.
31	-	Pr. Pram.	Sanctuaire en briques et an- nexes, en partie ruinés.	III, n° 789.
32		Pr. Ta Po.	Vestiges d'un sanctuaire.	III, nº 790.
33	_	Pr. Ta Koch.	Sanctuaire en briques ruiné.	III, n° 791.
34	-	P.Phias, Ouest.	Sanctuaire en briques très ruiné.	III, n° 793.
35	_	Pr. Phias, Est.	Vestiges d'un sanctuaire.	III, n° 794.
36		Pr. Phtot Bos.	Trois sanctuaires en briques très ruinés.	III, nº 795-
37	_	Pr. Rolüh.	Trois sanctuaires en briques; enceinte avec gopura; pié- droit inscrit.	The second secon
38	_	Pr. Kehas.	Trois sanctuaires en briques très ruinés.	III, nº 801.
39	-	Pr. Ta Chot.	Sanctuaire en briques en partie ruiné.	III, nº 802.
40		Kuk Kabal Leau.	Sanctuaire en briques ruiné.	III, nº 803.
41	-	Pr. Svay Chek.	Sanctuaire et gopura complète- ment ruinés.	III, n" 805.
42		Pr. Khtom.	Trois sanctuaires en construction mixte portant inscriptions linga.	77.5
43	-	P.Thnal Dach.	Sanctuaire en latérite ruiné e annexe.	t III, nº 807.

NUMEROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
44	Sisophon	Pr. Thom.	Trois sanctuaires en briques complètement ruinés.	III, nº 809.
45		Pr. Khtom Chrum.	Sanctuaire en briques, ruiné.	III, nº 810.
46	-	Pr. Ta Ei.	Sanctuaire en briques.	III, nº 811.
47	-	Thma Phuok.	Chaitya de grès avec images et une inscription.	III, nº 812; Cœ. K. 225.
48	-	Pr. Cheng.	Sanctuaire en latérite.	III, nº 813.
49		Pr. Thma Phuok.	Sanctuaire en briques très ruiné et annexes.	III, nº 814.
50	-	Banteai Teap.	Cinq sanctuaires unis en grès et enceintes.	III, nº 815.
51	-	Banteai Chhmar.	Temple en grès à galeries; sta- tues, bas-reliefs, inscriptions sur les portes.	
52		Pr. Chanleas Dei.	Sanctuaire en briques.	III, nº 817.
53	_	Pr. Ampil.	Ruines, sculptures, statue.	III, nº 818.
54	1 <del></del> 3	Pr. Don Tia.	Sanctuaire en briques.	III, nº 819.
55	-	Pr. Kedol.	Trois sanctuaires ruinés.	III, nº 822.
56	-	Pr. Top.	Deux sanctuaires en briques et annexes.	
57	-	Pr. Pong Tuk.	Trois sanctuaires en briques, dont deux très ruinés.	III, nº 824.
58	-	Pr. Lobok.	Sanctuaire en briques en partie ruiné.	III, nº 825.
59	=======================================	Pr. Kuk Prasat	Sanctuaire en briques en partie ruiné.	III, nº 826.

NUMEROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
60	Sisophon	Pr. Sing.	Trois sanctuaires ruinés; lin- teaux; bornes sculptées.	III, nº 827.
61	-	Pr. Rovieng.	Sanctuaire en briques ruiné.	III, nº 828.
62		Pr. Tuk Chum	Sanctuaire en briques.	III, n 829.
63	_	Pr. Ta Toch.	Sanctuaire en briques ruiné.	III, nº 830.
64	-	Pr. Lobok Svay.	Deux sanctuaires en briques.	III, n° 832.
65	-	Lobok Ampil.	Sanctuaire en briques.	III, n" 833.
66		Pr. Kuk Ro- miet.	Sanctuaire en briques.	III, n" 834.
67		Pr. Srè Rong.	Sanctuaire en grès et sculptures.	III, nº 836.
68	-	Phnom Kang Va.	Deux sanctuaires en briques, grotte et inscription.	III, n° 837; Cæ. K. 231.
69	1120	Pr. Srok Kok.	Sanctuaire en grès très ruiné.	III, nº 838.
70	Battambang	Pr. Sangkas.	Trois sanctuaires en briques complètement ruinés; 2 pié- droits inscrits.	
71	-	Trea Prasat.	Vestiges de deux sanctuaires.	III, n° 840.
72	-	Phnom Praḥ Net Praḥ.	Deux sanctuaires et édifices en briques très ruinés portant inscriptions; sculptures.	
73		V. Chas.	Sanctuaire en grès.	III, nº 842.
74	-	Pr. Pram.	Trois sanctuaires en briques et annexes en partie ruinés.	III. nº 844.
75	-	Antrok Kon.	Borne inscrite.	Coe. K 236.
76	-	Kuk Prasat.	Trois sanctuaires en latérite complètement ruinés.	III, nº 846.

NUMÉROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
77	Battambang	Pr. Práh Sré.	Vestiges divers d'un sanctuaire.	III, nº 848.
78	-	Kuk Talam.	Tertre et sculptures.	III, nº 849.
79	-	Kuk Arak.	Statue,	III, nº 851.
80	2	Kuk Kei.	Sanctuaire en latérite très rui- né; linga.	III. nº 852.
81	-	Phnom Banteai Neang.	Vestiges; linga et stèle inscrits.	III, nº 853; Cœ K. 213-214-
82		Phnom Prasat.	Trois sanctuaires en briques très ruinés.	III, nº 854.
83	-	Pr. Baamei.	Pierres sculptées.	III, nº 855.
84	-	O Dambang.	Vestiges et piédroit inscrits.	BE, XII, 1x, 182 Cœ. K. 445
85	-	Ang Rusei.	Trois sanctuaires en briques dont deux inachevés.	III, nº 856.
86		Beng Rang.	Statue de dvårapåla brisée.	III, nº 857.
87	-	Pr. Rung.	Sanctuaire inachevé.	III, nº 858.
88	_	Pr. Sel Nguor, Ouest.	Un sanctuaire en briques.	III, nº 859.
89	-	Pr. Sel Nguor, Est.	Trois sanctuaires en briques dont l'un complètement ruiné.	III, nº 860.
90	-	Vat Ek.	Temple en grès à galeries con- centriques et inscriptions.	III, nº 861.
91	_	Vat Baset.	Groupe de sanctuaires, annexes et enceintes.	III, nº 862.
92		Phnom Sampou.	Grotte et stèle inscrite.	III, nº 863; Cœ K. 446.
93	-	Ta Ngơn.	Vestiges et stèle inscrite.	III, nº 864; Cœ

NUMÉROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
94	Battam- bang.	Banon.	Temple à galeries en grès, sta- tues, práh bat.	III, nº 865.
95	-	Práh Tuk.	Grotte avec borne bouddhique sculptée, 500 m. SO. de Banon.	Moura, II, 241.
96	- 1	Pr. Sneng, Est.	Trois sanctuaires en briques, sculptures et une stèle usée.	III, nº 866.
97	-	Pr. Sneng, Ouest.	Sanctuaire en grès et sculptu- res.	III, nº 867.
98	-	Don Tri.	Stèle déposée dans la pagode de Don Tri.	III, nº 868; Cœ. K. 198.
99		Bovel.	Vestiges, linteaux et colonnet- tes.	III, nº 869.
100	_	Thnot.	Vestiges d'un sanctuaire.	H1, nº 871.
101	_	Pr. Sura.	Vestiges d'un sanctuaire.	III, nº 872.
102	-	Pr. Sura, Sud.	Vestiges de trois sanctuaires ruinés.	III, nº 873.
103	=	Phnom Sangkaban	Trois sanctuaires en briques en partie ruinés, grotte et stèle inscrite.	III, no 874 ; Cee K. 448.
104		Thnot Chas.	Vestiges de sanctuaire; statue de Ganeça.	III, no 875.
105	Banteai Meas.	V. Thani.	Sanctuaire en latérite.	l, nº 35.
106	-	Práh Ongkar.	Débris de statue et stèle brisée	
107	-	Phnom Prasat	Sanctuaire en briques ruiné.	1, nº 37.
108	-	Phnom Khyong.	Sanctuaire en briques dans une grotte.	l, n∘ 38.

NUMÉROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DESIGNATION	RÉPÉRENCES
109	Banteai Meas.	Práh Kuhea Luong.	Grotte (où était une stèle ins- crite, aujourd'hui au Musée de Phnom Penh).	
110		PhnomTrotung (ou Kuhea Práḥ).	Deux grottes saintes, linga.	l, nº 40.
111	Kampot.	Phnom Ngôk.	Grotte avec cellule en briques.	I, nº 41.
112	-	Trapeang Thom.	Vestige d'un monument et linga.	BE, XIII, 1, 10.
113	Phnom Penh	Phnom Penh.	Grand stûpa central (dit le Phnom); sculptures et ins- criptions déposées au Musée; stèle du V. Botumvodei.	XVII, vi, 49;
				Waste Aller
114	-	V. Chon Ek.	Linteau.	
115	Muk Kompul.	Prasat Kuk.	Sanctuaire en briques.	l, nº 81.
116	Kandal Stung.	VatPráḥTheat.	Sculptures et inscription.	1, no 72; Cœ. K. 427.
117	-	Robang.	Sanctuaire en briques.	BE, 11, 307.
118	Samrong Tong.	Phnom Baset.	Temple, sculptures.	I, nº 78.
119	-	Phnom Práh Reach Trap.	Restes enterrés d'un bâtiment; linteaux, sculptures et débris divers.	l, n· 79.

NUMÉROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
		RÉSIDENC	DE DE KOMPONG CHAM.	
120	Kompong Siem.	Han chei.	Sanctuaire en briques avec piédroits inscrits; cellule en pierre.	, n° 83 ; Cœ. K, 81.
121		Prasat ou Kuk Práh Theat.	Petit sanctuaire en pierre volca- nique.	BE, XVI, v. 98.
122	- 1		Sanctuaire en latérite et sculp- tures.	
123	-	V. Nokor ou Phnom Bachey	Sanctuaire en grès avec encein- tes concentriques; stèle ins- crite.	I, nº 85 ; Cœ. K. 82.
124	-	Kralong.	Stèle inscrite.	1, p. 94; Cce. K 84.
125	-	Ampė.	Petit sanctuaire en briques.	I, nº 87.
126	-	Yeai Hom.	Sanctuaire en grès en partie ruiné.	I, nº 88.
127		Sang Khe.	Stèle inscrite de Yeai Hom.	I, p. 97; Cœ. I 86.
128	-		Sanctuaire en latérite.	I, nº 89.
129	Chong-prei	Práh Non ou Bos Práh Non (Kuk Thom)	Sanctuaire en briques et annexe portant inscriptions illisibles.	I, nº 90
130	-	Práh Non (Kuk Toch).	Edifice en latérite.	I, nº 91-
131	-	Kuk Trapeang Kuk.	Sanctuaire en briques très ruiné	l, nº 92.
132	-	Kuk Práh Kot	. Un sanctuaire portant inscrip- tions; stèle inscrite.	I, nº 93; Cœ K. 90, 428.

NUMEROS	PROVINGE	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
133	Chong-pre	K. Trapeang	Sanctuaire en briques et salle.	I, nº 94.
134	-	Vat Sompong Chei.	Linteau.	BE, XIII, 1, 14
135		Kuk Ampil Thvear.	Trois sanctuaires en briques avec enceinte en latérite; lin- teau renversé.	I, nº 95.
136		Kuk Trapeang Prasat Top.	Sanctuaire en briques complète- ment ruiné.	BE, XIII, 1, 15
137	-	Kuk Pring Chrom.	Sanctuaire en briques et en ceinte en latérite; piédroits inscrits.	I, nº 96; Cœ
138		Sandek.	Dalle inscrite.	I, p. 115; Cœ K. 93.
139	-	Prasat Kvet.	Sanctuaire en latérite.	I, no 98.
140	-	Phnom Trop.	Sanctuairesen briques; sculptu- res et inscriptions.	ALTO DE LA COMPANION DE LA COM
141	-	K. Phum Pa Pros.	Sanctuaire en briques et sculp- ture.	l, nº 102.
142	-	Phnom Práh Bat.	Edicule en latérite, linteau, ter- rasses.	l, nº 103.
143	-	Phnom Thom.	Sanctuaire en latérite et annexe.	l. nº 104
144	Thbong Khmum	Prahear An-	Taxable 1	I, nº 105; Cœ. K. 96.
145	-	Vat Prahear Tang Tin (village de Suon).	Inscriptions.	BE, XIII, 1, 15.
146	-	KukPráhTheat Ponreai.	Sanctuaire en latérite, en partie	, nº 106.

NUMÉROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
147	Thbong Khmum	Banteai Prei Angkor.	Enceinte en levée de terre, contenant les 2 groupes d'édi- fices qui suivent.	I, nº 107.
148	-	Práh Theat Thom.	Trois sanctuaires en briques, dont un rasé.	I, nº 108.
149	=	Práh Theat Toch.	Trois sanctuaires en briques, ce- lui du centre avec inscription.	I, nº 109; Cæ. K. 97.
150	-	Prei Ky.	Trois sanctuaires en briques très ruinés.	I, nº 110.
151	-	Chong Ang.	Sanctuaire en briques avec pié- droit inscrit; enceinte de latérite.	I, nº 111; C <sup>©</sup> . K. 99.
152	-	Práh Theat Samdei.	Sanctuaire en briques en partie ruiné.	I, nº 112.
153		Kor.	Stèle inscrite.	Cœ. K. 100.
154	-	Práh Theat Práh Srei.	Temple en briques ; stèle et piédroit inscrits.	I, n° 114; Cœ. K. 101-104.
155		Prasat Phum Mien.	Sanctuaire en briques ; piédroit inscrit.	l, nº 115; Cœ. K. 105.
156	-	Tuol Charek.	Fragment de stèle.	I, p. 155; Cre. K. 106.
157	-	Knay Van.	Sanctuaire en briques en partie ruiné et fragment de deux stèles inscrites.	I, nº 116; Cœ. K, 107-108.
158		Práḥ Thea Chrul.	Sanctuaire en briques en partie ruiné.	1, nº 117.
159	-	P. Práh Theat	Quatre sanctuaires en brique très ruinés portant inscriptions	I, nº 118; Cœ K. 409.
160	-	Práh Thea Sram.	Sanctuaire en briques et pié- destal.	- I, nº 119.

NUMEROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
161	Thbong Khmum.	Práh Thear Khtom	Deux sanctuaires en briques terrasse, empreinte de piede et stèle inscrite.	I, nº 120; Cœ. K. 110.
162	=	Práh Theat Trapeang Cherei	Trois sanctuaires et annexes ruinés.	s I, no 121.
163	Srei Santhor	Práh Theat Baray.	Sanctuaire en latérite; linteaux.	Î, nº 122.
164		V. Sithor,	Stùpa en latérite; deux stèles; dalle avec une empreinte de pied, dite Snam Práh Bat Práh; un buddha couché; un lion de pierre.	K. 111-112.
165	-	Práh Vihear Suor.	Sculptures et vestiges.	I, nº 125.
166		Chan Lurng.	Trois sanctuaires, latérite et briques.	1, nº 126.
167		Svay Sat Phnom,	Buddhacouché, avec inscription sur l'autre face.	I, p. 175; Coe. K. 115.
		RÉSIDENC	E DE KOMPONG CHNANG.	
168	Anlong Reach.	Phnom Chi- dos.	Edifice circulaire.	1, nº 141.
169	Kompong- Leng.	Phnom Ti Pi.	Vestiges de quatre sanctuaires et sculptures.	I, nº 142.
170		Pr. Práh Srei.	Trois sanctuaires en briques dont l'un complètement ruiné.	I, nº 143.
171		Pr. Toch.	Sanctuaire en briques portant inscription.	I, nº 144; Cœ, K. 138.

8011	201001-000	NOM	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
NUMEROS	PROVINCE	DU MONUMENT	DESIGNATION	HEF ENGLY
172	Kompong Leng.	Pr. Kalo.	Sanctuaire en briques.	l, nº 145.
173	-	Pr. Phnom Ponreai-	Trois sanctuaires en briques.	I, nº 146.
173bis	== 11	Samrong Sen.	Gisement préhistorique.	
174	-	The second secon	Buddhas en bois.	BE, XIII, 1, 18.
		RÉSIDEN	ICE DE KOMPONG SPUT.	
175	Kandal Sturng.	V, Práh Theat.	Sculptures et inscription.	l, nº 72; Cœ. K. 427.
176		Robang.	Sanctuaire en briques.	BE, II, 307.
177	Kong-pisei.	V. Práh Nirpean.	Sculptures et inscriptions.	I, nº 76; Cœ. K. 74-75
178	222	Phnom Ho Phnou.	Sanctuaire en briques très ruiné; stèle inscrite.	I, nº 77, Cœ. K. 76.
179	Ponhéa Lu.	Phnom Baset.	Sanctuaire en briques, buddha couché, sculptures, notam- ment sur le Ph. Thbong voisin.	I, nº 78.
180	Samrong tong.	Phnom Práh Reach Trap.	Restes enterrés d'un bâtiment, linteaux, sculptures et débris divers.	I, nº 79-
- 52		RÉSIDEN	GE DE KOMPONG THOM.	
181	Baray.	Pr. Kuk Nokor.	Sanctuaire et annexes en latérite.	I, nº 147.
182	-	Kuk Bareng.	Edicule en briques ; linteau.	BE, XIII, 1, 19.
183	-	V. Chralong	Lions de pierre.	I, n° 148.
184	-	V. Kuk Sralau	Vestiges de trois sanctuaires en briques et sculptures.	1, nº 149.

NUMÉROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
185	Baray.	V. Baray.	Autel central en briques ; linteau inscrit ; 2 stèles.	I, nº 150; Cœ. K.140-142.
186	- 1	V. Tenot Chum	Sanctuaire en briques.	l, nº 151.
187	7 II	Pr. Kambot.	Sanctuaire en briques; piédroit inscrit; auges en grès.	I, nº 152; Cœ. K. 144.
188	Tang Krasang.	Phum Prasat.	Sanctuaire en briques; piédroit inscrit.	I, nº 153; Cœ. K. 145.
189		Ka Koh	Stèle inscrite.	I, p. 216; Cœ. K.146.
190	-	Phnom San- thuk.	Rochers sculptés sur la mon- tagne et buddha couché dans la plaine.	l, nº 156.
191	-	Kuk Veang.	Sanctuaire en briques.	BE, XIII, 1, 20
192	Prei Kedei.	Phnom Ba- rieng.	Trois sanctuaires en briques très ruinés ; sculptures,	I, nº 157.
193	=	Pr. Neak Ta Palup.	Sanctuaire en briques.	1, nº 158.
194	Kompong Svay.	Trapeang Pros	Trois sanctuaires en briques.	I, nº 159.
195	-	Pr. Veal Kuk Khlong.	Trois sanctuaires en briques rui- nés portant deux inscriptions.	I, nº 160; Cæ. K. 147.
196		Pr. Cheachul.	Sanctuaire en briques.	I, nº 161.
197	_	Sambor Prei Kuk.	Temples; sculptures et inscrip- tions.	I, nos 162-165 BE, XIII, 1, 21; Cœ. K.
198		Rosei Roliek.	Sanctuaire en briques.	BE, XIII, 1, 28.

NUMÉROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
199	Kompong Svay	Robang Romeas	Sanctuaires en briques avec tours d'entrée et annexes; groupe voisin; piédroits inscrits.	BE, XIII, 1, 29; Cæ. K. 150-153.
200	-	V. Maha.	Vestiges, sculptures et inscrip- tion.	l, nº 167; Cœ. K. 156.
201	-	V. Kompong Thom.	Six linteaux.	I, nº 169.
202	-	Pr. Bĕng.	Cinq bâtiments et enceinte en latérite; inscription.	I, nº 171; Cœ. K. 159.
203		Pr. Khna.	Sanctuaire en latérite et an- nexes; stèle inscrite.	I, nº 172; Cœ. K. 160.
204	-	Práh Khan.	Sanctuaire en grès, enceintes et annexes; temple nº 179 près porte O.; inscription sur le piédroit du sanctuaire.	179; Cœ. K.
205	-	Práh Thkol.	Sanctuaire en grès, annexes et enceinte.	I, nº 176.
206	=	Práh Damrei.	Pyramide en grès et enceinte; linteau; éléphants.	I, nº 177.
207	-	Pr. Práh Stung.	Sanctuaire en grès et galeries.	I, nº 178.
208	777	Pr. Srê Lek.	Bassin et temple en latérite ruiné.	l, nº 180.
209	#	Spean Khmeng	Pont et bâtiment ruiné, en laté- rite et grès.	I, nos 181-182,
210	=	Kôk Roka.	Sanctuaire en latérite ; linteau ; piédroits inscrits.	BE, XVI, v, 98; C.e. K. 155, 482.
211	1 -	Neak Ta Bak Ka.	Statue à quatre bras, brisée.	I, nº 223.
212	-	Pr. Svay Kaba Turk.	Sanctuaire en briques ruiné, et annexe.	I, nº 224.

NUNÉROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	néférences
2 13	Kompong Svay.	Pong Práh Thvear.	Grotte avec sculpture et inscrip-	I. nº 225; Cœ.
214	-	Pr. Ta Ong.	Deux sanctsaires en briques, dont l'un écroulé.	I, nº 226,
215		Práh Put Lo.	Grotte avec sculptures et inscrip-	I, nº 227; Cœ. K. 173-174.
216	-	SpeanKhmeng	Pont.	I, nº 228.
217	-	Kuk Rosei.	Débris de statues et stèle inscrite.	i, nº 229; Cœ. K 175.
218	-	Pong Keng Kang.	Grotte avec sculptures et ins- cription.	1, nº 230; Cre. K. 176
219		Práh PutKrom.	Grotte et sculptures.	I, nº 231.
220		Pong Chok.	Grotte et sculptures.	I, nº 232.
221	-	Spean Toch.	Pont ruiné.	1, nº 233.
222	-	Spean Khvao.	Pont.	2331.
223	-	Spean PhumOr	Pont.	233 .
224	-	Spean Rolom Ta Chet.	Pont.	233'.
225	_	Pr. Ta En.	Edifice en grès.	I, nº 234.
226		Pr. Pram.	Sanctuaire en grès, annexes et terrasses.	
227		Práh Theat Khva).	Sanctuaire en latérite; sculptu- res; piédroit inscrit.	I, n° 236; Cœ. K, 177
228	- 1	Pr. Spean Chei.	Trois sanctuaires en briques en partie ruinés.	
229		Pr. Chuk.	Trois sanctuaires en latérite.	1, nº 238.

NUMÉROS	PROVINCE	NO N DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
230	Kompong Svay	Práh Khpur.	Grotte aménagée, bornes sculp- tées.	l, nº 239.
231	=	Pr. Phnom Mrech.	Deux sanctuaires en briques; statues, inscription.	1, nº 240 ; Cœ. K. 178.
232	-	Pr. Sang Kê.	Deux sanctuaires très ruinés à 1 km. l'un de l'autre.	l, nº 241.
233		Chen Cho Kas Ko.	Sanctuaire.	I, nº 242.
234	-	Chamrek Chau.	Trois sanctuaires en briques et annexes, très ruinés.	I, nº 243.
235		Pr. Práh Tra- peang, Nord.	Sanctuaire en latérite.	I, nº 244.
236	-	Pr. Práh Tra- peang, Sud.	Trois sanctuaires et annexe en latérite.	I, nº 245.
237	:=:	Nong Kuh.	Sanctuaire en briques; enceinte en latérite; gopura avec ins- cription.	
238	-	Spean Tung.	Pont.	l, nº 247.
239		Pr.SpeanTung	Petit sanctuaire ruiné.	I, nº 248.
240	-	Pr. Dombok Khpos.	Sanctuaire en briques.	1, nº 249-
241	_	Pr. Bang Kui.	Groupe de sanctuaires.	I, nº 250.
242		Pr. Pram.	Six sanctuaires en briques por- tant inscriptions, l'un com- plètement ruiné.	P2321 + 5,000
243	-	Prasat Kol.	Sanctuaire, annexes et enceinte en latérite.	I, nº 252.
244	=	Trapeang Kuk	Cellule en grès et sculptures.	I, nº 254.

NUMEROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
245	Kompong Svay.	Práh Lean.	Sanctuaire en briques, et an- nexes en grès, inachevés; sculptures.	1, nº 255.
246	-	Prasat Práḥ Theat,	Sanctuaire en briques écroulé.	l, nº 256.
247	-	Prasat (près Srepo, N.).	Sanctuaire en briques très ruiné.	I, nº 257.
248		Prasat (près Srepo, S.).	Sanctuaire complètement ruiné.	I, no 258.
249	-	Neak Ta Charek.	Inscription.	I, p. 346; Ca K. 181.
250		Pr. Pen Chum.	Trois sanctuaires en briques très ruinés.	I, n° 259.
251	-	Pr. Samlanh.	Trois sanctuaires en latérite très ruinés.	I, nº 260.
252		Pr. Khna Sen Kèo ou Pra- sat Khna Thom.	Sanctuaire, annexes, enceinte, le tout en grès. Bas-reliefs.	I, nº 261.
253	-	Pr. Phnom Penh.	Sanctuaire en grès en partie ruiné.	I, nº 262.
254	-	Prasat (près Krebau).	Sanctuaire en latérite très ruiné.	I, nº 263.
255		Pr. Ta Pang.	Sanctuaire en briques ruiné.	, no 264.
256	-	Koh Ker.	Nombreux sanctuaires et ins-	
257	-	Pr. Pram.	Trois sanctuaires en briques et I annexes.	
258	-	Pr. Neang Khmau.	Sanctuaire en latérite et enceinte-	, no 266.

NUMÉROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DÉSEGNATION	RÉFÉRENCES
259	Kompong Svay.	Pr. Rolom.	l'errasse et sanctuaire en bri-1 ques.	, п° 268.
260	_	Pr. Damrei.	Sanctuaire et annexes en latérite I	, nº 269.
261		Pr. Chen.	Trois sanctuaires, annexes, le I tout en latérite; piliers inscrits.	
262	-	Rahal.	Lac-réservoir avec écluse ruinée I	, nº 272.
263	-	Andong Preng.	Bassin à revêtement de latérite. I	, nº 273-
264		Pr. Dong Kuk.	Neuf sanctuaires en briques, rui- nés.	, nº 274
265	-	Pr. Krachap.	Cinq sanctuaires, galeries, en- ceintes; piliers inscrits.	, n° 276 ; Cœ ; K. 183.
266	-	Pr. Thom.	Douze sanctuaires, annexes, pyramides, palais no 283. sculptures; inscriptions.	
267	1=1	Pr. Chean Sram.	Cinq sanctuaires en briques, annexes.	I, nº 284.
268	-	Phnom Sandak.	Sept sanctuaires en briques, an- nexes; stèles et piédroits inscrits.	l, nº 285; Cœ K. 190 à 195
269	_	Pr. Bei.	Trois sanctuaires en grès.	I, nº 286.
270	-	Pr. Dap.	Dix sanctuaires en briques, an- nexes.	I, nº 287.
271	-	Práh Prasap.	Sanctuaire en latérite et annexes.	I, no 288.
272	N=0	Prasat Cha Neang.	Temple en grès et briques.	288 bis.
273	_	Pr. Trapeans	Sanctuaire en partie ruiné.	I, nº 289.
274	Stung.	V. Rosei Chas	. Sculptures.	I, nº 183

NUAÉROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	néfénences
275	Stung.	V. Mokung.	Trois linteaux en mauvais état.	1, no 184.
276	<b>37</b> /	Pr. Andet.	Sanctuaire en briques, sculp- tures, support de hampe.	, nº 186.
277		Pr. Ampil Ro- lom.	Trois sanctuaires en briques dont deux ruinés, plusieurs linteaux; 3 piédroits inscrits.	
278		Pr. Svay Ier.	Trois sanctuaires en briques dont deux complètement rui- nés.	
279		Pagode de Kompong Chen.	Stèle inscrite provenant de Tuol Pei.	I, nº 189; Cœ. K. 164.
280	-	Pr Thyear Kedei.	Trois sanctuaires en briques rui- nés et 2 piédroits inscrits.	I, nº 190 ; Cœ. K. 165.
281	1 = 1	Pr. Samrong Práh Theat.	Deux sanctuaires complètement ruinés ; sculptures.	1, n 1917
282		Pr. Siri Sach.	Sanctuaire en latérite et annexes.	I, nº 194.
283	-	Srei Tul.	Sculptures; inscription moderne.	
284	-	V. Prasat	Sanctuaire en briques complè- tement ruiné.	K. 166. I, nº 196.
285	_	Banteai Stung.	Sanctuaire en briques.	l, nº 197.
286	Chikreng	Pr.Beng, No d	Vestiges de cinq sanctuaires en briques; stèle des 9 devas, 1 inscription.	l. nº 198; Cœ. K. 167.
287		Pr. Beng, Sud.	Vestiges de trois sanctuaires en briques ; linteaux.	l, nº 199.
288		Pr. Chikreng, Est et Onest.	2 sanctuaires ruinés, dont l'un (Est) avec piédroit inscrit.	l, nº 200 et 201 ; Cœ. K. 168.

NUMÉROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
289	Chikreng.	Chikreng (vil- lage de).	Sculptures déposées sous des pagodons.	BE, XIII, 1. 34.
290	-	SpeanPraptors.	Pont.	I, nº 202.
291		Prasat Prapto's.	Sanctuaire en latérite portant inscription et annexe, le tout ruiné.	
292	_	Pr. Phung Phang.	Sanctuaire en briques ruiné.	l, nº 204.
293	-	Spean Toch.	Pont.	l, nº 205.
294		Spean Chaap.	Pont.	I, nº 206.
295	A	Spean Dong Kèo.	Pont.	1, nº 207.
296	-	Pr. Tram Khna	Six sanctuaires en briques et annexes, très ruinés.	l, n° 210.
297	-	Pr.Slap Pedei	Trois sanctuaires en briques et sculptures.	1, 5° 211.
298	-	Pr. Ta Meng.	Sanctuaire en briques en partie ruiné.	I, nº 212.
299	-	Kuk Rou.	Sanctuaire en briques ruiné; sculptures.	BE, XIII, 1, 35
300		Spean Tenot Ta Deo.	Pont.	l, nº 213
301		Beng Mealea.	Temple de grès à galeries con- centriques.	f, nº 214.
302	_	Pr. DongChan.	Sanctuaire en grès et annexes	. I, nº 215.
303			Pyramide, enceinte et terrasse	
304	-	Batang.	Terrasse de grès.	I, nº 217.

NUMÉROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
305	Chikreng.	Pr. Kong Pluk.	Sanctuaire et annexes en latérite et en grès.	l, n° 218.
306		Phnom Bei.	Carrières khmères.	BE, XIII, 1, 63.
307		KukTopThom.	Edifice.	I, nº 219.
308	-	Pr. Chad Ha.	Sanctuaire, annexe et enceinte en latérite.	BE, XIII, 1, 37.
309	-1	Teap Chei (lieu dit).	Edifice en grès.	l, n° 220.
310	-	-	Temple en grès et latérite au NE. du précédent.	220 bis.
311	-		Temple en briques, enceinte de latérite à l'Est du nº 220.	
312	-	Spean Khmeng	Pont.	l, n° 221.
313	7-	Spean Ta Ong.	Pont.	I, n° 222.
314	-	Spean Khvao.	Pont.	BE, XIII, 1, 38.
315	-	Spean Tra- peang Chrei.	Pont,	BE, XIII, 1, 38.
316	-	Spean-PhumO.	Pont.	
317	-	Spean Rolim Ta Chet	Pont.	
		Ré	SIDENCE DE KRATIÉ.	
318	Stung Treng-	Sopheas.	3 sanctuaires en briques en par- tie ruinés; sculptures; stèle inscrite.	I, nº 127; Cœ. K. 115,
319	Kratié.	Samrong.	z stèles inscrites.	l, p. 181; Cœ. K. 117-118.

NUMÉROS	PROVINCES	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
320	Kratié.	Phum Sala.	Fragment de stèle.	l, p. 181; Coe. K. 119.
321		Tuol Charek.	Stèle inscrite.	1, p. 182; Cœ. K. 120
322	-	Práh Theat Kvanpir.	Deux sanctuaires en briques, l'un avec linteau inscrit, l'autre complètement ruiné; vaste enceinte.	N. 121
323	-	Thma Krè.	Inscription rupestre.	I, p. 185; Cæ. K. 122-
324	-	Phnom Sam- bŏk.	Sanctuaire en briques avec so- masûtra inscrit; sculptures et dalle inscrite.	I, no 131; Cœ. K. 429-430.
325	-	Lobork Srót.	Deux sanctuaires en briques ruinés.	BE, XIII, 1, 17; Cœ.K.134-135.
326	-	V. Tasar Mo Roi.	Vestiges et sculptures.	I, nº 132-
327	-	Tuol Komnop Trapeang Thma.	Tertre et inscription.	I, nº 135; Cœ. K. 133
328	-	Koh SamThon	Statue de Brahmå et vestiges	I, no 139.
		Résid	ENCE DE PREI VENG.	
329	Ba-Phnom.	V. Kandal.	Débris d'une stèle.	I, p. 50; Cœ. K. 47.
330	_	V.PreiCharek	Dalle inscrite sur une tranche	e. I, p. 50; Cae. K. 48.
331	-	V. Prei Vear	r. Stèle inscrite.	I, nº 43; Cce. K. 49.

NUMÉROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
332	Ba-Phnom.	Yeai Tei.	Sanctuaire en briques ruiné.	I, no 44.
333	_	Vat Kedei Trap.	Linteaux et inscription.	I, nº 45; Cœ. K. 51.
334		Vat Krang Svay.	3 fragments d'inscription.	I, p. 53; Cm. K. 52.
335	-	Kedei Ang ou Ang Chum- nik.	Stèle avec piédestal.	I, no 46; Coe. K. 53.
336	-	V. Práh Sena.	Sculptures.	f, nº 47
337	-	Vat Hang Phnang.	Sculptures.	I, nº 50.
338	-	V. Ha.	Stèle brisée.	I, no 51; Cœ. K. 57.
339	=	Práh Pean.	Pierre sculptée de multiples figurines bouddhiques.	I, nº 52.
340	7.7	V. Prasat.	Vestiges d'un sanctuaire et statue.	I, nº 53.
341	-	Práh Vihear Kuk.	Stèle inscrite provenant du Práh Vihear Thom.	Cœ. K. 58.
342	-	Práh Vihear Chan.	Sanctuaire en briques et nef.	I, nº 55.
343	Prei Veng.	Práh Theat Mebon.	Deux sanctuaires ruinés : Sud : linteau décoratif ; stèle sculptée bouddhique ; Nord : piédroit inscrit, écaillé.	I, nº 58; Cœ. K. 62.
344	-	A-bo.	Statue de Brahmå à 4 faces.	I, nº 59.
345	_	Thnal Chei.	Tertre, sculptures, piédroits inscrits.	1, n" 60; Cœ K. 63.

NUMÉROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
346	Prei Veng	Thlao.	Vestiges et dalle inscrite de deux lettres.	I, nº 61 ; C.e. K. 64
347	-	Phnom Kong.	Linteau et linga.	I, nº 62.
348	-	Keam Prados.	Stèle moderne.	I, p. 64; Coe. K. 65.
349	Sithor Sdam	V. Ko Chriet.	Sanctuaire en briques.	1, nº 65.
350	-	Prei Pla.	Sanctuaire en briques ruiné.	1, nº 66.
351		Prei Sla.	Petit sanctuaire en briques ; linteau ; débris de sculptures.	BE, 11, 307.
352		Tuol Prasat.	Sanctuaire en briques; sculptures	BE, II, 307.
353	-	V. Kralanh Thom.	Inscription sur un buddha.	1, p. 65; Cœ, K. 67.
354	Sithor Kan- del.	Prei Chong Srok.	Sanctuaire en briques ruiné.	1, nº 67.
355	-	V. Phnou.	Inscription.	I, p. 66; Cce. K, 68,
		Rí	SIDENCE DE PURSAT.	
356	Pursat.	Práh Khan.	Pyramide et annexes ; inscrip- tions bûchées.	I, nº 290; Cœ. K. 197.
357	-	PhumPráh Boh	Enceinte.	BE, XIII, 1, 41.
358	-	Pr. Práh Theat	Restes d'une grande salle à co- lonnes.	BE, XIII, 1, 40.
359	-	Pr. Chrop.	Sanctuaire en briques ruiné.	BE, XIII, 1, 41.

50		l men		
NUMÉROS	PROVINCE	DU MONUMENT	DESIGNATION	RÉFÉRENCES
360	Pursat.	Pr. Don An.	Sanctuaire et annexes en grès.	BE, XIII, 1, 42.
361	Krakor.	V. Sdau.	Buddha couché portant inscrip- tion, et autres sculptures bouddhiques.	Charles of Local Control of the Cont
362	-	V. Yeay Kap.	3 buddhas couchés, dont un inscrit.	BE, XIII, 1, 19; Cæ. K. 434-
		Rés	SIDENCE DE SIEMRÉAP.	
363	Siemréap.	Angkor Thom.	Enceinte en latérite, portes en grès précédées de chaussées avec balustrades de géants, dont celle de la porte de la Victoire restaurée. Tous les bâtiments ou vestiges anciens compris dans l'enceinte, dont les principaux sont énumérés ci-après :	
364	-	Prasats Chrung	4 prasats en grès aux 4 angles de l'enceinte, chacun avec une stèle.	III, nos 472-473; Cae. K. 287, 288, 547.
365		Bayon.	Temple central à galeries en grès; bas-reliefs, sculptures, inscriptions.	III, n° 474; Cœ. K.293-4; 569-470; 486,
366	_	Baphuon.	Prasat à galeries, bâtiments an- nexes, gopura, le tout en grès.	II, no 475.
367	_	Phimeanakas.	Temple au milieu de l'Enceinte royale; sanctuaire en grès, avec inscription; grand bas- sin à parements de grès sculp- tés; terrasse à bas-reliefs d'éléphants; gopuras dont l'un porte des inscriptions.	K. 291-292.

NUMÉROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
368	Siemréap.	Terrasse du Roi Lépreux.	Terrasse à bas-reliefs; statue inscrite.	III, n° 477; Cœ. K. 295.
369	-	Práh Palilay.	Sanctuaire grès et annexes.	Ill, nº 473.
370	-	Tep Pranam.	Terrasse; grand buddha de pierre; stèle inscrite.	III, nº 479; Cœ. K. 290.
371	-	Práh Ngôk.	Restes d'un bâtiment en laté- rite; stèle inscrite.	III, p. 61; Cce. K. 289.
372		Práh Khleang	Deux galeries rectangulaires en latérite et grès avec inscrip- tions sur les piédroits et une stèle; un sanctuaire en grès derrière le Khleang Nord.	XIX, v, 121; Cœ. K. 466-
373	-	Prasat Suor Prat.	Douze tours en latérite; statues.	III, nº 480.
374	-	Práh Pithu.	3 terrasses et 3 sanctuaires er grès	III, n° 481-5.
375	-	Angkor Thom, temple nº 486.	3 sanctuaires en grès au SO du Bayon.	. III, nº 486.
376	-	Angkor Thom, temple nº 487.		a III, nº 487; BE,
377		Terrasses bouddhiques.	Terrasses disséminées dans l'en ceinte d'Angkor Thom.	BE, XVIII, vut.
378	-	Angkor Thom. (Dépôt ar - chéologique.)		ts
379	_	Chau Say.	Sanctuaire et annexes, en grè-	s. III, nº 489.
380		Pr. Thom- manon.	Sanctuaire et annexes, e grès.	en III, nº 490.

NUMÉROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
381	Siemréap.	Spean Thma.	Pont ruiné.	III, n° 491.
382	-	Temple d't de l'Hôpital.	Temple en grès ; gopura en grès et latérite ; stèle inscrite.	BE, XX 1v, 214 Cæ. K. 537.
383	-	Ta Kèo.	Temple pyramidal à galeries; inscriptions.	
384	-	Prasat à 400 m. au S. de Ta Kèo.	Sanctuaire en grès ouvert au Sud.	BE, XX, 1V, 215
385		Ta Prohm.	Γemple; graffiti; stèle inscrite.	III, n" 534; Cœ. K. 273-4, 461.
386	-	Banteai Kedei	Temple; petites inscriptions.	III, n" 535.
387	1000 N	Sras Srang.	Grand bassin; au centre, flot avec petite construction ruinée.	
388	_	Prasat Kravan.	5 sanctuaires en briques; sculp- tures sur briques; piédroits inscrits.	III, n" 537 ; Cæ; K. 269-271.
389	<del>,</del> 6	Prasat Bat Chum.	3 sanctuaires en briques ; pié- droits inscrits.	III, n" 536; Cœ. K. 266-268.
390	100	Pré Rup.	Groupe de sanctuaires en bri- ques, avec inscriptions.	III, nº 538; Cœ. K. 264, 527.
391	-	Kuk Ta Kong.	Borne en grès à figures boud- dhiques, près de Prê Rup.	
392	-	Pr. Leak Neang.	Sanctuaire en briques ; piédroits l inscrits.	II, nº 540 ; Cœ. K. 265.
393	-	Pr. Top I.	Sanctuaire en briques, ruiné à 1 500 m.S. de Pré Rup.	II, nº 539.

NUMÉROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DESIGNATION	RÉFÉRENCES
394	Siemréap.	Pr. Top II	Edicule en latérite, ruiné à 1 km. S. de Prê Rup; à 200 m. au N. borne bouddhique sculptée.	
395	-	Mébôn oriental.	Groupe de sanctuaires en bri- ques ; stèle inscrite.	III,nº 631 ; Cœ. K. 528.
396		Baray oriental.	Enceinte rectangulaire de 5 km. sur 150 m.; 5 stèles inscrites, aux 4 angles et au S. de l'en- ceinte.	III, nº 530 ; Cœ. K. 279-283.
397	_	Prasat Tò.	2 sanctuaires en briques ruinés.	III, nº 543.
398	-	Banteai Samrè.	Sanctuaire et annexes en grès; galeries en latérite.	III, nº 541.
399	-	Krol Romeas.	Fosse maçonnée.	III, nº 542.
400	-	Ta Nei.	Temple à galeries, en grès, por- tant inscriptions.	III,n° 532 ; Cœ K. 284.
401	-	Ta Som.	Temple en grès à galeries; peti- tes inscriptions.	ltl, nº 523 ;Cæ K. 460.
402		Neak Pean.	Sanctuaire en grès; chapelles avec gargouilles sculptées; édicules en latérite, bassins.	
403	-	Pr. Krol Kô.	Sanctuaire et annexes en grès ; tympans sculptés.	III, nº 526.
404	-	Banteai Prei.	Temple en grès à galeries.	III, nº 524.
405	=	Prasat Prei.	Sanctuaire en grès et annexes.	III, nº 525.
406	=	Práh Khan.	Temple en grès à galeries ; peti- tes inscriptions.	III, nº 522 ;Co K. 462-3.
407	_	Prasat Phtu.	Edifice long en latérite.	III, nº 523.

NUMÉROS	PROVINCES	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
408	Siemréap.	Pr. Tonlé Snguøt.	Petit sanctuaire en grès.	III, nº 521.
409		Pr. Banteai Thom ou Pr. Trapeang Rondeas Thom.	Temple à 3 sanctuaires et gale- ries en grès portant inscrip- tions.	III, nº 520; Cœ. K. 457-458.
410	-	Prasat Prei Prasat.	Sanctuaire en grès et annexes.	III, n" 519.
411		Thma Bai Kaèk	Encadrement de porte ; linga.	III, n° 493.
412	=	Prasat Bei.	3 sanctuaires en briques, dont un ruiné.	
413		Baksei Chang- krang.	Sanctuaire en briques sur pyra- mide.	III, nº 495.
414		Phnom Bakheng.	Sanctuaire pyramidal en grès, annexes en briques, piédroit inscrit.	III, nº 496; Cœ K. 464.
415		Ta Prohm Kèl.	Sanctuaire en grès.	III, nº 498.
416			Piédestal inscrit.	Cœ. K. 471.
417	-		Encadrement de porte.	III, nº 400.
418		Angkor Vat.	Grand temple en grès ; galeries, chaussées, bassins; bas-reliefs ; statues ; petites inscriptions sur les bas-reliefs ; une stèle rapportée. Vestiges en dehors de l'angle NE. de l'enceinte.	III, nº 97;4 Cæ. K 296 303, 472.
419	-	Práh Enkosei.	2 sanctuaires en briques, dont l'un avec piédroits inscrits; stèle.	III, n* 544; Cœ. K. 262-3.
420	-	Prasat Chak.	2 sanctuaires en briques, pié- droit inscrit.	BE,XIX, v, 125; Cæ. K. 521.

NUMÉROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
421	Siemréap.	Prasat Patri.	2 petits sanctuaires en briques.	BE,XIX,v,125.
422	-	Vat Athvea.	Temple en grès avec inscrip- tions modernes.	III, nº 500; Cœ. K. 261.
423	-	Phnom Krom.	3 sanctuaires et annexes en grès.	III, nº 501.
424		PrasatChedei.	Sanctuaire en briques	III, no 502.
425		Pr. Prei Phadau.	Sculptures.	III, no 503.
426	<u> </u>	Kuk Krabei Riel.	Vestiges et petite stèle sculptée.	III, nº 505.
427		Pr. Prapis.	3 sanctuaires en briques, ruinés.	III, nº 506.
428	-	Trao Treang.	2 sanctuaires en briques, ruinés ; sculptures.	III, nº 510.
429	-	Kuk Svay Thom.	Vestiges de 2 sanctuaires.	III, n" 511.
430		Kuk Prei Saoy.	Sanctuaire en briques, ruiné.	III, nº 512.
431		Kuk Ta Ro.	5 sanctuaires en briques, ruinés.	III, nº 513.
432	-	Kuk Slakét.	3 sanctuaires en briques ruinés; sculptures; piédroits inscrits.	III, nº 514; Cœ. K. 522.
433	-	Mébôn occidental.	Sanctuaire ruiné au milieu du Baray.	III, nº 517.
434	-	Kuk Trapeang Repou.	3 sanctuaires en briques, dont 1 détruit.	III, nº 518.
435	-	Vat Damnak.	Lions et inscriptions.	III, nº 545; Cœ. K. 420.
436	-	Kuk O Chrung.	Piédroit ruiné avec inscription.	III, nº 546; Cœ. K. 260.
437	-	Phnom Bok.	3 sanctuaires en briques, dont 2 ruinés.	III, nº 547.

NUMÉROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	rê <b>7</b> érences
438	Siemréap.	Pr. Trapeang Chambok.	Sanctuaire en briques ruiné.	III nº 548.
439	-	Pr. Chuk.	Deux sanctuaires en briques.	III, nº 549.
440	-	Pr. Rông.	Sanctuaire en briques, en partie ruiné.	
441	-	Denh Cho.	Gradins en latérite sur le flanc du Phnom Kulen.	III, nº 551.
442		Pong Phkay.	Lingas et images de Vishnou sculptés dans le lit de la rivière.	
443	-	Prasat Doch Sdach Kom- long.	Temple en briques.	III, p. 237, nº 552 ter.
444	-	Práh Thom.	Rochers sculptés.	III, nº 553.
445	-	Chhat Maha Rusei.	Rocher, sculptures et fosse avec tortue en creux.	100
446	-	Prasat près de la cascade.		554 bis.
447		Pr. Kraham.	Sanctuaire en briques.	III, nº 555.
448	-	Pr. Andong ou Pr. O Pong.	Sanctuaire en briques.	III, nº 556.
449	-	Krus Práh Aram Rong Chen.	Soubassement d'un sanctuaire en latérite; linga; débris de poteries.	III, nº 557.
450	=	Prasat Damrei Krap et Sras Damrei.	Sanctuaire en briques et bassin; statue.	III, nº 558.
451	-	Pr. Andong è Thoong.	Sanctuaire en briques inachevé.	III, ne 559.

NUMÉROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
452	Siemréap.	Banteai Ampil.	Bătiments divers en grès et en latérite.	III, nº 560.
453	-	Pr. Trapeang Chong.	Trois sanctuaires en briques ruinés et annexes.	III, nº 561.
454		Kabal Chen.	Sanctuaire en briques etannexes.	III, nº 562.
455	-	Spean Thma Sturng Toch.	Pont sur le Sturng Sena Sang- kream.	III, nº 563.
456		Pr. Chao Srei Vibol ou Yos ker.		III, nº 564.
457		V. Samlong.	Sanctuaire en briques ; sculptu- res.	III, nº 565.
458	227	Pr. Khla Krahom.	Trois sanctuaires en briques en partie ruinés.	III, nº 566.
459	-	Don Diu.	Cinq sanctuaires en briques et annexes.	III, nº 567.
460		Phum Prasat.	Sanctuaire en briques ruiné.	III, nº 568.
461	-	Kôk Chan.	3 stèles sculptées et une stèle inscrite.	III, nº 569; Ca K. 340.
462		Pr. Kôk.	Trois sanctuaires en briques très ruinés ; 2 piédroits inscrits.	
463	-	Pr. Phum Pu.	Trois sanctuaires en briques très ruinės.	III, nº 571.
464	_	Pr. Komrieng.	Sanctuaire en briques très ruiné.	III, nº 572.
<b>465</b>	-	Krol Kö.	Sanctuaire en briques et annexes très ruinés.	III, nº 572.
466	-	Pr. Prei Komrieng.	Sanctuaire en latérite ruiné.	III, nº 574-

NUMEROS	PROVINCE	nom du monument	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES.
467	Siemréap	Banteai Srei I. (SE. de Roluos).	Temple en grès à 2 enceintes.	III, nº 576.
468	**	Banteai Srei II. (SE. d'Ang- kor Thom).	Temple comprenant 3 sanctuai- res et 2 bibliothèques en latérite et grès, galeries en latérite; inscriptions.	66.
469			Ponts khmèrs de la route d'Ang- kor à Kompong Thom.	III, nº 577.
470	_	Pr. Trapeang Totung Thngay.	Cinq sanctuaires en briques complè:ement ruinés.	III, nº 578.
471	-	Kôk Svay Pream.	Vestiges de trois sanctuaires en briques, encadrements de portes en grès.	III, nº 579.
472	-	Kôk Dong.	Vestiges de 3 sanctuaires en briques, encadrements de portes en grès.	III, nº 580.
473		Kôk Trang.	Sanctuaires et annexes en bri- ques complètement ruinés.	III, nº 581.
474		Prei Monti.	Trois sanctuaires en briques en partie ruinés; auge en grès.	III, nº 582
475	-	Pr. Trepeang. Phong.	Company of the second of the s	III, nº 583.
476	- 20	Ba Kong.	Temple important, pyramide en grès et tours en briques ins- crites.	III, nº 584; Cœ K. 304-308.
477	-	Ba Kô.	Six sanctuaires, annexes, nandin et inscriptions.	III, nº 585; Cœ K. 309-322.
478	-	Kandal Dom, Nord.	Cinq sanctuaires en briques très	III, nº 586.

NUMÉROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
479	Siemrêap.	Kandal Dom, Sud.	Vestiges d'un sanctuaire.	III, nº 587.
480		Lolei.	Quatre sanctuaires en briques portant inscription, enceinte.	III, nº 589; Cæ. K. 323-338.
481	-	V. Prasat.	Base de trois sanctuaires et sculptures.	III, nº 591.
482		V. Khnat.	Sculptures.	III, no 592.
483	-	Phum Prasat.	Vestiges d'un sanctuaire en bri- ques.	III, no 593.
484	===	Pr. Prei Kmeng.	Sanctuaire en briques.	III, nº 594.
485	-	Spean Thma ou Sp. Ta Nei ou Sp. Mémai.	Pont en latérite.	HI, nº 595.
486	-	Phnom Rung.	Sanctuaire en briques ruiné.	III, no 596.
487	:=>	Pr. Kôk Pô.	Deux sanctuaires ruinés avec inscriptions et vestiges de deux autres; stèle sculptée.	III, nº 597; Cæ. K. 255-6.
488		P. Char.	Trois sanctuaires, briques et latérite, très ruinés, avec ins- criptions.	III, nº 598 ;Cœ. K. 257.
489	4-3	Neam Rup.	Sanctuaires en grès, en partie démolis.	III, nº 599.
490	-	P. Thnu.	Sanctuaire en briques très ruiné.	III, nº 603.
491		Kôk Ta Srei-	Vestiges et sculptures.	III, nº 604.
492		Kuk Kôk.	Sanctuaire ruiné et sculptures.	III, no 606.
493	-	Pr. Kôk è Thbong.	Sanctuaire en briques ruiné.	III, nº 608.

NUMÉROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
494	Siemréap.	Pr. Sralao.	Trois sanctuaires en briques en partie ruinés.	III, nº 609,
495	-	Pr. Sampou.	Sanctuaire en latérite.	III, nº 610.
496		Spean Thma Prasat Sam- pou.	Pont.	III, nº 611.
497		Kuk Khpop.	Un sanctuaire en grès et vestiges de quatre autres en briques	III, nº 612.
498		Phnom Dei I 6 km. E. de Svay Chek	Trois sanctuaires en briques e annexes en partie ruinés.	
499	-	Phnom Dei II, NE. d'Ang- kor Thom.	The state of the s	BE, XVIII, 1x, 13; Cœ. K.
500	-	Don Tei.	Grande statue et vestiges.	III, nº 614.
501	***	P. Bang Ro.	Petit sanctuaire en briques ruiné.	III, nº 615.
502		P. Kabal Romeas.	Sanctuaire en briques et pierre de couronnement.	III, nº 621.
503	=	P. Kaek Tom.	Sanctuaire en briques.	III, nº 622.
504	£	Spean Thma Stung Chkè Kon.	Pont.	III. nº 626.
505		Arak Thalo.	Vestiges d'un sanctuaire en bri- ques ; statue de Brahmà.	III, nº 627.
06		Pr. Seman Ting.	Edifice on losses	III, nº 628.
07	-	Pr. Seman Yung.	Trois sanctuaires en briques rui- nés ; piédroit inscrit.	III, nº 629; Cœ. K. 252.

NUNEROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	REPĒRENCES
508	Siemrėap.	Pr. Tomro'p.	Sanctuaire en latérite très ruiné.	III, nº 630.
509	-	Kôk Dong.	Sanctuaire en grès très ruiné.	III, nº 631.
510	-	DamnakSdach	Trois sanctuaires en briques ruinés avec deux piédroits inscrits.	
511	-	Pr. O Yeang.	Vestiges et sculptures.	III, nº 633.
512	-	Pr. Trao.	Sanctuaire en briques, lions, piédroit inscrit.	III, nº 634.
513		V. Kralanh.	Ruines de trois sanctuaires; linteaux sculptés; une marche avec inscription ruinée.	III, nº 635.
514		V. Thipdei.	Linteau sculpté et inscription.	III, n° 636; Cœ. K. 253.
515	_	P. Snay Laa.	Trois sanctuaires en latérite accolés.	III, nº 642.
516	-	KôkPráhLean.	Piédestaux et statue.	III, nº 643.
517	=	Kôk Run.	Trois sanctuaires complètement ruinés.	III, nº 644.
518	-	Pr. PreiThnal.	Trois sanctuaires en briques et annexes complètement ruinés.	III, nº 645.
519	-	Pr. PreiThnal, S.	Sanctuaire en briques en partie ruiné portant deux inscrip- tions.	III, nº 646; Cœ. K. 451.
520		V. Angkor Pias	Piédestal et linteau, restes d'un sanctuaire démoli.	III, nº 647.
521		Kuk Chan.	Sanctuaire en grès en partie ruiné.	III, nº 648.
522	-	Pr. Kdwong.	Sept sanctuaires en briques.	III, nº 649.

NUMEROS	PROVINCE	NOM DU MONUNENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
523	Siemréap	Pr.BangKong	Trois sanctuaires en briques en partie ruinés.	III, nº 650.
524	225	Spean Mémai.	Pont.	III, nº 651.
525	100	Spean Rolom Pil.	Pont.	III, nº 652.
526	-	Spean Sturng Práh Srok.	Pont.	III, nº 653.
527	-	Pr. Plang.	Sanctuaire en grès, annexes et piédroit inscrit, en réemploi.	III, nº 654 Cœ. K. 452
528		Kompong Sturng Práḥ Srok.	Sanctuaire en briques.	III, nº 655.
529	: = :	Pr. Kralong Sangké.	Sanctuaire en briques très ruiné.	III, nº 656.
530	_	Kuk Prei Kô.	Sanctuaire en briques trés ruiné.	III, nº 657.
531	-	Kuk Trabek.	Tertre, piédestaux et sculpture.	
532	-	Kuk Kantop Lo.	Vestiges d'un sanctuaire en bri- ques.	
533	-	Pr. Lobok Run.	Six sanctuaires en briques très ruinés.	III, nº 665.
534		Pr. Kralanh.	Vestiges de trois sanctuaires ; sculptures ; piédroits inscrits conservés au poste de la garde indigène de Kralanh.	III, nº 666, Cœ. K. 251.
535		Pr. Phnom Kombat.	Sanctuaire en briques ruiné et l sculptures.	II, nº 667.
536		Pr. Ta An.	Deux sanctuaires en briques et prince de la inscriptions.	II, nº 668; Cæ, K, 240-

NUMÉROS	PROVINCE	NON DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
537	Siemréap.	Kôk Samrong.	Sanctuaire en briques ruiné por- tant inscriptions.	III, nº 669 (P. Ta Siu); Cœ. K. 239.
538	=	Terk Chum.	Vestiges et stèle.	III, nº 670; Cœ. K. 238.
539		Kuk Trapeang ChukThom.	Vestiges d'un sanctuaire.	III. nº 671.
540	-	Spean Srêng.	Pont; sculptures dans un pago- dont au bout du pont.	III, nº 672.
541	-	Spean Rolom Svay.	Pont réduit à deux arches.	III. nº 673.
542	-	Pr. Práh Lean.	Sanctuaire en briques très ruiné.	III, nº 674.
543	-	Neak Ta Kong Srok.	Vestiges de temple et stèle des 9 devas.	III, nº 675.
544		Pr. Prei Khla Khmum.	Deux sanctuaires en briques très ruinés.	III, nº 676.
545	-	Pr. Lobok Prei.	Sanctuaire en briques ruiné.	III. nº 677.
546	-	Pr. Snuol.	Quatre sanctuaires en briques très ruinés.	III, nº 678.
547	-	Pr. Kei.	Quatre sanctuaires en briques.	III, nº 679.
548	-	Pr. Khna Trao.	Trois sanctuaires en briques ruinés.	III, nº 680.
549		Pr. Ta Ma.	Deux sanctuaires en briques rui- nés.	III, nº 681.
550	-	Pr. Ta Kom Thom.	Temple à galeries portant ins- criptions.	III,nº 682; Cœ K. 244-248

MUMÉROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉPÉRENCES
551	Siemréap.	Pr. Ta Kom.	Sanctuaire en latérite et annexe portant l'un et l'autre une inscription.	III, nº 683; Cœ K. 244-245
552		Spean Dam- rong.	Pont.	HI, nº 684
553	_='	Spean Prasat Ta Kom.	Pont.	III, nº 685.
554		Spean Thmat.	Pont.	III, nº 686.
555	-	Spean Práh Changer.	Pont.	III, nº 687.
556	-	Pr. Ta Kiu.	Sanctuaire en briques ruiné.	III, nº 688.
557		Pr. Lobork.	Sanctuaire en latérite en partie ruiné.	III, nº 692.
558		Pr. Samrong.	Cinq sanctuaires complètement ruinés.	III, nº 694.
559	-	Pr. Thnot.	Sanctuaire en briques.	III, nº 695.
560	-	Pr. Trameng.	Trois sanctuaires en briques très ruinés.	III, nº 697.
561		Pr. O Chrung	Edifice en latérite en partie ruiné.	III, nº 700-
562	-	Srok Prasat.	Sanctuaire en latérite ruiné.	III, nº 701.
563		Pr. Lich.	Tertre avec stèle sculptée et inscrite.	III, nº 703; Cæ. K. 453.
564	-	Pr. Mong.	Neuf sanctuaires en briquestrès ruinés.	
565		Práh Phuom.	Cinqsanctuaires en briques bien conservés, l'un portant ins- cription.	III,nº 706; Cœ. K. 454.

NUMEROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
566	Siemréap.	Pr. Kuk Mon.	Sanctuaire en latérite et stèles sculptées.	III, nº 707.
567	12	Kompleanh Sò.	Trois sanctuaires en briques très ruinés.	III, nº 708.
568	-	Pr. Kabal Bei.	Trois sanctuaires en briques.	III, nº 709.
569	:	Pr. Práḥ Khset.	Trois sanctuaires en briques, sculptures et inscriptions.	III, nº 710; Cœ. K. 237, 455-
570	-	Pr. Krě.	Trois sanctuaires et annexes en briques.	111, nº 711.
571	=	Pr. Don Tei.	Sanctuaire en briques, annexes et sculptures.	III, nº 712.
572	1 2	Spean Krabon	Pont.	III, nº 713.
573		Spean Sleng.	Pont.	III, nº 714.
574	-	Spean Po.	Pont.	III, nº 715.
575	-	SpeanKhmeng	Pont.	III, nº 716.
576		Spean Mémai.	Pont.	III, nº 717.
577		Spean Yang.	Pont.	III, nº 718.
578	=	Spean Top.	Pont.	III, nº 719.
579	-	Spean è Thbong.	Pont.	III, nº 720-
580		Pr. Prohm Kel.	Edifice en latérite, bassins et statues.	III, nº 721.
581		Pr. Chong Tin.	Quatre sanctuaires en briques ruinés.	III, nº 722.
582	===	SpeanKhmeng	Pont.	III, nº 724.
583	-	Pr. Kap Kong	Vestiges et sculptures.	III, nº 725.

NUMÉROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
584	Siemréap.	Kuk Talat Khvay.	Vestiges.	III, nº 726,
585	=	Pr. Lobok Smoch.	Sanctuaire en latérite avec ins- cription effacée.	III, n° 728; Cœ. K. 456.
586	-	Pr. Char Pin-	Sanctuaire en briques.	III, nº 729.
587	=	Pr. Top.	Sanctuaire en briques très ruiné.	III, nº 730.
588	75	Pr. Rovieng.	Sanctuaire très ruiné.	III, nº 731.
589	-	Pr. Phluk.	Vestiges et statue.	III, nº 732.
590	-	Arak Po Kon.	Vest ges et sculpture.	III, nº 733.
591	-	Pr. Chei Kebo.	Trois sanctuaires en briques très ruinés.	
592	=	Pr. Bang Ro.	Sept sanctuaires en briques ruinés.	III, nº 735.
593		Pr. Prei Nokor.	Sanctuaire en latérite et annexes.	III, no 737.
594	-	SpeanOTelok.		III, nº 739.
595		Pr. Ta Choi.	Trois sanctuaires en briques dont un complètement ruiné.	III, nº 740.
596	-	Prasat Ta Lei.	Trois sanctuaires en grès, en- ceinte en latérite.	III, nº 529.
		Réside	INCE DE STUNG TRENG.	
597	Melu Prei		Huit sanctuaires, annexes et inscriptions.	II, nº 291; Cœ. K. 341-346.
598	3 <del></del> 3	Pr. Kchau Kombor.	Sanctuaire en grès.	II, nº 292.
599	-	Pr. Thnal Svay, Nord.	Sanctuaire et annexes, portant inscriptions.	II, nº 293; Cœ. K. 347.

NUMÉROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DESIGNATION	RÉFÉRENCES
600	Melu Prei.	Pr. Kamping Puoi.	Sanctuaire en briques en partie ruiné.	II, nº 294.
601		Pr. A-Ban.	Trois sanctuaires en briques.	11, nº 295.
602	=:	Pr. Cheam Kdal.	Sanctuaire en briques.	II, nº 296.
603	-	Pr. Choteal Tura.	Sanctuaire en briques.	II, nº 297-
604	=	Pr. Thmom Peang.	Sanctuaire en briques, en partie ruiné, et annexes.	II, nº 298.
605		Pr. Sema.	Sanctuaire en briques et statue du Buddha en grès.	П, по 299.
606		Pr. Trapeang Prasat.	Trois sanctuaires en latérite, en partie ruinés.	II, nº 300.
607	-	Pr. Sneng Kra- bei, Sud.	Trois sanctuaires en briques.	II, nº 301.
608	-	Pr. Sneng Kra- bei, Nord.	Trois sanctuaires en grès.	II, nº 302.
609	122	Pr. Kang Het.	Sanctuaire en grès et enceinte.	II, no 303.
610		Pr. Ta Ros.	Trois sanctuaires en briques, en partie ruinés, portant inscrip- tions.	
611			Cinq sanctuaires et annexes en briques portant inscriptions.	
612	=	Pr. Kantop.	Trois sanctuaires en briques avec inscriptions; annexes.	II, nº 306; Cœ. K. 352-354.
613		Pr. Thnal Svay Sud.	Trois sanctuaires en grès et annexes.	II, n° 307.
614	T-	Pr. Trapeang	Sanctuaires en briques et an- nexes, en partie ruinés.	II, n° 308.

NUMÉROS	PROVINCES	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
615	Melu Prei.	Pr. Khla Deng.	Sanctuaire en briques et annexes.	II, nº 309.
616	-	Pr. Trapeang Ko.	Sanctuaire en briques et annexes.	II, nº 310.
617	F	Pr. Chenh.	Deux sanctuaires en briques, annexes.	II, nº 311.
618	-	Pr. Don Cheam.	Trois sanctuaires en briques,	II, nº 312.
619		Pr. Kraham.	Sanctuaire en briques.	II. nº 313.
620	-	Pr. Saak.	Terrasse d'un temple inachevé.	Contract Contract
621		Pr. Khna.	Groupe de sanctuaires et d'an- nexes en matériaux divers; piédroits inscrits.	
622	-	Prasat Chieng Meng.	Sanctuaire et annexes en latérite.	II, nº 316.
623		Pr. Kompong.	Sanctuaire en briques portant inscriptions.	II, nº 317; Cœ, K. 357.
624		Phnom Práh Vihear.	Sanctuaire en grès; galeries; inscriptions.	II, n° 398; Cœ. K. 380-383.
625		Práh Put Bak Ka.	Vestiges de trois sanctuaires en latérite; statue brisée.	II, nº 318.
626	_	Pr. Dong Kuk.	Enceinte ruinée en latérite.	II, nº 319.
627		Melu Prei (en- virons de).	Temple, grotte avec inscriptions.	II, nº 320; Cœ. K. 358; BE., XXIV, 644.
628	Tonlé- Ropou,	Pr. Bohan.	Edifice en briques; nandin de grès.	
629	-	Veal Kantel.	Dalle inscrite.	II, p. 59; Coe. K. 359.
630	-	Pr. Khtop.	Sanctuaire en briques ruiné.	II, nº 323.

NUMEROS	PROVINCE	NOM. THE MUNICIPAL DESCRIPTION	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
631	Tonlé Ropou.	Sala Prambei Loveng.	Edifice ruiné et enceinte.	ll, n° 324.
632		That Beng Thea.	That en briques.	BE, XIII, 1, 46.
633		Pu Ban Tham.	That en briques.	325 bis.
634	Stung Treng.	That Ba Chong.	Vestiges de plusieurs monuments à l'embouchure de la Se Kong.	II, nº 326.
635		V. Katinha- ram.	Linteau et stèle du That Badom.	II, n° 328; Cœ. K. 360.
636	-	Pr. Nong Buor ou That Chap.	Sanctuaire en briques.	II, nº 329; BE, XIII, 1, 48.
637	=	Kompong Cham Kao.	Enceinte de terre et grès.	BE, XIII, 1, 48; Coe. K. 48.
638	_	Vat Badom.	Vestiges de nombreux édifices.	
		RÉSIDE	NCE DE SVAY RIENG.	
639	Romduol.	Basak.	Deux monuments ruinés, en partie fouillés.	I, nº 68.
640		Samrong.	Stèle inscrite.	I, nº 71; Cœ. K. 72.
641		Tuol Ang Yak (Khum Choteal .	Monument ruiné entouré de fossés; débris d'une grande statue.	
642	-	Svay Chrum-	2 tertres avec débris de murs et soubassements en latérite.	
643	-	Svay Rieng (Résidence).	Sculptures.	I, nº 70; BE XIII 1, 11.
644	Romeas Ek.	Chea-hor.	Tour en briques; statue; sculp- tures.	BE, IX, 745.

NUMÉROS	PROVINCE	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
		Rés	IDENCE DE TAKEO.	
645	Treang.	Bayang.	Sanctuaires en briques et anne- xes. Inscriptions sur la porte du sanctuaire.	I, n° 3; Cœ. K.
646		P. Ta Nhean.	2 sanctuaires en briques.	I, n° 4; BE, XIII, 1, 4.
647	=	P. Práh Kuh.	Sanctuaire en briques.	I, n° 5.
648		Chean Chum.	Piédroit inscrit transporté à Vat Lo.	BE, XIII, 1; Cœ K. 422.
649	-	Phnom San- long.	Vestiges de deux sanctuaires en briques ; débris de statues.	1, n° 8.
650		P. Thleni, Est.	Vestiges d'un sanctuaire et ins- cription sur piédroit, illisible.	
651	344 AV	Ponhear Hor.	Deux sanctuaires en briques ruinés et piédroits inscrits.	I, nº 14; Cœ. K
652	-	V. Kus.	Inscription moderne.	A, I, 159.
653	PreiKrebas	Angkor Borei.	Fragment de stèle dans le Vat Kompong Luong.	1, nº 17; Cœ. K.
654		-	(Vat Chruy); inscription moder- ne sur un linteau ancien.	I, nº 17; Cœ. K.
655	=	P. Phnom Da.	Sanctuaire en latérite, grottes, sculptures et vestiges.	I, n° 18; BE, XIII, 1, 4.
656	-	Asram Maha- rosei.	a to the same of t	l, nº 19.
657		Anlok ou Rom- lok.	Stète de grès (1587 A. D.).	Cœ. K. 27.

NUMEROS	PROVINCE	DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
658	Prei Kre- bas.	Prei Phkeam.	Stèle inscrite.	I, nº 21; Cœ. K. 28.
659	-	V. Chamnon.	Vestiges et stèle inscrite.	I, n <sup>0</sup> 22; Cœ. K. 30.
660	Bati.	Phnom Chisor	Sanctuaire de l'esplanade en bri- ques avec vantaux en bois sculpté; statues de bois; escalier; 2 édifices secondai- res en latérite; piédroit inscrit.	C@, K. 31.
661	-	Neang Khmau.	Trois sanctuaires en briques dont un rase ; restes de peintures ; 3 inscriptions.	
662		Pr. Sras Keo.	Sanctuaire en briques.	I, n° 27.
663	-	Trapeang Práh	Vestiges et statues.	1, nº 28.
664	-	V. Tenot.	Stèle inscrite.	I, nº 28; Cœ. K. 38.
665	-	Phnom Ta Mau	Sanctuaire en briques ruiné et sculptures.	I, nº 29.
666	_	Phnom Thma Doh.	Sanctuaire ruiné, statue et linga naturel.	I, nº 30.
667	-	Kakos.	Lingas, linteau, etc.	l, nº 31.
668	_	Ta Prohm.	Temple en grès à galeries ; ins- cription (1496).	I, n° 53 ; Cœ. K. 39.
669	-	Yeai Pou.	Sanctuaire en grès et linga.	I, nº 34.
670		V. Prei Sva.	Inscription.	I, p. 45; Cœ. K. 41.

## Liste des monuments historiques du Laos.

NUMÉROS	ORU'O'NG	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉPÉRENCES (·)
		PR	SOVINCE D'ATTOPEU.	
1		Ban Sake.	Linteau brisé en 3 parties.	II, n° 342.
2		Vat Saiphai.	Vestiges et sculptures.	II, nº 343.
3			ROVINCE DE BASSAC.  That principal.	Н. Р., 161.
4		Vat Pha Phim (prèsBassac).	Petit buddha entouré d'animaux.	H. P., 162.
5		Huei Thamo.	Ruines de 3 sanctuaires en bri- ques et d'une enceinte en latérite.	II, n° 333.
6		Phu Lokhon ou Chan Nakhon	Linga brisé ; stèle inscrite.	II, nº 336; Cœ. K. 363.
7		Ban That.	3 sanctuaires en grès; sculp- tures; stèle inscrite.	II, n° 335; Cæ. K. 364.
8		Vat Phu,	Sanctuaires, escaliers, galeries. étang.Ruines de 2 sanctuaires en briques à 2 km. au Sud.	

<sup>(1)</sup> Abréviations: H. P. = Inventaire des monuments du Laos, par H. Parmentier(manuscrit); Il suivi d'un nº = Inventaire des monuments du Cambodge, par L. de Lajonquière, tome II. Les autres abréviations comme plus haut.

NUMÉROS	MUGNG	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
9		That de La- khon Kao.		Н. Р., 136.
10	Ban Huei Sai		e du Haut Mékong.  2 stèles et un buddha de bronze devant les bureaux du Commissariat.  DE LUANG PRABANG.	Н. Р., 166.
11	Luang Prabang	Pak-U.	Grotte haute: façade d'entrée.	
12	-	Vat That Luong.	That principal (1818). Stèle sculptée dite du Maha Pasa- man; 2 statues bouddhiques.	Н. Р., т.
13		Vat That.	That (1548).	H. P., 3.
14		Vat Hua Xieng	Vatet annexes.	H, P., 4.
15	-	100000000000000000000000000000000000000	Vat; statue du Prabang. Biblio- thèque N.	H. P., 6.
16	=	Vat Pakė. (1851).	Vantaux des portes.	H. P., 9.
17	-		Pied de buddha; édicule voisin.	Н. Р., 11.
18	_	Vat Chum Khong(1855).	Vat.	H. P., 11.
.19		Vat Pa Phai (1765-1791).	Vat.	H. P., 14.

NUMÉROS	MUTING	NOM DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
20	Luang Prabang	Vat Pa Fang (vers 1700).	Vat et thats.	H. P., 15.
21	-	Vat Nong.	Vat et thats.	H. P., 16.
22	-	Vat Xieng Thong(1561)	Vat et portes.	H. P., 20.
23	_	Vat Khili.	Vat et that.	H. P., 22.
24		Vat Aram.	Porte en maçonnerie.	H. P., 24.
25	-	Vat Vixun.		H. P., 25.
26	-	Vat Manorom.	Torse d'un buddha de bronz renversé.	e H. P., 28.
27	Cours du fleuve de Luang Prabang à Vieng Chan	Vat Chom Ngua, R. G.	Une stèle.	Н. Р., 34-
28	_	Vat Ban Song, R. G.	Vat et stèle.	Н. Р., 36.
		Provi	NCE DE SAVANNAKHET.	
29	Kantabuli.	Vat Thaxano (près Savan- nakhet).	Vat.	H. P., 153.
30 .		Huren Hin.	Sanctuaire en pierre.	n a
31		That Phong.	Sanctuaire en briques transfor- mé en that.	II, nº 344. BE, XIII, 1, 58.
32		That Inhang.	Sanctuaire er briques transfor- mé en that.	II, n° 346.

NUMÉROS	MUONG	DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
		Pro	VINCE DE TRAN-NINH.	
33	Xieng- Khuang.	Vat Si Phom.	Restes du that.	H. P., 46.
34	- 1	That Phun.	That.	H. P., 48.
35		Ban Nakham.	Jarres.	H. P., 50.
36	-	Ban Nong To.	Jarres.	H. P., 54.
37	Muong Khang.	Vat Nahua.	Val avec édicule intérieur.	Н. Р., 55.
38		Vat Ban Kay.	Vat.	H. P., 56.
39	-	Vat Si Khum.	Vat.	Н. Р., 58.
40	= "	Vat Luang.	Vat et annexes.	H. P., 62.
41	-	Vat Phu Kham.	Vat et that.	Н. Р., 63.
42		San tio, village meo entre Mương Phan et Mương The.	Jarres.	-
43	Murong Ek.	Vat Bankap.	Bronzes.	
44	Muong Sui.	Plaine des Jar- res.	Jarres, grotte et grotte des cer- cueils.	Н. Р., 65.
45	-	Vat Ban Ang.	Vat.	H. P., 67.
46	====	Vat Ban Xang.	Vat et bonzerie.	Н. Р., 68.
47	_	Vat Ban Tan,	Vat et annexes.	H. P., 71.
48		Entre Thong Hak et Ban Na Som.		Н. Р., 73.

NUMÉROS	MUUNG	NOM. DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
49	Mương Sui	Entre Thong Hak et Ban Bèng.	Thats.	Н. Р., 73.
50	-	Vat Ban Bua.	Vat.	Н. Р., 73.
51	-	Vat Ban Khay.	Vat,	H. P., 74.
52	-	Vat Vixay.	Ruines du vat.	H. P., 75.
53	-	Vat Ban Phong	Vat, bonzerie, annexes.	н. Р., 76.
54		Vat Ban Mong ou Mang.	Vat, bibliothèque ruinée, cellu- les et that.	Н. Р., 77.
55	= 1	Tham Xieng Nga.	Buddhas.	H. P., 79.
56		Ban Sop.	Jarres.	
57		That Phong Pheng.	That près du village de Ban Na Su.	H. P., 81.
1		Provin	GE DE VIENG CHAN.	
58	Vieng Chan	Vat Chan.	Bois sculptés de la palissade et ruines du that.	Н. Р., 85.
59		Vat Kang.	Restes du vat.	H. P., 86.
60	-	Phya vat.	-	Н. Р., 88.
61		Vat In Peng.	Pièces khmères (?) sur l'autel, annexes et dvarapalas.	H. P., 92.
62	-	Vat Hai Sok.	Buddhas.	H. P., 98.
63	-	Vat Ong Tu.	Restes du vat, boiseries du pi- gnon et buddhas de bronze.	Н. Р., 96,

NUMÉROS	MUGNG	NON DU MONUMENT	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
64	Vieng Chan	Vat Si Sakhet.	Vat; mobilier; cloître; 7 grands buddhas de bronze rapportés; 4 stèles inscrites; 2 vantaux du V. Ho Phra Kèo; statues et sculptures en pierre; bi- bliothèque et thats.	Н. Р., 97.
65	-	Vat Ho Phra Keo.	Vat et restes d'enceinte.	H. P., 104.
66	=	Vat Yot Kèo.	Restes de la bibliothèque.	H. P., 110.
67	-	Vat Xieng Va.	Porte-luminaire.	H. P., 111.
68	-	Vat Tai Noi.	Restes du vat.	Н. Р., 112.
69	-	Résidence su- pérjeure.	9 buddhas de bronze.	H. P., 113.
70	-	That Luong.	That, enceinte, stèles, statues e vestiges de thats environnants	H. P., 115.
			Buddhas sur la route du The Luong.	H. P., 119.
			That du cimetière.	H. P., 119.
71	_	Saifong.	That et stèles laotiennes; stè khmère des hôpitaux trans portée à Ban Si Tan Tai.	le H. P., 127.
72	-	65 km. envi-	Anfractuosité de Nong Phir statues en ronde bosse faisa corps avec le rocher.	BE. XXV, 20

#### V.

## 11 juillet 1925.

Arrêté relatif au classement, à la conservation et à la protection des monuments historiques des pays de protectorat. (J. O., 1925, p. 1422.)

Le Gouverneur général p. i. de l'Indochine, Commandeur de la Légion d'Honneur.

Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant fixation des pouvoirs du Gouverneur général et organisation financière et administrative de l'Indochine ;

Vu le décret du 3 avril 1920 portant constitution de l'Ecole Française d'Extrême-Orient en établissement public doté de la personnalité civile;

Vu l'arrèté du 20 septembre 1920 réglant le fonctionnement de l'Ecole Française d'Extreme-Orient:

Vu le décret du 23 décembre 1924 portant réglement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 relative au classement et à la protection des monuments historiques, et notamment les articles 2 et 15 dudit décret ;

Vu l'arrêté du 30 avril 1925 sur le classement des immeubles régis par la loi française et des objets appartenant à des justiciables des tribunaux français ;

Vu l'ordonnance royale de S. M. l'Empereur d'Annam en date du 14 décembre 1932, rendue exécutoire par arrêté du Résident supérieur en Annam du 23 février 1923 et déléguant au Gouverneur général le droit d'assurer la protection des monuments historiques par toutes les règles qu'il croira bon d'édicter;

Vu l'ordonnance royale de S. M. le Roi du Cambodge en date du 11 octobre 1923, rendue exécutoire par arrêté du Résident supérieur au Cambodge en date du 18 octobre 1923 et contenant la même délégation pour le Cambodge :

Vu les ordonnances royales du 3 juin 1886 et du 26 juillet 1897 portant fixation des pouvoirs du Kinh-luoc et dévolution de ses attributions au Résident supérieur au Tonkin;

Vu l'avis conforme du Résident supérieur au Tonkin;

Sur la proposition du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient et de la Commission instituée par arrêté nº 2979 du 21 août 1923,

#### Arrête:

Article premier. - Les immeubles et objets mobiliers dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, et appartenant au domaine du Souverain ou de l'Etat protégé, au domaine de la commune ou de toute autre personne morale indigène de droit public ou privé, ou appartenant en propre à tout individu justiciable des tribunaux indigênes, sont soumis aux dispositions particulières qui suivent.

#### DES IMMEUBLES.

Art. 2. - A l'exception des monuments expressément réservés dans les ordonnances royales du 14 décembre 1922 et du 11 octobre 1923, les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie, par arrêtés du Gouverneur général sur la proposition du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, après entente avec le Conseil du Cσ-mật pour les immeubles situés en Annam; avec le Résident supérieur au Tonkin pour ceux situés au Tonkin, et avec le Conseil des Ministres pour ceux situés au Cambodge.

Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés, aux termes du présent arrêté, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques, des restes de constructions anciennes ou des dépôts d'objets anciens de caractère artistique, archéologique ou religieux, ainsi que les immeubles dont le classement est nécessaire pour encadrer, isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement.

La proposition de classement est notifiée au propriétaire intéressé par le Gouverneur général. Les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé, à compter de cette notification. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les six mois de la notification.

Tout arrêté prononçant le classement d'un immeuble est notifié au propriétaire de cet immeuble et au Chef de l'administration locale du pays où l'immeuble est situé. Il sera communiqué par la voie administrative à l'administrateur chef de la province et aux autorités de la commune dont dépend l'immeuble. Il sera publié au Journal officiel de l'Indochine française et au Bulletin administratif local.

Art. 3. — Sont considérés comme ayant été régulièrement classés avant la promulgation du présent arrêté, les immeubles qui ont fait l'objet d'arrêtés de classement, conformément à l'arrêté du Gouverneur général du 9 mars 1900.

La liste des immeubles classés sera dressée par les soins du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient et publiée au Journal officiel de l'Indochine.

Des extraits de cette liste contenant l'énumération des immeubles par pays et provinces seront adressés par les soins du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient aux administrations locales, provinciales et communales et aux propriétaires et occupants desdits immeubles.

La liste des immeubles classés sera tenue à jour à l'Ecole Française d'Extrême-Orient et rééditée tous les dix ans dans la même forme.

Il sera dressé en outre, dans le délai de trois ans, un inventaire supplémentaire de tous les édifices ou parties d'édifices publics et privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent cependant un intérêt archéologique suffisant pour en rendre désirable la préservation. L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble inscrit sans avoir, deux mois auparavant, avisé l'Administration de leur intention.

Art. 4. — Les immeubles appartenant au domaine du Souverain ou de l'Etat protégé, au domaine d'une commune ou de toute autre personne morale de droit public, sont classés, s'il y a consentement du propriétaire, et après avis

du Chef de l'administration locale où l'immeuble se trouve situé, par arrêté du Gouverneur général, sur le rapport du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.

En cas de désaccord, le classement est prononcé par arrêté du Gouverneur général en Commission permanente du Conseil de Gouvernement.

Art. 5.. Les immeubles appartenant à toute personne autre que celles énumérées à l'article précédent, sont classes par arrêté du Gouverneur général, s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement.

A défaut du consentement du propriétaire, le classement pourra être prononcé d'office par le Gouverneur général en Commission permanente du Conseil de Gouvernement. Le classement pourra donner lieu à une indemnité représentative du préjudice devant résulter pour le propriétaire de la servitude de classement d'office instituée par le présent paragraphe. La demande devra être produite dans les six mois à dater de la notification de l'arrêté de classement. Cet acte informera le propriétaire de son droit éventuel à indemnité. Les contestations relatives à l'indemnité seront réglées par le Résident supérieur en Conseil de Protectorat.

Un arrêté du Gouverneur général règlera les conditions et proportions dans lesquelles seront imputées aux différents budgets les sommes allouées au titre de ladite indemnité.

Art. 6. — Sur la proposition du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, le Gouverneur général et les Chefs d'administration locale peuvent toujours, en se conformant à la procédure de déguerpissement en vigueur dans le pays protégé, poursuivre la dépossession du propriétaire ou de l'occupant d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, en raison de l'intérêt public qu'offre sa conservation au point de vue de l'histoire ou de l'art.

La même faculté leur est ouverte à l'égard des propriétaires et occupants d'immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement.

- Art. 7. Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut ètre compris dans une enquête aux fins de dépossession du propriétaire ou de l'occupant dudit immeuble sans l'autorisation du Gouverneur général, donnée sur avis du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.
- Art. 8. Les effets du classement suivent l'immeuble classé en quelques mains qu'il passe.

Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.

Toute aliénation d'un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée par celui qui l'a consentie à l'autorité administrative du lieu, qui en réfère par la voie hiérarchique au Gouverneur général.

Art. 9. — L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, que dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du Gouverneur général sur le rapport du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient. L'immeuble modifié irrégulièrement devra être remis dans l'état antérieur aux frais de l'auteur du fait et sous la surveillance de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.

Art. 10. — Le Gouverneur général et les Chefs d'administration locale peuvent faire exécuter d'office les travaux de réparation et d'entretien qui, sur le rapport du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés.

Un arrêté du Gouverneur général règle les conditions dans lesquelles seront réparties entre le budget général et les autres budgets existant en Indochine les dépenses afférentes aux monuments classés relevant desdits budgets.

Le classement d'un immeuble n'implique pas nécessairement la participation de l'Administration aux charges résultant des travaux de restauration, de réparation ou d'entretien. Lorsque l'Administration prend à sa charge une partie de ces travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par le propriétaire ou toutes autres personnes intéressées à la conservation du monument.

Art. 11. — Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés, le Gouverneur général, à défaut d'accord amiable avec les propriétaires, peut, s'il le juge utile, autoriter l'occupation tem-

poraire de ces immeubles et des immeubles voisins.

Cette occupation est ordonnée par un arrêté du Chef de l'Administration locale. Sa durée ne peut excéder six mois. En cas de préjudice causé, elle peut donner lieu à une indemnité. Un arrêté du Gouverneur général réglera le montant et le mode d'attribution de cette indemnité, son imputation aux divers budgets et fixera son mode de répartition entre les différentes catégories des ayants-droit,

Art. 12. — Aucune construction neuve ne peut être adossée, avec ou sans mur mitoyen, à un immeuble classé sans une autorisation expresse du Gouverneur général, donnée sur l'avis conforme du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient. Toutes celles qui auraient été élevées sans cette autorisation devront être enlevées aux frais de celui qui les aura édifiées et sous la surveillance de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.

Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.

Les servitudes légales d'alignement et autres, qui pourraient modifier l'aspect des monuments ou causer leur dégradation ne sont pas applicables aux immeubles classés.

Aucune servitude ne peat être établie par convention sur un immeuble classé, qu'avec l'agrément du Gouverneur général donné sur l'avis conforme du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.

L'affichage est interdit sur les immeubles classés. Il peut être également interdit autour desdits immeubles dans un périmètre qui sera, pour chaque cas particulier, déterminé par arrêté du Chef de l'Administration locale, sur avis conforme du Directeur de l'École Française d'Extrême-Orient,

- Art. 13. Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé et notifié aux intéressés en la même forme que son classement.
- Art. 14. Des zones contenant un groupe de monuments, de vestiges anciens, d'objets d'art ou d'archéologie pourront être délimitées par arrêté du Gouverneur général, et des périmètres pourront être réservés autour de certains monuments. Ces zones et périmètres seront soumis à tous les effets du classement, sauf les exceptions qui seront spécifiées dans l'arrêté par lequel ils seront établis.

## DES OBJETS MOBILIERS.

- Art. 15. Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de la préhistoire, de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, peuvent être classés par arrêté du Gouverneur général, avec le consentement du propriétaire, sur le rapport du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient. Les effets du classement subsistent à l'égard des immeubles par destination classés qui redeviennent meubles proprement dits.
- Art. 16. Sont applicables aux objets mobiliers les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du présent arrêté.

A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par arrêté du Gouverneur général pris en Commission permanente du Conseil de Gouvernement.

Art. 17. — Il sera dressé, par les soins du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, une liste générale des objets mobiliers classés.

Tout objet mobilier appartenant à un immeuble classé est considéré comme classé.

Art. 18. - Tous les objets mobiliers classés sont imprescriptibles.

Les objets classés appartenant au domaine du Souverain ou de l'Etat protégé, au domaine d'une commune ou de toute autre personne morale de droit public ou privé, ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation du Gouverneur général et dans les formes prévues par les lois et règlements. La propriété ne peut en être transférée qu'à l'Etat français, à une personne publique ou à un établissement d'utilité publique.

Art. 19. - Les effets du classement suivent l'objet, en quelques mains qu'il passe. Tout particulier qui aliène l'objet classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement. Toute aliénation doit, dans les quinze jours de la date de son accomplissement, être notifiée, par celui qui l'a consentie, à l'autorité administrative du lieu, qui en rélère par la voie hiérarchique au Gouverneur général.

Art. 20. - L'acquisition faite en violation de l'article 18, § 2, est nulle. Les actions en nullité ou revendication peuvent être exercées à toutes époques, tant par le Gouverneur général ou son délégué que par le propriétaire originaire. Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées, soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Lorsque l'aliénation illicite a été consentie par une commune ou par toute autre personne morale de droit public ou privé, cette action en dommages-intérêts est exercée par le Gouverneur général au nom et au profit du budget général.

L'acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqué, a droit au remboursement du prix de son acquisition ; si la revendication est exercée par le Gouverneur général, celui-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'il aura dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur.

Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.

- Art. 21. L'exportation hors de l'Indochine française des objets classés. ou ayant fait partie d'un monument classé est interdite. Elle peut néanmoins être autorisée exceptionnellement par arrêté du Gouverneur général sur le rapport du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.
- Art. 22. Les objets d'art, statues, sculptures, inscriptions en pierre, bois ou métal, d'origine indochinoise et antérieurs au XIX siècle, ne pourront être exportés hors de l'Indochine française que s'ils sont accompagnés d'un certificat de non classement délivré par le Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient ou par ses délégués spécialement désignés à cet effet.

Au cas où l'exportateur ne pourrait présenter le certificat de non classement, les objets spécifiés au paragraphe précédent seraient retenus par les soins du service des Douanes et Régies jusqu'à production dudit certificat.

Le certificat de non classement peut être délivré valablement par le Directeur des Arts cambodgiens en ce qui touche les objets anciens vendus par le musée Albert Sarraut de Phom Penh, conformément à l'arrêté du 14 février 1923.

Art. 23. - Les objets classés ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation du Gouverneur général ni hors de la surveillance de l'EcoleFrançaise d'Extrême-Orient et que dans les conditions fixées par cette autorisation. L'objet modifié sans autorisation devra, autant que possible, être remis dans l'état antérieur, aux frais de celui qui a effectué ou ordonné la modification, et sous la surveillance de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.

Les propriétaires ou détenteurs des objets mobiliers classés sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les représenter, aux agents accrédités par le Gouverneur général.

Art. 24. — Le Gouvernear général pourra exercer sur toute vente publique d'œuvres d'art, un droit de préemption, par l'effet duquel il se trouvera subrogé à l'adjudicataire. La déclaration faite par le Gouverneur général ou son délégué qa'il entend éventuellement user de son droit de préemption, sera formulée à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications. La décision du Gouverneur général devra intervenir dans le délai de quinze jours.

DE LA GARDE ET DE LA CONSERVATION DES MONUMENTS HISTORIQUES.

Art. 25. — Les différents services administratifs, les communes, les établissements publics et les personnes privées sont tenus d'assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires, et de prendre à cet effet toutes les mesures nécessaires. Les dépenses nécessitées par ces mesures sont, à l'exception des frais de construction ou de reconstruction des locaux, obligatoires pour les dits services, communes ou établissements.

Art. 26. — Lorsque la conservation ou la sécurité d'un objet classé appartenant à une commune ou à un établissement public ou à une personne privée est mise en péril, et lorsque la collectivité ou la personne propriétaire, affectataire ou dépositaire ne veut ou ne peut pas prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires pour remédier à cet état de choses, le Gouverneur général peut, sur le rapport du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, ordonner d'urgence, par arrêté motivé, les mesures conservatoires utiles, et même, en cas de nécessité, le transfert de l'objet dans un musée ou dans un dépôt public.

L'arrêté détermine l'imputation des frais occasionnés par les opérations prescrites.

Art. 27. — Les objets d'art, de préhistoire ou d'archéologie, édifices, mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles, vases, colonnes, inscriptions, etc., existant sur ou dans le sol d'un immeuble concédé par le domaine du souverain ou de l'Etat protégé, d'une commune ou de toute autre personne morale de droit public ou privé, restent la propriété de ce domaine.

#### FOUILLES ET DÉCOUVERTES.

Art. 28. — Nul ne peut entreprendre de fouilles, à l'effet de rechercher des antiquités, sur un terrain appartenant au domaine du souverain ou de l'Etat protégé, au domaine d'une commune ou de toute autre personne morale de droit public, sans en avoir obtenu l'autorisation écrite du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient. L'autorisation peut être subordonnée à toutes les conditions qui seront jugées utiles.

Nul ne peut ouvrir, fouiller ou détruire d'anciens tombeaux abandonnés

sans avoir obtenu l'autorisation prévue au paragraphe précédent.

Nul ne peut exécuter, sur son propre terrain, de fouilles à l'effet de rechercher des antiquités qu'après en avoir donné avis, deux mois à l'avance, à l'autorité administrative la plus proche. Celle-ci en rendra compte immédiatement à l'administrateur chef de la province, ou, s'il s'agit d'une municipalité, au maire de la ville. L'administrateur ou le maire devra en référer sans délai au Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, qui aura le droit de prescrire toutes les mesures de contrôle et de surveillance qu'il jugera utiles et au besoin de faire suspendre les travaux de fouilles jusqu'à décision du Gouverneur général, au cas où il estimerait nécessaire de proposer la dépossession du propriétaire ou de l'occupant ou au cas où il reconnaîtrait que les travaux sont dirigés de façon à endommager les ant'quités dégagées.

Art. 29. — Quiconque, par suite de fouilles, de travaux ou de faits quelconques, aura découvert dans un terrain quelconque des monuments, ruines,
sculptures, inscriptions ou objets quelconques pouvant intéresser la préhistoire,
l'histoire, l'archéologie ou l'art, devra en aviser dans les vingt-quatre heures
l'autorité administrative la plus proche, qui devra assurer la conservation provisoire des objets découverts et en rendre compte sans délai à l'administrateur
chef de la province, ou, s'il s'agit d'une municipalité, au maire de la ville.
L'administrateur ou le maire devra en référer sans délai au Gouverneur général, sous le couvert du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.

Toute infraction aux prescriptions qui précèdent devra obligatoirement être déférée par le Directeur de l'Ecole Française d'Extème-Orient au Gouverneur général qui décidera des suites à donner à cette constatation.

Si la découverte a eu lieu sur le terrain d'un particulier, le Gouverneur général pourra, en appliquant la procédure de déguerpissement suivie dans le pays protégé, poursuivre la dépossession du propriétaire ou de l'occupant.

Art. 30. — Les objets d'art ou d'antiquité découverts au cours de fouilles ou de travaux quelconques peuvent devenir la propriété du domaine colonial, s'il n'en est déjà le propriétaire légal, à la condition que le Gouverneur général les revendique dans un délai de six mois après l'avis qui aura été donné de cette découverte à l'administration conformément à l'article précédent. L'acte notifiant à l'intéressé cette revendication devra spécifier l'indemnité qui lui est offerte.

#### DISPOSITIONS PÉNALES.

- Art. 31. Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 3 (modification sans avis préalable d'un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire), des § 2 et 3 de l'article 8 (aliénation d'un immeuble classé sans notification du classement ou de l'aliénation), du § 5 de l'article 12 (interdiction d'affichage), des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 (aliénation d'un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de l'article 23 (non-représentation des objets mobiliers classés), sera punie d'une amende de 10 à 100 piastres.
- Art. 32. Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 (effet de la proposition du classement d'un immeuble), de l'article 9 (modification d'un immeuble classé), des paragraphes 1 et 4 de l'article 12 (constructions neuves adossées à l'immeuble classé, établissement de servitude) ou de l'article 23 (modification d'un objet mobilier classé) du présent arrêté, sera punie d'une amende de 10 à 500 piastres, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation desdits articles.
- Art. 33. Quiconque aura aliéné, acquis sciemment, soustrait, exporté ou tenté d'exporter un objet mobilier classé, en violation des articles 19, 20 et 21 du présent arcêté, sera puni d'une amende de 100 à 3000 piastres et d'un emprisonnement de six jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des actions en dommages-intérêts visées à l'article 20.
- Art. 34. Quiconque aura intentionnellement détruit, abattu, mutilé ou dégradé un immeuble ou un objet mobilier classé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 40 à 200 piastres.
- Art. 35. Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées par des procès-verbaux dressés par toutes les autorités publiques qualifiées.

Les conservateurs, inspecteurs, gardiens attachés à un musée ou dépôt archéologique, à un monument, à un groupe ou à un ensemble de monuments s'ils sont commissionnés et dûment assermentés, seront qualifiés pour constater par procès-verbaux toutes infractions au présent arrêté.

Le Directeur, les membres et les correspondants de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, le Directeur des Arts cambodgiens, les membres de la Commission des Antiquités du Tonkin et ceux de la Commission des Antiquités du Cambodge auront le droit de requérir des autorités françaises ou indigênes la constatation des dommages causés aux monuments ou objets classés et les mesures urgentes destinées à prévenir ces dommages.

Copie des procès-verbaux dressés en vertu du présent article, ainsi que tous renseignements utiles seront obligatoirement adressés par la voie hiérarchique au Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.

Les actions relatives aux infractions susdites seront intentées et suivies conformément aux règles de procédure criminelle respectivement applicables dans les différents pays de l'Union indochinoise et sans préjudice de toute intervention du Gouverneur général à titre de partie civile.

- Art. 36. Tout conservateur ou gardien qui, par collusion avec l'auteur du délit, aura laissé dégrader un monument classé, mutiler ou soustraire une partie de monument classé ou un objet classé, sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d'une amende de 7 à 120 piastres ou de l'une de ces deux peines seulement.
- Art. 37. Les dispositions relatives aux circonstances atténuantes prévues dans les différents codes en vigueur dans chacun des pays de l'Union seront applicables aux cas prévus au présent chapitre.

#### DISPOSITIONS DIVERSES.

- Art. 38. Le Gouverneur général peut établir un droit d'entrée pour la visite des monuments historiques classés. Il peut également décider que le droit de peindre, dessiner, photographier et cinématographier dans les monuments précités donnera lieu à la perception d'une taxe spéciale. Le produit des taxes ainsi perçues sera versé au budget de l'Ecole Française d'Extrême-Orient pour être affecté au développement des collections et à la conservation des monuments.
- Art. 39. Le Secrétaire général du Gouvernement général de l'Indochine, les Résidents supérieurs au Tonkin, en Annam, au Cambodge et au Laos, le Directeur de l'Administration judiciaire de l'Indochine, le Directeur des Douanes et Régies et le Directeur de l'École Française d'Extrême-Orient sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Hanoi, le 11 juillet 1925.

VI

## 2 juin 1926.

# Arrêté relatif à l'exportation des objets d'art hors de l'Indochine française. (J. O., 1926, p. 1507.)

Le Gouverneur général de l'Indochine,

Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant fixation des pouvoirs du Gouverneur général et organisation financière et administrative de l'Indochine;

Vu le décret du 3 avril 1920 conférant la personnalité civile à l'École Française d'Extrême-Orient;

Vu l'arrêté du 20 septembre 1920, réglant l'organisation et le fonctionnement de l'Ecole Française d'Extrême-Orient sous le régime de la personnalité civile ;

Vu le décret du 23 décembre 1924, portant règlement d'administration publique pour l'application en Indochine de la loi du 13 décembre 1913 relative au classement et à la protection des monuments historiques ;

Vu l'arrêté du 30 avril 1925 relatif à la protection des objets d'art ou d'archéologie régis par la loi française ou appartenant à des justiciables des tribunaux français ;

Vu l'ordonnance royale de S. M. l'Empereur d'Annam en date du 14 décembre 1922, rendue exécutoire par arrêté du Résident supérieur en Annam du 23 février 1923 et déléguant au Gouverneur général le droit d'assurer la protection des monuments historiques par toutes les règles qu'il croira bon d'édicter;

Vu l'ordonnance royale de S. M. le Roi du Cambodge en date du 11 octobre 1923, rendue exécutoire par arrêté du Résident supérieur au Cambodge en date du 18 octobre 1923 et contenant la même délégation pour le Cambodge;

Vu les ordonnances royales du 3 juin 1886 et du 26 juillet 1897 portant fixation des pouvoirs du Kinh-luoc et dévolution de ses attributions au Résident supérieur au Tonkin;

Vu l'arrêté du 16 mai 1925 portant classement des monuments historiques de l'Indochine française ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 1925 relatif au classement, à la conservation et à la protection des monuments historiques et des objets d'art en pays de protectorat ;

Sur la proposition du Directeur de l'Ecole Française d'Extreme-Orient et l'avis conforme du Directeur des Douanes et Régies de l'Indochine ;

#### Arrête:

- Art. 1st. Les objets accompagnés d'un certificat de non classement spécifiés à l'article 10 de l'arrêté du 30 avril 1925 et à l'article 22 de l'arrêté du 11 juillet 1925 ne pourront être exportés hors de l'Indochine française que par les seuls ports de Haiphong, Tourane, Quinhon, Saigon et Réam.
- Art. 2. Le Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient désignera par décision le ou les délégués spécialement chargés de délivrer en son nom les certificats de non classement pour chacun de ces cinq ports.

Art. 3. — Le Secrétaire général du Gouvernement général de l'Indochine, le Gouverneur de la Cochinchine, les Résidents supérieurs au Tonkin, en Annam, au Cambodge et au Laos, le Directeur des Douanes et Régies de l'Indochine et le Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Hanoi, le 2 juin 1926.

Par délégation, Le Secrétaire générat du Gouvernement général de l'Indochine, MONGUILLOT.

#### VII

#### 21 juin 1926.

Décision désignant des délégués du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient chargés de délivrer les certificats de non classement valables pour l'exportation des objets d'art indochinois.

Le Directeur p. i. de l'Ecole Française d'Extrême-Orient,

Vu le décret du 3 avril 1920, conférant la personnalité civile à l'École Française d'Extrème-Orient;

Vu l'arrêté du 20 septembre 1920, réglant l'organisation et le fonctionnement de l'Ecole Française d'Extrême-Orient sous le régime de la personnalité civile ;

Vu l'arrêté du 2 juin 1926 énumérant limitativement les ports de l'Indochine française par lesquels pourront être exportés les objets accompagnés d'un certificat de non classement;

#### Décide :

Art. 1er. — Les délégués spécialement désignés à l'effet de délivrer au nom du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient les certificats de non classement prévus par les articles 10 de l'arrêté du 30 avril 1925 et 22 de l'arrêté du 11 juillet 1925, sont:

- 1º pour le port de Haiphong: le Secrétaire de l'Ecole Française d'Extrême-Orient à Hanoi;
- 2º pour les ports de Tourane et de Quinhon: M. le Dr Sallet, correspondant de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, à Hué-Tourane;
- 3º pour le port de Saigon :
  - a) en ce qui concerne les objets provenant d'Annam ou de Cochinchine; M. Jean Bouchot, attaché au Service des Archives et Bibliothèque de la Cochinchine, à Saigon;
  - b) en ce qui concerne les objets provenant du Cambodge ou du Laos :
     M. George Groslier, correspondant de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, à Phnom Penh;
- 4º pour le port de Réam : M. George Groslier, correspondant de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, à Phnom Penh.

Art. 2. — Les délégués sus-désignés pour les ports de Tourane, de Quinhon, de Saigon et de Réam recevront chacun pour l'exécution des formalités de délivrance du certificat de non classement une indemnité forfaitaire journalière de une piastre à compter de la date de la signature de la présente décision.

Art. 3. — La dépense sera imputée sur les crédits de l'article 1er du budget de l'Ecole Française d'Extrême-Orient et les mandats établis à Hanoi seront directement adressés aux bénéficiaires.

Art. 4. — Le Secrétaire de l'Ecole Française d'Extrême-Orient est chargé de l'exécution de la présente décision.

Hanoi, le 21 juin 1926.

L. AUROUSSEAU.

#### VIII

## 23 juin 1926.

Instructions relatives à la délivrance du certificat de non classement valable pour l'exportation des objets d'art indochinois.

No 573

Hanoi, le 23 juin 1926.

Le Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient

à MM. J. Bouchot, Attaché au service des Archives et Bibliothèques de la Cochinchine, Saigon;

G. GROSLIER, Correspondant de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, Phnom Penh;

Dr A. Sallet, Correspondant de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, Hué-Tourane.

J'ai l'honneur de vous envoyer sous ce pli :

a) un exemplaire du fascicule contenant les textes de législation relatifs au classement, à la protection et à la conservation des monuments historiques de l'Indochine française. Ce fascicule contient, entre autres textes, les arrêtés du 30 avril 1925 et du 11 juillet 1925 dont certains articles réglementent l'exportation des objets d'art hors de l'Indochine française;

b) une ampliation de l'arrêté en date du 2 juin 1926 fixant limitativement les ports de sortie par lesquels pourront être exportés hors de l'Indochine les objets accompagnés d'un certificat de non classement, spécifiés à l'article 10 de l'arrêté du 30 avril 1925 et à l'article 22 de l'arrêté du 11 juillet 1925;

- c) une décision vous désignant spécialement à l'effet de délivrer en mon nom les certificats de non classement sus-mentionnés pour les ports de Tourane et de Quinhon (Dr Sallet); de Saigon en ce qui concerne les objets provenant d'Annam ou de Cochinchine (M. J. Bouchot); de Saigon en ce qui concerne les objets provenant du Cambodge ou du Laos (M. G. Groslier); de Réam (M. G. Groslier);
- d) deux exemplaires d'un registre imprimé contenant 100 feuilles de certificat en triple expédition (une à conserver, une à envoyer au service des Douanes et Régies, une à remettre à l'exportateur);

 e) une copie des instructions que le Directeur des Douanes et Régies adresse par ce courrier à son personnel.

Je vous prie de vouloir bien assurer, dès réception de la présente lettre, l'application des dispositions réglementaires concernant l'exportation des objets d'art, en vous inspirant des indications qui suivent.

1. Déclaration. — Le public sera informé par les voies légales (Bulletins des Chambres de commerce, journaux locaux, affiches) qu'au cas où il désirerait exporter des objets spécifiés comme devant être accompagnés d'un certificat de non classement (articles 10 de l'arrêté du 30 avril et 22 de celui du 11 juillet 1925), il aurait l'obligation de vous adresser au moins trois semaines avant la date de l'embarquement une déclaration portant la date du départ et le nom du paquebot et accompagnée d'une liste (en double exemplaire) complète et descriptive des objets qu'il désire exporter, avec la mention de leur numéro d'ordre, de leur origine, de leurs dimensions (hauteur, diamètre ou largeur), de leur poids et de la matière de laquelle ils sont faits. (Cette déclaration et cette liste sont d'ailleurs exigées par le service des Douanes et Régies pour la délivrance des certificats d'origine, formalité indépendante de celle de la délivrance des certificats de non classement; ainsi l'obligation d'obtenir ces certificats n'exiget-elle aucun surcroît de formalité à la charge du public.)

Vous voudrez bien délivrer, quand il y aura lieu de le faire, les certificats demandés dans le plus bref délai possible et noter que vous n'aurez à établir de certificats que pour les objets non classés antérieurs au XIX<sup>e</sup> siècle, faits de pierre, de bois ou de métal. Vous n'aurez donc en aucun cas à vous préoccuper des objets de céramique (porcelaine, faïence, terres cuites, etc.), même anciens, s'ils ne sont pas classés. Il conviendra d'autre part, s'il s'agit d'objets non classés de date douteuse ou d'intérêt médiocre, de vous montrer tout à fait large à l'égard des exportateurs et de dispenser ces derniers de la formalité de la déclaration et de celle du certificat en vous entendant avec le service des Douanes et Régies afin que ce service laisse passer librement les objets en question comme postérieurs au début du XIX<sup>e</sup> siècle. Le Directeur des Douanes et Régies adresse d'ailleurs à son personnel des instructions dans le même sens.

Loin d'être une obligation vexatoire ou une gêne pour l'exportateur de bonne foi désireux d'emporter des objets d'art non classés d'intérêt courant, la nécessité de l'obtention du certificat de non classement devra au contraire être imposée le plus rarement possible et exclusivement dans les cas où il y aurait intérêt à contrôler strictement telle exportation suspecte ou à garder trace de la sortie d'objets non classés importants pour l'art, l'histoire ou l'archéologie.

Voici les différents cas qui peuvent se présenter :

II. OBJETS COURANTS. CERTIFICAT INUTILE. - Si l'examen des pièces ou même la simple lecture de la déclaration vous convainc que les objets présentés sont sans aucun intéret pour l'art, l'histoire ou l'archéologie et échappent absolument, par leur nature, à la portée des dispositions des articles 10 de l'arrêté du 30 avril et 22 de l'arrêté du 11 juillet 1925; si en d'autres termes il vous paraît qu'il n'y a pas lieu à la délivrance du certificat de non classement, vous auriez à faire retour à l'exportateur, dans les huit jours, d'un exemplaire de sa liste suivie de la mention : « certificat de non-classement inutile ; nº, date, signature ». D'autre part, vous auriez à envoyer dans le même délai et avec la même mention le second exemplaire de la liste au représentant qualifié du service des Douanes et Régies. Ce dernier, muni de la déclaration ainsi visée par vos soins, laissera sortir les objets après avoir vérifié s'il y a concordance entre la liste et les objets présentés. En cas de non concordance, il priera l'exportateur de se mettre en règle auprès de vous et vous en informera.

III. OBJETS NON CLASSÉS. DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT. - Si l'exportateur vous présente des objets d'art, statues, sculptures, inscriptions en pierre, bois ou métal, d'origine indochinoise et antérieurs au XIX" siècle non classés, ou n'étant pas susceptibles de l'être, ou ne provenant pas de fouilles clandestines, vous aurez à établir en bonne et due forme et à délivrer (dans les 15 jours qui suivront la date de la remise par l'exportateur de la déclaration et de la liste) un certificat de non classement conforme au modèle contenu dans le registre qui vous est envoyé. Vous conserverez toutes les indications nécessaires sur le talon du certificat et enverrez : 1º à l'exportateur le certificat proprement dit; 2º un duplicata de ce certificat au représentant du service des Douanes et Régies. Ce dernier, en possession du certificat délivré par vous, laissera sortir les objets après avoir vérifié s'il y a concordance exacte entre le certificat et les objets présentés à son examen. En cas de non concordance, il vous en informera aussitôt et refusera l'autorisation de sortie tant que l'exportateur n'aura pas régularisé la situation.

IV. Objets classés. Refus du certificat et saisie. — Si votre examen, ou les renseignements dont vous disposez, vous amenaient à constater que les objets présentés sont portés explicitement ou implicitement sur la liste de classement (arrêté du 16 mai 1925), vous auriez d'abord, naturellement, à refuser le certificat; puis, et dans les 48 heures, à faire retenir ces objets par

le fonctionnaire compétent des Douanes et Régies et à m'informer télégraphiquement. L'agent des Douanes et Règies, — après avoir dressé: 1" un
procès-verbal en vertu des dispositions de l'article 25 du décret du 31 décembre 1924 et de l'article 33 de l'arrêté du 11 juillet 1925; 2º un acte
conservatoire, — vous ferait parvenir sans retard les objets; vous lui délivreriez un reçu détaillé et vous auriez à les faire entrer (en leur donnant un
numéro dans l'ordre d'un inventaire particulier spécialement tenu à cet effet),
soit au Musée de Tourane (objets d'origine chame) ou au Musée Khái-dinh de
Hué (objets annamites). (D' Sallet); soit à la section archéologique du Musée
de Phnom Penh (M. G. Groslier); soit au dépôt qui sera spécialement créé
à Saigon sous la surveillance de M. J. Bouchot. Vous voudriez bien dans
chaque cas, d'accord avec l'agent des Douanes et Régies, informer sans délai
et par écrit l'exportateur des mesures prises et de l'inscription des objets
retenus sous tel numéro d'inventaire de tel musée ou dépôt.

Je signale notamment à votre vigilance les sculptures ou inscriptions sur pierre et les bronzes anciens appartenant à l'art khmer ou cham, qui doivent en règle générale être présumés classés et retenus dans les formes indiquées ci-dessus.

V. OBJETS PROVENANT DE FOUILLES NON AUTORISÉES. a) REFUS DU CERTIFICAT ET RÉTENTION DES OBJETS EN CAS DE REVENDICATION. b) DÉLIVRANCE DU CER-TIFICAT S'IL N'Y A PAS LIEU A REVENDICATION. - Il conviendra de faire retenir dans les mêmes condions et dans les mêmes formes par le service des Douanes et Régies les objets provenant de fouilles non autorisées, dont les détenteurs ne sauraient être considérés comme propriétaires légitimes. Dans ce cas vous m'informerez, également par la voie télégraphique, de la saisie opérée et des circonstances propres à me renseigner sur l'origine et l'importance des objets retenus. Je vous répondrai en vous faisant connaître s'il me paraît qu'il y a lieu d'appliquer au cas signalé les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 30 avril 1925 et celles de l'article 30 de l'arrêté du 11 juillet 1925 où est prévue la possibilité d'une action en revendication au profit du domaine colonial. Si cette action ne doit pas être exercée, il v aura lieu de faire restituer les objets à l'exportateur et de lui délivrer le certificat de non classement demandé. Toutes ces opérations devront être terminées dans un délai de 48 heures à partir de la date de la saisie par la douane. Si au contraire la revendication est décidée. vous aurez à vous faire remettre par le service des Douanes et Régies les objets en question et à les inscrire dans les formes sus-indiquées, à l'inventaire particulier des dépôts ci-dessus désignés. Vous confirmerez à l'exportateur la rétention des objets présentés en l'informant de la décision et des mesures prises et en lui faisant connaître que la notification officielle de la revendication lui sera directement adressée de Hanoi.

VI. OBJETS SUPPOSÉS CLASSÉS, OJ SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CLASSÉS, REFUS DU CERTIFICAT. — Dans le cas où un exportateur vous présenterait des objets en

pierre, bois ou métal, qui par leur origine artistique ou leur antiquité apparente sembleraient devoir être compris parmi les objets classés ou provenir de monuments classés, il vous appartiendrait de réclamer de lui toutes justifications touchant leur origine. Si ces justifications ne pouvaient être fournies, la déclaration et les listes seraient retenues par vos soins et le certificat demandé devrait être refusé. Vous voudriez bien m'en informer télégraphiquement. Au cas où vous ne pourriez acquérir la certitude que les objets présentés sont classés, vous auriez à les laisser à la disposition de leur propriétaire en lui confirmant votre refus de lui délivrer le certificat et en l'informant des responsabilités qu'il encourrait s'il y avait tentative d'exportation clandestine. Vous auriez d'autre part à porter immédiatement l'incident à la connaissance du service des Douanes et Régies en lui adressant un des exemplaires de la déclaration de l'exportateur. Le service des Douanes et Régies, au cas où les objets seraient tout de même présentés, refuserait l'autorisation de sortie.

VII. Si l'exportateur, par ignorance, omission, erreur, ou pour quelque raison que ce soit, ne présente pas les objets à votre examen préalable et s'adresse directement au service des Douanes et Régies pour tenter de les exporter, le représentant de ce dernier service a reçu des instructions pour prendre, suivant les cas, les décisions indiquées ci-dessous:

- A. OBJETS COURANTS ET SANS INTÉRÊT ARTISTIQUE, HISTORIQUE OU ARCHÉOLOGI-QUE (non prévus aux articles 10 de l'arrêté du 30 avril et 22 de l'arrêté du 11 juillet 1925). Libre sortie si le service des Douanes et Régies est convaincu du bienfondé de sa décision. S'il y a doute, vous serez immédiatement informé pour examen et attribution et vous agirez dans les conditions déterminées cidessus au paragraphe II.
- B. OBJETS NON CLASSÉS PRÉVUS AUX ARTICLES 10 DE L'ARRÊTÉ DU 30 AVRIL ET 22 DE L'ARRÊTÉ DU 11 JUILLET 1925. Le service des Douanes et Régies arrête les objets à la sortie et invite l'exportateur à se mettre en règle auprès de vous. Vous serez d'autre part informé par les Douanes et Régies et agirez dans les conditions indiquées ci-dessus au paragraphe III.
- C. OBJETS CLASSÉS. REFUS ABSOLU DE SORTIE. Le service des Douanes et Régies saisit immédiatement les objets après avoir dressé un acte conservatoire et un procès-verbal (art. 25 du décret du 23 décembre 1924 et art. 33 de l'arrêté du 11 juillet 1925). Il vous fera parvenir sans délai les objets et vous agirez dans les conditions prescrites ci-dessus au paragraphe IV.
- D. OBJETS PROVENANT DE FOUILLES NON AUTORISÉES. Le service des Douanes et Régies retient provisoirement les objets pendant un délai de 48 heures après avoir délivré à l'exportateur un bulletin de dépôt et dressé procès-verbal s'il y a lieu. Vous serez informé sur le champ et opérerez en toute diligence, vu la brièveté du délai, pour être à même d'agir dans les conditions stipulées ci-

dessus au paragraphe V et de pouvoir faire connaître dans le délai prescrit votre décision au service des Douanes et Régies (délivrance du certificat ou bien refus du certificat et revendication).

E. OBJETS SUPPOSÉS CLASSÉS OU SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CLASSÉS. REFUS DE SORTIE. Pendant un délai de 48 heures et après avoir établi un bulletin de dépôt, le service des Douanes et Régies retient provisoirement les objets et vous informe aussitôt afin que vous puissiez procéder à l'examen desdits objets dans les conditions définies ci-dessus au paragraphe VI, mais avant l'expiration du délai de rétention, soit dans les 48 heures. Passé ce délai, les objets seraient rendus à leur détenteur qui n'est plus astreint à vous les présenter. Cependant ilne peut les exporter avant d'avoir reçu de vous un certificat de non classement, c'est-à-dire avant de vous avoir donné toutes justifications touchant leur origine.

VIII. Au cas où vous auriez directement connaissance, d'une manière ou d'une autre, d'une tentative d'exportation clandestine, d'une aliénation, acquisition, soustraction ou détention irrégulière intéressant des objets classés ou susceptibles de l'être, il vous appartiendrait 10 d'informer immédiatement le service des Douanes et Régies afin de le mettre à même d'intervenir utilement pour empêcher l'exportation desdits objets; 20 de m'informer télégraphiquement; 30 d'adresser sur le champ, mais seulement dans le cas unique où vous auriez la certitude qu'il s'agit d'un objet classé comme monument historique, une plainte officielle au Commissaire de police et au Parquet, en vertu des articles 19, 20, 22 et 27 du décret du 23 décembre 1924; des articles 6, 7, 9 et 10 de l'arrêté du 30 avril 1925; des articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 et 35 de l'arrêté du 11 juillet 1925.

Le certificat de vente accompagnant les objets vendus par le musée Albert Sarraut de Phnom Penh en exécution de l'arrêté du 14 février 1923 vaudra certificat de non classement (dernier alinéa de l'article 23 de l'arrêté du 11 juillet 1925).

L. AUROUSSEAU.

Hanoi, le 25 Juin 1926.

Le Directeur p. i. des Douanes et Régies de l'Indochine, à Messieurs les Sous-Directeurs des Douanes et Régies de l'Indochine et l'Inspecteur indépendant à Vientiane.

J'ai l'honneur de vous adresser sous ce pli :

 a) six exemplaires du fascicule contenant les textes de législation relatifs au classement, à la protection et à la conservation des monuments historiques de l'Indochine française. Ce fascicule contient, entre autres textes, les arrétés des 30 avril et 11 juillet 1925 dont certains articles réglementent l'exportation des objets d'art hors de l'Indochine française ;

b) une ampliation de l'arrêté en date du 2 juin 1926 limitant à Haiphong, Tourane, Quinhon, Saigon et Réam les seuls ports par lesquels pourront être exportés les objets accompagnés d'un certificat de non classement et spécifiés à l'article 10 de l'arrêté du 30 avril 1925 et à l'article 22 de l'arrêté du 11 juillet 1925;

c) une décision du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, en date du 21 juin 1926, désignant les fonctionnaires ayant pouvoir de délivrer en son nom les certificats de non classement susmentionnés et qui sont : 10 pour le port de Haiphong, M. le Secrétaire de l'Ecole Française d'Extrême-Orient; 20 pour les ports de Tourane et de Quinhon, M. le Dr Sallet; 30 pour celui de Saigon : a) en ce qui concerne les objets provenant d'Annam ou de Cochinchine : M. Bouchot à Saigon, b) en ce qui concerne les objets provenant du Cambodge ou du Laos : M. G. Groslier en résidence à Phnompenh; 4° pour celui de Réam : M. G. Groslier. Pour le port de Haiphong, les certificats de non classement réglementaires seront délivrés par M. le Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient lui-même ou par son ordre.

Je vous prie de vouloir bien assurer, dès réception de la présente, l'application des dispositions réglementaires concernant l'exportation des objets d'art en vous inspirant des indications ci-après, qui ont été arrêtées de concert avec M. le Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.

Le délégué de l'Ecole, avec qui vous aurez à vous entendre pour la mise au point de tous détails utiles ainsi que, s'il échet, pour le règlement des cas embarrassants, vous fera parvenir directement une expédition de chaque certificat de non classement qu'il aura délivré, ce qui permettra au service de s'assurer de l'authenticité de l'expédition qui devra lui être présentée par le déclarant. Je vous signale à ce sujet qu'il n'est prescrit de certificats que pour les objets non classés antérieurs au XIX' siècle, faits de pierre, de bois ou de métal. Le vérificateur n'aura donc pas à se préoccuper des objets de céramique (porcelaine, faïence, terres cuites, etc.), même anciens s'ils ne sont pas classés. D'autre part, il entre dans les vues du Gouvernement général, lorsqu'il s'agit d'objets non classés de date douteuse ou d'intérêt médiocre, de se montrer très large à l'égard des exportateurs et de dispenser ces derniers de la formalité de la déclaration et de celle du certificat de non classement. Il conviendra également de vous entendre à ce sujet avec le représentant de l'Ecole Française, qui a reçu de son directeur des instructions conformes, afin de laisser passer librement les objets en question comme postérieurs au début du XIX siècle. Aux termes de ces instructions, « la production du certificat de non classement, loin de constituer une mesure vexatoire ou une gêne pour l'exportateur de bonne foi, désirenx d'emporter des objets d'art non classés d'intérêt courant, devra, au contraire, être imposée le plus rarement possible

et exclusivement dans les cas où il y aurait intérêt à contrôler strictement telle exportation suspecte ou à garder trace de la sortie d'objets non classés importants pour l'art, l'histoire ou l'archéologie ».

Dans le cas où un exportateur présenterait des objets en pierre, bois ou métal qui, par leur caractère artistique ou leur antiquité apparente, sembleraient devoir être compris parmi les objets classés ou provenir de monuments classés. le service de la visite aurait à les retenir au moven d'un bulletin de dépôt (modèle nº 1 ci-joint) établi en double expédition dont une destinée à l'intéressé, et à en aviser immédiatement par téléphone ou au besoin par télégramme le représentant de l'Ecole Française, en lui fournissant succinctement les éléments indispensables pour apprécier, au point de vue considéré, la valeur des objets ainsi retenus. Il appartiendrait alors à ce fonctionnaire de réclamer éventuellement telles justifications d'origine requises en la circonstance, et de vous faire connaître, dans les 48 heures au plus tard, la suite qu'il convient de donner à l'affaire. Si ces justifications ne pouvaient être fournies et que, comme il est prescrit dans cette hypothèse, le certificat de non classement était refusé, le service se bornerait à restituer les objets retenus à leur propriétaire, en informant ce dernier des responsabilités qu'il encourrait en cas d'exportation clandestine.

Si, au contraire, l'enquête faite par le correspondant de l'Ecole amenait à constater que les objets litigieux sont portés explicitement ou implicitement sur la liste de classement (arrêté du 16 mars 1925), le service aurait : 10 à dresser procèsverbal pour tentative d'exportation frauduleuse (art. 25 du décret du 31 déc. 1924 et 33 de l'arrêté du 11 juillet 1925), 20 à rédiger dans la forme ordinaire un acte conservatoire (modèle no 2 ci-joint) dans lequel seraient indiqués, en même temps que les motifs de la rétention, les conditions dans lesquelles elle serait maintenue jusqu'à décision à intervenir de l'autorité supérieure.

Les objets accompagnés d'une expédition de l'acte conservatoire, établie sur papier libre, seront envoyés sans retard, et à leurs frais, au Directeur ou au représentant de l'Ecole Française qui en délivreront reçu pour décharge au service. Une copie de l'acte conservatoire timbrée à o\$24 sera toujours remise au déclarant en même temps que l'avis par écrit du Directeur ou du correspondant de l'Ecole faisant connaître les mesures prises et l'inscription sous tel numéro d'inventaire des dits objets. L'original de l'acte conservatoire qui devra être remis au bureau du Contentieux de la subdivision sera timbré à o\$24 et soumis à la formalité de l'enregistrement gratis conformément au paragraphe 2, 1er alinéa, de l'article 74 de l'arrêté du 16 avril 1916, concernant l'enregistrement des actes régis par la loi française. Par contre, le bulletin de dépôt ne constituant qu'une formalité provisoire, l'original en sera également timbré mais non enregistré. Cette pièce sera conservée par le chef du bureau de la visite jusqu'à ce qu'une décision ait été prise à l'égard des objets retenus, après quoi il sera remis à toutes fins utiles au bureau du Contentieux.

Dans l'un comme dans l'autre des deux cas précités, les frais de timbre seront toujours laissés à la charge de l'Ecole Française, qui vous en remboursera l'avance après entente avec le Directeur ou son représentant, par le moyen que vous estimerez le plus expédient.

Je signale notamment à votre vigilance les sculptures ou inscriptions sur pierre et les bronzes anciens appartenant à l'art khmer ou cham, qui doivent, en règle générale, être présumés classés et retenus dans les formes indiquées ci-dessus. Le Directeur de l'Ecole Française d'Extrème-Orient ou ses délégués seront toujours disposés à vous donner verbalement ou par écrit les indications qui vous paraîtraient nécessaires pour faciliter la tâche du service ou guider ses appréciations en ces matières spéciales.

Il conviendra de retenir dans les mêmes conditions, sans préjudice des procès-verbaux réguliers auxquels il y aurait motif à recourir pour fraudes prévues dans les dispositions combinées des articles 31 de la loi du 31 décembre 1913, 33 de l'arrêté du 11 juillet 1925 et 25 du décret du 23 décembre 1924, les objets provenant de fouilles non autorisées, dont les détenteurs ne sauraient être considérés comme propriétaires légitimes. Dans ce cas également le Directeur de l'Ecole ou son délégué seraient toujours avertis par vos soins et par les voies les plus rapides, et tous renseignements utiles leur seraient fournis en vue de leur permettre de prendre telle décision qu'il appartiendrait et à laquelle le service aurait à se conformer.

En pratique, il a été entendu que les objets seront toujours présentés en nature au service des Douanes qui opérera, conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus, s'il y a lieu à rétention ou à saisie. D'une manière comme d'une autre les objets simplement retenus ou régulièrement saisis seront transmis le plus tôt possible aux frais de l'Ecole à son Directeur ou à son délégué contre reçu remis au service pour sa décharge.

Il a été convenu également qu'au cas où le Directeur ou les délégués de l'Ecole Française auraient directement connaissance d'une tentative d'exportation clandestine, d'une aliénation, acquisition, soustraction ou détention irrégulière intéressant les objets classés ou susceptibles de l'être, vous en seriez informé aussitôt afin que le service puisse intervenir utilement pour empêcher l'exportation des dits objets en attendant que lui soient notifiées par l'un des fonctionnaires désignés ci-dessus les mesures que comporteraient les circonstances. Il va sans dire que si, de son côté, le service venait à acquérir, dans ce même ordre d'idée, des renseignements quelconques, il aurait à les communiquer d'urgence au représentant de l'Ecole et à se concerter avec lui en vue d'exercer une action commune pour éviter la sortie ou même la disparition des objets de cette catégorie.

Tous les agents des Douanes et Régies dans l'intérieur auront pour mission de contribuer autant que possible à une action commune en vue de prévenir les actes frauduleux visés par la réglementation nouvelle ; les inspecteurs, au cours de leurs tournées, les receveurs subordonnés ou auxiliaires auraient à télégraphier d'urgence à leur chef de subdivision, qui les communiquerait à son tour au Directeur ou au délègué de l'Ecole Française, les renseignements du genre de ceux qui viennent d'être décrits, notamment au paragraphe précédent et qui, par leur nature, leur paraîtraient devoir être utiles aux services des ports pour déjouer ou réprimer telle opération interdite.

En ce qui concerne les objets vendus par le musée Albert Sarraut de Phnom Penh, en exécution de l'arrêté du 14 février 1923, le certificat de vente accompagnant ces objets vaudra certificat de non classement prévu au dernier alinéa de l'article 22 de l'arrêté du 11 juillet 1925 (page 399

(129) du recueil ci-annexé).

Dans tous les cas où des objets d'art auront été, pour quelque cause que ce soit, retenus par le service, ils devront être enfermés sous clef et

entretenus avec le plus grand soin.

Je n'ai pas besoin d'insister sur l'intérêt que présente pour l'histoire et l'art de la colonie la mise en vigueur des règles de protection nouvellement édictées. Je compte sur le dévouement et la vigilance de tout le personnel pour qu'il en soit fait, sans négligence comme sans rigueur inutile, une stricte et saine application.

En vous priant de m'accuser réception des présentes instructions, j'attacherai du prix à recevoir dans un délai maximun d'un mois, à dater du jour où elles vous seront parvenues, les observations que pourraient vous suggérer leur exécution dans la pratique, ainsi que, éventuellement, toutes propositions touchant les modifications ou additions qu'il vous semblerait utile d'y

apporter.

BOREL.

Modèle no 1.

#### BULLETIN DE DÉPÔT D'OBJETS D'ART.

L'an mil neut cent vingt et le	
Nous, soussignés, (noms, prénoms et grades du vérificateur et	de
son aide) certifions qu'il a été déposé ce jour au bui	eau
de la Douane de par M , domicilié à , pour	ėtre
soumis à l'examen de l'expert compétent de l'Ecole Française d'Extrê	me-
Orient, conformément aux règles établies sur la matière:	

Ce dernier a été invité à se mettre dans le plus bref délai possible en rapports avec M...., représentant (ou Directeur) de l'Ecole Française d'Extrême Orient à ... et à lui fournir toutes justifications utiles touchant (le ou les) objets énumérés ci-dessus, lui intimant que faute de ce faire dans les quarante-huit heures, et sans préjuger de la décision qui interviendra, (ledit ou lesdits) objets pourront être saisis.

Le déclarant.

Les vérificateurs,

## Vu : Le Chef de la vérification,

Nora. — La restitution des objets ne pourra jamais être opérée, le cas échéant, que contre remise à la Douane par le propriétaire du présent certificat.

Modèle no 2.

## ACTE CONSERVATOIRE.

Ayant fait part de notre appréciation à M
délai possible en vue de fournir tous renseignements qui lui seront demandés.  A cet effet, avons retenu les objets ci-dessus décrits, qui ont été confiés à la garde de M
après avoir été revêtus un à un du cachet à la cire de la douane, ainsi que de celui du déclarant, cachets dont les empreintes sont en marge du présent.  Dont acte que M

Le déclarant.

Les vérificateurs,

Vu: Le Chef de la visile,

IX

20 août 1926.

## Décision désignant des délégués suppléants pour la délivrance du certificat de non classement.

Le Directeur p. i. de l'Ecole Française d'Extrême-Orient,

Vu le décret du 3 avril 1920, conférant la personnalité civile à l'Ecole Française d'Extrême-Orient;

Vu l'arrêté du 20 septembre 1920, réglant l'organisation et le fonctionnement de l'Ecole Française d'Extrême-Orient sous le régime du décret du 3 avril 1920;

Vu le décret du 23 décembre 1924 réglant l'application en Indochine de la loi du 13 décembre 1923 relative au classement et à la protection des monuments historiques ;

Vu l'arrêté du 30 avril 1925 relatif à la protection des objets d'art ou d'archéologie régis par la loi française ou appartenant à des justiciables des tribunaux français;

Vu l'arrêté du 16 mai 1925 portant classement des monuments historiques de l'Indochine française;

Vu l'arrêté du 11 juiller 1925, relatif au classement, à la protection et à la conservation des monuments historiques et des objets d'art en pays de protectorat;

Vu l'arrêté du 2 juin 1926 fixant limitativement les ports de l'Indochine française ouverts à l'exportation des objets d'art;

Vu la décision du 21 juin 1926 désignant, pour les ports de Haiphong, Tourane, Quinhon, Réam et Saigon, les délégués du Directeur du l'Ecole Française d'Extrême-Orient pour la délivrance des certificats de non classement prévus par les arrêtés des 30 avril et 12 juillet 1925;

#### Décide:

Art. 1er. — Sont désignés pour suppléer, en cas d'absence, les délégués titulaires nommés par la décision du 21 juin 1926 pour le contrôle de l'exportation des objets d'art indochinois et la délivrance des certificats de non classement;

1º pour les ports de Tourane et de Qui-nhon: M. Blondel, ingénieur des Travaux Publics, conservateur-adjoint du Musée de l'Indochine, section des Antiquités chames, à Tourane;

2º pour le port de Saigon: en ce qui concerne les objets provenant du Cambodge ou du Laos: M. Silice, professeur à l'Ecole des Arts cambodgiens à Phnom Penh, ou, à son défaut, M. Bellugue, professeur technique, adjoint à la direction des Arts cambodgiens, à Phnom Penh;

3º pour le port de Réam: M. Silice, professeur à l'Ecole des Arts cambodgiens, ou, à son défaut, M. Bellugue, professeur technique, adjoint à la direction des Arts cambodgiens à Phnom Penh.

Art. 2. — Chaque fois que l'intervention d'un des suppléants désignés cidessus sera rendue nécessaire par suite de l'absence du titulaire, celui-ci devra lui remettre une délégation écrite et signée de lui, valable seulement pour la durée de cette absence.

Un exemplaire de cette délégation sera chaque fois adressé au bureau des Douanes intéressé.

Art. 3. — Le Secrétaire de l'Ecole Française d'Extrême-Orient est chargé de l'exécution de la presente décision.

Hanoi, le 20 août 1926.

L. AUROUSSEAU.

#### X

## 3 septembre 1926.

Décision chargeant M. J. Wilkin, chef de bureau à l'Ecole Française d'Extrême-Orient, de la délivrance des certificats de non classement pendant la durée de l'absence du secrétaire de l'Ecole.

Le Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient,

Vu le décret du 3 avril 1920, conférant la personnalité civile à l'Ecole Française d'Extrême-Orient;

Vu l'arrêté du 20 septembre 1920 réglant l'organisation et le fonctionnement de l'Ecole Française d'Extrême-Orient sous le régime du décret du 3 avril 1920 ;

Vu le décret du 23 décembre 1924 réglant l'application en Indochine de la loi du 13 décembre 1913 relative au classement et à la protection des monuments historiques;

Vu l'arrêté du 30 avril 1925 relatif à la protection des objets d'art ou d'archéologie régis par la loi française ou appartenant à des justiciables des tribunaux français;

Vu l'arrêté du 16 mai 1925 portant classement des monuments historiques de l'Indochine française;

Vu l'arrèté du 11 juillet 1925 relatif au classement, à la protection et à la conservation des monuments historiques et des objets d'art en pays de protectorat;

Vu l'arrêté du 2 juin 1926 fixant limitativement les ports de l'Indochine française ouverts à l'exportation des objets d'art;

Vu la décision du 21 juin 1926 désignant les délégués chargés de délivrer au nom du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient les certificats de non classement prévus par les articles 10 de l'arrêté du 30 avril 1925 et 22 de l'arrêté du 11 juillet 1925;

Vu l'absence du Secrétaire de l'Ecole Française d'Extrême-Orient,

#### Décide :

Art. 1er. — M. J. Wilkin, chef de bureau à l'Ecole Française d'Extrème-Orient, est chargé pendant la durée de l'absence du Secrétaire de l'Ecole Française d'Extrème-Orient, de la délivrance, pour le port de Haiphong, des certificats de non classement prévus par les articles 10 de l'arrêté du 30 avril 1925 et 22 de l'arrêté du 11 juillet 1925.

Art. 2. — Le Secrétaire de l'Ecole Française d'Extrême-Orient est chargé de l'exécution de la présente décision.

Hanoi, le 3 septembre 1926.

L. AUROUSSEAU.

#### XI

## 8 septembre 1926.

Décret du 7 juin 1926 modifiant l'article 4 du décret du 23 décembre 1924 relatif au classement et à la protection des monuments historiques. (J. O., 1926, p. 2568.)

Le Gouverneur général de l'Indochine,

Vu les décrets du 20 octobre 1911 portant fixation des pouvoirs du Gouverneur général et organisation financière et administrative de l'Indochine;

Vu le décret du 1<sup>er</sup> fevrier 1902 relatif à la promulgation des actes officiels en Indochine;

Vu le décret du 23 décembre 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913, relative au classement et à la protection des monuments historiques et ensemble l'arrêté en date du 15 février 1925 portant promulgation de ce texte;

Vu le décret du 7 juin 1926 modifiant le décret du 23 décembre 1924 sus-visé,

#### Arrête:

Article unique. — Est promulgué en Indochine le décret du 7 juin 1926 modifiant le décret du 23 décembre 1924 relatif au classement et à la protection des monuments historiques en Indochine.

Saigon, le 8 septembre 1926.

Alexandre VARENNE.

# RAPPORT au Président de la République Française.

Paris, le 7 juin 1926.

Monsieur le Président,

L'article 4 du décret du 23 décembre 1924, portant règlement d'administration publique pour l'application en Indochine de la loi du 31 décembre 1913, relative au classement et à la protection des monuments historiques, a fixé que:

« Les immeubles appartenant à l'Etat français sont classés par arrêté du Gouverneur général, avec l'autorisation préalable du Ministre dans les attributions duquel l'immeuble se trouve placé; pour les autres immeubles, le classement est prononcé par un décret en conseil d'Etat sur la proposition concertée du Ministre des Colonies et du Ministre des Beaux-arts. »

Les articles suivants dudit décret, articles 5 et 6, réglementent le classement comme monuments historiques des immeubles appartenant au domaine colonial, au domaine local, aux particuliers, etc., c'est-à-dire de tous les immeubles n'appartenant pas à l'Etat.

La seconde phrase de l'article 4 précité vise donc uniquement les immeubles appartenant à l'Etat français, pour lesquels l'autorisation préalable du ministre, dans les attributions de qui ils se trouvent placés, aurait été refusée.

Il m'a paru important de fixer ce point par un nouveau texte, et sur la proposition du Gouverneur général de l'Indochine, j'ai, d'accord avec le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts, fait préparer, dans ce but, le projet de dêcret ci-joint, que, le Conseil d'Etat consulté, j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

> Le Ministre des Colonies, Léon Perrier.

#### DÉCRET.

Le Président de la République Française,

Sur le rapport du Ministre des Colonies;

Vu le décret du 23 décembre 1924, relatif au classement et à la protection des monuments historiques en Indochine;

Le Conseil d'Etat entendu,

#### Décrète :

Art. 1er. — L'article 4 du décret du 23 décembre 1924 est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 4. — Les immeubles appartenant à l'Etat français sont classés, par arrêté du Gouverneur général, avec l'autorisation préalable du ministre dans les attributions duquel l'immeuble se trouve placé. Dans le cas où cette autorisation n'est pas accordée, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat sur la proposition concertée du Ministre des Colonies et du Ministre des Beaux-arts. »

Art. 2. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l'Indochine Française.

Fait à Paris, le 7 juin 1925.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, Léon Perrier.

#### XII

## 27 octobre 1926.

Décision chargeant M. G. Mignon de suppléer, en cas d'absence, M. J. Bouchot, délégué pour la délivrance des certificats de non classement en ce qui concerne le port de Saigon.

Le Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient,

Vu le décret du 3 avril 1920, conférant la personnalité civile à l'Ecole Française d'Extrême-Orient;

Vu l'arrêté du 20 septembre 1920 réglant l'organisation et le fonctionnement de l'École Française d'Extrême-Orient sous le régime du décret du 3 avril 1920 ;

Vu le décret du 23 décembre 1924 réglant l'application en Indochine de la loi du 31 décembre 1913 relative au classement et à la protection des monuments historiques;

Vu l'arrêté du 30 avril 1925 relatif à la protection des objets d'art ou d'archéologie régis par la loi française ou appartenant à des justiciables des tribunaux français :

Vu l'arrêté du 16 mai 1925 portant classement des monuments historiques de l'Indochine française;

Vu l'arrèté du 11 juillet 1925 relatif au classement, à la protection et à la conservation des monuments historiques et des objets d'art en pays de protectorat ;

Vu l'arrêté du 2 juin 1926 fixant limitativement les ports de l'Indochine française

ouverts à l'exportation des objets d'art;

Vu la décision du 21 juin 1926 désignant, pour les ports de Tourane, Quinhon, Réam et Saigon, les délégués du Directeur de l'Ecole Française d'Extréme-Orient pour la délivrance des certificats de non classement prévus par les arrêtés des 30 avril et 11 juillet 1925,

#### Décide :

- Art. 1er. M. G. Mignon, Directeur de la revue Extrême-Asie, est désigné pour suppléer, en cas d'absence, M. J. Bouchot, délégué par la décision du 21 juin 1926 pour la délivrance des certificats de non classement, en ce qui concerne le port de Saigon (objets provenant de l'Annam ou de la Cochinchine).
- Art. 2. Chaque fois que l'intervention de M. Mignon sera rendue nécessaire par suite de l'absence du titulaire, celui-ci devra lui remettre une délégation écrite et signée de lui, valable seulement pour la durée de cette absence.

Un exemplaire de cette délégation sera chaque fois adressé au bureau des Douanes intéressé.

Art. 3. — Le Secrétaire de l'Ecole Française d'Extrême-Orient est chargé de l'exécution de la présente décision.

Hanoi, le 27 octobre 1926.

#### XIII

## 30 octobre 1925.

Arrêté créant le parc archéologique d'Angkor, (J. O., 1925, p. 2347.)

Le Gouverneur général p. i. de l'Indochine, Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant fixation des pouvoirs du Gouverneur général et organisation financière et administrative de l'Indochine;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques;

Vu le décret du 3 avril 1920 conférant la personnalité civile à l'Ecole Française d'Extrême-Orient;

Vu le décret du 23 décembre 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 relative au classement et à la protection des monuments historiques et notamment les articles 22 et 30 dudit décret;

Vu l'arrêté du 15 février 1925 promulguant en Indochine le décret du 23 décembre 1924 portant réglement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913;

Sur la proposition du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient;

Le Résident supérieur au Cambodge et la Commission permanente du Conseil de Gouvernement de l'Indochine entendus,

#### Arrête:

Article 1er. — Il est créé au Cambodge, dans la circonscription résidentielle de Siemréap, sous la dénomination de « Parc d'Angkor », une zone réservée comprenant les principaux monuments archéologiques du groupe d'Angkor, et ayant pour objet d'assurer la conservation et l'entretien de ces monuments, leur gardiennage par un personnel spécial, ainsi que l'amélioration des conditions d'accès et de circulation.

Les limites du Parc d'Angkor seront déterminées par arrêté du Résident supérieur au Cambodge, sur l'avis conforme du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.

Art. 2. — Le personnel de gardiennage dont il est question à l'article précédent se composera d'agents européens détachés des services locaux et prélevés sur les effectifs de la police urbaine, de la sûreté, de la garde indigène ou de la gendarmerie.

Le personnel indigène sera également prélevé sur les effectifs de ces mêmes

services.

Ils conserveront leur statut respectif et seront affectés à ces emplois par le Résident supérieur au Cambodge.

- Art. 3. Un personnel de guides pourra être organisé suivant des modalités établies par le Résident supérieur.
- Art. 4. Toute personne n'étant pas domiciliée dans le Parc ou n'y étant pas appelée par ses fonctions officielles devra être munie d'un permis de visiter délivré par l'Administration locale et dont la validité sera de cinq, dix, quinze ou trente jours.

En dehors du personnel européen de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, toute personne désireuse de peindre, dessiner, photographier ou cinémato-graphier dans le Parc devra se munir d'un permis spécialement délivré à cet usage par l'Administration locale; ce permis s'appliquera à tous les monuments, sauf les exceptions qui y seront spécifiées.

Ce permis ne s'appliquera pas aux opérations de moulage ou d'estampage, pour lesquelles une autorisation spéciale devra être délivrée par le Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, lorsqu'elles porteront sur des monuments ou objets archéologiques.

Art. 5. — La délivrance des permis visés à l'article 4 ci-dessus donnera lieu à la perception, suivant lecas, d'une des taxes ci-après :

1º taxe de visite;

2º taxe d'autorisation de cinématographier.

La quotité de ces taxes sera fixée, sur les propositions concertées du Résident supérieur au Cambodge, en Conseil de protectorat, et du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, par arrêté du Gouverneur général en Commission permanente du Conseil de Gouvernement.

Ce même arrêté énumérera les atténuations, réductions ou dispenses de taxes en ce qui concerne plus spécialement la qualité et la provenance du visiteur, le nombre de personnes d'une même famille, d'une même collectivité, les mutilés de guerre, etc.

- Art. 6. Le produit des taxes prévues à l'article 5 sera versé au budget de l'Ecole Française d'Extrême-Orient conformément aux dispositions de l'article 30 du décret du 23 décembre 1924, pour être délégué au budget local du Cambodge en vue de son affectation aux travaux et aux dépenses prévus aux articles 1, 2, 3 du présent texte ou s'y rapportant, tels que logement, moyens de transport, habillement des gardiens et guides, etc.
- Art. 7. Un programme de travaux d'assainissement, de création de voies d'accès ou de circulation, d'aménagement de la forêt sera dressé chaque année par le Résident supérieur, d'accord avec le Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.
- Art. 8. Le Résident supérieur au Cambodge décidera ou proposera toutes les réglementations utiles en ce qui concerne le droit de pacage des animaux, les droits de chasse, de pêche, de circulation et d'établissement des indigènes, etc.
- Art. 9. Le Secrétaire général du Gouvernement général de l'Indochine, le Résident supérieur au Cambodge et le Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Hanoi, le 30 octobre 1925.

#### XIV

## 19 novembre 1926.

Décision chargeant M. Enjoiras de suppléer, en cas d'absence, le Dr A. Sailet, délégué pour la délivrance des certificats de non classement en ce qui concerne les ports de Tourane et de Qui-nhon.

Le Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient,

Vu le décret du 3 avril 1920, conférant la personnalité civile à l'École Française d'Extrême-Orient;

Vu l'arrêté du 20 septembre 1920 réglant l'organisation et le fonctionnement de

l'Ecole Française d'Extrême-Orient sous le régime du décret du 3 avril 1920;

Vu le décret du 25 décembre 1924 réglant l'application en Indochine de la loi du 31 décembre 1915 relative au classement et à la protection des monuments historiques ; Vu l'arrêté du 30 avril 1925 relatif à la protection des objets d'art ou d'archéologie

Vu l'arrêté du 30 avril 1925 relatif à la protection des objets d'art ou u archeologie régis par la loi française ou appartenant à des justiciables des tribunaux français;

Vu l'arrêté du 16 mai 1925 portant classement des monuments historiques de l'Indochine française ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 1925 relatif au classement, à la protection et à la conservation des monuments historiques et des objets d'art en pays de protectorat;

Vu l'arrêté du 2 juin 1926 fixant limitativement les ports de l'Indochine française

ouverts à l'exportation des objets d'art;

Vu la décision du 21 juin 1926 désignant, pour les ports de Tourane, Quinhon, Réam et Saigon, les délégués du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient pour la délivrance des certificats de non classement prévus par les arrêtés des 30 avril et 11 juillet 1925;

Vu la décision du 20 août 1926 désignant M. Blondel, conservateur-adjoint du Musée cham de Tourane, pour suppléer, en cas d'absence, M. A. Sallet, délégué par la décision du 21 juin 1926, pour la délivrance des certificats de non classement, en ce qui concerne les ports de Tourane et de Quinhon;

Vu la décision du 10 novembre 1926 nommant M. Enjoiras conservateur-adjoint du

Musée cham de Tourane, en remplacement de M. Blondel, parti en congé,

#### Décide :

- Art. 1er. M. Enjolras, ingénieur des Travaux publics à Tourane, conservateur-adjoint du Musée de l'Indochine, section des antiquités chames, est désigné pour suppléer, en cas d'absence, M. le Dr A. Sallet, délégué par la décision du 21 juin 1925 pour la délivrance des certificats de non classement, en ce qui concerne les ports de Tourane et de Quinhon.
- Art. 2. Chaque fois que l'intervention de M. Enjolras sera rendue nécessaire par suite de l'absence du titulaire, celui-ci devra lui remettre une délégation écrite et signée de lui, valable seulement pour la durée de cette absence.

Un exemplaire de cette délégation sera chaque fois adressé au bureau des Douanes intéressé.

Art. 3. — Le Secrétaire de l'Ecole Française d'Extrême-Orient est chargé de l'exécution de la présente décision.

Hanoi, le 19 novembre 1926.

L. AUROUSSEAU.

#### XV

## 16 décembre 1926.

# Arrêté délimitant le parc d'Angkor.

Le Résident supérieur au Cambodge, Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu le décret du 20 octobre 1911;

Vu le décret du 23 décembre 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application en Indochine de la loi du 13 décembre 1913 relative au classement et à la protection des monuments historiques;

Vu l'arrêté du Gouverneur général en date du 11 juillet 1925 relatif au classement, à la conservation et à la protection des monuments historiques des pays de protectorat;

Vu l'ordonnance royale du 31 mars 1911 créant des périmètres réservés dans le groupe des ruines d'Angkor;

Vu l'ordonnance royale du 11 octobre 1923, relative à la protection des monuments historiques du Cambodge;

Vu l'arrêté du Gouverneur général en date du 30 octobre 1925 créant au Cambodge une zone réservée sous la dénomination de « Parc d'Angkor » :

Vu l'avis du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient;

Le Conseil de Protectorat entendu.

#### Arrète :

Art. 1er. — La limite du Parc d'Angkor, constituée par la zone réservée créée par l'arrêté du Gouverneur général en date du 30 octobre 1925, est déterminée sur le plan annexé au présent arrêté.

Elle suit à l'Ouest la route de Siemréap à Angkor Thom depuis l'angle Sud-Ouest des fossés d'Angkor Vat jusqu'à proximité du Phnom Bakheng, où elle fait vers l'Ouest un angle droit qui encadre le Phnom Bakheng et rejoint le fossé d'Angkor Thom; elle suit la ligne extérieure des fossés Sud, Ouest et Nord d'Angkor Thom jusqu'à la porte Nord, suit la route jusqu'à l'angle Nord-Ouest du Prah Khan et le prolongement de cette route jusqu'au Prasat Ptu; prend la direction Est sur une longueur de 5 kilomètres environ; descend au Sud de manière à englober Ta Som; se retourne vers l'Ouest jusqu'à la route, qu'elle suit en englobant Pre Rup jusqu'à l'angle Nord-Est du Srah Srang, descend en suivant le côté Est du Srah Srang jusqu'à la hauteur de Bat Chum et oblique vers le Sud-Ouest de manière à englober Bat Chum et Prasat Kravan, après lequel elle rejoint au kilomètre 8.500 la route du circuit, qu'elle suit jusqu'au point de départ, à l'angle Sud-Ouest des fossés d'Angkor Vat.

- Art. 2. Les automobiles ne pourront à l'intérieur du Parc dépasser la vitesse de 30 kilomètres à l'heure, et ne pourront stationner que sur les emplacements qui leur seront spécialement réservés.
- Art. 3 La chasse est interdite dans le Parc d'Angkor, mais la destruction des fauves et des animaux nuisibles est permise.
- Art. 4. Les villages compris dans le Parc d'Angkor continueront à jouir du droit de pêche et de pacage des bestiaux. Les animaux devront, toutefois, et sous peine d'amende, être gardés à vue.

Ceux trouvés errants aux abords immédiats des monuments seront mis en fourrière; les propriétaires, pour les retirer, auront à acquitter, en sus de l'amende ci-dessus, les taxes de fourrière et de conduite.

La divagation des animaux sur les chaussées et terrasses d'Angkor est for-

mellement interdite.

Les villages pourront continuer leurs cultures habituelles telles qu'elles existent à la date du présent arrêté.

- Art. 5. Aucune culture nouvelle ou extension de cultures existantes, aucune construction d'immeubles ou de route, aucune modification des voies d'accès, aucun défrichement ou transformation de forêt ne pourront être entrepris dans le Parc d'Angkor sans une autorisation du Résident de Siemréap donnée après entente préalable avec le Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.
- Art. 6. Les consignes de gardiennage, le service des guides établis par le Résident de Siemréap en accord avec le conservateur du groupe d'Angkor, délégué du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, sont exécutés sous les ordres et le contrôle du conservateur.
- Art. 7. L'Administrateur, Directeur des Bureaux de la Résidence supérieure, le Résident de Siemréap et le Conservateur du groupe d'Angkor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Phnom Penh, le 16 décembre 1926.

BAUDOIN.

#### XVI

## 21 décembre 1926.

Arrêté fixant la quotité des taxes applicables à la délivrance des permis de visite dans les limites du parc d'Angkor. (J. O., 1926, p. 3490.)

Le Gouverneur général p. i. de l'Indochine, Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant fixation des pouvoirs du Gouverneur général de l'Indochine et organisation financière et administrative de l'Indochine;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu le décret du 3 avril 1920 conférant la personnalité civile à l'Ecole Française d'Extrême-Orient:

Vu le décret du 23 décembre 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 relative au classement et à la protection des monuments historiques, et notamment les articles 22 et 30 dudit décret;

Vu l'arrêté du 15 février 1925 promulguant en Indochine le décret du 23 décembre 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31

décembre 1913;

Vu l'arrêté du 16 mai 1925, portant classement des monuments historiques de l'Indochine;

Vu l'arrêté du 11 juillet 1926 sur la conservation des monuments historiques appartenant aux pays de protectorat;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1925 créant au Cambodge, dans la circonscription de Siemréap, sous le nom de « Parc d'Angkor », une zone réservée comprenant les principaux monuments archéologiques du groupe d'Angkor et spécialement l'article 5 de cet arrêté;

Sur la proposition concertée du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient et du Résident supérieur au Cambodge ;

Le Conseil de Gouvernement de l'Indochine entendu,

### Arrête :

Article 1er. — La quotité des taxes applicables à la délivrance des permis de visite dans les limites du Parc d'Angkor, en exécution des articles 4 et 5 de l'arrêté du 30 octobre 1925, est fixée comme suit:

# 1° Permis de visite (droit d'entrée dans le Parc) :

Visiteur domicilié au Cambodge	DE 1 A 5 JOURS ————————————————————————————————————	DE 6 A 10 JOURS — 2 \$ 00	DE 11 A 15 IOURS 3 \$ 00	DE 16 JOURS A J MOIS
Visiteur domicilié en Indochine	2 00	4 00	17.45.15.000	5\$00
Visiteur domicilié hors de l'Indo-	- 00	4 00	6 00	10 00
chine	5 00	10 00	15 00	20 00
2º Permis de :				
a) peindre ou dessiner	1 00	1 50	2 00	2 00
b) photographier (amateurs)	1 00	1 50		3 00
c) - (professionnels).		100	2 00	3 00
	5 00	10 00	15 00	20 00
d) cinématographier (amateurs)	1 00	1 50	2 00	3 00
e) – (sociétés)	30 00	60 00	120 00	200 00

Toute prise de films avec acteurs devra donner lieu à une autorisation spéciale à délivrer par la Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient ou son délégué.

Les domestiques indigènes, chauffeurs accompagnant leur maître, sont assujettis au permis de visiter suivant le tarif ci-après:

Domestique auropées sujet ou protégé français	
Domestique européen ou assimilé, ou asiatique étranger	0\$30
asianque etranger,	0 50

Art. 2. — Les catégories de visiteurs non assujettis au permis de visiter et exempts des droits de permis énoncés ci-dessus sont les suivantes :

1º les membres de la famille royale, les ministres et les dignitaires de la cour du Cambodge;

20 les Européens, Asiatiques étrangers et indigênes domiciliés dans la circonscription de Siemréap;

3º les membres et correspondants de l'Ecole Française d'Extrême-Orient;

- 4º les personnes chargées de mission officielle séjournant à Angkor pour leurs travaux;
  - 50 les membres de l'Association des Amis d'Angkor;
- 60 les fonctionnaires, officiers, colons non domiciliés dans la circonscription, mais en service, en tournée ou en mission à Siemréap;
  - 7º les bonzes et les religieux des divers cultes de passage à Siemréap ;
  - 80 les mutilés de la Grande Guerre.
- 9º En outre, des permis de circulation gratuits pourront être délivrés par délégation permanante du Résident supérieur au Canbodge, par le Résident de Siemréap aux associations civiles, ou groupes de sociétés, ou détachements de militaires ou de marins qui visiteraient les ruines; ou aux indigènes ou Asiatiques étrangers se rendant à Angkor isolément ou en groupe dans un but religieux.

Les exemptions ci-dessus s'étendent aux membres de la famille et aux

domestiques accompagnant leurs maîtres.

Les enfants au-dessous de 15 ans ne sont pas assujettis au permis.

Les personnes bénéficiant de ces exemptions devront justifier, à toute réquisition, de leur identité par la production d'une pièce officielle ou d'un permis de circulation délivré par le Résident de Siemréap.

- Art. 3. Le chef de famille ayant avec lui trois enfants et plus, bénéficiera d'une réduction de la moitié sur le tarif du permis de visite, pour lui et les membres de la famille. Le permis de peindre, dessiner, photographier ou cinématographier, est réduit de moitié pour cette catégorie d'assujettis. Les domestiques accompagnant le père de famille sont, en outre, exempts de la taxe du permis de visiter.
- Art. 4. Les taxes afférentes aux permis sont perçues par l'intermédiaire de la Résidence de Siemréap, ainsi que par les hôteliers qui seront désignés par le chef de la circonscription suivant la réglementation qui sera établie à cet effet.

Les infractions aux dispositions ci-dessus seront punies de peines de simple police. Les pénalités ne pourront dépasser le triple des taxes prévues.

Art. 5. — Le Secrétaire général du Gouvernement général de l'Indochine, le Résident supérieur au Cambodge et le Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Hanoi, le 21 décembre 1926.

# II. - Ecole Française d'Extrême-Orient.

# 8 février 1926.

Arrêté rapportant celui du 6 mai 1921, relatif au terrain et au bâtiment situés vis-à-vis du pavillon b (ancien bureau des Douanes et Régies). (J. O., 1926, p. 430.)

# 1er avril 1926.

Arrêté accordant un congé administratif de huit mois à M. Henri MARCHAL, membre permanent de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, pour en jouir à Paris. (J. O, 1926, p. 962.)

# 8 avril 1926.

Arrêté portant à 8.000 francs l'indemnité annuelle des membres temporaires de l'École Française d'Extrême-Orient. (J. O., 1925, p. 980.)

# 27 avril 1926.

- Arrêté relatif aux rappels d'ancienneté pour service militaire de M. H.
   MARCHAL, membre permanent de l'Ecole Française d'Extrême-Orient. (J.O., 1926, p. 1150.)
- Arrêté nommant M. H. MARCHAL, membre permanent de l'Ecole Française d'Extrème-Orient à 16.000 francs pour compter du 1er janvier 1925. (J.O., 1926, p. 1150.)

# 25 mai 1926.

Arrêté remettant les 58 objets précieux suivants, découverts le 23 décembre 1925 dans un terrain appartenant au domaine colonial, à l'Ecole Française d'Extrême-Orient qui en assurera la conservation dans ses collections artistiques et archéologiques:

- I gourmette en deux parties avec une moitié de fermoir ciselé,
- 4 rosaces à fleurons cubiques,
- 2 rosaces à fleurons cubiques creux, oxydés,
- 2 boucles d'oreille (octaèdres) à anneaux doubles,
- 2 fragments composés chacun de 2 octaèdres,
- 2 conques estampées,
- 2 fleurons creux oxydés avec leur crochet,
- t chaîne estampée en 2 parties avec 1 moitié de fermoir sans pierres,
- 17 fragments ornements estampés dont 1 en 3 morceaux articulés,
  - 2 agrafes avec griffes sans pierres,
  - I agrafe avec 2 pierres (1 verte et 1 rouge),
- 6 anneaux en feuilles,
- 1 bague à chaton pierre verte,

7 bagues à chaton sans pierre,

I anneau massif uni,

1 bracelet uni (martelé),

6 anneaux en forme de cor de chasse. (J. O., 1926, p. 1448.)

# 1er juillet 1926.

Arrêté plaçant M. E. Aubouin, professeur de 2º classe du cadre des professeurs licenciés en service au Lycée Albert Sarraut, dans la position de congé hors cadres, à compter du 14 juin 1926, pour servir à l'Ecole Française d'Extrême-Orient en qualité de membre temporaire. (J. O., 1926, p. 1713.)

## 6 juillet 1926.

Arrêté plaçant M. J. WILKIN, chef de bureau de 1ºº classe du cadre permanent de la Mairie de Hanoi, dans la position hors cadres pour continuer ses services à l'Ecole Française d'Extrême-Orient. (J. O., 1926, p. 1734.)

# 7 juillet 1926.

Décision chargeant M. L. Fombertaux, membre temporaire de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, d'exercer par intérim les fonctions de conservateur des ruines du groupe d'Angkor pour compter de la date du départ de M. H. MARCHAL et jusqu'à l'arrivée de M. H. Parmentier, chef du Service archéologique de l'Ecole.

# 27 juillet 1926.

Arrêté complétant ainsi qu'il suit l'article 29 (20) de l'arrêté du 20 septembre 1920 portant énumération des immeubles cédés à l'Ecole Française d'Extrême-Orient:

7º Le dépôt archéologique d'Angkor Thom;

8º L'immeuble de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, près du temple de Po Nagar à Nha-trang. (J. O., 1926, p. 1864.)

# 28 juillet 1926.

Arrêté chargeant M. E. Aubouin, membre temporaire de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, d'une mission d'études au Japon. (J. O., 1926, p. 2033.)

# 17 août 1926.

Décision chargeant le Dr Sallet, correspondant de l'Ecole Française d'Extrême-Orient et représentant de cette Institution en Annam pour la surveillance et le contrôle de l'exportation des objets d'art indochinois, de remplir, par délégation provisoire du chef du Service archéologique de l'Ecole Française d'Extrême-Orient et sous son autorité, les fonctions de conservateur du musée cam de Tourane.

## 27 août 1926.

Décision chargeant M. H. PARMENTIER, chef du Service archéologique, des fonctions de conservateur des ruines du groupe d'Angkor, pour compter de la date de son arrivée à Siemréap, et jusqu'à la date du retour à Siemréap de M. Marchal, conservateur titulaire, en congé administratif en France.

# 1ºr septembre 1926.

Décret nommant M. Léonard Aurousseau directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, pour une période de 6 années, à compter du 12 novembre 1926. (J. O. I. F., 1926, p. 2846; J. O. R. F., 1926, p. 10020.)

# 8 septembre 1926.

Arrêté nommant les correspondants de l'Ecole Française d'Extrême-Orient (J. O., 1926, 2571.)

Le Gouverneur général de l'Indochine,

Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant fixation des pouvoirs du Gouverneur

général et organisation financière et administrative de l'Indochine;

Vu les décrets du 3 avril 1920 et l'arrêté du 20 septembre 1920 réglant l'organisation et le fonctionnement de l'Ecole Française d'Extrême-Orient sous le régime de la personnalité civile, et plus particulièrement les articles 19 et 20 de l'arrêté susmentionné;

Vu l'arrêté du 11 avril 1923, nommant les correspondants de l'Ecole Française d'Extrême-Orient;

Sur la proposition du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient,

#### Arrête :

Art. 1017. — Sont nommés correspondants de l'Ecole Française d'Extrême-Orient pour une période de trois ans à compter de la date de la signature du présent arrêté:

MM. Bonifacy (A.), lieutenant-colonel d'Infanterie coloniale en retraite à Hanoi;

Boucнот (Jean), archiviste-bibliothécaire, représentant de l'Ecole Française d'Extrème-Orient à Saigon;

BOUILLARD (G.), ingénieur-conseil des chemins de fer chinois à Pékin; Cœdès (G.). directeur de la Bibliothèque Nationale Vajirañana à Bangkok;

CORDIER (Georges), directeur des Ecoles franco-chinoises à Yunnanfou; Dankong Rajanubhab (S. A. R. le prince), à Bangkok;

DURAND (E.M.), missionnaire en Annam;

Duroiselle (Charles), directeur du Service archéologique de Birmanie à Mandalay;

MM. Gourdon, inspecteur général honoraire de l'Instruction publique en Indochine;

Gaoslier (George), directeur des Arts cambodgiens à Phnom Penh (Cambodge);

Guesde (Pierre), ancien Résident supérieur en Indochine, commissaire général de l'Indochine aux Expositions coloniales;

Holbé, à Saigon;

Mlle S. Karpelès, conservateur de la Bibliothèque Royale du Cambodge à Phnom Penh;

MM. La Vallée Poussin (L. de), professeur à l'Université de Gand;

Luner de Laionquière (E.), chef de bataillon d'Infanterie coloniale en
retraite:

MASPERO (Georges), ancien Résident supérieur en Indochine; MEILLIER (M.), administrateur des Services civils en Indochine;

PIREY (Henri de), missionnaire en Annam;

PIREY (Max de), missionnaire en Annam;

SALLET (Dr A.), à Tourane;

Vogel (J. Ph.), professeur à l'Université de Leide.

Art. 2. — Le Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Saigon, le 8 septembre 1926.

A. VARENNE.

## 25 octobre 1926.

Décision affectant M. V. GOLOUBEW, membre permanent de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, à Sambor Prei Kuk (Kompong Thom) pour y diriger les travaux de dégagement, de fouilles et de recherches archéologiques dans le groupe des ruines de Sambor.

## 10 novembre 1926.

Décision mettant M. ENJOLRAS, ingénieur des Travaux publics à Tourane, à la disposition du Dr Sallet pour exercer les fonctions de conservateuradjoint du Musée de l'Indochine, section des antiquités chames, et en remplacement de M. Blondel, parti en congé.

# 26 novembre 1926.

Arrèté autorisant le prélèvement, sur la caisse de réserve du budget de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, d'une somme de dix-huit mille piastres destinée à régler les dépenses suivantes :

- a) travaux de dégagement et de fouilles au Prah Khan d'Angkor (5.000\$00);
- b) travaux de dégagement et de fouilles aux ruines de Sambor (5.000\$00);
- c) travaux d'aménagement définitif des magasins de l'Ecole Française d'Extrème-Orient et de l'immeuble affecté aux membres temporaires, à Hanoi (5.000\$00);

d) loyer du Musée provisoire (3.000\$00). (J. O., 1926, p. 3205.)

## 2 décembre 1926.

Arrèté nommant M. Emile GASPARDONE, diplômé de l'Ecole des Langues orientales, membre temporaire de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, et prorogeant pour une période d'un an à compter du 7 avril 1926, le terme de séjour de MM. Fombertaux et Revèron, architectes, membres temporaires de l'Ecole Française d'Extrême-Orient. (J. O., 1926, p. 3291-3292.)

# 31 décembre 1926.

Arrêté portant la solde de présence de M. Charles BATTEUR, membre permanent de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, de 14.000 à 16.000 francspour compter du 1er janvier 1927. (J. O., 1927, p. 64.)

# INDEX ANALYTIQUE

N. B. —Les noms des auteurs d'articles originaux sont en PETITES CAPITALES, et les titres de leurs articles en italique. Les noms des auteurs d'ouvrages ou d'articles dont il a été rendu compte sont en italique, et les titres de leurs ouvrages en caractères romains du corps. L'abréviatio CR. = compte rendu.

Ajimon, 289, 313, n. 2.

Ankor, 1 sqq., 507-513, 516, 517, 620 sqq., 677-678, 680-683.

Annam. Chronique, 449-507. — Archéologie, 518, 570-590; v. Aurousseau, 359-365 et pl. xIII-xXII. Carte de l'—, 386. Géographie de l'—, v. Ngan-nan tche yuan, 519. Intronisation du prince héritier d'— et funérailles de S. M. Khåidinh, 449-505.

Archéologie, v. Cambodge, Čampa, Inde, Mémoires archéologiques.

Architecture de Nak Pan, v. MARCHAL, 1-10 et pl. 1-XII.

Attopeu. Monuments historiques d'-, 642.

Aubouin (Elie), 414, 685.

AUROUSSEAU (L.). Nouvelles fouilles de Dai-hiru (Quang-binh, Annam), 359-362 et pl. xiii-xxi. Une fauille au village de Trung-quán (Quáng-bình, Annam), 363-365 et pl. xxII. [Choix de pièces du théâtre lyrique japonais, transcrites, traduites et annotées par le L'-C" Renondeau. Avertissement], 257. [Annam. L'intronisation du prince héritier et les funérailles de S. M. Khåi-định], 449-498. - CR.: L. Dussault, Structure géologique et géographie physique de l'Indochine française, 367-369. A. A. Pouyanne, Les travaux publics de l'Indochine, 370-385. A. Waley, The temple and other poems, 394-409. Tchang-Fong, Le Paon, ancien poème chinois, 394, 409. - Cf. 411, 412, 425, 448, 686.

Bắc-giang, 555.

Båc-ninh. Monumentshistoriquesde -, 547, 555, 557. Vase en terrre cuite provenant de -, 448 et pl. xxxI.

Bàkon, 5.

Balaha, 5-6, 513 et pl. vi-vii.

Bălaputra. Inscription de -, 392, 393.

Bantay Chmar, 517.

Bantāy Kděi, 2, 517, 622.

Bantāy Srei, 411, 517, 519, 628.

Báo-đại, 449-450, 500.

Baphuon, 1, 507, 508, 517, 620.

Baray, 2, 509, 623.

Bassac. Monuments historiques de - , 642.

Battambang, Monuments historiques de --, 595-602.

Batteur (Charles), 413, 445, 688.

Bayon, 1, 508, 509, 512, 514, 517, 620.

Bellugue (P.), 672.

Bên-thụy, 377, n. 1.

Bibliographie. Indochine française, 367-389. Birmanie, 389-390. Insulinde, 391-394. Chine, 394-409.

Bibliothèque. — de l'Ecole, 416 444. - royale de Luang Prabang, 519. royale de Phnom Penh, 519.

Blnh-định Monuments historiques de -, 582-584.

Bình-thuận. Monuments historiques de -, 588-500.

Birmanie. Bibliographie, 389-390. — Histoire, v. Harvey, 389-390. — Cf. 372.

Bishamonten (Vaiçravaņa), 267, n. 2.

Blondel (J.), 415, 672, 687.

Bonifacy (A.), 686.

Bosch (F. D. K.). Het Lingga Heiligdom van Dinaja (CR. par L. Finor), 391-392 Een Oorkonde van het Groote Klooster te Nalanda (ID.), 391-394.

Bouchot (Jean), 415, 416, 659, 676, 686.

Bouddhisme, 393-394.

Bouillard (G.), 686.

Bourret (R.), 368, 418.

Bréda (P.), 449.

Bulletin de la Société des Etudes indochinoises, 415.

Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, 518.

Bulletin des Amis du Vieux Hué, 449,

Cadière (L.), 448, n. 2, 450.

Çailendra, 392-393.

Cambodge. Chronique, 507-515. — Archéologie, 507-513, 517-518, 595-641; v. Marchal, 1-10 et pl. 1-x11; Parmentier, 413. Iconographie, 391.

Campa Archéologie, 448, 516, 518, 570-590; v. Aurousseau, 359-365 et pl. x111-xx11. Iconographie, 391.

Chau Say Tevada, 510, 621 et pl. xxxv.

Chine. Bibliographie, 394-409. — Archéologie, 518. Littérature, v. Tchang Fong, 394, 409; Waley, 394-409.

Chronique. Ecole Française d'Extrême-Orient, 411-449 Annam, 449-507. Cambodge, 507-515. Hollande, 515. France, 515-519.

Chuả một cột, 518, 553

Chū-u, 297, n. 1.

Civa, 391, 508, 517.

Cochinchine. Carte de la —, 385, 387.

Monuments historiques de la —, 591-594.

Travaux d'hydraulique agricole en —,
371.

Cædes (G.), 686.

Colani (M.), 447.

Commaille (Jean), 513-515.

Compte rendu annuel des travaux exé-

cutés par le Service géographique de l'Indochine. Année 1925. (CR. par Ch. Ro-BEQUAIN), 385-389.

Confucius. Temple de - de Hanoi,

518.

Cordier (Georges), 687.

Çrīvijaya, 393, 394

Đà-bút, 447. Đại-hữu, v. Aurousseau, 359-362 et

pl. x111-xx1; cf. 412, 415.

Damrong Rachanuphap, 449, 687.

Demange (V.), 447.

Để Thám. Boussole d'ivoire ayant appartenu au -, 448 et pl. xxx.

Devadaruvanam, 391, 392.

Devapala. Inscription du roi -, 392. Dictionnaire français-mán, v. Savina,

11 sqq.

Dinaja, v. Bosch, 391-392.

Documents administratifs. 1, Législation relative au classement, à la protection et à la conservation des monuments historiques et des objets d'art de l'Indochine française, 525-683. II, Ecole Française d'Extrême-Orient, 684-688.

Dong-duong. Inscription de -, 301,

Don Tei, 509, 630, 635.

Doumer (Paul), 377, 378, 384.

Doutreligne (D.), 448, 449.

Durand (E. M.), 687.

Duroiselle (Ch.), 687.

Dussault (L.). Structure géologique et géographie physique de l'Indochine française (CR. par L. Aurousszau). 367-369. — Cf. 421.

Ecole Française d'Extrême-Orient. Chronique, 411-449 Documents administratifs, 684-688. L'— de 1921 à 1925, v. Fixot, 515-519. L'— et ses récents travaux, v. Goloubew, 413-414.

Ecole supérieure de pali du Cambodge, 519.

Enjoiras (F.), 415, 679, 687.

Etudes asiatiques, 519.

Finot (Louis). Charles B. Maybon, 521-523. [L'Ecole Française d'ExtrêmeOrient de 1921 à 1925], 515-519. — CR.: F D. K. Bosch, Het Lingga Heiligdom van Dinaja, 391-392. Id., Een Oorkonde van het Groote Klooster te Nālandā, 391-394. G.E. Harvey, History of Burma, 389-390. — Le temple d'Içvarapura, par L. Finot, H. Parmentier et V. Goloubew, 411, 413. — Cf 1, 359-388, 411-412, 413, 512, 513-515.

Fleuve Rouge. Crues du -, 373-

376, 447.

Fombertaux (Léon), 413, 414, 507, 685, 688,

Foucher (A.), 519.

France, Chronique, 515-519.

Gaspardone (Emile), 414, 688.

Géographie, v. Indochine, Service géographique de l'Indochine, 385-389. Société de — de Hanoi, 367, 370.

Géologie, v. Indochine.

Gia-long, 373, 374, n. 1, 449, 450. Go-joku (pañca kasāyāḥ), 311, n. 2.

Goloubew (Victor). L'Ecole Française d'Extrême-Orient et ses récents travaux (1920-1925), 413-414. Le temple d'Içvarapura, 411, 413. - Cf. 1, 359, 411, 413-414, 416, 418, 419, 422, 424, 431, 432, 436, 448, 507, 510, 515, 687.

Gourdon (Henri), 416, 687.

Groslier (G.), 3, 415, 423, 448, 659, 687.

Guesde (P.), 416, 687.

Guilleminet (Paul). Les norias du Quang-ngai, 371, n. 1.

Hà-đông. Monuments historiques de —, 557-558. — Cf. 373.

Håi-duong. Monuments historiques de —, 550-560.

Hà-nam, Monuments historiques de -, 559.

Hanoi, 371, 373, 376, 377. Monuments historiques, 547, 552-554. V. Musée, Société de géographie, Văn-mièu.

Harvey (G E.). History of Burma (CR. par L. Finor), 389-390.

Hébrard (E.), 444. Higan (pāra), 289. Holbé (T. V.), 687. Hollande, Chronique, 515. Hoshó, 262 sqq., passim. Houang Che-kong, 283, n. 1, 353,

n. 1.

Huber (Ed.), 390, 421, 521.

Huè, 498-499. V. Bulletin des Amis du Vieux -, Musée.

Hung-hóa. Monuments historiques de -, 560.

Ichigyō, 297, n. 3.

Içvarapura, v. Finot, Parmentier et Goloubew, 411, 413, 517, 519.

Inde. Institut d'archéologie indienne, 515.

Indochine. Bibliographie, 367-389. Chronique, 411-515. Bulletin de la Société des Etudes indochinoises, 415. Géographie, v. Dussault, 367-369. Inventaire général de l'—, 367, 370. Monuments historiques de l'—, 525-683. Service géographique de l'—, 385-389. Travaux publics de l'—, v. Pouyanne, 370-385.

Insulinde. Bibliographie, 391-394. Inventaire général de l'Indochine, 367, 370.

Ise no Osuke, 275, n.

Japon. Théâtre lyrique, v. RENONDEAU, 257 sqq.

Java. Culte du linga à -, 391-392. Histoire de -, 392-393.

Jouveau-Dubreuil (G), 449.

Kakujitsu, 259.

Kandal, Monuments historiques de -.602.

Karpelès (Suzanne), 416, 687.

Kern Institute, 515.

Khåi-dinh. Funérailles de l'empereur -, 449-505. Musée - , 505-507.

Khánh-hoà. Monuments historiques de — , 586.

Khlan, 1, 510, 511, 621.

Khmer, v. Cambodge.

Kim-di-mun, v. Savina, 11 sqq.

Kita, 262 sqq., passim.

Kiyomori, 259, 273, n. 3.

Komparu, 262 sqq., passim.

Kompong Cham. Monuments historiques de —, 603-606.

Kompong Chnang, Monuments historiques de —, 606-607.

Kompong Spur. Monuments historiques de —, 607.

Kompong Thom. Monuments historiques de -, 607-616,

K'ong Ying-ta, 407.

Kontum, Monuments historiques de —, 585-586. — Cf. 382.

Kouei et chen, 407.

Kratié. Monuments historiques de -, 616-617.

Krom (N. J.), 515.

Kurama Tengu, v. Renondeau, 259-285.

Kwanze, 260 sqq., passim.

Lajonquière (E. Lunet de), 1, 2, 7, 13, 30, 369, 388, 509, 687.

Lang-son, Citadelle de —, 547, 561. Laos. Monuments historiques du —, 642-647.

Lapicque (P. A.), 377, n. 1. La Vallée Poussin (L. de), 687.

Législation relative au classement, à la protection et à la conservation des monuments historiques et des objets d'art de l'Indochine française, 525-683.

Lévi (Sylvain), 349, n. 1, 427.

Lieou Kouen, 405, n. 1.

Linga, v. Bosch, 391-392.

Li Yu-lin, 396.

Lokeçvara, 1, 4, 6, 509, 511, 512, 517.

Luang Prabang, 390. Bibliothèque royale de —, 519. Monuments historiques de —, 643-644.

Lu-kiang, 395-396.

Maitre (Cl. E.), 257, 388, 412, 521.

Mán. Dictionnaire français —, v. Sa-

MARCHAL (Henri). Notes sur l'architecture de Nak Pan, 1-10 et pl. 1-x11.— Allocution prononcée à la cérémonie commémorative de la mort de J. Commaille, 514-515. — Cf. 412, 413, 507, 509, 510, 511, 684, 685.

Maspero (Georges), 429, 687.

Maybon (Charles B.). Nécrologie, 521-524. — Cf. 449.

Mébon, 2, 623, 625.

Mechet (L.), 449.

Meillier (M.), 687.

Mémoires archéologiques publiés par l'École Française d'Extrême-Orient, 411, 519.

Meynard (Alfred). [Les funérailles de l'empereur Khâi-djnh], 450, 498-505.

Michitoshi, 287 sqq.

Mignon (G.), 676.

Minamoto, 259.

Miyamasu, 259, 260.

Monuments historiques de l'Indochine, 516, 525-683.

Motomasa, 290.

Musée. — de Hanoi, 444-449, 516 et pl. xx111-xxx11. — de Huè, 505-507, 516, 519. — de Phnom Penh, 517, 519. — de Tourane, 516. — de Vieng-Chan, 517.

Nåk Pån, v. MARCHAL, 1-10 et pl. 1-x11, Cf. 513, 517, 623.

Nak Ta Bantay Thom, 509.

Nalanda, v. Bosch, 391-394.

Nam-dinh, Monuments historiques de -, 561-563. - Cf. 373.

Nécrologie, Charles B. Maybon, 521-524.

Ngan-nan tche yuan, 519.

Nghệ-an. Monuments historiques de

Ninh-binh. Monuments historiques de -, 563-564.

No, v. Renondeau, 257 sqq.

Owada Tateki, 290, 323.

Pagan, 390.

Pajot (L.), 447.

Parmentier (Henri). L'art khmer primitif, 413. 519. Le temple d'Içvarapura, 411, 413. — Cf. 1, 412-413, 507, 685, 686.

Patte (E.). 447.

Pelliot (Paul), 390, 431.

Peri (Noël), 257, 293, n. 4, 521.

Phan-rang. Monuments historiques de -, 586-587.

Phayre (A.), 389, 390.

Phimānākās, 2, 8, 620.

Phnom Bakhen, 517, 624.

Phnom Bei, 500 et pl. xxxiv.

Phnom Kulen, 518.

Phnom Penh. Monuments historiques de -, 602. V. Bibliothèque, Ecole de pāli, Musée.

Phuc-yen. Monuments historiques de -, 564

Phù-thọ, 564.

Phú-yên. Monuments historiques de -, 585.

Pirey (Henri de), 359, 361, 362, 363, 412, 415, 506, 687.

Pirey (Max de), 687.

Po Kiu-yi, 267, n. 1.

Pouyanne (A. A.). Les travaux publics de l'Indochine (CR. par L. AUROUSSEAU), 370-385. - Cf 432, 448.

Práh Khan, 2, 518, 623.

Práh Palilay, 507, 517, 620.

Práh Pithu, 517, 621,

Prasat Chrum, 509.

Prasat Suor Prat, 509, 510, 511, 621.

Prei Prasat, 509.

Prei Veng, Monuments historisques de - , 617-619.

Publications de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, 519.

Pursat. Monuments historiques de - . 619-620.

Quách-Diéu, 448.

Quang-blnh. Monuments historiques du - , 571-572, V. Đại-hữu, Trung-

Quang-nam. Monuments historiques du - , 576-581.

Quang-ngai. Monuments historiques du -, 581-582. Norias du -, v. Guilleminet, 371, n. 1.

Quang-tri. Monuments historiques du - , 573-574

Quang-yen. Monuments historiques de -, 547, 565.

RENONDEAU (L'-Cel). Choix de pièces du théâtre lyrique japonais. Avertissement, par L. A., 257. 1. Kurama Tengu, 259-285. 11, Yoroboshi, 287-321. III, Yo-uchi Soga, 322-358.

Reveron (Paul), 413, 414, 688.

ROBEQUAIN (Charles), CR. : Compte rendu annuel des travaux exécutés par le Service géographique de l'Indochine, année 1925, 385-389. - Ct. 414, 433.

Sallet (Dr A.), 415, 448, 659, 679, 685, 687.

Sambor Prei Kük, 414, 518.

Savannakhet. Monuments historiques de -, 644.

SAVINA (F.M.). Dictionnaire françaismán, précédé d'une note sur les Man Kim-di-mun et leur langue, 11-255. -Cf. 415.

Sdok Kak Thom, Inscription de -, 391-392.

Seami, 290.

Service géographique de l'Indochine, 385-389, 437, 438.

Shotoku taishi, 309, no 3.

Shuntoku-maru, 287 sqq.

Siemreap. Monuments historiques de -, 620-639.

Silice (A.), 672.

Société de géographie de Hanoi, 367. 370, 385.

Soga, 322 sqq.

Son-tây. Monuments historiques de -, 547, 565-567.

Sou Wou, 397.

Srah Sran, 2, 622.

Stung Treng. Monuments historiques de -, 636-639.

Sumatra, 300, 303.

Suvarnadvipa (= Sumatra), 390, 392 393.

Svay Rieng. Monuments historiques de -, 639.

Ta Keo, 1, 513, 517, 622.

Takeo. Monuments historiques de -.. 640-641.

Taira, 259. 260.

Tamata Gozen, 287, sqq.

Tamonten (= Vaiçravaņa), 267, n. 2.

Tang nghi sự nghi, 451-498.

Ta Prohm, 508.

Tchang Fong. Le Paon, ancien poème chinois, traduit par —, suivi d'une étude de l'évolution poétique en Chine (CR. par L. AUROUSSEAU), 394, 409. — Cf. 435.

Tchang Heng, 400, n. t.

Tchang Leang, 260, 283, n 1, 353,

Tchang P'ing-tseu, 400, n. 1.

Tcheng K'ang-tch'eng, 407.

Tengu, 259.

Tep Pranam, 507, 508, 621, et pl. xxxiii.

Thái-bình, Monuments historiques de -, 567-568.

Thái-nguyên, Citadelle de —, 547. 568.

Thanh-hóa, 414, 447, 570.

Théâtre lyrique japonais, v. Renondeau, 257 sqq.

Thừa-thiên. Monuments historiques de —, 574-76.

Tokiwa Gozen, 259, 273, n. 3.

Tong-fang Cho, 400.

and the same of th

Tonkin. Digues du —, 373-376. Langue mán du —, v. Savina, 11 sqq. Monuments historiques du —, 552-569. Tombeaux chinois du —, 518. Travaux d'hydraulique agricole au —, 371-375.

Tourane, v. Musée.

Trà-kiệu, 412, 448, 518.

Trån-ninh. Monuments historiques du —, 645.

Trung-quan, v. Aurousseau, 363-365 et pl. xxii; cf. 415.

Tuyên-quang. Citadelle de - , 547.

Ushiwaka, 259, 260, 261, n. , 273, n. 3 et 5. Cl. Yoshitsune.

Văn-miều de Hanoi, 518, 557.

Vieng Chan, 390, 646-647. V. Musée. Vinh-thuy, 449, 500. Cf. Bảo-đại.

Vînh-yên. Stêle de -, 569.

Vogel (J. Ph.), 515, 687.

Waley (Arthur). The Temple and other poems, translated by —, with an introductory essay on early chinese poetry, and an appendix on the development of different metrical forms (CR. par L. Aurousseau), 394-409.

Wilkin (Jean), 415, 673, 685.

Yamabushi, 261, n. 1.

Yang et yin, 399-400.

Yavabhūmi (= Java), 392-393.

Yoritomo, 322.

Yoroboshi, v. RENONDEAU, 287-321.

Yoshitomo, 259.


Yoshitsune, 260, 26., n. 3, 273, n. 3

et 5, 285, n. I.

Yo-uchi Soga, v Renondeau, 322-358. Yuizaki Jürö, 290.

# **ERRATUM**

- P. 11, 1. 7. Au lieu de : Elrangères, lire : Etrangères.
- P. 190, col. 1. Supprimer les deux dernières lignes.
- P. 391, n. 1, l. 6. Au lieu de: puruşan mahav, lire: puruşan maha 🛩
- P. 395, l. 25. Au lieu de : ci-desosus, lire : ci-dessous.
- P. 399, l. 41. Au lieu de : troisième lune, lire : première lune.
- P. 479, l. 40. Au lieu de : cercueil, lire : cercueil.
- P. 498, l. 24. Au lieu de : nº 17 lire nº 4350.
- P. 525, n. 1, l. 1, Au lieu de : l'annoncions, lire : l'annoncions.



# TABLE DES ILLUSTRATIONS

Planches hors- texte.	
Après la	page
Pl. I. Nak Pan, Plan d'ensemble	2
II NSk Pan. Plan des cinq bassins centraux	2
III Nak Pan. A) Statue trouvée dans les édifices en latérite. — B) Edifice	
en latérite de l'angle NE.	4
_ IV Nak Pan. Reconstitution du massif central	4
_ V Nan Pan Plan du sanctuaire central	6
VI Nak Pan. Reconstitution du cheval Balaha (vue générale)	6
VII Nak pan Reconstitution du cheval Balaha (vue de profil)	6
VIII Nak Pan Tetes formant gargouille	
IV Nat Pan A) Bassin central, au mois de novembre, vue de l'angle	
S _O R) Bassin central, en saison sèche, vu de l'angle NE.	8
y NSk pan Al Bas-relief bouchant la porte Ouest du sanctuaire.	
R) Facade basse Nord du sanctuaire	8
VI Nat Pan A) Chapelle Quest avant les travaux de dégagement	
p. Changle Quest pendant les travaux de degagement	8
VII Nab pan A) Chapelle Ouest pendant la reprise de la voûte	
R) Chanelle Quest après la remise en état de la voute	8
XIII Dai-hou. Obiets trouvés dans les déblais de la tour Nord	362
VIV_XVII Dai-hiru. Dépôt sacré de la tour Nord	362
XVIII Đại-hữu. Đépôt sacré de la tour Nord. Deux des blocs de quartz.	362
XIX-XXI. Đại-hữu. Đépột sacré de la tour Sud	362
VVII Trung-quan, Dépôt sacré trouvé sous l'autel	364
XXIII. Musée de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, Façades	446
XXIV. Musée de l'Ecole Française d'Extrême Orient. Façade perspective	
vue du Fleuve Rouge, Hanoi	446
- XXV. Musée de l'Ecole Française d'Extrême-Orient. Plan du sous-sol .	446
_ XXVI. Musée de l'Ecole Française d'Extrême-Orient. Plan du rez-de-	
chaussée	446
XXVII. Musée del'Ecole Française d'Extrême-Orient. Coupe longitudinale.	446
- XXVI.I. Musée de l'Ecole Française d'Extrême-Orient. A) Les fondations	
de la rotonde le 12 juillet 1926. — B) L'état des travaux du bâtiment	
principal le 12 juillet 1926	446
-XXIX. Musée de l'Ecole Française d'Extrême-Orient : A) L'état des travaux	
(rotonde et bâtiment principal) en octobre 1926. — B) L'état des	1.07.00
travaux (bâtiment principal) en novembre 1926	446
XXX A) Etrier en bronze B) Boussole annamite, en ivoire, avant appar-	

tenu au Để Thẩm (Musée de l'Ecole Française d'Extrême Orient).

cuite provenant de Thanh-hoà (Musée de l'Ecole Française

- XXXI. A) Vase en terre cuite provenant de Bắc-ninh. - B) Vase en terre

d'Extrême-Orient) . . . . . . .

448

Après l	a page
<ul> <li>Pl. XXXII. A) Fourneau annamite en bronze. — B) Bronzes chinois en forme de dragon (Musée de l'École Française d'Extrême-Orient)</li> <li>— XXXIII. Tep Pranam. A) Bronzes trouvés entre la 1ºce terrasse bouddhique Est et la terrasse du Roi lépreux. — B) Pierre ronde à évidement in-</li> </ul>	448
térieur)	510
tral. — B) Linteau du sanctuaire Sud	510
vu du Nord	512
Figures dans le texte.	
	Pages
Fig. 1. Plan schématique des fouilles de Dai-hūu (parties centrale et	-
occidentale)	360
Plan schématique du monument dem de Teure en la	362
- 3. Plan schématique du monument cam de Trung-quan	364

# TABLE DES MATIÈRES

	Pages
Notes sur l'architecture de Nak Pan, par H. Marchal.  Dictionnaire français-man, précédé d'une note sur les Man Kim-di-mun et leur langue, par F. M. Savina	11
notées, par le Lieutenant-Colonel Renondeau. I, Kurama Tengu. II, Yorobūshi. III, Ya-uchi Soga	257
NOTES ET MÉLANGES.	
Nouvelles fouilles de Đại-hữu (Quảng-bình, Annam), par L. Aurousseau, Une fouille au village de Trung-quản (Quảng-bình, Annam), par	359
L. Aurousseau.	363
BIBLIOGRAPHIE.	
1 Indochine française L. Dussault. Structure géologique et géog physique de l'Indochine française (L. Aurousseau), p. 367 Pouyanne. Les travaux publics de l'Indochine (L. Aurousseau), p. Service géographique. Année 1925. Compte-rendu annuel des travaux publics de géographique (Ch. Robequain), p. 385.	. 370. ravaux
<ol> <li>Birmanie G. E. Harvey. History of Burma, from the earliest to 10 march 1824 the beginning of the english conquest (L. F p. 389.</li> </ol>	
III. — Insulinde. — F. D. K. Bosch. Het Lingga Heiligdom van Dinaja. Een Oorkonde van het Groote Klooster te Nalanda (L. Finor), p	0.000
IV. — Chine. — Arthur Waley. The temple and ther poems, translated by an introductory essay on early chinese poetry, and an appendix on the lopment of different metrical forms. — Tchang Fong. Le Paon, poème chinois, traduit par, suivi d'une étude de l'évolution poétic Chine (L. Aurousseau), p. 394.	ancien
CHRONIQUE.	
INDOCHINE FRANÇAISE, Ecole Française d'Extrême-Orient	411
Annama, a war a manage of the treatment of the first first	449
Hollande	507
FRANCE	515

	Pages
NÉCROLOGIE.	5450
Charles B. Maybon (L. Finot)	521
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.	
<ol> <li>Législation relative au classement, à la protection et à la conservati monuments historiques et des objets d'art de l'Indochine française.</li> </ol>	on des
15 février 1925 Arrêté promulguant le décret du 23 décembre 1924	
relatif à l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur le classement et la protection des monuments historiques	244
15 avril 1925 Arrêté classant parmi les monuments historiques de	525
I'Indochine certains immeubles et objets mobiliers divers appartenant à	
l'Etat français	546
30 avril 1925 Arrêté portant réglementation de détail pour l'applica-	
uon du decret du 23 decembre 1924.	548
16 mai 1925. — Arrêté portant classement des monuments historiques de l'Indochine	
	551
Liste des monuments historiques du Tonkin-	
The second secon	
I. — Ville de Hanoi	552
11 Province de Bac-giang	555
III. — Province de Bâc-ninh.	555
IV. — Province de Hà-đông	557
V. — Province de Hà-nam	559
VI. — Province de Hái-durong	559
VIII. — Province de Lang-son	560
IX. — Province de Nam-dinh	561
X. — Province de Ninh-bình	561
XI. — Province de Phú-tho	563
ANTE TOVINCE DE PROCESOR	564
Alli, — Flovince de Quang-ven.	564
Att. — Fromice de Son-lay.	565
Av. — Province de Inai-binh	565
Troninge de Thai-heuven	567
Trommee de l'uren-dudité .	568
XVIII Province de Vinh-yen.	569 569
	509
Liste des monuments historiques de l'Annam.	
I. — Thanh-hòa, Monuments annamites	
II. — Nghệ-an. Monuments annamites.	570
III Quang-binh. A. Monuments chams.	571
B. Monuments annamited	571
	572
B. Monuments annamites.	573
	574

		rages
V Thừa-thiên.	A. Monuments chams	574
	B. Monuments annamites et divers	575
VI Quang-nam.	A. Monuments chams	576
	B. Monuments annamites et divers	580
VII Quảng-ngãi.	A. Monuments chams	581
	B. Monuments annamites	582
VIII Binh-dinh.	A. Monuments chams	582
	B. Monuments annamites	584
IX. — Phú-yên.	Monuments chams	585
X Kontum.	Monuments chams	585
XI. — Khánh-hòa.	Monuments chamset annamites	586
XII Phan-rang.	Monuments chams	586
XIII. — Binh-thuận.	Monuments chams	588
Liste des	monuments historiques de la Cochinchine.	
1. — Bắc-liệu •		591
		591
		591
		591
	and the second second second second second second second	591
		592
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	592
VIII Rach-giá .	PRESENTED A PRESENTATION OF THE PROPERTY OF THE	592
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	592
	1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	592
		593
XII Vinh-long.		594
Liete	des monuments historiques du Cambodge.	
Add (C	ary management and principles are commended.	
I Résidence de l	Battambang.	
	sophon	595
	attambang	599
Province de Ba	nteai Meas	601
Province de Ka	ampot	602
II Résidence de l	Kandal et ville de Phnom Penh.	
Ville de Phnon	n Penh	602
Province de Mi	uk Kompul	602
	andal Sturng	602
	mrong Tong	602
III Résidence de l		
	ompong Siem	603
	hong Prei	603
	nbong Khmum	604
Province de Sr	ei Santhor	666

		Pages
IV.	- Résidence de Kompong Chnang.	
	Province de Anlong Reach	606
	Province de Kompong Leng	606
V., -	- Résidence de Kompong Spu .	
	Province de Kantal Stung	607
	Province de Kong Pisei	607
	Province de Ponhéa Lu	607
	Province de Samrong Tong	607
VI	- Résidence de Kompong Thom.	007
	Province de Baray	607
	Province de Tang Krasang	608
	Province de Prei Kedei	608
	Province de Kompong Svay	W275
	Province de Stung	608
	Province de Chikreng	613
VII.	- Résidence de Kratié,	614
10.00	Province de Stung Treng	
	Province de Kratié.	616
VIII	Résidence de Prei Veng.	616
	Province de Ba Phnom	617
	Province de Prei Veng	618
	Province de Sithor Sdam ou Pearang	619
IX	Province de Sithor Kandal	619
IA.	TOTAL SECTION	
	Province de Pursat	619
-	Province de Krakor	620
Α.	- Residence de Siemreap.	
	Province de Siemreap	620
X1	- Residence de Stung Treng.	
	Province de Melu Prei	636
	Province de Tolé Ropou	638
	Province de Stung Treng.	639
XII.	- Residence de Svay Rieng.	939
	Province de Romduol	639
	r tovince de Romeas Ek	639
XIII	residence de 1a-keo.	039
	Province de Prei Krehas	6.0
	Province de Prei Krebas	640
	Province de Bati	640
		641
	Liste des monuments historiques du Laos.	
1	- Province d'Attopeu	1000
He	- Province de bassac	642
1111	- Province de Gammon.	642
	- 110VIIICC du Haut MCKOIIE	643
	Trovince de Luang Fradang.	643
VI	- Province de Savannakhet	643
		644

	Pages
VII. — Province de Trân-ninh	645
VIII Province de Vieng-chan	646
11 juillet 1925 Arrêté relatif au classement, à la conservation et à la	
protection des monuments historiques des pays de protectorat	648
2 juin 1926 Arrêté relatif à l'exportation des objets d'art hors de	
l'Indochine française	658
21 juin 1926. — Décision désignant des délégués du Directeur de l'Ecole	1
Française d'Extrême-Orient chargés spécialement de délivrer les certificats de	
non classement valables pour l'exportation des objets d'art indochinois	659
23 juin 1926 Instructions relatives à la délivrance des certificats de non	755
classement	660
25 juin 1926 Circulaire du Directeur des Douanes et Régies de l'Indo-	
chine relative à l'exportation des objets d'art indochinois	665
20 août 1926. — Décision désignant des délégués suppléantspour la délivrance	1000
des certificats de non classement	671
3 septembre 1926 Décision chargeant M. J. Wilkin, chef de bureau à	1000
l'Ecole Française d'Extrême-Orient, de la délivrance, pendant la durée de	
l'absence du secrétaire de l'Ecole, des certificats de non classement	673
8 septembre 1926 Arrêté promulguant en Indochine le décret du 7 juin	200
1926 modifiant l'article 4 du décret du 23 décembre 1924 relatif au classement	
et à la protection des monuments historiques en Indochine	674
27 octobre 1926 Décision chargeant M. Mignon de suppléer, en cas	1.7
d'absence, M. J. Bouchot, délégué pour la délivrance des certificats de non	
classement en ce qui concerne le port de Saigon.	676
30 octobre 1926 Arrêté créant le Parc archéologique d'Angkor	677
19 novembre 1926 Décision chargeant M. Enjoiras de suppléer, en cas	211
d'absence, le Dr A Sallet pour la délivrance des certificats de non classement	
en ce qui concerne les ports de Tourane et de Qui-nhon	679
16 décembre 1926 Arrêté du Résident supérieur au Cambodge	9/9
déterminant les limites du Parc d'Angkor	680
21 décembre 1926. — Arrêté fixant la quotité des taxes applicables à la	000
délivrance des permis de visite dans les limites du Parc d'Angkor	681
activance are permit as their same as managed as the a magnet	001
II. Ecole Française d'Extrême-Orient	684
	224
INDEX ANALYTIQUE	689
The result of the control of the con	oog
ERRATUM	600
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	695
TABLE DES ILLUSTRATIONS	Sale III
The state of the s	697
TARLE DES MATIÈRES	
TABLE DES MATIÈRES	699



IMPRIMERIE D'EXTRÊME-ORIENT HANOI-HAIPHONG

(60) 20



